

## 分项报价表

项目名称：宕昌县2024年草原畜牧业饲草改良项目

招标编号：ZHYCG-2024-09

投标包号：      /      

单位：人民币元

序号	分项名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	垂穗披碱草	垂穗披碱草种子：净度不低于 90%，发芽率不低于 80%，其它种子数不高于 3000 粒/kg，水分不高于 11%	湟源正大草业有限公司	千克	30000	29	870000
2	早熟禾种	早熟禾种子：净度不低于 80%，发芽率不低于 80%，其它种子数不高于 3000 粒/kg，水分不高于 11%	湟源正大草业有限公司	千克	30000	34.8	1044000
3	磷酸二铵肥料	磷酸二铵肥料：颗粒状 总养分(N+P2O5)的质量分数≥53% 总氮(N)的质量分数≥13% 有效磷(P2O5)的质量分数≥38% 水分(H2O)的质量分数≤3.0% 粒度(1.00mm-4.00mm)≥80% 国家执行标准：GB10205-2009	贵阳开磷化肥有限公司	吨	140	4000	560000
4	播种(含)	播种(含施肥)人工：采用混播的方式进行播种，采用	陇南市弘图	亩	20000	65	1300000

赵顺民

	施肥)人工	垂穗披碱草和早熟禾按照 1:1 比例混合均匀后进行撒播, 草种混合播种量 3 千克/亩。播种时要均匀, 避免漏播和重播, 提高播种效率。播种后要由用锄头将沟壑、土堆刨平, 将草籽浅埋, 达到覆土镇压土层浅埋草籽的目的。播种时施肥: 对项目区设计施肥的草班区域, 在播种时按照播种量和施肥量将草籽与肥料混合均匀同时撒入草地。由于当地地理条件限制, 实施区域较远, 需要二次运输、二次装卸及二次人工搬运。	园林绿化工 程有限公司				
5	补播及 管护	补播及管护: 补播: 播后一个月左右检查出苗情况, 对草原裸露地带、鼠荒地、退化严重的草原地块、漏播或缺苗率超过 20%或植被盖度低于 80%的区域内应及时进行第一次补播。管护: 项目建设当年完成后, 施工方管护期为两年。要加强管护管理, 防止人畜进入项目区。对缺苗率较高的区域进行第二次补播, 1 年/次, 共 2 次。	陇南市弘图 园林绿化工 程有限公司	亩	20000	10	200000
6	草原围 栏	草原围栏: 围栏: 8×110×60 型钢丝编结网围栏 6880 米。围栏质量标准: 执行农业部《草原围栏建设技术规程》(NY/T1237-2006) 标准。(1) 编结网采用 8×110×60 型的钢丝编结网。经线 与中纬线交叉处用环扣固定。纬线根数 8, 网宽 1100mm, 经线间距 600mm, 钢丝直径: 边纬线 2.8mm, 中纬线 2.5mm, 经线 2.5mm。经线、纬线采用热镀锌钢丝编结网, 每卷 200m。编结网的镀锌钢丝应符合下列规定: 钢丝在等于自身直径 4 倍的芯棒上紧密缠绕 6 圈后, 锌层不得开裂及不能用裸手擦掉。	陇南市弘图 园林绿化工 程有限公司	米	6880	38	261440

赵顺民

		<p>纬线钢丝抗拉强度应不小于 900Mpa。钢丝在等于自身直径的芯棒上紧密缠绕 6 圈后，钢丝不得断裂。边纬线热镀锌量大于 90g/m<sup>2</sup>，中纬线、经线大于 80g/m<sup>2</sup>。(2) 角钢小立柱。每隔 10m 左右安装一根角钢小立柱，其规格为 40mm×40mm×4mm，长度为 1900mm，埋深 0.5m。(3) 中间柱。每隔 100 米左右安装一根中间柱，其规格为 70mm×70mm×7mm，长度为 2150mm，埋深 0.75m。(4) 角柱。每隔 500 米安装一根角柱，其规格为 90mm×90mm×8mm，长度为 2200mm，埋深 0.8 米。标明本项目建设年份。(5) 门及门柱。门的规格为 1250mm×2000mm。每道门 2 门柱，宽 2 米，门柱规格为 90mm×90mm×8mm，2200mm，埋深 0.75m。标明本项目建设年份。(6) 支撑杆。每 1000m 左右配套 4 根，规格为外径 50mm±2mm，厚度 2.5mm，长度 250mm。(7) 地锚。围栏安装过程中，若遇凹凸不平的小地形，在已安装围栏的下面形成较大较长的空洞，足以钻过牲畜时，在此处安装 65 厘米长的地锚 1 根或几根，使其围栏能拦住牲畜。</p>					
7	四箭式捕鼠器	四箭式捕鼠器：材质铁钢钉，表面镀锌	陇南市弘图园林绿化工程有限公司	个	1000	100	100000
8	安装灭鼠器人工费	安装灭鼠器人工费：人工安装地弓弓箭射杀（采用四箭式捕鼠器），对区域内鼠洞密集区域进行多次人工灭鼠	陇南市弘图园林绿化工程有限公司	亩	20000	8.5	170000

赵顺民

9	杂草清除人工	杂草清除人工：对项目建设范围内的杂草（狼毒、棘豆、毒芹、接骨草、猫眼等）进行全面清除	陇南市弘图园林绿化工程有限公司	亩	20000	8.5	170000
10	标志牌	标志牌：简易钢结构，由四周钢桁架展板、中间钢管立柱、柱下钢筋混凝土基础组成。桁架展板规格为 1.5m×2.5m×3mm，宣传牌底距地面高 2m。钢管立柱直径为 DN150mm。钢管立柱下采用钢筋混凝土基础。钢件涂防锈灰漆 3 道，涂层均匀，无裸露和明显皱皮。版面内容由项目建设单位提供。基础板：标志牌基础板主材料采用 800mm×800mm×30mm 的镀锌方钢，辅料采用 400mm×800mm×30mm 的镀锌方钢。标志牌采用双面喷绘文字或标志图案。文字大小根据字数多少确定，要求版面规范、新颖，有吸引力。背面用钢桁架加强固定，增加版面强度。钢支架：基础板支架采用 L800mm×60mm 角钢焊接桁架结构。支柱：2 根长 3500mm 管径 DN150mm 的钢管。底座：钢板与支柱焊接。焊接部位应无灰渣、虚焊和烧伤，焊缝应平整。基础及预埋件：基础采用长、宽、高 2550mm×1500mm×1500mm 的 C25 混凝土浇筑。基础内预埋长 1200mm 的 6 根 M20 地角螺栓。防锈：钢件涂防锈灰漆 3 道，涂层均匀，无裸露和明显皱皮。	陇南市弘图园林绿化工程有限公司	个	2	19800	39600
11	宣传牌	宣传牌：简易钢结构，由四周钢桁架展板、中间钢管立柱、柱下钢筋混凝土基础组成。桁架展板规格为 1m×1.5m×3mm，宣传牌底距地面高 1.5m。钢管立柱直径为	陇南市弘图园林绿化工程有限公司	个	4	7980	31920

赵顺民

	<p>DN100mm。钢管立柱下采用钢筋混凝土基础。钢件涂防锈灰漆3道，涂层均匀，无裸露和明显皱皮。版面内容由项目建设单位提供。基础板：宣传牌基础板主材料采用600mm×400mm×30mm的镀锌方钢。标志牌均采用双面喷绘文字或标志图案。文字大小根据字数多少确定，要求版面规范、新颖，有吸引力。背面用钢桁架加强固定，增加板面强度。钢支架：基础板支架采用L800mm×60mm角钢焊接桁架结构。支柱：2根长2000mm管径DN100mm的钢管。底座：钢板与支柱焊接。焊接部位应无灰渣、虚焊和烧伤，焊缝应平整。基础及预埋件：基础采用长、宽、高1500mm×1000mm×1000mm的C25混凝土浇筑。基础内预埋长600mm的6根M20地角螺栓。防锈：钢件涂防锈灰漆3道，涂层均匀，无裸露和明显皱皮。</p>				
<p>合计报价：大写：肆佰柒拾肆万陆仟玖佰陆拾元整；</p>					<p>4746960</p>

投标人名称（盖公章）：陇南市弘图园林绿化工程有限公司

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

赵顺民

日期：2024年4月17日

赵顺民