

肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

肖德祥

肖德祥

年 月 日



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

投标总价（小写）： 1611555.56

（大写）： 壹佰陆拾壹万壹仟伍佰伍拾伍元伍角陆分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：肃北县党城湾镇
东山村拱形温室大棚建设项
目

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—06

单位工程投标报价汇总表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室
大棚建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101002007	原场地挖土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.8 3. 弃土运距：投标单位根据施工现场情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	2703.2	8.03	21706.7		8812.43
2	010101002008	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 地基钎探：探孔深度不小于5m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	378.42	12.32	4662.13		2160.78
3	010103001007	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：原土利用 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	240.5	32.38	7787.39		4449.25
4	010103001008	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种	m3	2370.1	3.59	8508.66		1066.55
本页小计									16489.01

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室
大棚建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种:素土 3.填方来源、运距:根据实际情况由投标单位自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实						
		分部小计					42664.88		16489.01
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
5	010501001005	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含泵送费 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	75.3	402.3	30293.19		2693.48
6	010501003005	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	137.92	406.39	56049.31		3652.12
7	010501001006	C20混凝土钢筋 架保护层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含泵送费 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	67	402.3	26954.1		2396.59
8	010503002005	地梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.6	516.67	8060.05		1479.19
本页小计									10221.38

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 含泵送费 [工作内容] 1. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
9	010515001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8-14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	2.106	4801.52	10112		2022.37
		分部小计					131468.65		12243.75
		金属结构工程							
10	010603003007	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:75*30*3.0 椭圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	18.1	5433.44	98345.26		7671.87
11	010603003008	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Φ76*5.0, Φ60*5.0 钢管柱 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	6.944	5433.44	37729.81		2943.28
12	010604001009	角钢	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:L30*5.0	t	14.28	6239	89092.92		12267.52
本页小计							235279.99		24905.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			, L40*5.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆						
13	010604001010	椭圆管梁架	[项目特征] 1. 梁类型:椭圆管梁架 2. 钢材品种、规格:75*30*3.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	4.04	5226.66	21115.71		1126.63
14	010604001011	柱顶通梁方管	[项目特征] 1. 梁类型:柱顶通梁方管 2. 钢材品种、规格:30*50*3.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.6	5226.67	3136		167.32
15	010606013003	钢拉管	[项目特征] 1. 构件名称:横拉管、前后支臂、镀锌圆钢管、斜撑等 2. 钢材品种、规格:Φ25*3.0、Φ60*3.0、Φ48*3.0、Φ32*3.0、Φ73油杆 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	12.86	6239	80233.54		11047.64
		分部小计					329653.24		35224.26
		其他工程							
		本页小计					102485.25		12341.59

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室
大棚建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	011101001005	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 做法: 1. 150厚C20混凝土随打随抹平, 表面撒1:1水泥沙子压实抹光 2. 150厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m ²	301.55	111.2	33532.36		6458
17	01B023	通风卡槽	[项目特征] 1. 名称: 通风卡槽 2. 内容: 包含连接片、卡簧、压膜卡、压膜带	m	1052	2.67	2808.84		
18	01B024	40目防虫网	[项目特征] 1. 名称: 40目防虫网	m	210.4	1.78	374.51		
19	01B025	顶部风口	[项目特征] 1. 名称: 顶部风口 2. 位置: 顶部风口 3. 做法: 15丝PO膜、1.5m宽荷兰网、1m宽防虫网	m	210.4	2.67	561.77		
20	01B026	塑料棚膜铺设	[项目特征] 1. 名称: 15丝PO塑料棚膜铺设 2. 内容: 包含压膜绳、压膜钢丝	m ²	3559.97	2.22	7903.13		
21	01B027	保温被	[项目特征] 1. 名称: 保温被 2. 结构层: 1层120g防雨布、1层1200g太空棉、1层5T珍珠	m ²	2945.6	22.21	65421.78		
本页小计									6458

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室
大棚建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			棉、1层550g黑色无纺布,10cm宽粘扣 3.备注:保温棉被与卷帘机卷杆用26#铁丝(长度1m)缠绕捆绑,每床捆绑3道;棉被两侧卷被,单侧需长出弧长100cm-120cm,卷杆内预留一圈。保温被(包含不锈钢扣孔、锁线、背带)						
22	01B028	墙面覆盖土工布、26#钢丝网	[项目特征] 1.名称:墙面覆盖土工布、26#钢丝网	m2	2536.04	44.43	112676.26		
23	01B029	外墙面覆盖防雨布	[项目特征] 1.名称:外墙面覆盖防雨布	m2	2144	31.1	66678.4		
24	01B030	小后坡防护	[项目特征] 1.名称:小后坡防护 2.内容:#26钢丝间距100,一层550g黑无纺布,一层7斤夹心棉被,一层15丝PO膜	m2	616.4	35.54	21906.86		
		分部小计					311863.91		6458
		措施项目							
25	011702001012	基础	[项目特征] 1.基础类型:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂	m2	54.32	45.59	2476.45		605.18
本页小计									605.18

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			物、刷隔离剂等						
26	011702001013	基础	[项目特征] 1. 基础类型: 垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	54.42	45.5	2476.11		605.18
27	011702001014	基础	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	593.06	49.97	29635.21		10403.99
28	011702006006	矩形梁	[项目特征] 1. 构建类型: 地梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	104.3	54.65	5700		2352.74
		分部小计					40287.77		13967.09
		本页小计					37811.32		13361.91
		合 计					866938.45		84382.11

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

项目名称

第 1 页 共 28 页

建设主管部门发布的
单份的材料。按暂估

中华人民共和国二级建造师注册工程师
肖德祥
[造]2122620000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

党城湾镇

项目名称

第 2 页 共 28 页



建设主管部门发布的
单份的材料，按暂估

中华人民共和国二级建造师注册工程师
肖德祥
执业[造]21226200600474
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 3 页 共 28 页

项目编码		010103001007		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		240.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-79	夯填土	m3	1.0000	18.5	0.05	2.11	30.02%	18.50	0.05	2.11	6.19				
人工费调整								5.54	-	-	-				
材料费价差								-	-0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						24.04	0.04	2.11	6.19				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								32.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	0.04	—	0.00					
	材料费小计						—	—	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



项目名称

第 4 页 共 28 页



建设主管部门发布的
单份的材料。按暂估

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建[造]21226200000474
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 5 页 共 28 页

项目编码		010501001005		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		75.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	346.91	0	30.02%	35.77	346.91	0.00	10.73				
人工费调整								8.93	-	-	-				
材料费价差								-	-0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						44.70	346.87	0.00	10.73				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						344.4							
清单项目综合单价								402.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	商品混凝土 C20					m3	1.02	337.645	344.4	-	-				
	其他材料费							-	-	-	0.00				
	材料费小计							-	346.87	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 6 页 共 28 页

项目编码		010501003005		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		137.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-4	其他基础 商品混凝土	m3	1.0000	26.48	365.43	0	30.02%	26.48	365.43	0.00	7.95				
人工费调整								6.61	-	-	-				
材料费价差								-	-0.08	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						33.09	365.35	0.00	7.95				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						362.52							
清单项目综合单价								406.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	商品混凝土 C25				m3	1.02	355.416	362.52							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	365.35	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 7 页 共 28 页

项目编码		010501001006		项目名称		C20混凝土钢骨架保护层		计量单位		m3		工程量		67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	346.91	0	30.02%	35.77	346.91	0.00		10.73			
人工费调整								8.93	-	-	-	-			
材料费价差								-	-0.04	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						44.70	346.87	0.00		10.73			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						344.4							
清单项目综合单价								402.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	商品混凝土 C20				m3	1.02	337.645	344.4							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	346.87	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 8 页 共 28 页

项目编码		010503002005		项目名称		地梁		计量单位		m3		工程量		15.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9	圈梁、过梁 商品混凝土	m3	1.0000	94.82	369.96	0	30.02%	94.82	369.96	0.00	28.46				
人工费调整								23.68	-	-	-				
材料费价差								-	-0.25	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						118.50	369.71	0.00	28.46				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						362.52							
清单项目综合单价								516.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	商品混凝土 C25				m3	1.02	355.416	362.52							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	369.72	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 9 页 共 28 页

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		2.106	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23		309.06			
人工费调整								234.94	-	-		-			
材料费价差								-	-339.22	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						1195.23	3228.00	69.23		309.06			
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								4801.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	螺纹钢 Ⅲ级					t	1.035	3054.285	3161.18	-	-				
	其他材料费							-	6.82	-	0.00				
	材料费小计							-	3228.00	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 10 页 共 28 页

4550.47 186.19

豫北通建设工程有限公司

材料费

建设主管部门发布的
单价的材料，按暂

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建造师[21226200600474]
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 11 页 共 28 页

项目编码		010603003008		项目名称		钢管柱		计量单位		t		工程量		6.944	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-18	厂(库)房钢结构 钢柱 质量(t) ≤3	t	1.0000	423.86	4550.47	186.19	30.02%	423.86	4550.47	186.19	183.14				
人工费调整								109.46	-	-	-				
材料费价差								-	-19.68	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						533.32	4530.79	186.19	183.14				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4394.22							
清单项目综合单价								5433.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	环氧富锌底漆				kg	1.06	20.516	21.75							
	铁件				kg	10.588	4.967	52.53							
	钢柱				t	1	4394.221	4394.22							
	其他材料费						—	62.24	—	0.00					
	材料费小计						—	4530.79	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 12 页 共 28 页

项目编码		010604001009		项目名称		角钢		计量单位		t		工程量		14.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-39	厂(库)房钢结构 零星钢构件	t	1.0000	859.07	4576.79	268.22	30.02%	859.07	4576.79	268.22		338.41			
人工费调整								221.85	-	-		-			
材料费价差								-	-25.34	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						1080.92	4551.45	268.22		338.41			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4394.22							
清单项目综合单价								6239							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	环氧富锌底漆				kg	2.12	20.516	43.49							
	零星钢构件				t	1	4394.221	4394.22							
	其他材料费						—	113.74	—		0.00				
	材料费小计						—	4551.45	—		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 13 页 共 28 页

项目编码		010604001010		项目名称		椭圆管梁架		计量单位		t		工程量		4.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-23	厂(库)房钢结构 钢梁 质量(t) ≤3	t	1.0000	278.87	4547.32	204.82	30.02%	278.87	4547.32	204.82	145.21				
人工费调整								69.77	-	-	-				
材料费价差								-	-19.33	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						348.64	4527.99	204.82	145.21				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4394.22							
清单项目综合单价								5226.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	环氧富锌底漆				kg	1.06	20.516	21.55							
	铁件				kg	7.344	4.967	36.46							
	钢梁				t	1	4394.221	4394.22							
	其他材料费						—	75.55	—	0.00					
	材料费小计						—	4527.99	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 14 页 共 28 页

项目编码		010604001011		项目名称		柱顶通梁方管		计量单位		t		工程量		0.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-23	厂(库)房钢结构 钢梁 质量(t) ≤3	t	1.0000	278.87	4547.32	204.82	30.02%	278.87	4547.32	204.82		145.21			
人工费调整								69.77	-	-		-			
材料费价差								-	-19.33	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						348.64	4527.99	204.82		145.21			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4394.22							
清单项目综合单价								5226.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	环氧富锌底漆				kg	1.06	20.516	21.55							
	铁件				kg	7.344	4.967	36.46							
	钢梁				t	1	4394.221	4394.22							
	其他材料费						—	75.55	—		0.00				
	材料费小计						—	4527.99	—		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 15 页 共 28 页

项目编码		010606013003		项目名称		钢拉管		计量单位		t		工程量		12.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-39	厂(库)房钢结构 零星钢构件	t	1.0000	859.07	4576.79	268.22	30.02%	859.07	4576.79	268.22	338.41				
人工费调整								221.85	-	-	-				
材料费价差								-	-25.34	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1080.92	4551.45	268.22	338.41				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4394.22							
清单项目综合单价								6239							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	环氧富锌底漆				kg	2.12	20.516	43.49							
	零星钢构件				t	1	4394.221	4394.22							
	其他材料费						—	113.74	—		0.00				
	材料费小计						—	4551.45	—		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 16 页 共 28 页

项目编码		011101001005		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		301.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-16-1	卵石灌缝 水泥石灰膏砂浆M2.5	m3	0.1500	64.27	95.81	7.41	30.02%	9.64	14.37	1.11	3.23				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.1500	35.77	346.91	0.00	30.02%	5.37	52.04	0.00	1.61				
11-34-1 换	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2 换为【水泥砂浆 体积比 1:1】	m2	1.0000	6.41	6.55	1.29	30.02%	6.41	6.55	1.29	2.31				
人工费调整								5.31	-	-	-				
材料费价差								-	1.97	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						26.72	74.93	2.40	7.15				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						51.66							
清单项目综合单价								74.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	草袋片				片	0.4576	10.343	4.73							
	卵石				m3	0.1668	57.755	9.63							
	商品混凝土 C20				m3	0.153	337.645	51.66							
	其他材料费						—	8.91	—	0.00					
	材料费小计							74.93	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 17 页 共 28 页

项目编码		01B023		项目名称		通风卡槽		计量单位		m		工程量		1052	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	通风卡槽	m	1.0000	0	2.67	0	30.02%	0.00	2.67	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						0.00	2.67	0.00		0.00			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								2.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	通风卡槽				m	1	2.666	2.67							
	材料费小计						-	-	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 18 页 共 28 页



建设主管部门发布的
单价的材料，按暂

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建造师[21226200600474]
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

项目名称

第 19 页 共 28 页



建设主管部门发布的
单价的材料，按暂定

中华人民共和国一级建造师注册
肖德祥
[造]2122620000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 20 页 共 28 页



建设主管部门发布的
单位材料，按暂估

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建造师[21226200600474]
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

项目名称

第 21 页 共 28 页



建设主管部门发布的
单价的材料，按暂定

中华人民共和国一级建造师注册
肖德祥
[造]2122620000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

项目名称

第 22 页 共 28 页

44.43 0

瑞亿通建设工程有限公司

材料费

小计

材料费

44.43 0

建设主管部门发布的
单份的材料。按暂估

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建造J21226200000474
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 23 页 共 28 页

项目编码		01B029		项目名称		外墙面覆盖防雨布		计量单位		m2		工程量		2144	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目7	外墙面覆盖防雨布	m2	1.0000	0	31.1	0	30.02%	0.00	31.10	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	31.10	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								31.1							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	外墙面覆盖防雨布				m2	1	31.099	31.1							
	材料费小计						-	31.10	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



项目名称

第 24 页 共 28 页



建设主管部门发布的
单价的材料，按暂定

中华人民共和国一级建造师注册
肖德祥
[造]2122620000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 25 页 共 28 页

项目编码		011702001012		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		54.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土 垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49				
				人工费调整				2.58	-	-	-				
				材料费价差				-	1.27	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				13.72	27.91	0.47	3.49				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								45.59							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	板方材					m3	0.0146	1828.989	26.7						
	其他材料费							—	1.29	—	0				
	材料费小计							—	27.99	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 26 页 共 28 页

项目编码		011702001013		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		54.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土 垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.12	26.59	0.47	3.48				
				人工费调整				2.58	-	-	-				
				材料费价差				-	1.26	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				13.7	27.86	0.47	3.48				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								45.5							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	板方材					m3	0.0145	1828.989	26.52						
	其他材料费							—	1.29	—	0				
	材料费小计							—	27.81	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 27 页 共 28 页

人工单价	
53元/工日;一类工115	日

建设主管部门发布的
清单价的材料，按暂估

中华人民共和国一级注册造价工程师
肖德祥
[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日


表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 28 页 共 28 页

1928.75 100.22

费调整	
费价差	
费调整	
小计	
价材料费	



建设主管部门发布的
清单计价材料，按暂估

中华人民共和国二级建造师注册
肖德祥
[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832	933.98			
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339	1503.12			
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581	10755.33			
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498	5049.31			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	2758.15			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	481.58			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	1739.98			
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0.4	454.41			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.68	756.81			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	2278.81			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	460.25			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					26050.32			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

第164页 共525页

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上。投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关规定确定；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人根据有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师)

人(造价工程师): 甘肃坤瑞亿通建设工程有限公司

有效期至: 2026年5月29日

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。


 肖德祥
 身份证号: 121226200000474
 有效期至: 2026年5月29日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：温室大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，并减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”栏约定支付的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

首先采用工程造价管理机构发布
称”栏填写。
中所占的比例填写,并减去其比
写,该指数应首先采用工程造价
查[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001003	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别：三类土 2. 平整场地外放2米 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	127.5	0.8	102		57.38
2	010101002009	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：详见图纸设计 3. 地基钎探：探孔深度不小于5m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	1.3	12.32	16.02		7.42
3	010101003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：详见图纸设计 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	2.81	12.32	34.62		16.05
4	010103001009	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：原土利用 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.24	3.59	4.45		0.56
本页小计							157.09		81.41

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：余土 2. 运距：根据投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	2.88	11.72	33.75		1.3
		分部小计					190.84		82.71
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
6	010501003006	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	424.52	424.52			26.48
7	010503002006	地梁	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.87	534.8	1000.08		177.31
8	010507001005	散水	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 做法：1.60厚C15混凝土，上撒1：1水泥砂浆压实抹光 2. 150厚粒径5~32卵石（碎石）灌M2.5混合砂浆振捣密实 3. 素土夯实（比面层宽出300）	m2	19.92	75	1494		362.48
本页小计									567.57

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			向外坡5% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞						
9	010507001006	坡道	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 做法：1. 30厚1:2水泥砂浆抹面 20厚1:1水泥金刚砂或（铁屑防）滑条中距160-300），高出抹面4（半圆形） 2. 素水泥砂浆结合层一道 3. 120厚C20混凝土 4. 150厚粒径5~32卵石（碎石）灌M2.5混合砂浆振捣密实 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	3.24	111.9	362.56		84.74
10	010515001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8-14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.178	4801.52	854.67		170.93
		分部小计					4135.83		821.94
		本页小计					217.23		255.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室
大棚建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		砌筑工程							
11	010401003003	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	6.06	456.76	2767.97		750.77
		分部小计					2767.97		750.77
		金属结构工程							
12	010603003009	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q355B, BC90*50*3.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.5	5433.44	2716.72		211.93
13	010604001012	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型：方钢管 2. 钢材品种、规格：Q355B, BC90*50*3.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.62	5226.66	3240.53		172.9
14	010605001003	屋面	[项目特征] 1. 钢板厚度：100 厚岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装	m2	44.92	146.64	6587.07		754.49
本页小计									1890.09

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室
大棚建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 探伤 4. 补刷油漆						
15	010605002003	钢板墙板	[项目特征] 1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:100厚岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	61.79	143.82	8886.64		1133.59
		分部小计					21430.96		2272.91
		门窗工程							
16	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1224 2. 门框、扇材质:钢制防盗门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	45.76	294.71	1697.53		128.79
17	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C1506 2. 框、扇材质:铝合金平开窗 3. 开启扇装铝合金纱扇 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	1.8	631.71	1137.08		79.45
		分部小计					2834.61		208.24
		楼地面装饰工程							
18	011101001006	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 做法:1.150厚C20混凝土随打随抹平,表面撒1:1水泥沙子压实抹光 2. 150厚粒径	m2	24	111.2	2668.8		513.98
本页小计							14390.05		1855.81

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5~32卵石(碎石) 灌M2.5混合砂浆 振捣密实 3.素土夯实 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输						
19	011105001003	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2 3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.底层和面层抹灰 3.材料运输	m	28.7	7.28	203.84		119
		分部小计					2872.64		632.98
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
20	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	19.44	29.49	573.29		312.6
21	011204003003	块料墙面	[项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:粘贴	m2	26.24	146.8	3852.03		1571.51
本页小计							4629.16		2003.11

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层材料品种、规格、颜色： 外墙面砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡						
22	011407001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型：砖墙 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	19.44	25.8	501.55		203.1
		分部小计					4926.87		2087.21
		措施项目							
23	011702001001	基础	[项目特征] 1. 基础类型：独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.72	49.97	335.8		117.89
24	011702006001	矩形梁	[项目特征] 1. 构建类型：地梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、	m2	18.75	73.83	1384.31		607.37
本页小计							2221.66		928.36

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等						
25	011702029001	散水	[项目特征] 1.散水模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	19.92	45.59	908.15		221.93
26	011702029002	散水	[项目特征] 1.坡道模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	3.24	45.59	147.71		36.1
		分部小计					2775.97		983.29
		本页小计							258.03
		合计							7840.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 28 页

项目编码		010101001003		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		127.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-136	场地机械平整平地机	m2	1.0000	0.45	0	0.08	30.02%	0.45	0.00	0.08		0.16			
人工费调整								0.11	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						0.56	0.00	0.08		0.16			
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								0.8							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



项目名称

第 2 页 共 28 页



建设主管部门发布的
单价的材料，按暂估

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
肖德祥
建[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

项目名称

第 3 页 共 28 页

建设主管部门发布的
单份的材料。按暂估

中华人民共和国二级建造师注册工程师
肖德祥
[建]造[2]122620000474
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

项目名称

第 4 页 共 28 页



建设主管部门发布的
单份的材料。按暂估

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建[造]21226200000474
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 5 页 共 28 页

0.05

8.45

豫北通建设工程有限公司

材料费

建设主管部门发布的
单价的材料，按暂



表—09

综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 6 页 共 28 页

项目编码		010501003006		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-4	其他基础 商品混凝土	m3	1.0000	26.48	383.56	0	30.02%	26.48	383.56	0.00		7.95			
人工费调整								6.61	-	-	-	-			
材料费价差								-	-0.08	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						33.09	383.48	0.00		7.95			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						380.65							
清单项目综合单价								424.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	商品混凝土 C30				m3	1.02	373.187	380.65							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	383.48	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 7 页 共 28 页

项目编码		010503002006		项目名称		地梁		计量单位		m3		工程量		1.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9	圈梁、过梁 商品混凝土	m3	1.0000	94.82	388.09	0	30.02%	94.82	388.09	0.00	28.46				
人工费调整								23.68	-	-	-				
材料费价差								-	-0.25	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						118.50	387.84	0.00	28.46				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						380.65							
清单项目综合单价								534.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	商品混凝土 C30				m3	1.02	373.187	380.65							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	387.85	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 8 页 共 28 页

建设主管部门发布的
单位材料，按暂估

中华人民共和国二级建造师注册
肖德祥
[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

党城湾镇东

第 9 页 共 28 页

[illegible]

建设主管部门发布的
单价的材料，按暂



表—09

综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 10 页 共 28 页

项目编码		010507001006		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		3.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-16-1	卵石灌缝 水泥石灰膏砂浆M2.5	m3	0.1500	64.27	95.81	7.41	30.02%	9.64	14.37	1.11	3.23				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.1200	35.77	346.91	0.00	30.02%	4.29	41.63	0.00	1.29				
11-38-1	防滑坡道 水泥砂浆1：2	m2	1.0000	12.22	10.54	0.62	30.02%	12.22	10.54	0.62	3.85				
人工费调整								6.47	-	-	-				
材料费价差								-	2.64	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						32.62	69.18	1.73	8.37				
二类工109.53元/工日；三类工94.05元/工日；一类工115.48元/工日		未计价材料费						41.33							
清单项目综合单价								11.9							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	23.429	0.254	5.95							
	砂				m3	0.0752	60.421	4.55							
	卵石				m3	0.1668	57.755	9.63							
	商品混凝土 C20				m3	0.1224	337.645	41.33							
	其他材料费						—	7.72	—	0.00					
	材料费小计							69.18	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 11 页 共 28 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.178	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23				309.06	
人工费调整								234.94	-	-	-	-	-	-	
材料费价差								-	-339.22	-	-	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-		
人工单价		小计						1195.23	3228.00	69.23				309.06	
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								4801.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	螺纹钢 Ⅲ级				t	1.035	3054.285	3161.18							
	其他材料费						-	6.32	-		0.00				
	材料费小计						-	3228.00	-		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 12 页 共 28 页

项目编码		010401003003		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		6.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-4-3	1砖墙 水泥砂浆M7.5	m3	1.0000	123.89	220.71	5.44	30.02%	123.89	220.71	5.44	38.82				
人工费调整								33.00	-	-	-				
材料费价差								-	34.90	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						156.89	255.61	5.44	38.82				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								456.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	57.25	0.254	14.54							
	砂				m3	0.2519	60.421	15.22							
	标准砖 240*115*53				千块	0.5394	417.614	225.26							
	其他材料费						—	0.59	—	0.00					
	材料费小计						—	255.61	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



党城湾镇

项目名称

第 13 页 共 28 页

4550.17 186.19

瑞记通建设工程有限公司

材料费

15204024420491877

建设主管部门发布的
单价的材料,按暂定

中华人民共和国二级建造师注册工程师
肖德祥
执业[造]21226200600474
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 14 页 共 28 页

4547.32 204.82

豫北通建设工程有限公司

材料费

建设主管部门发布的
单价的材料，按暂

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建造师[21226200600474]
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 15 页 共 28 页

项目编码		010605001003		项目名称		屋面		计量单位		m2		工程量		44.92		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借2-66	围护体系安装 屋面板 彩钢夹芯板	100m2	0.0100	1679.62	12903.95	88.76	30.02%	16.80	129.04	0.89	5.31					
人工费调整								4.35	-	-	-					
材料费价差								-	-9.73	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						21.14	119.31	0.89	5.31					
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						66.67								
清单项目综合单价								146.64								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	槽铝 75				m	0.49	6.717	3.291								
	工字铝(综合)				m	1.679	10.742	18.04								
	防水密封胶 (500ML)				支	0.6	21.547	12.93								
	彩色压型钢板 100mm				m2	0.3	26.656	8								
	彩钢夹芯板 100mm				m2	1.06	62.9	66.67								
	其他材料费						-	10.38	-	0.00						
	材料费小计						-	119.31	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 16 页 共 28 页

12316.24 88.76

豫北通建设工程有限公司

材料费

建设主管部门发布的
单价的材料，按暂



综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 17 页 共 28 页

项目编码		010802001003		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位		m2		工程量		5.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-99 换	安装钢防盗门	m2	1.0000	22.36	288.7	0	30.02%	22.36	288.70	0.00		6.72			
人工费调整								5.47	-	-	-	-			
材料费价差								-	-28.54	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						27.83	260.16	0.00		6.72			
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								294.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	0.6254	0.254	0.16							
	砂				m3	0.0009	60.421	0.06							
	钢防盗门				m2	0.962	266.562	256.43							
	其他材料费						—	3.52	—		0.00				
	材料费小计						—	260.16	—		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 18 页 共 28 页

项目编码		010807001003		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		1.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-61	安装铝合金平开窗 中空玻璃	m2	1.0000	36.04	320.07	0	30.02%	36.04	320.07	0.00	10.82				
13-66	安装铝合金纱扇	m2	1.0000	8.1	69.42	0	30.02%	8.10	69.42	0.00	2.44				
人工费调整								10.80	-	-	-				
材料费价差								-	174.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						54.94	563.51	0.00	13.26				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								631.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	铝合金中空玻璃平开窗				m2	0.9504	525.323	499.57	-	-					
	其他材料费						-	64.23	-	0.00					
	材料费小计						-	563.51	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 19 页 共 28 页

建设主管部门发布的
单位材料，按暂估

中华人民共和国二级建造师注册
肖德祥
[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

党城湾镇东

第 20 页 共 28 页

[illegible]

建设主管部门发布的
单价的材料，按暂



表—09

项目名称

第 21 页 共 28 页



附錄三

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

项目名称

第 22 页 共 28 页

3.38 0.52

瑞记通建设工程有限公司

材料费

15204024420491877

建设主管部门发布的
单价的材料,按暂定

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建造师[2122620000474]
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 23 页 共 28 页

建设主管部门发布的
单价的材料，按暂



表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 24 页 共 28 页

建设主管部门发布的
单价的材料，按暂

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
肖德祥
建[造]21226200600474
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 25 页 共 28 页

人工单价	
53元/工日;一类工115元/工日	

建设主管部门发布的
清单计价材料，按暂估

中华人民共和国一级注册造价工程师
肖德祥
[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 26 页 共 28 页

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位		m2		工程量		18.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-19	现浇构件混凝土模板 矩形单梁、连系梁	100m2	0.0100	3239.29	2362.05	255.8	30.02%	32.39	23.62	2.56	10.49				
				人工费调整				7.5	-	-	-				
				材料费价差				-	-2.74	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				39.89	20.88	2.56	10.49				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								73.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0562	0.254	0.01						
	砂					m3	0.0001	60.421	0.01						
	板方材					m3	0.0005	1828.989	0.91						
	其他材料费							—	20.02	—	0				
	材料费小计							—	20.95	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇东	
项目名称	

第 27 页 共 28 页

	现浇构件混凝土模板垫层
人工单价	
53元/工日;一类工115元/工日	

有便绿

中华人民共和国一级注册造价工程师
肖德祥
[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 28 页 共 28 页

人工单价	
53元/工日;一类工115	日

建设主管部门发布的
清单价的材料，按暂估

中华人民共和国一级注册造价工程师
肖德祥
[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832	70.32			
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339	113.17			
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581	809.78			
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498	380.17			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	207.66			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	36.26			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	131.00			
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	6.76			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	171.57			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	34.65			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					1961.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但必须写明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上。投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

4. 企业管理费和利润

中华人民共和国二级建造师注册造价工程师
肖德祥
身份证号:12126200000424
甘肃省瑞亿通建设工程咨询有限公司
有效期至:2026年5月29日

总承包服务费计价表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按《建设工程工程量清单计价规范》确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师)

人(造价工程师): 甘肃泽坤亿通建设工程有限公司

有效期至: 2026年5月29日

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。


 甘肃平凉宝通建设工程有限公司
 统一社会信用代码: 91620500MA74288074
 法定代表人: 肖德祥
 有效期至: 2026年5月29日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：管理房建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，并减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”栏按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

首先采用工程造价管理机构发布
称”栏填写。
中所占的比例填写，并减去其比
写，该指数应首先采用工程造价
建[造]J21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电气照明							
1	01B031	大五轴卷膜机	[项目特征] 1. 名称:大五轴卷膜机 2. 功率:2.2KW 3. 具体做法详见图纸设计	套	2	5030.67	10061.34		188
2	01B032	智能放风机	[项目特征] 1. 名称:智能放风机 2. 具体做法详见图纸设计	套	4	1332.81	5331.24		
3	01B033	电动卷膜机	[项目特征] 1. 名称:电动卷膜机 2. 规格:150W 3. 具体做法详见图纸设计	套	2	2221.35	4442.7		
4	030412001005	杀虫灯	[项目特征] 1. 名称:杀虫灯 2. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装	套	8	286.33	2290.64		56.85
5	030412001006	LED灯	[项目特征] 1. 名称:杀虫灯 2. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装	套	86	286.33	24624.38		611.12
6	030404019003	单联开关	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	2	22.41	44.82		12.85
7	030404035003	密闭插座	[项目特征] 1. 名称:密闭插座 五孔 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2	26.59	53.18		16.63
8	030404016003	控制箱	[项目特征] 1. 名称:控制箱 2. 具体做法详见	台	2	1437.18	2874.36		366.4
本页小计						49722.66			1251.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地						
9	030404017005	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:ZAP 3. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2	1081.76	2163.52		366.4
10	030404032003	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱 2. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	2	575.69	1151.38		317.52
11	030411001013	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	773.4	11.72	9064.25		3735.91
12	030411001014	配管	[项目特征] 1. 名称:配管	m	12.8	16.22	207.62		80.59
本页小计									4500.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:PC 3. 规格:PC40 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地						
13	030411001015	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	24	48.86	1172.64		286.43
14	030411004017	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:BV-2.5 5. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1398	3.32	4641.36		1056.89
15	030411004018	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:BV-4 5. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线	m	29.4	3.83	112.6		15.56
本页小计							5926.6		1358.88

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装						
16	030408001011	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: YJV-2*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	178	11.09	1974.02		513.48
17	030408001012	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: YJV-3*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	143.2	13.13	1880.22		413.09
18	030408001013	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV 3. 规格: NH-YJV-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	15	70.11	1051.65		78.58
19	030408001014	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: YJV-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	15.8	41.71	659.02		45.58
本页小计						5564.91			1050.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					73800.94		8161.88
		雾化系统							
20	030901003003	雾化喷头	[项目特征] 1. 安装部位:雾化喷头 2. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	204	1.78	363.12		
21	031001006011	雾化管道	[项目特征] 1. 安装部位:雾化管道 2. 材质、规格:PE9.25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	651.2	26.73	17419.94		5638.51
22	03B011	硫磺熏蒸器	[项目特征] 1. 高位雾化主机(包含控制阀门、控制柜等) 2. 具体做法详见图纸设计	个	34	35.54	1208.36		
23	030411001016	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	233.2	11.37	2651.48		1126.47
24	030411004019	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV 4. 规格:	m	17	12.11	205.87		12.98
本页小计									6777.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室
大棚建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			RVV-4*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装						
25	030411004020	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV 4. 规格:RVV-3*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	222.25	9.23	2050.91		169.67
		分部小计					23899.68		6947.63
		环境检测							
26	03B012	环境传感器	[项目特征] 1. 环境传感器 2. 带2路485通讯,1路10a无线通讯,DC24V供电,带心跳指示灯,通讯指示灯 3. 具体做法详见图纸设计	个	2	133.28	266.56		
27	03B013	空气四合一传感器	[项目特征] 1. 空气四合一传感器 2. 空气温湿度、光照、CO2 3. 具体做法详见图纸设计	个	2	231.02	462.04		
28	03B014	土壤七要素传感器	[项目特征] 1. 环境传感器土壤七要素传	个	2	266.56	533.12		
本页小计							3312.63		169.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室
大棚建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			传感器 2. 土壤温湿度、EC、PH、氮磷钾 3. 具体做法详见图纸设计						
29	030507008003	监控摄像球机	[项目特征] 1. 名称: 监控摄像球机 2. 类别: 400万臻全彩PTZ 3. 产品尺寸: 162mm x 120mm x 234.2mm, 支持ONVIF, ISAPI; 海康SDK; GB28181协议; 开放型网络视频接口, 焦距6mm, 水平视场角: 79°, 垂直视场角: 42.4°, 对角视场角: 93.39° 4. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2	547.13	1094.26		216.5
30	030507014003	LED显示屏	[项目特征] 1. 名称: LED显示屏 2. 尺寸: 2.01x1.05米, 红色P10, 带专用无线通讯驱动显示卡, 吊链悬挂安装 3. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	4	2641.05	10564.2		87.28
31	030404017006	设备箱	[项目特征] 1. 名称: 设备箱 2. 0.6x0.8x0.2米, 喷塑铁	台	2	904.05	1808.1		366.4
本页小计									670.18

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室
大棚建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			壳，壁挂安装 3. 具体做法详见 图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作 、安装 3. 焊、压接线端 子 4. 补刷（喷）油 漆 5. 接地						
32	030411001017	配管	[项目特征] 1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 规格：PC25 4. 配置形式：暗 配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉 紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	110	11.72	1289.2		531.36
33	030411004021	配线	[项目特征] 1. 名称：配线 2. 配线形式：管 内穿线 3. 型号：RVV 4. 规格：RVV-2*0 .75 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉 紧装置安装） 3. 支持体（夹板 、绝缘子、槽板 等）安装	m	54.8	3.09	169.33		32.73
34	030411004022	配线	[项目特征] 1. 名称：配线 2. 配线形式：管 内穿线 3. 型号：RVV 4. 规格：RVV-2*1 .0	m	26.6	3.16	84.06		16.49
本页小计									580.58

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室
大棚建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装						
35	030411004023	超五类无氧铜双屏蔽网线	[项目特征] 1. 名称:超五类无氧铜双屏蔽网线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	个	26.61	4.98	132.47		34.19
		分部小计					16403.34		1284.95
		水肥一体化							
36	031003001009	电磁阀	[项目特征] 1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2	409.85	819.7		327.88
37	031003001010	电磁阀	[项目特征] 1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN75 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2	389.41	778.82		327.88
38	031003001011	电磁阀	[项目特征] 1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	96	344.02	33025.92		15738.24
		本页小计					34756.91		16428.19

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室
大棚建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
39	031001006012	给水管	[项目特征] 1. 安装部位: 给水管 2. 材质、规格: DN75 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	233	53.97	12575.01		3086.78
40	031001006013	滴灌管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: De25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	1755.6	4	7022.4		
41	030411001018	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	507	17.27	8755.89		2739.98
42	030411004024	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVV 4. 规格: RVV-3*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	528	9.23	4873.44		403.18
		分部小计					67851.18		22623.94
		电锅炉采暖							
43	03B015	电锅炉10KW半 导体落地式	[项目特征] 1. 电锅炉10KW	个	2	2665.62	5331.24		
本页小计							38557.98		6229.94

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			半导体落地式 2. 具体做法详见 图纸设计						
44	031003001012	闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4	347.58	1390.32		135.44
45	031001006014	PE采暖管D80	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PE管 DN80 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	227.4	57.41	13055.03		3012.6
46	031001006015	PE采暖管D50	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PE管 DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	414	58.05	24032.7		5032.17
		分部小计					43809.29		8180.21
		措施项目							
		分部小计							
本页小计						38178.05			8180.21
合 计						225764.43			47198.61

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 1 页 共 46 页



建设主管部门发布的
单价的材料，按暂

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建造师[21226200600474]
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 2 页 共 46 页

SBCB

建设主管部门发布的
单位材料，按暂估

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
[造]21226200600474
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 3 页 共 46 页

SBCB

建设主管部门发布的
与单位材料，按暂估

中华人民共和国二级建造师注册
肖德祥
[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

项目名称

第 4 页 共 46 页



建设主管部门发布的
单价和材料,按暂



表—09

项目名称

第 5 页 共 46 页



建设主管部门发布的
单价和材料,按暂



项目名称

第 6 页 共 46 页



建设主管部门发布的
单价和材料,按暂

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
[造]121226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 7 页 共 46 页

项目编码		030404035003		项目名称		密闭插座		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	83.16	120.57	0	42.62%	8.32	12.06	0.00		3.54			
人工费调整								2.53	-	-		-			
材料费价差								-	0.15	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						10.84	12.20	0.00		3.54			
二类工109.53元/工日		未计价材料费						10.31							
清单项目综合单价								26.59							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	成套插座				套	1.02	10.112	10.31							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	12.20	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 8 页 共 46 页

项目编码		030404016003		项目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	1127.76	0	42.62%	183.20	1127.76	0.00	78.08				
人工费调整								55.07	-	-	-				
材料费价差								-	-6.93	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						238.27	1120.83	0.00	78.08				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						1066.25							
清单项目综合单价								1437.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	控制箱			台	1	1066.248	1066.25								
	其他材料费					—	54.58	—	0.00						
	材料费小计					—	1120.83	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 9 页 共 46 页

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	772.34	0	42.62%	183.20	772.34	0.00		78.08			
人工费调整								55.07	-	-	-	-			
材料费价差								-	-6.93	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						238.27	765.41	0.00		78.08			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						710.83							
清单项目综合单价								1081.76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	ZAP				台	1	710.832	710.832							
	其他材料费						—	54.58	—		0.00				
	材料费小计						—	765.41	—		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 10 页 共 46 页

项目编码		030404032003		项目名称		总等电位端子箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-671	端子箱户内	台	1.0000	158.76	297.28	7.53	42.62%	158.76	297.28	7.53	67.66				
人工费调整								48.25	-	-	-				
材料费价差								-	-3.79	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						207.01	293.49	7.53	67.66				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						266.56							
清单项目综合单价								575.69							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	端子箱户内				台	1	266.562	266.56							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	-	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 11 页 共 46 页

项目编码		030411001013		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		773.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1116	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)32	100m	0.0100	483.05	308.72	28.16	42.62%	4.83	3.09	0.28		2.06			
人工费调整								1.47	-	-		-			
材料费价差								-	-0.01	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						6.30	3.08	0.28		2.06			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.99							
清单项目综合单价								11.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料管 PVC DN25				m	1.0642	2.811	2.99							
	其他材料费						-	0.09	-	0.00					
	材料费小计						-	3.08	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 12 页 共 46 页

项目编码		030411001014		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		12.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1117	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)50	100m	0.0100	629.59	506.47	28.16	42.62%	6.30	5.06	0.28	2.68				
人工费调整								1.91	-	-	-				
材料费价差								-	-0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.21	5.05	0.28	2.68				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.89							
清单项目综合单价								16.22							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料管 PVC DN40				m	1.0736	4.558	4.89	-	-					
	其他材料费						-	0.15	-	0.00					
	材料费小计						-	5.05	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 13 页 共 46 页

项目编码		030411001015		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1045	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)50	100m	0.0100	1193.46	2780.58	44.24	42.62%	11.93	27.81	0.44	5.09				
人工费调整								3.63	-	-	-				
材料费价差								-	-0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						15.56	27.77	0.44	5.09				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						25.14							
清单项目综合单价								48.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢管(按实际规格) SC DN50				m	1.03	24.405	25.14	-	-					
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	27.77	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 14 页 共 46 页

项目编码		030411004017		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		1398	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	203	0	42.62%	0.76	2.03	0.00	0.32				
人工费调整								0.23	-	-	-				
材料费价差								-	-0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.99	2.01	0.00	0.32				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1.86							
清单项目综合单价								3.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	绝缘导线 BV-2.5				m	1.16	1.6	1.86	-	-					
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	2.01	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 15 页 共 46 页

项目编码		030411004018		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		29.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)4	100m单线	0.0100	52.92	293.14	0	42.62%	0.53	2.93	0.00	0.23				
人工费调整								0.16	-	-	-				
材料费价差								-	-0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.69	2.91	0.00	0.23				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.76							
清单项目综合单价								3.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	绝缘导线 BV-4				m	1.1	2.507	2.76	-	-					
	其他材料费							-	-	-	0.00				
	材料费小计							-	2.91	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 16 页 共 46 页

项目编码		030408001011		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		178	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (mm2以下)10	100m	0.0100	288.47	616.16	6.84	42.62%	2.88	6.16	0.07	1.23				
人工费调整								0.88	-	-	-				
材料费价差								-	-0.13	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.76	6.03	0.07	1.23				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.92							
清单项目综合单价								11.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	YJV-2*2.5				m	1	4.923	4.92	-	-					
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	6.03	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 17 页 共 46 页

项目编码		030408001012		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		143.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (mm2以下)10	100m	0.0100	288.47	820.40	6.84	42.62%	2.88	8.20	0.07	1.23				
人工费调整								0.88	-	-	-				
材料费价差								-	-0.13	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.76	8.07	0.07	1.23				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						6.97							
清单项目综合单价								13.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	YJV-3*2.5				m	1	6.966	6.97	-	-					
	其他材料费						-	-	-	-	0.00				
	材料费小计						-	8.07	-	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



项目名称

第 18 页 共 46 页

6110.73 8.55

瑞记通建设工程有限公司

材料费

15204024420491.97

建设主管部门发布的
单价的材料,按暂定

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建造师[2122620000474]
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 19 页 共 46 页

项目编码		030408001014		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		15.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (mm2以下)10	100m	0.0100	288.47	3678.00	6.84	42.62%	2.88	36.78	0.07	1.23				
人工费调整								0.88	-	-	-				
材料费价差								-	-0.13	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.76	36.65	0.07	1.23				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						35.54							
清单项目综合单价								41.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	YJV-5*10				m	1	35.542	35.54	-	0.00					
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	36.65	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 20 页 共 46 页

SBCB

建设主管部门发布的
与单位材料，按暂估

中华人民共和国二级建造师注册
肖德祥
[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

项目名称

第 21 页 共 46 页

127.79 0.78

瑞亿通建设工程有限公司

材料费

建设主管部门发布的
单价的材料，按暂

中华人民共和国二級注册造价工程师
肖德祥
[建]造[121226200000474]
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 22 页 共 46 页



建设主管部门发布的
单价的材料，按暂

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建[造]21226200600474
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 23 页 共 46 页

项目编码		030411001016		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		233.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1116	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)32	100m	0.0100	483.05	274.34	28.16	42.62%	4.83	2.74	0.28	2.06				
人工费调整								1.47	-	-	-				
材料费价差								-	-0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.30	2.73	0.28	2.06				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.65							
清单项目综合单价								11.37							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料管 PVC DN25				m	1.0642	2.488	2.65	-	0.00					
	其他材料费						-	0.09	-	0.00					
	材料费小计						-	2.73	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 24 页 共 46 页

定额名称	定额单位	数量
管内穿线 多芯软导线(四芯以内) 导线截面(mm ² 以内)2.5	100m单根	0.0100
		人工费
		材料费
		机械费
人工单价		
二类工109.53元/工日		
清单项目综合		
主要材料名称、规格、型号		

建设主管部门发布的
清单计价材料，按暂估

中华人民共和国一级建造师注册
肖德祥
[造]21226200000474
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 25 页 共 46 页

793.74 0

瑞乙通建设工程有限公司

小计

材料费

0204024474448.977

有便纸

中华人民共和国一级建造师注册
肖德祥
[建]造[121226200600474]
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2016年5月29日

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 26 页 共 46 页

SBCB

建设主管部门发布的
单位材料，按暂估

中华人民共和国二级建造师注册
肖德祥
[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 27 页 共 46 页



建设主管部门发布的
单价的材料，按暂

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建造师[21226200600474]
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 28 页 共 46 页



建设主管部门发布的
单价的材料，按暂

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建[造]21226200600474
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 29 页 共 46 页

项目编码		030507008003		项目名称		监控摄像球机		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-926	电视监控设备安装 摄像设备 及配件安装 彩色CCD带电动 变焦镜头	台	1.0000	108.25	356.33	4.36	42.62%	108.25	356.33	4.36		46.13			
人工费调整								32.16	-	-	-	-			
材料费价差								-	-0.10	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						140.41	356.23	4.36		46.13			
二类工109.53元/工日·一类工115.48元/工日		未计价材料费						355.42							
清单项目综合单价								547.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	枪型红外彩色网络摄像机			台	1	355.416	355.42								
	其他材料费					—	0.81	—	0.00						
	材料费小计					—	356.23	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 30 页 共 46 页

项目编码		030507014003		项目名称		LED显示屏		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-968	电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 监视器≤56cm	台	1.0000	21.82	2601.87	1.79	42.62%	21.82	2601.87	1.79		9.30			
人工费调整								6.48	-	-		-			
材料费价差								-	-0.21	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						28.30	2601.66	1.79		9.30			
二类工109.53元/工日·一类工115.48元/工日		未计价材料费						2600							
清单项目综合单价								2641.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	LED显示屏				台	1	2600	2600							
	其他材料费						—	1.66	—	0.00					
	材料费小计						—	2601.66	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 31 页 共 46 页

项目编码		030404017006		项目名称		设备箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	594.63	0	42.62%	183.20	594.63	0.00		78.08			
人工费调整								55.07	-	-	-	-			
材料费价差								-	-6.93	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						238.27	587.70	0.00		78.08			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						533.12							
清单项目综合单价								904.05							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	设备箱				台	1	533.124	533.12							
	其他材料费						—	54.58	—	0.00					
	材料费小计						—	587.70	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 32 页 共 46 页

项目编码		030411001017		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		110	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1116	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)32	100m	0.0100	483.05	308.72	28.16	42.62%	4.83	3.09	0.28		2.06			
人工费调整								1.47	-	-		-			
材料费价差								-	-0.01	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						6.30	3.08	0.28		2.06			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.99							
清单项目综合单价								11.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料管 PVC DN25				m	1.0642	2.811	2.99							
	其他材料费						-	0.09	-		0.00				
	材料费小计						-	3.08	-		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 33 页 共 46 页

项目编码		030411004021		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		54.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1184	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm2以内)0.75	100m单根	0.0100	59.72	207.75	0	42.62%	0.60	2.08	0.00		0.25			
人工费调整								0.18	-	-	-	-			
材料费价差								-	-0.02	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						0.78	2.06	0.00		0.25			
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1.92							
清单项目综合单价								3.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	RVV-2*0.75				m	1.08	1.777	1.92							
	其他材料费						-	0.14	-	0.00					
	材料费小计						-	2.06	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 34 页 共 46 页

项目编码		030411004022		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		26.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1185	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm2以内)1.0	100m单根	0.0100	61.99	210.32	0	42.62%	0.62	2.10	0.00			0.26		
人工费调整								0.19	-	-	-	-			
材料费价差								-	-0.02	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						0.81	2.08	0.00		0.26			
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1.92							
清单项目综合单价								3.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	RVV-2*1.0				m	1.08	1.777	1.92							
	其他材料费						-	0.16	-	0.00					
	材料费小计						-	2.08	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 36 页 共 46 页

项目编码		031003001009		项目名称		电磁阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-219	管道上安装电磁阀	台	1.0000	163.94	95.34	32.64	42.62%	163.94	95.34	32.64		69.87			
人工费调整								48.93	-	-		-			
材料费价差								-	-0.87	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						212.87	94.47	32.64		69.87			
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						79.75							
清单项目综合单价								409.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	DN100				台	1	79.746	79.75							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	94.46	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 37 页 共 46 页

项目编码		031003001010		项目名称		电磁阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-219	管道上安装电磁阀	台	1.0000	163.94	74.90	32.64	42.62%	163.94	74.90	32.64		69.87			
人工费调整								48.93	-	-		-			
材料费价差								-	-0.87	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						212.87	74.03	32.64		69.87			
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						59.31							
清单项目综合单价								389.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	DN75				台	1	59.31	59.31							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	74.03	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 38 页 共 46 页

项目编码		031003001011		项目名称		电磁阀		计量单位		个		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-219	管道上安装电磁阀	台	1.0000	163.94	29.51	32.64	42.62%	163.94	29.51	32.64	69.87				
人工费调整								48.93	-	-	-				
材料费价差								-	-0.87	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						212.87	28.64	32.64	69.87				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						13.92							
清单项目综合单价								344.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	DN25				台	1	13.915	13.92							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	28.63	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



项目名称

第 39 页 共 46 页

325.4 6.76

瑞亿通建设工程有限公司

材料费

建设主管部门发布的
单价和材料，按暂

中华人民共和国二级建造师注册证书
肖德祥
建[造]21226200600474
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 40 页 共 46 页



建设主管部门发布的
单位材料，按暂估

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建造师[21226200600474]
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 41 页 共 46 页

项目编码		030411001018		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		507	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	779.09	20.29	42.62%	5.40	7.79	0.20	2.30				
人工费调整								1.64	-	-	-				
材料费价差								-	-0.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						7.05	7.72	0.20	2.30				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						7.07							
清单项目综合单价								17.27							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢管(按实际规格) SC20				m	1.03	6.86	7.07	-	-					
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	7.72	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 42 页 共 46 页

项目编码	030411004024	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	528
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
2-1191	管内穿线 多芯软导线(四芯以内) 导线截面(mm2以内)2.5	100m单根	0.0100	76.36	793.74	0	42.62%
	人工费调整						0.23
	材料费价差						-0.03
	机械费调整						0.00
	人工单价			小计			1.00
	二类工109.53元/工日			未计价材料费			7.68
	清单项目综合单价						9.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	RVV-3*2.5		m	1.08	7.108	7.68	
	其他材料费				—	0.23	0.00
	材料费小计				—	7.91	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 43 页 共 46 页



建设主管部门发布的
单价的材料，按暂

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建造师[21226200600474]
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 44 页 共 46 页

项目编码		031003001012		项目名称		闸阀		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-392	闸阀	个	1.0000	33.86	291.47	0	42.62%	33.86	291.47	0.00			14.43		
人工费调整								10.30	-	-	-	-			
材料费价差								-	-2.48	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						44.16	288.99	0.00		14.43			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						269.23							
清单项目综合单价								347.58							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	闸阀 DN80				个	1.01	266.562	269.23							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	288.99	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 45 页 共 46 页

瑞乙通建设工程有限公司

建设主管部门发布的
单价的材料，按暂

中华人民共和国二级建造师注册
肖德祥
[建]造[2]1226200600474
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 46 页 共 46 页

项目编码		031001006015		项目名称		PE采暖管D50		计量单位		m		工程量		414		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
4-104	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)50	10m	0.1000	121.55	403.12	1.09	42.62%	12.16	40.31	0.11	5.18					
人工费调整								3.70	-	-	-					
材料费价差								-	-3.41	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						15.85	36.91	0.11	5.18					
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						9.6								
清单项目综合单价								58.05								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	改性聚丙烯管件 DN50				个	0.7	33.143	23.20								
	PE管 DN50				m	1.02	9.41	9.60								
	其他材料费						-	4.11	-	0.00						
	材料费小计						-	36.91	-	0.00						


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	662.67			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	1079.90			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃	5282.94			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	4184.63			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	1448.05			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	288.38			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.68	1241.32			
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	66.08			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	1647.23			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	353.99			
12	03B002	施工因素增加费	人工费					
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					16255.19			

编制人（造价人员）： 

复核人（造价工程师）： 

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”，并注明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

01 肖德祥
身份证号: J212220200000474
甘肃泽瑞汇通建设工程有限公司
有效期至: 2026年5月29日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上。投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按《建设工程工程量清单计价规范》确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

甘南人民大会堂二标段精装修工程
 肖德祥
 身份证号: 121226200000474
 甘南洋玛亿通建设工程有限公司
 有效期至: 2026年5月29日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，并减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”栏约定支付的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

首先采用工程造价管理机构发布
称”栏填写。
中所占的比例填写，并减去其比
写，该指数应首先采用工程造价
查[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至：2026年5月29日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管网工程							
1	040101002003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：三类土 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	140.4	4.03	565.81		73.68
2	040103001003	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	140.4	4.04	567.22		64.93
3	040501004005	PVC管 DN160	[项目特征] 1. 材质及规格：PVC管 DN160 10MPa [工作内容] 1. 垫层、基础铺设及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	61.9	39.3	2432.67		728.38
4	040501004006	PVC管 DN100	[项目特征] 1. 材质及规格：PVC管 DN100 10MPa [工作内容] 1. 垫层、基础铺设及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	16.1	24	386.4		131.62
5	040504003003	塑料检查井	1. 井筒、井盖、井圈材质及规格：塑料检查井深度2.0m以内	座	2	1811.54	3623.08		40.64
		分部小计					7575.18		1039.25
		电气工程							
		本页小计					7575.18		1039.25

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程 标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	030408005003	电缆沟挖填	[项目特征] 1. 种类:电缆沟挖填 2. 规格:0.8*1 [工作内容] 1. 电缆沟挖填	m	62.5	53.63	3351.88		1937.5
7	030408003003	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:碳素纤维管 3. 规格:Dn50 4. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	151.69	16.06	2436.14		1097.02
8	030408001015	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 型号:NH-YJV2-5*16 3. 敷设方式、部位:直埋 4. 电压等级(kV):10KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	157.69	75.77	11948.17		1073.92
9	030408006003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头制作安装 2. 型号:冷缩式户外电缆头 3. 规格:3*120mm ² 4. 电压等级(kV):10KV [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4	426.48	1705.92		624.28
		分部小计					19442.11		4732.72
		本页小计					19442.11		4732.72

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

项目名称

第 1 页 共 11 页

0 2463.73

瑞亿通建设工程有限公司

材料费

0.00402447444877

建设主管部门发布的
单价和材料，按暂

中华人民共和国二级建造师注册证书
肖德祥
[造]21226200600474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 2 页 共 11 页



建设主管部门发布的
单价的材料，按暂

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建造师[21226200600474]
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 3 页 共 11 页

建设主管部门发布的
清单计价材料，按暂估

中华人民共和国二级建造师注册
肖德祥
[造]21226200000474
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 4 页 共 11 页

塑料管安装(粘接) mm以内) 110	
人工单价	
综合工日101.2元/工日	

建设主管部门发布的
清单计价材料，按暂估

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
[造]21226200600474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 5 页 共 11 页

177770.81

0

豫江通建设工程有限公司

材料费

小计

材料费

0.0004024474444577

建设主管部门发布的
清单计价材料，按暂估

中华人民共和国二级注册造价工程师
肖德祥
[造]21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 6 页 共 11 页

项目编码		030408005003		项目名称		电缆沟挖填		计量单位		m		工程量		62.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-291	电缆沟挖填一般土沟	m3	0.8000	38.75	0	0	42.62%	31.00	0.00	0.00		13.21			
人工费调整								9.42	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						40.42	0.00	0.00		13.21			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								53.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 7 页 共 11 页

项目编码		030408003003		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		151.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-312	碳素纤维管	10m	0.1000	72.32	35.67	0	42.62%	7.23	3.57	0.00	3.08				
人工费调整								2.20	-	-	-				
材料费价差								-	-0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.43	3.55	0.00	3.08				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						3.2							
清单项目综合单价								16.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢锯条				根	0.169	0.666	0.11							
	其他材料费				元	0.2	1								
	碳素纤维管 DN50				m	1	3.199	3.2							
	其他材料费						—	0.04	—	0.00					
	材料费小计						—	3.55	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 8 页 共 11 页

项目编码		030408001015		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		157.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-381 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下)35 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.0100	681.03	6407.3	11.12	42.62%	6.81	64.07	0.11	2.90				
人工费调整								2.07	-	-	-				
材料费价差								-	-0.19	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.88	63.88	0.11	2.90				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						62.2							
清单项目综合单价								75.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	破布				kg	0.0065	2.23	0.01							
	镀锌六角螺栓 M8×100以内 带螺母2平1弹垫				10套	0.0398	7.384	0.29							
	沥青绝缘漆				kg	0.0013	8.53	0.01							
	汽油 93#				kg	0.0098	6.664	0.07							
	镀锌电缆吊挂 3×50				套	0.0924	5.589	0.52							
	镀锌电缆卡子 2×35				套	0.3042	1.768	0.54							
	其他材料费				元	0.1367	1	0.14							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



党城湾镇东

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 9 页 共 11 页

解

建设主管部门发布的
单价的材料，按暂

中华人民共和国一级建造师注册
肖德祥
[建]造[21226200600474]
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 10 页 共 11 页

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-456	热缩式电力电缆中间头制作、安装 10kV以下热缩式中间头(截面mm2以下)120	个	1.0000	156.07	174.15	0	42.62%	156.07	174.15	0.00	66.52				
人工费调整								47.43	-	-	-				
材料费价差								-	-17.69	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						203.50	156.46	0.00	66.52				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								426.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	聚四氟乙烯生料带				kg	0.5	57.826	28.913							
	自粘性橡胶带 20mm×5m				卷	1.2	3.998	4.798							
	破布				kg	0.8	2.23	1.784							
	焊锡丝				kg	0.1	52.682	5.27							
	沥青绝缘漆				kg	7	8.53	59.71							
	电力复合脂 一级				kg	0.05	70.301	3.52							
	汽油 93#				kg	0.8	6.664	5.33							
	镀锡裸铜绞线 16mm2				kg	0.3	45.591	13.68							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



党城湾镇

第 11 页 共 11 页

[illegible]

建设主管部门发布的
单份的材料。按暂估

第306页 共525页



表—09

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092	70.86			
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495	97.01			
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061	587.99			
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133	203.31			
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	220.18			
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	27.00			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	114.86			
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0.09				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.05	5.84			
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	151.85			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	29.20			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	118.10			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					1626.20			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

工程费)：
人工费+定额机械费+其他项
金(额)：数值(1226206.06)样说明
甘肃泽瑞鸿通建设工程有限公司
有效期至：2026年5月29日

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上。投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇东山村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按《建设工程工程量清单计价规范》确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。


 甘肃平凉建设工程有限公司
 统一社会信用代码: 91620500MA72329292
 法定代表人: 肖德祥
 有效期至: 2026年5月29日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，并减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”栏按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

首先采用工程造价管理机构发布
称”栏填写。
中所占的比例填写，并减去其比
写，该指数应首先采用工程造价
建[造]J21226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日