

永昌县新城子镇人民政府新城子镇镇区供热设备及 管网升级改造项目中标公告



一、项目编号

071001JH620321007

二、项目名称

新城子镇镇区供热设备及管网升级改造项目

三、中标（成交）信息

标包	是否废标	供应商名称	供应商联系地址	中标金额 (万元)	评审报价/评审 得分
包 1	否	甘肃隆凯建设有 限公司	甘肃省金昌市金川区 金川路 19 号	325.8081	87.00

四、主要标的信息

货物类					
供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
甘肃隆凯建设有限公司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家（单一来源采购人员）名单

标段	专家
包 1	方伟东, 李庆, 王冬香, 陶凯元, 李永锋(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：无

收费金额：3 万元



七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

提交投标文件的供应商共计3家,3家投标单位都通过了资格审查和初步评审;投标单位综合得分和排名分别为:第一名甘肃隆凯建设有限公司综合得分87.00分,第二名甘肃盛世华茂建设工程有限公司综合得分77.00分,第三名甘肃中鼎建设有限公司综合得分71.59分。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称:永昌县新城子镇人民政府

地址:永昌县新城子镇新城子村南街

联系方式:0935-7731014

2. 采购代理机构信息

名称:甘肃良治项目咨询有限公司

地址:甘肃省金昌市金川区新华路街道昌泰里社区南昌路55号附9号


联系方式:15268904411

3. 项目联系方式

项目联系人:聂生虎


电话:15268904411

附件:



序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家名称	单价	数量 (台/套)	投标总价 (元)	备注
1	低温空气源热泵(冷水机组)	LSQWRF160/R2(D)T	Haier	青岛海尔空调电子有限公司	127800	10	1278000	/
2	一次循环水泵	口径200毫米,扬程24米,流量300方/小时,功率30kw	Haier	青岛海尔空调电子有限公司	39000	2	78000	/
3	二次循环水泵	口径150毫米,扬程41米,流量200方/小时,功率37kw	Haier	青岛海尔空调电子有限公司	46000	2	92000	/
4	软化水箱	不锈钢保温水箱,容积2方	Haier	青岛海尔空调电子有限公司	16000	1	16000	/
5	机组电源配电箱	1*0.8*0.2(含漏电保护)	Haier	青岛海尔空调电子有限公司	14500	3	43500	/
6	软水机组	2T	Haier	青岛海尔空调电子有限公司	12000	1	12000	/
7	不锈钢保温水箱	不锈钢保温水箱,容积8方	Haier	青岛海尔空调电子有限公司	19800	1	19800	/
8	变频配电柜	45kw	Haier	青岛海尔空调电子有限公司	38000	2	76000	/
9	补水装置	水泵:扬45米,流量4方/小时,功率1kw;隔膜气压罐:100L*0.6	Haier	青岛海尔空调电子有限公司	16500	1	16500	/
10	主机支架	50*4mm镀锌角钢	Haier	青岛海尔空调电子有限公司	1500	1	1500	/
11	其他材料	膨胀螺栓、焊条、防锈漆、螺栓等	Haier	青岛海尔空调电子有限公司	4000	1	4000	/
12	安全阀组件	含排气、泄压、压力表	Haier	青岛海尔空调电子有限公司	11000	1	11000	/
13	主机安装辅材	连接管道、管件、阀门等	Haier	青岛海尔空调电子有限公司	158000	1	158000	/
14	主机基础	基础换填、钢筋混凝土基础,厚度20厘米,(条形基础6条)	/	/	450	180m2	81000	/
15	变压器	S20-400	/	/	275000	1	275000	/
16	JP柜	400KVA	/	/	36000	1	36000	/
17	10KVA分接箱	一进两出	/	/	5000	1	5000	/
18	电杆	8米	/	/	6000	2	12000	/
19	分接箱地基	/	/	/	4800	1	4800	/
20	高压电缆	铝线3*50mm2	/	/	175	60米	10500	/
21	试验费	/	/	/	6500	1	6500	/
22	设计费	/	/	/	4800	1	4800	/
23	施工费	/	/	/	12500	1	12500	/
24	其他及辅材	/	/	/	18000	1	18000	/
25	电缆防火桥架	400*150	/	/	65	20米	1300	/

26	电缆防火桥架	300*150	/	/	40	4米	160	/
27	电缆防火桥架	200*150	/	/	32	36米	1152	/
28	电缆防火桥架	100*100	/	/	22	6米	132	/
29	铝芯电缆	4*185+1*90	/	/	75	40米	3000	/
30	铝芯电缆	4*150+1*70	/	/	55	80米	4400	/
31	铝芯电缆	4*50+1*25	/	/	35	160米	5600	/
32	铜芯电缆	3*25+1*16	/	/	55	40米	2200	/
33	变频柜电源箱	0.8*0.6*0.2	/	/	6500	1	6500	/
34	拆除焊接管道	DN200	/	/	95	50米	4750	/
35	拆除焊接管道	DN150	/	/	86	10米	860	/
36	拆除焊接管道	DN80	/	/	75	180米	13500	/
37	拆除焊接管道	DN65	/	/	62	140米	8680	/
38	拆除焊接管道	DN50	/	/	50	90米	4500	/
39	拆除零件及其他	拆除阀门、外运管道等	/	/	3500	1	3500	/
40	拆除及恢复混凝土路面	混凝土路面20cm、20cm厚水泥稳定砂砾基层	/	/	120	840m2	100800	/
41	土方开挖及回填	深1.8米、宽2米	/	/	75	350米	26250	/
42	砖砌管道地沟	1.4*1.2	/	/	1850	200米	370000	/
43	砖砌检查井	1.6*1.4*1.5	/	/	12000	4座	48000	/
44	聚氨酯保温钢管	DN200	/	/	480	145米	69600	/
45	聚氨酯保温钢管	DN150	/	/	460	135米	62100	/
46	聚氨酯保温钢管	DN100	/	/	430	50米	21500	/
47	聚氨酯保温钢管	DN125	/	/	435	148米	64380	/
48	聚氨酯保温钢管	DN50	/	/	270	20米	5400	/
49	聚氨酯保温钢管	DN80	/	/	280	194米	54320	/
50	聚氨酯保温钢管	DN65	/	/	275	112米	30800	/
51	钢制四通	DN80*DN65*DN65*DN100	/	/	140	1	140	/
52	钢制三通	DN50*DN150*DN150	/	/	120	1	120	/
53	钢制三通	DN100*DN65*DN65	/	/	110	1	110	/
54	钢制三通	DN100*DN125*DN65	/	/	130	3	390	/
55	钢制三通	DN150*DN125*DN200	/	/	140	3	420	/
56	钢制三通	DN150*DN150*50	/	/	135	3	405	/
57	钢制三通	DN150*DN150*80	/	/	95	5	475	/
58	钢制三通	DN200*DN200*65	/	/	80	12	960	/
59	钢制弯头	DN50*DN50	/	/	60	2	120	/
60	钢制三通	DN200*DN200*DN200	/	/	140	11	1540	/
61	钢制四通	DN200*DN65*DN65*DN200	/	/	155	4	620	/
62	钢制四通	DN200*DN200*DN200*DN200	/	/	210	1	210	/
63	钢制弯头	DN200*200	/	/	160	6	960	/
64	钢制弯头	DN65*65	/	/	85	2	170	/
65	钢制弯头	DN125*65	/	/	80	2	160	/
66	钢制弯头	DN150*125	/	/	110	2	220	/
67	蝶阀	DN50	/	/	140	4	560	/
68	蝶阀	DN65	/	/	180	26	4680	/
69	蝶阀	DN80	/	/	350	6	2100	/



70	蝶阀	DN100	/	/	580	4	2320	/
71	蝶阀	DN125	/	/	660	6	3960	/
72	蝶阀	DN150	/	/	750	10	7500	/
73	蝶阀	DN200	/	/	1200	8	9600	/
74	闸阀	DN200	/	/	221	15	3315	/
75	Y型过滤器	DN200	/	/	260	10	2600	/
76	其他材料	法兰盘、螺栓等	/	/	9500	1	9500	/
77	旧设备拆除	拆除旧设备7台	/	/	2600	1	2600	/
78	拆除其他	管道、阀门等辅材	/	/	2000	1	2000	/
79	管道橡塑保温	DN300	/	/	71	12米	852	/
80	管道橡塑保温	DN200	/	/	61	80米	4880	/
81	管道橡塑保温	DN150	/	/	52	10米	520	/
82	管道橡塑保温	DN65	/	/	35	36米	1260	/
83	机组防护棚	30m2	/	/	161	30m2	4830	/
84	机组防护棚照明	30米4平方BV线、LED灯2套、65电缆护套管100米	/	/	2200	1	2200	/



合计金额 (大写) : 3258081.00 元 (大写: 叁佰贰拾伍万捌仟零捌拾壹元整)