

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程-镇区北街巷道硬化
标段：香泉镇2025年度民族乡发展资金
建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							暂估价	定额人工费
		镇区北街巷道硬化						
1	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:路床 2. 范围:路槽开挖面	m2	3550				
2	010201001001	换填垫层 1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 厚度:30cm	m3	1065				
3	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm 3. 其他:延道路纵向,每隔4m设置一道横向缩缝;施工严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)执行	m2	3550				
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设

标段：香泉镇2025年度民族乡发展资金
建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							暂估价	定额人工费
		新建低防腐木挡墙						
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:地坪挖至基础垫层底以下0.5m	m3	67.93				
2	040303015001	混凝土挡墙墙身 1. 挡墙材质:C30混凝+φ8@200 双层双向钢筋网片 2. 埋地(基础)深度:0.5m 3. 面层:外侧及顶部喷防木漆 4. 沉降缝要求:加固设施每隔10m设置一道伸缩缝,缝宽2cm,用沥青麻絮填塞 5. 泄水孔材料品种、规格:采用Φ10PVC管,上下两排泄水孔按品字形交叉排列,最低一排泄水孔必须高出地面30cm,泄水孔纵向间距3m,竖向间距1.5m,并结合土质及含水量情况适当增减 6. 其他:坡顶用M10水泥砂浆抹面,厚2cm,每隔10m设置假缝一道,缝宽1cm	m3	46.33				
3	040103001001	回填方 1. 密实度要求:夯实 压实系数≥0.97 2. 填方材料品种:素土回填	m3	43.54				
4	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:外运土方 2. 运距:应符合设计规范要求	m3	24.39				
		分部小计						
		新建高防腐木挡墙						
5	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:地坪挖至基础垫层底以下0.8m米 3. 弃土运距:应符合设计规范要求	m3	214.2				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设

标段：香泉镇2025年度民族乡发展资金
建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							暂估价	定额人工费
6	040303015002	混凝土挡墙墙身 1. 挡墙材质:C30混凝土+ ϕ 8@200双层双向钢筋网片 2. 埋地(基础)深度:0.5m 3. 面层:外侧及顶部喷仿木漆 4. 沉降缝要求:加固设施每隔10m设置一道伸缩缝,缝宽2cm,用沥青麻絮填塞 5. 泄水孔材料品种、规格:采用 ϕ 10PVC管,上下两排泄水孔按品字形交叉排列,最低一排泄水孔必须高出地面30cm,泄水孔纵向间距3m,竖向间距1.5m,并结合土质及合水量情况适当增减 6. 其他:坡顶用M10水泥砂浆抹面面,厚2cm,每隔10m设置假缝一道,缝宽1cm	m3	190.4				
7	040103001002	回填方 1. 密实度要求:夯实 压实系数 \geq 0.97 2. 填方材料品种:素土回填	m3	147.56				
8	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:外运土方 2. 运距:应符合设计规范要求	m3	66.64				
		分部小计						
		建防腐木台阶						
9	010507004001	台阶 1. 踏步高、宽:150*330mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 面层:面层喷仿木漆	m2	6.93				
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设

标段：香泉镇2025年度民族乡发展资金
建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							暂估价	定额人工费
		分部小计						
		建水泥台阶						
10	010507004002	台阶 1. 踏步高、宽:150*330mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	37.16				
		分部小计						
		巷道硬化						
11	040202001001	路床(槽) 整形 1. 部位:路床 2. 范围:路槽开挖面	m2	391.14				
12	040202009001	砂砾石 1. 石料规格:天然砂砾垫层 2. 厚度:15cm	m2	39.11				
13	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm 3. 其他:延道路纵向, 每隔4m设置一道横向缩缝; 施工严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014) 执行	m2	391.14				
		分部小计						
		新安装安全柱						
14	040205018001	安全柱 1. 类型:安全柱 2. 规格、型号: φ110, 高80cm 3. 预埋件: φ10	根	35				
		分部小计						
		新建预制防撞石						
15	040205017001	防撞石 1. 材料品种:C25混凝土 2. 规格、型号:30*20*30m (长*宽*高)	个	51				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设

标段：香泉镇2025年度民族乡发展资金
建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							暂估价	定额人工费
		分部小计						
		拆除及铺设渗水砖						
16	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型: 拆除渗水砖, 渗水砖基层垫层 2. 饰面材料种类: 渗水砖	m ²	54.3				
17	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.33cm	m ³	17.92				
18	040204001001	人行道整形碾压 1. 部位: 人行道路床	m ²	54.3				
19	040201020001	垫层 1. 厚度: 15cm 2. 材料品种、规格及比例: 天然砂砾	m ²	8.15				
20	040204002001	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格: 6cm厚透水砖 (150mm*300mm*60mm) 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 10cm厚C25水 泥混凝土基层 3. 结合层: 材料品种、厚度: 3cm厚1: 2水泥砂浆	m ²	54.3				
		分部小计						
		新建停车场线路铺设						
21	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.5m	m ³	25.1				
22	030410003001	线路铺设 1. 名称: 停车场线路埋设 2. ϕ 25穿线管, 管内穿线	m	100.4				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设

标段：香泉镇2025年度民族乡发展资金
建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							暂估价	定额人工费
23	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:30cm厚砂+20cm厚素土回填	m3	25.1				
		分部小计						
		监控设备及标志牌						
24	04B004	监控设备及标志牌 1. 监控设备及标志牌	项	1				
		分部小计						
		设置停车位						
25	040205006001	标线 1. 线型:停车位标线	m2	154				
		分部小计						
		坡面整修						
26	040305005002	整修护坡 1. 刷坡整修	m2	591.6				
		分部小计						
		挡墙修补						
27	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体材质:砖砌挡墙 2. 拆除高度:0.5m 3. 砌体表面的附着物种类:瓷砖	m3	0.9				
28	040305005001	砖砌挡墙 1. 材料品种:砖砌挡墙 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 3. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆抹面 4. 面层:外侧及顶部喷仿木漆	m2	3.74				
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设
标段：香泉镇2025年度民族乡发展资金建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	0.84				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.15				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	6.97				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	2.41				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.61				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.32				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
	三	单价措施项目						
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人居环境整治提升工程
标段：香泉镇2025年度民族乡发展资金建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							暂估价	定额人工费
		垃圾外运						
1	040103002001	垃圾外运 1. 废弃料品种:生产生活废弃物	m3	1229				
		分部小计						
		人居环境整治						
2	040305005001	整修护坡 1. 刷坡整修	m2	2218				
		分部小计						
		回填土						
3	040103002003	装运土方 1. 借土回填	m3	1229				
4	010103001001	回填方 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种 :素土 3. 填方来源、运距:借土填方,来源自行考虑	m3	1229				
		分部小计						
		安装反光贴						
5	040205007001	标记 1. 材料品种:反光贴安装 2. 规格尺寸:18*12cm	个	77				
		分部小计						
		维修座椅						
6	04B004	维修座椅 1. 维修公园长椅 ,换座椅断裂木板,补刷油漆等	把	10				
		分部小计						
		新建砖花园围栏						
7	040204005001	现浇侧(平、缘)石 1. 混凝土强度等级:C25混凝土	m	1046				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

