

第二部分 技术要求

序号	名称	技术参数要求	单位	数量	备注
1	灯泡更换	规格：LED 20W	套	168	
2	灯箱更换	长宽高 55*55*65	套	36	
3	亚克力板更换	长宽高 50*35*55	套	15	
4	杆内 6 米高 LED 灯条更换	杆内 6 米高 LED 灯条更换	套	200	
5	灯更换	规格：LED 100W	套	42	
6	灯更换	规格：LED 150W	套	3	
7	灯泡更换	规格：LED 50W	套	18	
8	亚克力板更换	长宽高 60*60*80	套	168	
9	亚克力板更换	长宽高 40*40*55	套	168	
10	亚克力板更换	(顶部、下部) 灯高 8m	套	6	
11	亚克力板更换	高 6m, 直径 20cm	套	172	
12	配线	4 m ² 护套线	m	1612	
13	配线	2.5 m ² 护套线	m	1800	

14	拆除高杆路灯	高度 10m, 运距 5 km	根	168	
15	中杆照明灯	灯杆材质、高度: 10m, 运距 5 km	套	63	
16	景观照明灯	景观灯安装, 高度 8m	套	10	
17	拆除混凝土结构	人工拆除原路灯基础砼	m ³	64.5	
18	挖基坑土方	土壤类别: 三类土, 人工开挖	m ³	56.06	
19	余方弃置	1. 废弃料品种: 路灯基座混凝土垃圾 2. 运距: 10km	m ³	64.5	
20	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 10km	m ³	56.06	
21	路灯混凝土基础	混凝土强度等级: C30	m ³	56.06	
22	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ 12- Φ 14 以内	t	1.65	
23	电缆保护管	pe63 穿线管	m	840	
24	电缆	YJV-5*16 铜芯电缆线	m	350	
25	拆除人行道	1、拆除石材人行道砖: 石材+10cm 混凝土垫层 1、垃圾外运: 10km	m ²	120	
26	人行道块料铺设	1、3cm 厚石材+10cmC30 混凝土垫层	m ²	120	
27	栽植绿篱	栽植苗木高 0.7m	m ²	252	