

甘肃省酒泉中学高考UPS保电项
目

工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目

投标总价 (小写): 610,000.00

(大写)： 陆拾壹万元整

投标人: _____

(单位盖章)

法定代表人 _____

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目 标段：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404012001	UPS不间断电源	[项目特征] 1. 名称:UPS不间断电源 2. 型号:交流三相进三相出, 工频 3. 规格:120kVA, 持续工作时间30min 4. 含UPS电源, 蓄电池组, 电池柜, 电池开关盒及之间连接线材及辅材 5. 含输入输出配电改造及安装辅材 6. 含设备就位与安装 7. 安装、系统调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 小母线安装 7. 屏边安装 8. 补刷(喷)油漆 9. 接地	台	1	312325.25	312325.25		828.77
2	030404012002	UPS不间断电源	[项目特征] 1. 名称:UPS不间断电源 2. 型号:交流三相进三相出, 工频 3. 规格:60kVA, 持续工作时间30min 4. 含UPS电源, 蓄电池组, 电池柜, 电池开关	台	1	190407.52	190407.52		780.71
本页小计							502732.77		1609.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目 标段：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			盒及之间连接线材及辅材 5. 含输入输出配电改造及安装辅材 6. 含设备就位与安装 7. 安装、系统调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 小母线安装 7. 屏边安装 8. 补刷（喷）油漆 9. 接地						
3	030408001001	低压电力电缆	[项目特征] 1. 名称:低压电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1kV-4*95+1*35mm ² 3. 电缆试验 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	20	522.91	10458.2		791.18
4	030408001002	低压电力电缆	[项目特征] 1. 名称:低压电力电缆 2. 规格:YJV22-0.6/1kV-4*50+1*16mm ² 3. 电缆试验 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	20	283.41	5668.2		646.53
本页小计							16126.4		1437.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目 标段：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	030408006001	电力电缆终端头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:NLS-5.1 (25~50) [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6	690.01	4140.06		983.28
6	030408006002	电力电缆终端头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:NLS-5.2 (70~120) [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6	711.04	4266.24		983.28
7	030404004001	双电源切换开关柜	[项目特征] 1. 名称:双电源切换开关柜 2. 型号:柜型GGD 3. 规格:宽×高×深 (800×2000×600) mm, 额定电流250A, 匹配120kVA不间断电源 4. 系统调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷 (喷)	台	1	15383.83	15383.83		1263.28
本页小计							23790.13		3229.84

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目

标段：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	105.87			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	172.52			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃	843.99			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	668.52			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	231.34			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	46.07			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63	198.31			
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	10.56			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	263.16			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	56.55			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					2596.89			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目

标段：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目

标段：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目

标段：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目

标段：甘肃省酒泉中学高考UPS保电项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

