

五、已标价工程量清单

连小琴



酒泉卫生学校旧楼改造及道路
维修项目 工程

投 标 总 价

连小琴



投 标 人: _____



2024年06月05日

投 标 总 价

招 标 人： 酒泉卫生学校

工 程 名 称： 酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

投标总价（小写）： 2901279.77

（大写）： 贰佰玖拾万壹仟贰佰柒拾玖元柒角柒分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

刘斌

(签字或盖章)

编 制 人： _____

连小琴



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年06月05日

总 说 明

工程名称：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1、建设规模：由酒泉卫生学校实施的酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目；座落于甘肃省酒泉市肃州区解放路66号。

2、工程特征：酒泉卫生信息楼、学生餐厅外墙拆除、粉刷、门窗更换、实训楼屋面防水卷材更换，旗台维修及零星工程。

3、计划工期：计划工期：70 日历天，2024 年 06 月 10 日 开工，2024年 08月19日竣工。

4、施工现场及变化情况：具备独立施工条件。

5、施工组织设计的特点：是指施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和的要求，以及合同约定的技术标准和的要求。

6、自然地理条件：具备独立施工条件。

7、环境保护要求：符合规范要求，保护周边环境。

二 编制依据

本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据设计的酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目施工图计算实物工程量。

连小琴



建设项目投标报价汇总表

工程名称：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目


第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	拆除工程	52018.78		669.78	522.5
2	信息楼	1067325.18		45316.09	34972.51
3	学生餐厅	1144460.21		49219.76	37745.72
4	实训楼	223288.95		8242.05	8474.14
5	旗台	19370.44		390.33	433.3
6	零星工程	394816.21		10455.03	11278.92
合计		2901279.77		114293.04	93427.09

JQZFCG202405160002



连小琴



注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	整体拆除工程	52018.78		669.78	522.5
	合计	52018.78		669.78	522.5

JQZFCG202405160002

连小琴

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：整体拆除工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	46317.87	
二	措施项目费(费率措施费)	883.28	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	522.5	—
	其中:社会保险费	380	—
	其中:住房公积金	142.5	—
	其中:环境保护税		—
五	税金	4295.13	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		52,018.78	0



连小琴



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：整体拆除工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	01B001	拆除工程	1. 拆除现有部位： (1) 信息楼：外墙乳胶漆面层，墙面轻钢龙骨基层、铝塑板面层，外墙面原有金属字，卫生间地砖基层面层、蹲台、0.9m高瓷砖墙面、原有水磨石隔断、砖砌洗手台、卫生洁具、灯具、管道、铝合金门，楼梯间乳胶漆面层、走廊铝合金门。 (2) 餐厅：外墙乳胶漆面层、外墙面原有金属字、防寒门斗、防盗门、铝合金门、卷帘门，屋面防水层，雨水管，铁艺围墙，旁侧水泥花砖人行道，西侧临时彩钢房，室外部分消防通道及鹅卵石人行道、水泥道牙，原消防通道排水管及检查井。 (3) 旗台：瓷砖面层 (4) 实训楼：屋面防水层 (5) 零星工程：走道木质门	项		46317.87	46317.87		2375
本页小计							46317.87		2375



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：整体拆除工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			窗、铝合金门， 破损瓷砖地面。 2. 垃圾外运：由 投标人根据施工 现场实际情况自 行考虑，决定报 价。 3. 垃圾处置：由 投标人根据施工 现场实际情况自 行考虑，决定报 价。						
		分部小计					46317.87		2375
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计							46317.87		2375



连小琴



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：整体拆除工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 2 页

项目编号		01B001		项目名称		拆除工程		计量单位		项		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
补子目1	拆除工程（信息楼）	项	1.0000	800	18500	385	19.7%	800.00	18500.00	385.00	157.60					
补子目2	拆除工程（学生餐厅）	项	1.0000	570	12000	275	19.7%	570.00	12000.00	275.00	112.29					
补子目3	拆除工程（实训楼）	项	1.0000	350	4500	170	19.7%	350.00	4500.00	170.00	68.95					
补子目4	拆除工程（旗台）	项	1.0000	105	850	50	19.7%	105.00	850.00	50.00	20.68					
补子目5	拆除工程（零星工程）	项	1.0000	550	6500	245	19.7%	550.00	6500.00	245.00	108.35					
人工费调整								0.00	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价 诗小琴								小计		2375.00	42350.00	1125.00	467.87			
清单项目综合单价								未计取材料费		0		46317.87				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	拆除工程（信息楼）			1	18500	18500										
	拆除工程（学生餐厅）			1	12000	12000										
	拆除工程（实训楼）			1	4500	4500										
	拆除工程（旗台）			1	850	850										
	拆除工程（零星工程）			1	6500	6500										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：整体拆除工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 2 页

	材料费小计					
		—	42350.00	—		0.00



连小琴



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：整体拆除工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

jqzfcg202405160002



连小琴



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：整体拆除工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

JQJTCG202405160002

连小琴

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：信息楼

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	信息楼-装饰工程	896944.96		42145.63	32010.05
2	信息楼-给排水工程	138272.43		1743.95	1818.33
3	信息楼-电气工程	19455.45		1061.93	851.72
4	信息楼-通风工程	12652.34		364.58	292.41
合计		1067325.18		45316.09	34972.51

JQZFCG202405160002

连小琴

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		地面工程							
1	011102003001	地砖地面	[项目特征] 1. 部位：公共卫生间（8间） 2. 构造做法：详见图集23J909-3-53-楼D23 3. 防水层：双面丙纶布，厚度≥1.5mm，沿墙面防水卷材翻边高度为0.35米，具体做法详见图集11CJ23-1-14-2。 4. 面层材料品种、规格、颜色：防水地砖、600mm×600mm、品种及花色由建设单位自定。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝	m ²	241.2	156.75	37808.1		8704.09
2	010401012001	蹲台	[项目特征] 1. 部位：卫生间蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级：120mm砖、砌体高度0.18m 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m ³	0.68	566.53	385.24		121.29
3	010201001001	蹲台炉渣	[项目特征] 1. 位置：卫生间	m ³	3.96	126.62	501.42		124.3
本页小计							38694.76		8949.68



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			蹲台 2. 材料种类及配比: 炉渣回填 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实						
4	011101003001	蹲台面层细石混凝土	[项目特征] 1. 位置: 卫生间蹲台 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、混凝土强度等级: 30mm厚C20细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层	m2	26.43	50.48	1334.19		511.42
		分部小计					40028.95		9461.1
		墙面工程							
5	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 墙体类型: 实心砖墙面 2. 部位: 卫生间墙面, 贴砖高度0.9米 3. 安装方式: 水泥砂浆粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面砖、300mm×600mm、品种及花色由建设单位自定。 5. 缝宽、嵌缝材料种类: 1:1水泥细砂砂浆勾缝 6. 磨光、酸	m2	190.08	97.98	18628.04		5940
本页小计							19958.23		6451.42



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			洗、打蜡要求： 表面擦净 7.做法：详见图集：23J909-7-20-内12D [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.面层安装 3.嵌缝						
6	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型：破损处砖墙、砂浆掉落部位 2.底层厚度、砂浆配合比：7mm厚1:2.5水泥石灰膏打底拉毛 3.面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2水泥石灰膏浆罩面压光 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.底层抹灰 3.抹装饰面	m ²	10	117.82	1178.2		724.8
7	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：楼梯间内墙 3.腻子种类：防水腻子 4.刮腻子要求：基层处理、满刮一遍、找补两遍、砂纸打磨 5.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆、两遍 6.做法：详见图集23J909-7-7-	m ²	596.09				6783.62
本页小计							19752.36		7508.42



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			内4C [工作内容] 1. 刮腻子 2. 刷、喷涂料							
		分部小计					38376.4		13448.42	
		天棚工程								
8	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 部位:公共卫生间(8间) 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:浮搁式不上人吊顶,现浇钢筋混凝土板预留Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200、10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200。 3. 龙骨材料种类、规格、中距:与铝合金方板配套专用上层主龙骨,间距≤600与铝合金方板配套专用下层副龙骨,间距≤600。 4. 吊顶高度:3m 5. 面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶、300mm×300mm 6. 做法:详见图集22J909-8-15-棚85 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	241.2	173.01	41730.01		6840.43	
9	011407001002	天棚喷刷涂料	[项目特征]	m2	285.69	34.7	9913.44		3901.44	
本页小计								51643.45		10741.87



连小琴

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			1. 部位:楼梯间 2. 基层类型:抹灰面 3. 喷刷涂料部位:天棚面 4. 腻子种类:防水腻子 5. 刮腻子要求:基层处理、满刮一遍、找补两遍、砂纸打磨。 6. 涂料品种、喷刷遍数:白色内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 刮腻子 2. 刷、喷涂料							
		分部小计					51643.45		10741.87	
		其他工程								
10	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 部位:公共卫生间(8间) 2. 材料品种、规格、颜色:人造大理石 3. 支架、配件品种、规格:悬挑支架式 4. 磨光、酸洗、打蜡要求:表面擦净 5. 做法:详见图集65014-1-XT11-1 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装	m2	37.63	455.51	17140.84		4570.54	
11	011210005001	成品隔断	[项目特征] 1. 部位:公共卫生间(8间) 2. 隔断材料品种、规格、颜	m2	131.84	217.42	28664.65		2738.32	
本页小计								45805.49		7308.86



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:公共卫生间成品隔断 3. 配件品种、规格:成品轻型三防板板、H=2m 4. 做法:详见图集甘12J1-2 [工作内容] 1. 隔断运输、安装						
12	011505010001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 部位:公共卫生间(8间) 2. 镜面玻璃品种、规格:固定式梳妆镜 3. 框材质、断面尺寸:2500mm×1200mm 4. 做法:详见图集16J914-1-XT25-4 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m ²	24	136.98	3287.52		398.4
13	011505005001	卫生间残疾人扶手	[项目特征] 1. 部位:公共卫生间(8间) 2. 材料品种、规格:成品安全抓杆 3. 做法:详见图集16J914-1-XT3 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	12	112.63	1351.56		120.48
14	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1027 2. 门框或扇外	m ²	21.6	710.66	15350.26		1338.12
本页小计							19989.34		1857



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			围尺寸:1000mm×2700mm 3. 门框、扇材质:铝镁合金节能安全玻璃平开门 4. 说明:含不锈钢锁、合页等五金配件 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装							
15	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:外门M1827 2. 门框或扇外围尺寸:1800mm×2700mm 3. 门框、扇材质:肯德基门 4. 说明:含不锈钢锁、合页等五金配件 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	19.44	843.87	16404.83		1139.38	
16	010802003001	钢质防火门	[项目特征] 1. 位置:楼顶疏散通道 2. 门代号及洞口尺寸:M甲1827 3. 门框或扇外围尺寸:1800mm×2700mm 4. 门框、扇材质:钢板 5. 说明:含闭门器、不锈钢执手锁、合页等五金配件 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	9.72	575.1	5588.97		298.85	
		分部小计					87789.63		10604.09	
本页小计								21994.8		1438.23



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外部分							
17	010507001001	散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:60mm厚C20混凝土, 150mm厚粒径10-40砾石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100mm。 2. 面层厚度:60mm厚细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 混凝土种类:细石混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填充材料种类:沥青砂浆灌缝 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填充	m2	60	111.04	6662.4		2086.52
18	011107001001	石材台阶面	[项目特征] 1. 部位:花岗岩台阶处修补 2. 面层材料种类:20mm厚DS、M15砂浆:3干硬性水泥砂浆结合层、表面撒素水泥面。 3. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚花岗石面层, 台口双层, 加厚处粘贴与面层相同的石条。 4. 勾缝材料种	m2	20				1187.16
本页小计							14588.4		3273.68



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类：灌水泥浆擦缝 5. 防滑条材料种类、规格：踏步檐口设置防滑槽 6. 做法：详见图集23J909-1-11-台14 [工作内容] 1. 抹找平层 2. 面层铺贴 3. 贴嵌防滑条 4. 勾缝						
19	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型：外墙破损处砖墙、水泥砂浆掉落部位 2. 底层厚度、砂浆配合比：7mm厚1:3水泥浆打底拉毛+6mm厚1:3水泥砂浆垫层 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2水泥浆罩面压光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	400	82.35	12940		7076
20	011407001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：外墙面（包含洞口侧面、线条侧面、室外雨棚、屋面造型） 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子要求：	m2	3635.74	46.19	167934.88		48073.21
本页小计							180874.83		55149.21



连小琴

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			基层处理、满刮一遍、找补两遍、砂纸打磨 5. 涂料品种、涂刷遍数：质感漆（中高档）颜色纹理满足建设方要求 6. 详见图集：23J909-6-12-外墙10D [工作内容] 1. 刮腻子 2. 刷、喷涂料						
21	011207001001	墙面铝塑板	[项目特征] 1. 位置：外墙造型破损处修补 2. 龙骨材料种类、规格、中距：原有龙骨固定 3. 面层材料品种、规格、颜色：铝塑板 4. 做法：详见图集23J909-6-17-外墙20A [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 面层铺贴	m2	80	187.16	14972.8		2026.4
22	011507001001	质感漆墙面金属板字	[项目特征] 1. 规格：金属板内金属字安装 2. 基层材料种类：金属板 3. 面层材料种类：金属板 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装	m2	50	493.66	24683.0		3628.5
本页小计							39585.8		5654.9



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 刷防护材料、油漆						
23	011204003002	块料墙面	[项目特征] 1. 部位：外墙面 勒脚破损处、修补按照全面积的30%计算 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 基层材料品种、规格、颜色：6mm厚DP、M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,9mm厚DP、M15砂浆(1:3水泥砂浆)刮平扫毛或划出纹道。 5. 面层材料品种、规格、颜色：文化砖、200mm×400mm 6. 缝宽、嵌缝材料种类：DTG砂浆勾缝 7. 做法：详见图集23J909-6-14-外墙14D [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 面层安装 3. 嵌缝	m ²	131.97	83.8	11059.09		4884.21
24	010902004001	屋面雨水管	[项目特征] 1. 部位：外墙落水管 2. 排水管品种、规格：镀锌钢管φ110、卡箍连接 3. 雨水口、雨水斗安装 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装	m	114		8963.82		1378.09
本页小计							20022.91		6262.3



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 31 页

项目编号		011102003001		项目名称		地砖地面		计量单位		m2		工程量		241.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费 和利润				
14-29	陶瓷地砖 楼地面(每块周长mm) 2400以内 湿铺	m2	1.0000	20.5	105.07	0.56	30.02%	20.50	105.07	0.64	6.35				
8-98	聚乙烯丙纶双面复合卷材	m2	1.0000	4.26	23.16	0	30.02%	4.26	23.16	0.00	1.28				
8-158 换	聚乙烯丙纶双面复合卷材	m2	0.3068	5.83	25.7	0	30.02%	4.86	7.88	0.00	1.46				
11-30-1 换	细石混凝土C20 厚度 30mm	m2	1.0000	6.47	4.76	0.65	30.02%	6.47	4.76	0.72	2.16				
人工费调整								8.96	-	-	-				
材料费价差								-	-41.78	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								小计		45.04	99.10	1.36	11.25		
二类工109.53元/工日;三类工104.05元/工日;一类工115.48元/工日 连小琴								未计价材料费		0					
清单项目综合单价								156.75							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	27.9729	0.262	7.33								
	砂			m3	0.0502	68.02	3.41								
	瓷质抛光砖 600*600mm			m2	1.03	60.991	62.82								
	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC			m2	1.4937	6.81	10.17								
	其他材料费					-	15.36	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 31 页

项目编码	010401012001	项目名称	蹲台	计量单位	m3	工程量	0.68				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-42-4	零星砖砌体 水泥石灰膏砂浆 M5.0	m3	1.0000	178.37	231.44	5.01	30.02%	178.37	231.44	5.76	55.28
			人工费调整					46.49	-	-	-
			材料费价差					-	49.19	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							224.86	280.63	5.76	55.28
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0		
			清单项目综合单价						566.53		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5		kg	42.622	0.262	11.17					
	砂			0.2321	68.02	15.79					
	其他材料费					-	253.68	-	0.00		
	材料费小计					-	280.63	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 4 页 共 31 页

项目编号		010201001001		项目名称		蹲台炉渣		计量单位		m3		工程量		3.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-21	垫层 炉渣干铺	m3	1.0000	31.39	132.80	0	30.02%	31.39	132.80	0.00	9.42				
			人工费调整					7.76	-	-	-				
			材料费价差					-	-54.75	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
人工单价								39.15	78.05	0.00	9.42				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								126.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费					-	78.05	-	0.00						
材料费小计					-	78.05	-	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 5 页 共 31 页

项目编号	011101003001	项目名称	蹲台面层细石混凝土	计量单位	m2	工程量	26.43						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
11-27-3	水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	3.39	0.49	30.02%	6.47	3.39	0.56	2.12		
11-30-1 换	细石混凝土C20 厚度 30mm	m2	1.0000	6.47	4.76	0.65	30.02%	6.47	4.76	0.72	2.16		
11-34-1 换	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2 换为【水泥砂浆 体积比 1:1】	m2	1.0000	6.41	6.55	1.29	30.02%	6.41	6.55	1.48	2.37		
人工费调整								4.86	-	-	-		
材料费价差								-	2.16	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价								小计		24.21	16.86	2.76	6.65
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0					
清单项目综合单价								50.48					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	24.6876	0.262	6.47						
	砂			m3	0.0423	68.02	2.88						
	其他材料费					-	7.51	-	0.00				
	材料费小计					-	16.86	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 6 页 共 31 页

项目编号		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		190.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-69	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 密缝	m2	1.0000	31.25	140.41	0.42	30.02%	31.25	140.41	0.48	9.52				
			人工费调整					7.74	-	-	-				
			材料费价差					-	-91.42	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价		小计					38.99	48.99	0.48	9.52				
	三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0						
			清单项目综合单价						97.98						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
		普通硅酸盐水泥 32.5					10.318	0.262	2.7						
		砂					0.0273	68.02	1.86						
		墙面砖 300*600mm					1.04	39.855	41.45						
		其他材料费						-	2.98	-	0.00				
		材料费小计						-	48.99	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 7 页 共 31 页

项目编号	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-16	零星项目 水泥石灰膏砂浆	m2	1.0000	72.48	3.67	0.53	30.02%	72.48	3.67	0.61	21.94
			人工费调整					17.59	-	-	-
			材料费价差					-	1.53	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
人工单价								90.07	5.20	0.61	21.94
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								117.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5				5.0447	0.262	1.32				
	砂				0.0264	68.02	1.8				
	其他材料费					-	2.08	-	0.00		
	材料费小计					-	5.20	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 8 页 共 31 页

项目编号	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	596.09				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-73	内墙涂料 乳胶漆抹灰面三遍	100m2	0.0100	1183.53	1183.53	0	30.02%	11.38	11.84	0.00	3.42
			人工费调整					2.90	-	-	-
			材料费价差					-	1.62	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
人工单价								14.28	13.46	0.00	3.42
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日											
未计价材料费									0		
清单项目综合单价								31.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	乳胶漆 内用X08-1				0.4326	14.14	6.12				
	白乳胶				0.48	6.77	3.25				
	大白粉				2.6	1.34	3.48				
	其他材料费						0.61		0.00		
	材料费小计						13.46		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 9 页 共 31 页

项目编号		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		241.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-87	天棚面层 铝扣板方型300*300	m2	1.0000	13.77	147.37	0	30.02%	13.77	147.37	0.00	4.13				
16-25	平面天棚龙骨 铝合金龙骨装配式T型 不上人型 面层规格mm 300*300 平面	m2	1.0000	14.59	70.55	0	30.02%	14.59	70.55	0.00	4.38				
			人工费调整					6.65	-	-	-				
			材料费价差					-	-88.43	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价		小计					35.01	129.49	0.00	8.51				
	三类工94.05元/工日;一类工45.48元/工日		未计价材料费						0						
			清单项目综合单价						173.01						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	铝扣板 300*300mm		1.05	75		78.75									
	铝合金龙骨不上人型 300*300		1.015	45		45.68									
	其他材料费			—		5.07		—	0.00						
	材料费小计			—		129.49		—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 10 页 共 31 页

项目编号	011407001002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	285.69					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
19-73 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面三遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	1365.62	1183.55	0	30.02%	13.66	11.84	0.00	4.10	
			人工费调整					3.48	-	-	-	
			材料费价差					-	1.62	-	-	
			机械费调整					-	-	0.00	-	
	人工单价		小计					17.14	13.46	0.00	4.10	
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0				
			清单项目综合单价						34.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	乳胶漆 内用X08-1			0.4326	14.14	6.12						
	白乳胶			0.48	6.77	3.25						
	大白粉			2.6	1.34	3.48						
	其他材料费				-	0.61	-	0.00				
	材料费小计				-	13.46	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 11 页 共 31 页

项目编号		011505001001	项目名称		洗漱台	计量单位	m2	工程量	37.63		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-253	盥洗室用具 大理石洗漱台	m2	1.0000	21.46	344.86	10.75	30.02%	121.46	344.86	10.75	39.69
	人工费调整							30.99	-	-	-
	材料费价差							-	-92.24	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价				小计 123.18				152.45	252.62	10.75	39.69
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费					0		
清单项目综合单价								455.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	角钢				21.0719	3.71	78.18				
	玻璃胶 350g				0.6	10.69	6.41				
	人造大理石台板厚 20mm				1.05	150	157.5				
	其他材料费						10.53		0.00		
	材料费小计						252.62		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 12 页 共 31 页

项目编号		011210005001	项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	131.84	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-189	浴厕隔断(含龙骨、基层) 成品隔断	m2	1.0000	20.77	185.28	0	30.02%	20.77	185.28	0.00	6.23
			人工费调整					5.14	-	-	-
			材料费价差					-	0.00	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
人工单价				小计				25.91	185.28	0.00	6.23
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								217.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品轻型三防板 H=2m			m2	1	185.28	185.28				
	材料费小计					-	185.28	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 13 页 共 31 页

项目编号		011505010001	项目名称		镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	24		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-252	盥洗室用具 镜面玻璃 1m2以外	m2	1.0000	15.6	86.6	0	30.02%	16.60	86.60	0.00	4.98
			人工费调整					4.23	-	-	-
			材料费价差					-	24.57	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							20.83	111.17	0.00	4.98
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日			未计价材料费					0		
			清单项目综合单价						136.98		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	玻璃胶 350g			0.281	10.69	3					
	车边镜面玻璃 厚5mm			1.18	75	88.5					
	其他材料费				-	19.66	-			0.00	
	材料费小计				-	111.17	-			0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 14 页 共 31 页

项目编码	011505005001	项目名称	卫生间残疾人抓杆	计量单位	个	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-262	盥洗室用具 其他配件 浴盆 拉手 成品安全抓杆	套	1.0000	10.04	37.71	0	30.02%	10.04	37.71	0.00	3.01
			人工费调整					2.56	-	-	-
			材料费价差					-	59.31	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
			人工单价					12.60	97.02	0.00	3.01
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0		
			清单项目综合单价						112.63		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品安全抓杆		套	1	92.4	92.4	-	-			
	其他材料费				-	4.62	-	0.00			
	材料费小计				-	97.02	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 15 页 共 31 页

项目编号	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	21.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-56	安装铝合金平开门 全玻	m2	1.0000	61.95	219.10	0	30.02%	61.95	219.10	0.00	18.60
	人工费调整							15.16	-	-	-
	材料费价差							-	395.85	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价							77.11	614.95	0.00	18.60
	二类工109.53元/工日								0		
清单项目综合单价								710.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	10.887	1	10.89				
	铝镁合金节能安全玻璃平开门			m2	0.9251	646.68	598.24				
	其他材料费						5.82	—	0.00		
	材料费小计						614.95	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 16 页 共 31 页

项目编号		010802001002	项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位	m2	工程量	19.44	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-71	安装肯德基门	m2	1.0000	58.61	611.69	0	30.02%	58.61	611.69	0.00	17.59
	人工费调整							14.34	-	-	-
	材料费价差							-	141.64	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价							72.95	753.33	0.00	17.59
	二类工109.53元/工日								0		
									未计价材料费		
清单项目综合单价								843.87			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	连小琴 其他材料费			元	21.2479	1	21.25				
	安装肯德基门			m2	0.9251	777.64	719.39				
	其他材料费						12.68	-	0.00		
	材料费小计						753.33	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 17 页 共 31 页

项目编号	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	9.72				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-141	安装钢质防火门	m2	1.0000	27.98	694.98	0	30.02%	27.98	694.98	0.00	8.40
17-61	门窗五金安装 闭门器 明装	付	0.2058	13.41	110.45	0	30.02%	2.77	22.73	0.00	0.83
人工费调整								7.51	-	-	-
材料费价差								-	-190.08	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				38.25	527.62	0.00	9.23
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								575.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			5.833	1	5.83					
	钢质防火门			1	474.73	474.73					
	其他材料费					47.06	—	0.00			
	材料费小计					527.62	—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 18 页 共 31 页

项目编号		010507001001	项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	60	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-52-2 换	现浇混凝土垫层C15 换为【 塑性混凝土 卵石最大粒径40 mm 混凝土抗压强度等级 C20 】	m3	0.0600	2.32	138.75	21.14	30.02%	4.94	8.33	1.40	1.90
11-16-1	卵石灌缝 水泥石灰膏砂浆M2 .5	m3	0.1550	64.27	95.81	7.41	30.02%	9.96	14.85	1.31	3.38
11-30-1 换	细石混凝土C20 厚度 30mm 实际厚度(mm):60	m2	1.0000	13.25	9.2	1.25	30.02%	13.25	9.20	1.38	4.39
11-34-1 换	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1 : 2 换为【水泥砂浆 体积 比 1:1】	m2	1.0000	6.41	6.55	1.29	30.02%	6.41	6.55	1.48	2.37
8-222	沥青砂浆	m3	0.0001	1785.96	1083.07	76.3	30.02%	0.21	0.13	0.01	0.07
人工费调整								8.75	-	-	-
材料费价差								-	10.77	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价							43.53	49.82	5.57	12.11	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								111.04			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 19 页 共 31 页

明 细	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	47.2593	0.262	12.38		
	砂	m3	0.1097	68.02	7.46		
	其他材料费	元	0.131	1	0.13		
	其他材料费			—	29.82	—	0.00
	材料费小计			—	49.79	—	0.00

连小琴



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 20 页 共 31 页

项目编号	011107001001	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-20	花岗岩 台阶	m2	1.0000	42.37	404.72	0.92	30.02%	42.37	404.72	1.05	13.04
17-135	石材装饰线粘贴宽度80mm以内直线	m	1.0000	3.92	64.31	0	30.02%	3.92	64.31	0.00	1.18
14-106	防滑条铜条	m	3.3000	3.96	11.36	0	30.02%	13.07	38.05	0.00	3.89
人工费调整								15.49	-	-	-
材料费价差								-	-204.79	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						74.85	302.29	1.05	18.11
二类工109.53元/工日；三类工104.05元/工日；一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								396.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5			28.8492	0.262	7.56					
	砂			0.0586	68.02	3.98					
	花岗岩板 30厚			1.5688	119.68	187.75					
	石材装饰线条 宽80mm			1.01	57.52	58.1					
	其他材料费				-	44.9	-		0.00		
	材料费小计				-	302.29	-		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 21 页 共 31 页

项目编号	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	400				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-66	砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	17.69	3.88	0.52	30.02%	17.69	3.38	0.59	5.49
	人工费调整							4.29	-	-	-
	材料费价差							-	0.91	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价								21.98	4.29	0.59	5.49
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								32.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5				9.3786	0.262	2.46				
	砂				0.0261	68.02	1.78				
	其他材料费					-	0.05	-	0.00		
	材料费小计					-	4.29	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 22 页 共 31 页

项目编号	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3635.74				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-82	外墙涂料 乳胶漆	100m2	0.0100	13.22	30.33	0.00	30.02%	13.22	30.33	0.00	3.97
	人工费调整							3.37	-	-	-
	材料费价差							-	-4.70	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价				小计				16.60	25.63	0.00	3.97
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								46.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	乳胶漆 外用X08-2				0.53	15.21	8.06				
	腻子粉 成品(防水型)				2.2	7.96	17.51				
	其他材料费					-	0.05	-	0.00		
	材料费小计					-	25.63	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 23 页 共 31 页

项目编号		011207001001	项目名称		墙面铝塑板		计量单位	m2	工程量	80	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-131	墙面面层 铝塑板	m2	1.0000	25.33	107.00	0	30.02%	25.33	107.00	0.00	7.61
			人工费调整					6.27	-	-	-
			材料费价差					-	40.95	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							31.60	147.95	0.00	7.61
	三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日			未计价材料费					0		
	清单项目综合单价							187.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		玻璃胶 350g				0.86	10.69	9.19			
		外墙铝塑板 厚3mm				1.06	122	129.32			
		其他材料费					-	9.44	-	0.00	
	材料费小计					-	147.95	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 24 页 共 31 页

项目编号	011507001001	项目名称	质感漆墙面金属板字	计量单位	m2	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-199	广告牌、灯箱面层 金属板	m2	1.0000	22.65	133.09	0	30.02%	22.65	133.09	0.00	6.80
17-189	平面广告牌钢结构	m2	1.0000	49.92	67.68	87.55	30.02%	49.92	67.68	87.55	41.26
			人工费调整					18.52	-	-	-
			材料费价差					-	64.79	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价		小计					91.09	265.56	87.55	48.06
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0			
			清单项目综合单价					492.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢板 厚1.2mm			1.06	173.05	183.43					
	角钢 ∠40*3~4			10.78	3.71	39.99					
	木龙骨 40*60mm			2.203	9.56	21.06					
	其他材料费				—	21.08	—		0.00		
	材料费小计				—	265.56	—		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 25 页 共 31 页

项目编号		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		131.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-68	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 1500以内 灰缝	m2	1.0000	37.01	81.25	0.44	30.02%	37.01	81.25	0.51	11.26				
			人工费调整					9.17	-	-	-				
			材料费价差					-	-55.40	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价		小计					46.18	25.85	0.51	11.26				
	三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0						
			清单项目综合单价						83.8						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
		普通硅酸盐水泥 32.5				12.0936	0.262	3.17							
		砂				0.0291	68.02	1.98							
		文化砖200*400mm				0.9826	17.858	17.55							
		其他材料费						-	3.15	-	0.00				
		材料费小计						-	25.85	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 26 页 共 31 页

项目编号		010902004001	项目名称		屋面雨水管		计量单位	m	工程量	114	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-971	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)100	10m	0.1000	11.78	542.75	4.89	42.62%	11.18	54.28	0.49	4.76
借4-978	水灭火系统管道安装 卡箍管件安装(开孔连接) 主管道公称直径(mm以内)100	个	0.0526	17.3	51.68	4.41	42.62%	0.91	2.72	0.23	0.39
人工费调整								3.68	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		二类工109.53元/工日		三类工74.05元/工日		小计		15.77	57.00	0.72	5.15
未计价材料费								55.99			
清单项目综合单价								78.63			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管 DN100		1.02	52.49		53.54		-	-		
	卡箍式开孔管件 DN100		0.0532	46.02		2.45		-	-		
	其他材料费			-		1.01		-	0.00		
	材料费小计			-		57.00		-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 27 页 共 31 页

项目编号	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-231	铁皮盖面立面	m2	0.3500	30.21	39.60	0	30.02%	10.57	13.86	0.00	3.17
8-247	预埋式止水带塑料	m	1.0000	8.71	14.04	0	30.02%	8.71	14.04	0.00	2.61
人工费调整								4.72	-	-	-
材料费价差								-	7.15	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						24.00	35.05	0.00	5.78
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								64.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	35.02	-	0.00		
	材料费小计					-	35.02	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 28 页 共 31 页

项目编码	011701003001	项目名称	墙柱面活动脚手架	计量单位	m2	工程量	929.09				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	0.0100	18.8		0	30.02%	1.19	0.00	0.00	0.36
				人工费调整				0.29	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				1.48	0	0	0.36
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价						1.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 29 页 共 31 页

项目编码		011701003002		项目名称		天棚活动脚手架		计量单位		m2		工程量		504.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚 活动脚手架	100m2	0.0100	285.12		0	30.02%	2.85	0.00	0.00		0.86			
				人工费调整				0.7	-	-		-			
				材料费价差				-	0	-		-			
				机械费调整				-	-	0		-			
人工单价				小计				3.55	0	0		0.86			
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								4.4							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 30 页 共 31 页

项目编号	011701008001	项目名称	外装饰吊篮	计量单位	m2	工程量	4977.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
20-206	装饰装修 电动吊蓝 外墙装饰面	100m2	0.0100	242.35	74.38	1383.15	30.02%	2.42	0.75	13.83	4.88		
				人工费调整				0.59	-	-	-		
				材料费价差				-	0	-	-		
				机械费调整				-	-	0	-		
人工单价				小计				3.02	0.75	13.83	4.88		
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0					
清单项目综合单价						22.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费								0.7475	1	0.75		
	材料费小计									-	0.75	-	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 31 页 共 31 页

项目编号		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位		工日		工程量		1300	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-435	人工垂直运输3-6层20m以内	10工日	0.1250	97.42		0	30.02%	12.18	0.00	0.00		3.66			
				人工费调整				2.98	-	-		-			
				材料费价差				-	0	-		-			
				机械费调整				-	-	0		-			
人工单价				小计				15.16	0	0		3.66			
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								18.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	连小琴														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
一		安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832	1832.42			
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339	2949.05			
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581	21101.45			
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498	9906.51			
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	5411.36			
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	944.84			
二		其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	3413.76			
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	176.19			
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	4470.93			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	902.99			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计						51109.50		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	125000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		125000		

jqzfcg202405160002

酒泉市康盛建业有限责任公司
 2016年12月31日

连小琴

甘肃省造价工程协会
 连小琴
 执业证号: 030000004
 有效期至: 2016年12月31日
 酒泉市康盛建业有限责任公司

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：信息楼-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	32010.05		32010.05
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	145500.24	16	23280.04
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	145500.24	6	8730.01
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	822885.28	9	74059.68
合 计					106069.73

jqzfcg202405160002



连小琴



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	122713.78	
1.1	卫生洁具	106835.4	
1.2	给水	9329.45	
1.3	排水	6097.29	
1.4	定额措施项目	451.64	
二	措施项目费（费率措施费）	2323.33	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	1818.33	—
	其中：社会保险费	1322.42	—
	其中：住房公积金	495.91	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	11416.99	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		138,272.43	0



连小琴



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		卫生洁具								
1	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 部位:公共卫生间 (8间) 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:台式洗脸盆、感应不锈钢水龙头 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:包含附件安装, 配件均采用节水型产品 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	56	750.31	42017.36		1956.08	
2	031004008001	不锈钢拖布池	[项目特征] 1. 部位:公共卫生间 (8间) 2. 材质:不锈钢 拖布池 3. 规格、类型:1.06m*0.46m*0.6m, 带腿 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	8	3443.35	27550		142.72	
3	031004006001	蹲式大便器	[项目特征] 1. 部位:公共卫生间 (8间) 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式大便器 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:12L特大号中位水箱、软管、角阀等。 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	24	334.08	8016.00		1594.08	
4	031004006002	坐式大便器	[项目特征] 1. 部位:公共卫	组	8	804.54	6436.32		373.52	
本页小计								84021.6		4066.4



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			生间（8间） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型： 蹲坐式大便器 4. 组装形式：冷水 5. 附件名称、数量： 软管、角阀等。 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装							
5	031004007001	小便器	[项目特征] 1. 部位：公共卫生间（8间） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：感应小便器 4. 组装形式：冷水 5. 附件名称、数量： 软管、角阀等。 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	20	1140.69	22813.8		470.2	
		分部小计					106835.4		4536.6	
		给水								
6	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位：卫生盥洗室 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R De20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 按设计要求冲洗、消毒，试验压力0.9MPa。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	29.88				211.52	
本页小计								23464.59		681.72



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗							
7	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 卫生间、盥洗室 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R De25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求冲洗、消毒, 试验压力0.9MPa。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	19	29.6	562.4		164.39	
8	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 卫生间、盥洗室 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求冲洗、消毒, 试验压力0.9MPa。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	87	37.8	3288.6		752.72	
9	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 卫生间、盥洗室 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R De40	m	41.8	47.28	1976.3		473.47	
本页小计								5827.3		1390.58



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求冲洗、消毒, 试验压力0.9MPa。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗						
10	031003005001	截止阀	[项目特征] 1. 规格:截止阀 De40 2. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8	184.89	1479.12		236.56
11	031003005002	截止阀	[项目特征] 1. 规格:截止阀 De32 2. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8	171.53	1372.24		213.04
		分部小计					9329.45		2051.7
		排水							
12	031001006005	塑料排水管 (PVC-U)	连小 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:塑料排水管 (PVC-U) DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容]	m	65.68		4022.24		1055.02
本页小计							6873.6		1504.62



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 水试验						
13	031001006006	塑料排水管（PVC-U）	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：塑料排水管（PVC-U）DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水及通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 水试验	m	11.68	29.96	349.93		123.78
14	031004014001	地漏	[项目特征] 1. 材质：金属地漏 2. 型号、规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	32	16.7	1494.4		352.64
15	031004014002	清扫口	[项目特征] 1. 材质：地面扫除口 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	8	28.84	230.72		43.36
		分部小计					6097.29		1574.8
		措施项目							
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1	451.64	451.64		102.04
		分部小计					451.64		102.04
本页小计							2526.69		621.82
合 计							122713.78		8265.14



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 18 页

项目编号	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-560	洗脸盆软管组成冷水	组	1.0000	32.39	176.21	0	42.62%	32.39	176.21	0.00	13.80
4-613	水龙头安装 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	2.54	513.57	0	42.62%	2.54	513.57	0.00	1.08
人工费调整								10.62	-	-	-
材料费价差								-	0.10	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						45.55	689.88	0.00	14.88
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						645.71			
清单项目综合单价								750.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌活接头 DN15			1.01	3.54	3.58					
	镀锌弯头 DN15			1.01	1.66	1.68					
	油灰			0.15	13.36	2					
	冷热水复合软管 φ15 L=300			1	16.03	16.03					
	镀铬瓷芯直通阀 DN15			1.01	13.31	13.44					
	洗脸盆			1.01	133.13	134.46					
	感应不锈钢水龙头			1.01	506.19	511.25					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 18 页

	其他材料费	—	7.44	—	0.00
	材料费小计	—	689.88	—	0.00

1971fc8202405160002



连小琴



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 18 页

项目编号	031004008001	项目名称	不锈钢拖布池	计量单位	组	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-572	拖布池单嘴	组	1.0000	17.84	3412.59	0	42.62%	17.84	3412.59	0.00	7.60
			人工费调整					5.43	-	-	-
			材料费价差					-	0.29	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							23.27	3412.88	0.00	7.60
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日								3390.6		
			未计价材料费								
			清单项目综合单价						3443.75		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	油灰				0.15	13.36	2				
	不锈钢拖布池: 1.06m*0.46m*0.6m、带腿				1.01	3357.03	3390.6				
	其他材料费					-	20.28	-	0.00		
	材料费小计					-	3412.88	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 4 页 共 18 页

项目编码	031004006001	项目名称	蹲式大便器	计量单位	组	工程量	24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-588	蹲式瓷高水箱	套	1.0000	66.42	209.90	0	42.62%	66.42	209.90	0.00	28.31
	人工费调整							20.21	-	-	-
	材料费价差							-	9.24	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价				小计 133.38				86.63	219.14	0.00	28.31
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				138.83			
清单项目综合单价								334.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌活接头 DN15				1.01	3.54	3.58				
	镀锌弯头 DN15				1.01	1.66	1.68				
	油灰			kg	0.5	13.36	6.68				
	镀锌钢管 DN25			m	2.5	11.701	29.25				
	角型阀(带铜活) DN15			个	1.01	13.13	13.26				
	标准砖 240×115×53			块	16	0.428	6.85				
	存水弯			个	1.01	22.3	22.52				
陶瓷蹲式大便器			套	1.01	115.16	116.31					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 5 页 共 18 页

	其他材料费	—	19.01	—		0.00	
	材料费小计	—	219.14	—		0.00	

甘肃康盛建业有限公司
 酒泉分公司
 4222040012919

连小琴

甘肃省造价工程师
 连小琴
 执业证号 030100014
 有效期至：2016年12月31日
 甘肃康盛建业有限公司

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 6 页 共 18 页

项目编号	031004006002	项目名称	坐式大便器	计量单位	组	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-596	坐式带水箱坐便	套	1.0000	46.69	722.74	0	42.62%	46.69	722.74	0.00	19.90
			人工费调整					14.21	-	-	-
			材料费价差					-	1.00	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							60.90	723.74	0.00	19.90
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日										
			未计价材料费						697.17		
			清单项目综合单价						804.54		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		油灰				0.5	13.36	6.68			
		角型阀(带铜活) DN15				1.01	13.13	13.26			
		陶瓷坐式大便器				1.01	690.27	697.17			
		其他材料费					-	6.63	-	0.00	
		材料费小计					-	723.74	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 7 页 共 18 页

项目编号	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-603	挂斗式自闭阀DN20	套	1.0000	23.51	1099.14	0	42.62%	23.51	1099.14	0.00	10.02
			人工费调整					7.15	-	-	-
			材料费价差					-	0.87	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							30.66	1100.01	0.00	10.02
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日								1050.99		
清单项目综合单价								1140.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	油灰				0.07	13.36	0.94				
	镀锌压盖 DN32				1.06	38.63	40.95				
	感应小便器				1.01	618.58	624.77				
	感应器 DN20			套	1.01	422	426.22				
	其他材料费					-	7.13	-	0.00		
	材料费小计					-	1100.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 8 页 共 18 页

项目编号		031001006001	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	29.88		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	94.51	0.78	42.62%	7.08	9.45	0.08	3.02
	人工费调整							2.15	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				9.23	9.45	0.08	3.02
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日			未计价材料费					2.9		
				清单项目综合单价					21.78		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	改性聚丙烯管件 DN20					1.1	4.34	4.77			
	PP-R De20					1.02	2.84	2.9			
	其他材料费						-	1.78	-	0.00	
	材料费小计						-	9.45	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 9 页 共 18 页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	19				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	86.52	145.52	0.78	42.62%	8.65	14.55	0.08	3.69
	人工费调整							2.63	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				11.28	14.55	0.08	3.69
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日			未计价材料费					4.61		
				清单项目综合单价					29.6		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	改性聚丙烯管件 DN25				1	8.16	8.16				
	PP-R De25				1.02	4.52	4.61				
	其他材料费					-	1.78	-	0.00		
	材料费小计					-	14.55	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 10 页 共 18 页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	87					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-102	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)32	10m	0.1000	86.52	227.34	0.93	42.62%	8.65	22.73	0.09	3.69	
			人工费调整					2.63	-	-	-	
			材料费价差					-	0.00	-	-	
			机械费调整					-	-	0.00	-	
	人工单价		小计					11.28	22.73	0.09	3.69	
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					8.01				
			清单项目综合单价						37.8			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	改性聚丙烯管件 DN32				0.8	16.12	12.9					
	PP-R De32				1.02	7.85	8.01					
	其他材料费					-	1.83	-		0.00		
	材料费小计					-	22.73	-		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 11 页 共 18 页

项目编号		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		41.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-103	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)40	10m	0.1000	113.27	275.88	0.93	42.62%	11.33	27.59	0.09	4.83				
				人工费调整				3.45	-	-	-				
				材料费价差				-	0.00	-	-				
				机械费调整				-	-	0.00	-				
	人工单价	小计						14.77	27.59	0.09	4.83				
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日	未计价材料费						10.51							
		清单项目综合单价						47.28							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	改性聚丙烯管件 DN40							0.7	21.53	15.07					
	PP-R De40							1.02	10.3	10.51					
	其他材料费								-	2.01	-		0.00		
	材料费小计								-	27.59	-		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 12 页 共 18 页

项目编码	031003005001	项目名称	截止阀	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-502	塑料法兰阀 公称直径(mm以内)40	个	1.0000	29.57	130.92	2.8	42.62%	29.57	130.92	2.80	12.61
	人工费调整							8.99	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价					小计			38.56	130.92	2.80	12.61
二类工109.53元/工日					未计价材料费			127.91			
清单项目综合单价							184.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料法兰(带螺栓)				2	51.95	103.9				
	截止阀 De40				1	24.01	24.01				
	其他材料费					-	3.01	-	0.00		
	材料费小计					-	130.92	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 13 页 共 18 页

项目编码	031003005002	项目名称	截止阀	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-501	塑料法兰阀 公称直径(mm以内)32	个	1.0000	26.63	122.81	2.65	42.62%	26.63	122.81	2.65	11.35
	人工费调整							8.09	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价							34.72	122.81	2.65	11.35
	二类工109.53元/工日								120.43		
清单项目综合单价									171.53		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料法兰(带螺栓)				2	51.95	103.9				
	截止阀 De32				1	16.53	16.53				
	其他材料费					-	2.38	-	0.00		
	材料费小计					-	122.81	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 14 页 共 18 页

项目编号	031001006005	项目名称	塑料排水管 (PVC-U)	计量单位	m	工程量	65.68				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-169	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	10m	0.1000	160.63	333.9	0.07	42.62%	16.06	33.39	0.01	6.85
	人工费调整							4.89	-	-	-
	材料费价差							-	0.05	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				20.95	33.44	0.01	6.85
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日			未计价材料费					8.74		
				清单项目综合单价					61.24		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	角钢立管卡 DN100			0.33	10.85	3.58					
	PVC-U排水塑料管(室内) DN100			1.304	12.28	16.01					
	塑料排水管 (PVC-U) DN100			0.852	10.26	8.74					
	其他材料费				-	5.1	-		0.00		
	材料费小计				-	33.43	-		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 15 页 共 18 页

项目编码	031001006006	项目名称	塑料排水管 (PVC-U)	计量单位	m	工程量	11.68				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-167	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	105.98	115.36	0.07	42.62%	10.60	11.58	0.01	4.52
	人工费调整							3.22	-	-	-
	材料费价差							-	0.04	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价								13.82	11.62	0.01	4.52
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				4.29			
清单项目综合单价								29.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	塑料排水管塑料排水管 (PVC-U) DN50		m	0.967	4.44	4.29	-	-			
	其他材料费				-	7.33	-	0.00			
	材料费小计				-	11.62	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 16 页 共 18 页

项目编号	031004014001	项目名称	地漏	计量单位	个	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-620	金属地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	11.02	27.61	0.00	42.62%	11.02	27.61	0.00	4.70
	人工费调整			3.35	-	-		3.35	-	-	-
	材料费价差			-	0.02	-		-	0.02	-	-
	机械费调整			-	-	0.00		-	-	0.00	-
人工单价				14.37	27.63	0.00		14.37	27.63	0.00	4.70
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				25.66			
清单项目综合单价							46.7				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金属地漏 DN50			1	25.66	25.66					
	其他材料费				-	1.97	-	0.00			
	材料费小计				-	27.63	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 17 页 共 18 页

项目编号	031004014002	项目名称	清扫口	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-628	铸铁地面扫除口安装 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	5.42	19.45	0	42.62%	5.42	19.45	0.00	2.31
	人工费调整							1.65	-	-	-
	材料费价差							-	0.01	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价								7.07	19.46	0.00	2.31
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				19.36			
清单项目综合单价								28.84			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	地面扫除口 DN50			1	19.36	19.36					
	其他材料费				-	0.1	-	0.00			
	材料费小计				-	19.46	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 18 页 共 18 页

项目编号	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	102.04	306.12	0	42.62%	102.04	306.12	0.00	43.48	
				人工费调整				0	-	-	-	
				材料费价差				-	0	-	-	
				机械费调整				-	-	0	-	
	人工单价			小计				102.04	306.12	0	43.48	
				未计价材料费				0				
				清单项目综合单价				451.64				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费								-	306.12	-	0
	材料费小计								-	306.12	-	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-给排水工程


标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08	89.26			
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76	145.47			
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61	711.63			
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82	563.68			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36	195.06			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.47	38.85			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63	217.37			
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	11.57			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	288.45			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	61.99			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计						2323.33		



连小琴



编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

jdzfcg202405160002

连小琴

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表


工程名称: 信息楼-给排水工程

标段: 酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

JQZFCG202405160002



连小琴



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：信息楼-给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	1818.33		1818.33
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	8265.14	16	1322.42
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	8265.14	6	495.91
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	126855.44	9	11416.99
合 计					13235.32

jqzfcg202405160002



连小琴



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	15664	
二	措施项目费（费率措施费）	1333.32	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	851.72	—
	其中：社会保险费	619.43	—
	其中：住房公积金	232.29	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	1606.41	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		19,455.45	0

jqzfcg202405160002

连小琴



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030904003001	求助呼叫按钮	[项目特征] 1.名称:求助呼叫按钮 2.规格:DC24V 3.安装方式:距地0.4m和1.1m上下各安装 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	16	139.05	2224.8		832
2	030904005001	呼叫求助声光信号装置	[项目特征] 1.名称:呼叫求助声光信号装置 2.规格:DC24V 距地2.4m安装 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	8	547.52	4380.16		590
3	030404034001	照明开关	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 86型 3.安装方式:底边距地1.3m 安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	8	24.29	194.32		53.82
4	030404034002	照明开关	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 86型 3.安装方式:底边距地1.3m 安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	8	19.05	152.4		51.41
5	030412001001	防水防尘吸顶灯	[项目特征] 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:20W LED 3.类型:吸顶安	套	16	131.08	2097.28		261.28
本页小计							9048.96		1788.51

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 11 页

项目编号	030904003001	项目名称	求助呼叫按钮	计量单位	个	工程量	16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-41	报警按钮安装 按钮	个	1.0000	52	48.99	0.54	42.62%	52.00	48.99	0.54	22.16
	人工费调整							15.80	-	-	-
	材料费价差							-	-0.44	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价							67.80	48.55	0.54	22.16
	二类工109.53元/工日										
				未计价材料费					35		
清单项目综合单价								139.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	白布			m	0.05	7.41	0.37				
	塑料胀管 φ6~8			个	1.7	0.1	0.17				
	焊锡			kg	0.05	41.57	2.08				
	焊锡膏 50g/瓶			瓶	0.02	21.96	0.44				
	木螺钉 6×100			10个	4	2.27	9.08				
	汽油 93#			kg	0.03	7.5	0.23				
	冲击钻头 φ6~8			个	0.06	4.53	0.27				
	胶合板 厚3mm			m2	0.01	15.07	0.15				
防火涂料			kg	0.05	11.5	0.58					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 11 页

	m	0.13	1.12	0.15		
异型塑料管 φ5						
	个	1	35	35		
求助呼叫按钮 DC24V						
其他材料费			—	0.05	—	0.00
材料费小计			—	48.55	—	0.00



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 11 页

项目编号	030904005001	项目名称	呼叫求助声光信号装置		计量单位	个	工程量	8			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-26	警报装置 声光报警	个	1.0000	73.75	419.71	0.47	42.62%	73.75	419.71	0.47	31.44
	人工费调整							22.42	-	-	-
	材料费价差							-	-0.27	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价							96.17	419.44	0.47	31.44
	二类工109.53元/工日										
									未计价材料费		416.28
											清单项目综合单价
											547.52
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	白布			m	0.02	7.41	0.15				
	塑料胀管 φ6~8			个	3	0.1	0.3				
	焊锡			kg	0.02	41.57	0.83				
	焊锡膏 50g/瓶			瓶	0.01	21.96	0.22				
	汽油 93#			kg	0.01	7.5	0.08				
	胶合板 厚3mm			m ²	0.01	15.07	0.15				
	防火涂料			kg	0.03	11.5	0.35				
	异型塑料管 φ5			m	0.05	1.12	0.06				
镀锌自攻螺钉 4×30			个	1	0.2	0.2					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 4 页 共 11 页

	木螺钉 4×60	个	3	0.07	0.21		
	标志牌 塑料扁形	个	1	0.1	0.1		
	冲击钻头 Φ8	个	0.1	5.29	0.53		
	呼叫求助声光信号装置 DC24V	个	1	416.28	416.28		
	材料费小计			—	419.44	—	0.00

甘肃盛业有限公司
球
4421040012319

甘肃省造价工程师
连小琴
注册号030100084
有效期至：2016年12月31日
甘肃盛业有限公司

连小琴

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 5 页 共 11 页

项目编号	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1549	板式暗开关(双控)双联	10套	0.1000	67.28	124.80	0	42.62%	6.73	12.48	0.00	2.87
			人工费调整					2.05	-	-	-
			材料费价差					-	0.16	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							8.77	12.64	0.00	2.87
	二类工109.53元/工日		未计价材料费						11.48		
清单项目综合单价								24.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.01	5.19	0.05				
	其他材料费			元	0.0477	1	0.05				
	木螺钉 2~4×6~65			个	0.208	0.75	0.16				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.573	1.594	0.91				
	双联单控开关 250V 10A 86型			个	1.02	11.25	11.48				
	材料费小计						—	12.64	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 6 页 共 11 页

项目编号	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	6.42	78.48	0	42.62%	6.43	7.85	0.00	2.74
			人工费调整					1.95	-	-	-
			材料费价差					-	0.09	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							8.38	7.93	0.00	2.74
	二类工109.53元/工日		未计价材料费						7.21		
清单项目综合单价								19.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.01	5.19	0.05				
	其他材料费			元	0.0286	1	0.03				
	木螺钉 2~4×6~65			个	0.208	0.75	0.16				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.305	1.594	0.49				
	单联单控开关 250V 10A 86型			个	1.02	7.07	7.21				
	材料费小计						—	7.93	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 7 页 共 11 页

项目编码	030412001001	项目名称	防水防尘吸顶灯	计量单位	套	工程量	16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1270	圆球吸顶灯灯罩直径(300mm以内)	10套	0.1000	163.3	1027.42	0	42.62%	16.33	102.74	0.00	6.96
			人工费调整					4.96	-	-	-
			材料费价差					-	0.09	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							21.29	102.83	0.00	6.96
	二类工109.53元/工日								94.68		
			未计价材料费						94.68		
			清单项目综合单价						131.08		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			0.946	1	0.95					
	木螺钉 2~4×6~65		个	0.52	0.75	0.39					
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2		米	0.305	1.594	0.49					
	伞型螺栓 M6~8×150		套	2.04	0.73	1.49					
	塑料圆台 φ275~350		块	1.05	4.61	4.84					
	防水防尘吸顶灯 20W LED		套	1.01	93.74	94.68					
	材料费小计				-	102.83	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 8 页 共 11 页

项目编号		030411002001		项目名称		线槽		计量单位		m		工程量		231.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1150	塑料线槽敷设 线槽断面周长 (mm以内)120	10m	0.1000	55	61.94	0	42.62%	6.46	6.19	0.00	2.75				
	人工费调整							1.96	-	-	-				
	材料费价差							-	0.00	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价								8.42	6.19	0.00	2.75				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				5.53							
清单项目综合单价								17.36							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	其他材料费		元	0.66	1	0.66									
	塑料线槽 20*10mm			1.05	5.27	5.53									
	材料费小计					-	6.19	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 9 页 共 11 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	729.84					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面(mm ² 以内)2.5	100m单线	0.0100	5.6	202.8	0	42.62%	0.76	2.02	0.00	0.32	
			人工费调整					0.23	-	-	-	
			材料费价差					-	0.00	-	-	
			机械费调整					-	-	0.00	-	
			人工单价					0.99	2.02	0.00	0.32	
			二类工109.53元/工日					未计价材料费				1.85
			清单项目综合单价				3.33					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊锡				0.002	41.57	0.08					
	焊锡膏 50g/瓶			kg	0.0001	21.96	0					
	汽油 93#			kg	0.005	7.5	0.04					
	其他材料费			元	0.0114	1	0.01					
	棉纱头			kg	0.002	10.86	0.02					
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6.05	0.01					
	塑料胶布带 20mm×10m			卷	0.0025	5.02	0.01					
	绝缘导线 BV2.5mm ²			m	1.1597	1.594	1.85					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 10 页 共 11 页

材料费小计		—	2.02	—	0.00

JQZFCG202405160002



连小琴



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 11 页 共 11 页

项目编号	031301017002	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM227	脚手架搭拆费(第八册 火灾报警及建筑智能化系统设备安装工程)	元	1.0000	14.22	42.66	0	42.62%	14.22	42.66	0.00	6.06
BM149	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1.0000	24.11	72.33	0	42.62%	24.11	72.33	0.00	10.27
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
	人工单价			小计				38.33	114.99	0	16.33
				未计价材料费					0		
				清单项目综合单价					169.65		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	114.99	—	0		
	材料费小计					—	114.99	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

暂列金额明细表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

JQJFCG2024051600002



连小琴



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：信息楼-电气工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	851.72		851.72
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	3871.43	16	619.43
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	3871.43	6	232.29
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	17849.04	9	1606.41
合 计					2458.13

jdzfcg202405160002



连小琴



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：信息楼-通风工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	10857.48	
二	措施项目费(费率措施费)	457.76	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	292.41	—
	其中:社会保险费	212.66	—
	其中:住房公积金	79.75	—
	其中:环境保护税		—
五	税金	1044.69	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		12,652.34	0



连小琴



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息楼-通风工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404033001	卫生间通风机	[项目特征] 1. 名称:吸顶式通风机 2. 型号、规格:BLD-500型吸顶式通风机 Q=500m ³ /h, N=45W 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	台	8	469.48	3755.84		90.08
2	030702008001	铝箔软管	[项目特征] 1. 名称:铝箔软管 2. 材质:100mm铝箔软管 燃烧性能不低于A级 [工作内容] 1. 风管安装 2. 支吊架制作、安装	m	28.8	63.78	1836.86		523.33
3	030703002001	柔性软风管阀门	[项目特征] 1. 名称:止回阀 2. 规格: Φ100 [工作内容] 1. 阀体安装	个	8	444.11	3552.88		529.6
4	030703007001	防雨百叶	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:200*200mm [工作内容] 1. 门窗安装	个	8	207.06	1656.48		173.6
		分部小计					10802.06		1316.61
		措施项目							
5	031301017003	脚手架搭拆		项	1	53.42	53.42		12.52
		分部小计					53.42		12.52
		本页小计					10857.48		1329.13
		合计					10857.48		1329.13



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-通风工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 6 页

项目编号	030404033001	项目名称	卫生间通风器	计量单位	台	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-317	卫生间通风器	台	1.0000	11.26	450.00	0	42.62%	11.26	450.00	0.00	4.80
	人工费调整							3.42	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价				小计				14.68	450.00	0.00	4.80
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费					450		
清单项目综合单价						469.48					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	BLD-500型吸顶式通风器				1	450	450				
	材料费小计					-	450.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-通风工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 6 页

项目编号		030702008001	项目名称		铝箔软管		计量单位	m	工程量	28.8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-421	复合型圆形风管制作安装 直径(mm以内)300	m ²	0.3140	87	101.37	1.56	42.62%	18.17	31.86	0.49	7.75
	人工费调整							5.46	-	-	-
	材料费价差							-	0.04	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价				小计				23.63	31.91	0.49	7.75
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				25.09			
清单项目综合单价								63.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热敏铝箔胶带 64mm		m	1.1028	4.96	5.47					
	扁钢 <-59			0.2085	3.487	0.73					
	圆钢 φ5.5~9			0.1532	3.575	0.55					
	膨胀螺栓 M12		套	0.0628	1.17	0.07					
	复合型管材100mm铝箔软管		m	1	25.09	25.09					
	材料费小计				—			31.91	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-通风工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 6 页

项目编号		030703002001		项目名称		柔性软风管阀门		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-405	焊接法兰阀 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	66.2	286.69	19.48	42.62%	66.20	286.69	19.48				28.21	
	人工费调整							18.37	-	-				-	
	材料费价差							-	25.16	-				-	
	机械费调整							-	-	0.00				-	
人工单价								84.57	311.85	19.48				28.21	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				209.8							
清单项目综合单价								444.11							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	乙炔气		kg	0.024	26.36	0.63									
	砂纸			0.5	0.54	0.27									
	棉纱头			0.06	10.86	0.65									
	清油		kg	0.02	12.4	0.25									
	氧气		m3	0.07	5.34	0.37									
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6		kg	0.35	7.02	2.46									
	精制六角带帽螺栓 带垫 M16×65~80		套	16.48	1.53	25.21									
	平焊法兰 1.6MPa DN100		付	1	68.04	68.04									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-通风工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 4 页 共 6 页

	铅油	kg	0.15	10.78	1.62		
	电焊条 结422 φ3.2	kg	0.59	4.32	2.55		
	止回阀 φ100	个	1	209.8	209.8		
	材料费小计			—	311.85	—	0.00



连小琴



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-通风工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 5 页 共 6 页

项目编号	030703007001	项目名称	防雨百叶	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-105	百叶风口 周长(mm以内)800	个	1.0000	21.7	169.51	0	42.62%	21.70	169.51	0.00	9.25
	人工费调整							6.60	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价								28.30	169.51	0.00	9.25
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费					166.09		
清单项目综合单价								207.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				0.6	4.39	2.63				
	橡胶板 δ1~3				0.12	6.51	0.78				
	防雨百叶 200*200mm				1	166.09	166.09				
	材料费小计						169.51		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：信息楼-通风工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 6 页 共 6 页

项目编号		031301017003		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM201	脚手架搭拆费(第六册 通风空调工程)	元	1.0000	5.9	17.71	0	42.62%	5.90	17.71	0.00	2.51				
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	6.62	19.86	0	42.62%	6.62	19.86	0.00	2.82				
				人工费调整					0	-	-	-			
				材料费价差					-	0	-	-			
				机械费调整					-	-	0	-			
	人工单价			小计					12.52	37.57	0	5.33			
				未计价材料费						0					
				清单项目综合单价						55.42					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费								—	37.57	—	0			
	材料费小计								—	37.57	—	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信息楼-通风工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



连小琴

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：学生餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	学生餐厅-装饰工程	977670.36		42289.64	30720.62
2	学生餐厅-室外工程	166789.85		6930.12	7025.1
	合计	1144460.21		49219.76	37745.72

JQZFCG202405160002



连小琴



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	689940.51	
1.1	屋面工程	247378.49	
1.2	室外部分	311903.87	
1.3	定额措施项目	130658.15	
二	措施项目费（费率措施费）	51284.15	—
三	其他项目费	125000	—
	暂列金额	125000	—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	30720.62	—
	其中：社会保险费	22342.27	—
	其中：住房公积金	8378.35	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	80725.08	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		977,670.36	0



连小琴

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		屋面工程								
1	010902001001	卷材防水屋面	[项目特征] 1. 部位:餐厅 1. 卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm自粘聚合物改性防水卷材 2. 防水层数:2层 3. 做法:详见图集23J909-5-72-屋E10 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	1607.92	153.85	247378.49		49893.76	
		分部小计					247378.49		49893.76	
		室外部分								
2	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位: 1. 墙体类型:外墙破损处砖墙、水泥砂浆掉落部位 2. 底层厚度、砂浆配合比:7mm厚1:3水泥浆打底拉毛+6mm厚1:3水泥砂浆垫层 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:3水泥浆罩面 1. 水泥浆罩面压光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	50	32.35	1617.5		884.5	
3	011407001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙面(包	m2	3690.58	46.19	170467.89		48798.32	
本页小计								419463.88		99576.58



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			括洞口侧面、线条侧面、室外雨棚、屋面造型) 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:基层处理、满刮一遍、找补两遍、砂纸打磨 5. 涂料品种、喷刷遍数:质感漆、颜色由建设单位自定。 6. 做法:详见图集23J909-6-12-外墙10D [工作内容] 1. 刮腻子 2. 刷、喷涂料							
4	011507001002	质感漆墙面金属板字	[项目特征] 1. 规格:金属板内金属字安装 2. 基层材料种类:金属板 3. 面层材料种类:金属板 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 制作保护材料、油漆	m2	70	492.26	34458.2		5079.9	
5	010902004002	屋面雨水管	[项目特征] 1. 部位:外墙雨水管 2. 排水管品种、规格:镀锌钢管Φ110、卡箍连接 3. 雨水口、雨水斗安装 [工作内容]	m	118.4	78.63	9309.79		1431.29	
本页小计								43767.99		6511.19



连小琴

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装							
6	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M2427、M2127、M3027 2. 门框或扇外围尺寸:2400mm×2700mm、21400mm×2700mm、3000mm×2700mm 3. 门框、扇材质:肯德基门 4. 说明:含不锈钢锁、合页等五金配件 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	64.8	843.87	54682.78		3797.93	
7	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FDM0921 2. 门框或扇外围尺寸:900mm×2100mm 3. 门框、扇材质:钢制防盗门 4. 说明:含不锈钢锁、合页等五金配件 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	13.23	588.86	7790.62		295.82	
8	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M2427 2. 门框或扇外围尺寸:2400mm×2700mm 3. 门材质:镀锌	m2	53.46	253.56	13555.32		3400.06	
本页小计								76028.72		7493.81



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢板卷帘门 4.说明:含不锈钢锁等五金配件 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、五金安装						
9	010802001004	防寒门斗	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:防寒门斗 2.门框、扇材质:60系列肯德基节能型隔断 3.玻璃品种、厚度:5+9+5浮法中空玻璃 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	20	808.35	16167		666.8
10	010507001002	散水	[项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:60mm厚C20混凝土;150mm厚粒径10-40mm砾石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100mm 2.面层厚度:60mm厚1:1水泥砂浆压光 3.混凝土种类:细石混凝土 4.混凝土强度等级:C20 5.变形缝填塞材料种类:沥青砂浆灌缝 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制	m2	20	111.04	2220.8		695.51
本页小计							18387.8		1362.31



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 16 页

项目编号	010902001001	项目名称	卷材防水屋面	计量单位	m2	工程量	1607.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-66	基层处理	m2	1.0000	1.25	1.89	0	30.02%	1.25	1.39	0.00	0.38
8-73	3mm自粘聚合物改性防水卷材 平面	m2	1.0000	14.89	29.04	1.9	30.02%	14.89	29.04	1.90	5.04
8-73	3mm自粘聚合物改性防水卷材 平面	m2	1.0000	14.89	29.04	1.9	30.02%	14.89	29.04	1.90	5.04
人工费调整								7.59	-	-	-
材料费价差								-	41.50	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						38.62	100.97	3.80	10.46
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								153.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	改性沥青乳胶漆			0.3	4.63	1.39					
	其他材料费			元	1.9	1.9					
	1:3基料与稀释处理剂			0.86	6.17	5.31					
	汽油 90#			1.06	7.06	7.48					
	3mm自粘聚合物改性防水卷材 3mm			0.38	34.23	13.01					
	3mm自粘聚合物改性防水卷材 4mm			2.1	34.23	71.88					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 16 页

	其他材料费			—	0.01	—	0.00
	材料费小计			—	100.98	—	0.00

连小琴



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 16 页

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-66	砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	17.69	3.88	0.52	30.02%	17.69	3.38	0.59	5.49
	人工费调整							4.29	-	-	-
	材料费价差							-	0.91	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价								21.98	4.29	0.59	5.49
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价						32.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5				9.3786	0.262	2.46				
	砂				0.0261	68.02	1.78				
	其他材料费					-	0.05	-	0.00		
	材料费小计					-	4.29	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 4 页 共 16 页

项目编号	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3690.58				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-82	外墙涂料 乳胶漆	100m2	0.0100	13.22	30.33	0.00	30.02%	13.22	30.33	0.00	3.97
	人工费调整							3.37	-	-	-
	材料费价差							-	-4.70	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价				小计				16.60	25.63	0.00	3.97
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								46.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	木砂纸				0.09	0.61	0.05				
	乳胶漆 外用X08-2				0.53	15.21	8.06				
	腻子粉 成品(防水型)				2.2	7.96	17.51				
	材料费小计					—	25.63	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 5 页 共 16 页

项目编号	011507001002	项目名称	质感漆墙面金属板字	计量单位	m2	工程量	70				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-199	广告牌、灯箱面层 金属板	m2	1.0000	22.65	133.09	0	30.02%	22.65	133.09	0.00	6.80
17-189	平面广告牌钢结构	m2	1.0000	49.92	67.68	87.55	30.02%	49.92	67.68	87.55	41.26
			人工费调整					18.52	-	-	-
			材料费价差					-	64.79	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价		小计					91.09	265.56	87.55	48.06
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0			
			清单项目综合单价					492.26			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢板 厚1.2mm			1.06	173.05	183.43					
	202胶 FSC-2			0.2	23.19	4.64					
	镀锌铁皮 26#			0.1982	33.81	6.7					
	膨胀螺栓 M8*80			3.2732	0.54	1.77					
	铁件			0.52	5.59	2.91					
	木龙骨 40*60mm			2.203	9.56	21.06					
	角钢 ∠40*3~4			10.78	3.71	39.99					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程


标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 6 页 共 16 页

	其他材料费	—	5.06	—	0.00
	材料费小计	—	265.56	—	0.00



连小琴



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 7 页 共 16 页

项目编号	010902004002	项目名称	屋面雨水管	计量单位	m	工程量	118.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-971	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)100	10m	0.1000	11.78	542.75	4.89	42.62%	11.18	54.28	0.49	4.76
借4-978	水灭火系统管道安装 卡箍管件安装(开孔连接) 主管道公称直径(mm以内)100	个	0.0526	17.3	51.68	4.41	42.62%	0.91	2.72	0.23	0.39
人工费调整								3.68	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								小计			
二类工109.53元/工日 三类工74.05元/工日								15.77	57.00	0.72	5.15
未计价材料费								55.99			
清单项目综合单价								78.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管 DN100			m	1.02	52.49	53.54				
	卡箍式开孔管件 DN100			个	0.0532	46.02	2.45				
	其他材料费					-	1.01	-	0.00		
	材料费小计					-	57.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 8 页 共 16 页

项目编号	010802001003	项目名称	金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	64.8			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-71	安装肯德基门	m2	1.0000	58.61	611.69	0	30.02%	58.61	611.69	0.00	17.59
	人工费调整							14.34	-	-	-
	材料费价差							-	141.64	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价							72.95	753.33	0.00	17.59
	二类工109.53元/工日								0		
				未计价材料费					0		
				清单项目综合单价					843.87		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	连小琴 其他材料费			元	21.2479	1	21.25				
	安装肯德基门			m2	0.9251	777.64	719.39				
	密封油膏			kg	0.5251	23.83	12.51				
	其他材料费					-	0.17	-	0.00		
	材料费小计					-	753.33	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 9 页 共 16 页

项目编号	010802004001	项目名称	防盗门	计量单位	m2	工程量	13.23				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-99 换	安装钢防盗门	m2	1.0000	22.36	288.70	0	30.02%	22.36	288.70	0.00	6.72
			人工费调整					5.47	-	-	-
			材料费价差					-	265.61	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							27.83	554.31	0.00	6.72
	二类工109.53元/工日		未计价材料费						0		
清单项目综合单价								588.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.6254	0.262	0.16				
	砂			m3	0.0009	68.02	0.06				
	卵石			m3	0.0015	66.08	0.1				
	钢防盗门			m2	0.962	571.86	550.13				
	其他材料费					-	3.85	-	0.00		
	材料费小计					-	554.31	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 10 页 共 16 页

项目编号	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门	计量单位	m2	工程量	53.46				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-78	安装卷帘门镀锌钢板 不带小门	m2	1.0000	63.6	501.59	1.04	30.02%	63.60	501.59	1.04	19.40
	人工费调整							15.56	-	-	-
	材料费价差							-	-347.63	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价								79.16	153.96	1.04	19.40
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								253.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费				20.558	1	20.56				
	铁件				0.288	5.59	1.61				
	镀锌钢板不带小门卷帘门				1	131.57	131.57				
	其他材料费						0.22		0.00		
	材料费小计						153.96		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 11 页 共 16 页

项目编号	010802001004	项目名称	防寒门斗	计量单位	m2	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-68	安装隔热断桥铝合金窗 固定窗	m2	1.0000	34	543.42	0	30.02%	33.34	543.42	0.00	10.00
	人工费调整							8.16	-	-	-
	材料费价差							-	213.43	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价							41.50	756.85	0.00	10.00
	二类工109.53元/工日								0		
									0		
									808.35		
清单项目综合单价								808.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费				23.2564	1	23.26				
	密封油膏				0.534	23.83	12.73				
	60系列肯德基节能型隔断				0.9264	777.64	720.41				
	其他材料费						0.47		0.00		
	材料费小计						756.85		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 12 页 共 16 页

项目编号		010507001002		项目名称		散水		计量单位		m2		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-52-2 换	现浇混凝土垫层C15 换为【 塑性混凝土 卵石最大粒径40 mm 混凝土抗压强度等级 C20 】	m3	0.0600	2.32	138.75	21.14	30.02%	4.94	8.33	1.40	1.90				
11-16-1	卵石灌缝 水泥石灰膏砂浆M2 .5	m3	0.1550	64.27	95.81	7.41	30.02%	9.96	14.85	1.31	3.38				
11-30-1 换	细石混凝土C20 厚度 30mm 实际厚度(mm):60	m2	1.0000	13.25	9.2	1.25	30.02%	13.25	9.20	1.38	4.39				
11-34-1 换	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1 : 2 换为【水泥砂浆 体积 比 1:1】	m2	1.0000	6.41	6.55	1.29	30.02%	6.41	6.55	1.48	2.37				
8-222	沥青砂浆	m3	0.0001	1785.96	1083.07	76.3	30.02%	0.21	0.13	0.01	0.07				
人工费调整								8.75	-	-	-				
材料费价差								-	10.77	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价						43.53	49.82	5.57	12.11						
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								111.04							
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 13 页 共 16 页

明 细	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	47.2593	0.262	12.38		
	砂	m ³	0.1097	68.02	7.46		
	其他材料费	元	0.131	1	0.13		
	草袋片	片	0.4576	11.64	5.33		
	卵石	m ³	0.1724	66.08	11.39		
	卵石	m ³	0.0974	66.08	6.44		
	其他材料费			—	6.66	—	0.00
	材料费小计				—	49.79	—

连小琴



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 14 页 共 16 页

项目编号	010903004002	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	25.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-231	铁皮盖面立面	m2	0.3500	30.21	39.60	0	30.02%	10.57	13.86	0.00	3.17
8-247	预埋式止水带塑料	m	1.0000	8.71	14.04	0	30.02%	8.71	14.04	0.00	2.61
人工费调整								4.72	-	-	-
材料费价差								-	7.15	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						24.00	35.05	0.00	5.78
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								64.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌铁皮 26#			m2	0.371	33.81	12.54				
	板方材			m3	0.0032	2009.63	6.43				
	塑料止水带			m	1.05	11.58	12.16				
	其他材料费					-	3.88	-	0.00		
	材料费小计					-	35.02	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 15 页 共 16 页

项目编码	011701008002	项目名称	外装饰吊篮	计量单位	m2	工程量	4038.04				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-206	装饰装修 电动吊蓝 外墙装饰面	100m2	0.0123	242.35	74.38	1383.15	30.02%	2.99	0.92	17.05	6.02
				人工费调整				0.73	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				3.72	0.92	17.05	6.02
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价						27.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费								0.9215	1	0.92
	材料费小计				-	0.92	-	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 16 页 共 16 页

项目编号	011703001002	项目名称	垂直运输	计量单位	工日	工程量	934				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-434	人工垂直运输3层10m以内	10工日	0.1675	77.62		0	30.02%	13.00	0.00	0.00	3.90
				人工费调整				3.18	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				16.19	0	0	3.9
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价						20.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	连小琴										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

暂列金额明细表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	125000	
合 计			125000	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：学生餐厅-装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	30720.62		30720.62
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	139639.16	16	22342.27
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	139639.16	6	8378.35
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	896945.28	9	80725.08
合 计					111445.7

jqzfcg202405160002



连小琴



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		室外地坪改造								
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 部位:消防通道及周边人行道 2. 土壤类别:三类土 3. 挖土深度:消防通道处下挖0.2m, 部分人行道、道牙、原隔油池处地面下挖0.4m 4. 土方放坡:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 5. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	139.6	35.15	4906.94		3067.01	
2	040103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:路基开挖后换填部分外运 2. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 3. 垃圾处理:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	139.6	39.82	5558.87		1178.22	
3	040203007001	消防车道水泥混凝土路面恢复	[项目特征] 1. 基层材料、厚度:200mm厚级配砂砾石压实, 面层平整压实, 压实系数	m2	450	112.04	50418		10698.48	
本页小计								60883.81		14943.71



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			≥0.93 2. 混凝土强度等级:150mm厚C25混凝土面层,分块捣制,随捣随抹平,4-6m设分仓缝,缝宽20mm [工作内容] 1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 路面养护						
4	040203007002	隔油池水泥混凝土路面恢复	[项目特征] 1. 基层材料、厚度:200mm厚级配砂砾石压实,面层平整压实,压实系数≥0.93 2. 钢筋规格:钢筋直径不小于10mm,间距不大于250mm×250mm 3. 混凝土强度等级:250mm厚C25混凝土面层,分块捣制,随捣随抹平,4-6m设分仓缝,缝宽20mm [工作内容] 1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 路面养护	m ²	168	165.92	10452.96		1628.46
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:花岗岩道牙90cm×35cm×15cm 2. 卧层砂浆:1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层、靠背:300mm厚天然砂砾、100厚C20	m	128	132.18	16919.04		2754.79
本页小计							27372		4383.25



连小琴

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			混凝土 [工作内容] 1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌						
6	040202001001	场地平整	[项目特征] 1. 部位:拆除部分人行道 2. 拆除厚度:原有自然地面下挖200mm后平整,清理夯实>0.95。 3. 拆料运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价。 [工作内容] 1. 整修路拱 2. 碾压成型	m2	115	29.78	3424.7		1378.46
7	040204002001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格:水泥方砖、150mm×150mm×50mm 2. 结合层:50mm厚、1:3干硬性水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚、C20混凝土 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	115	154.63	17782.45		3141.98
		分部小计							23847.4
		室外树木移栽							
8	050101001001	乔木起挖	[项目特征] 1. 树干胸径:刺柏胸径10cm、国槐胸径20cm 2. 起挖方式:苗木须带≥60cm	株	4	66.56	266.24		148.2
本页小计							21473.39		4668.64



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			原生土球裹根 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输						
9	050102001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:刺柏 2. 胸径或干径:10cm以内 3. 起挖方式:苗木须带≥60cm原生土球裹根 4. 养护期:1年 5. 养护方式:养护期内负责清理杂物、施肥、浇水、修枝、修型、修剪、防治病虫害、防寒、防护、包裹、涂白等事项。 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	2	54.16	108.32		68
10	050102001002	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:国槐 2. 胸径或干径:20cm以内 3. 起挖方式:苗木须带≥60cm原生土球裹根 4. 养护期:1年 5. 养护方式:养护期内负责清理杂物、施肥、浇水、修枝、修型、修剪、防治病虫害、防寒、防护、包裹、涂白等事项。 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	2	54.16	108.32		68
		分部小计					482.88		284.2
		排水管网及检查井							
本页小计							216.64		136



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
11	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 部位:原有排水 管处 2. 土壤类别:三 类土 3. 挖土深度:1.4 m 4. 土方放坡:由 投标人根据施工 现场实际情况自 行考虑, 决定报 价。 5. 基坑支护:由 投标人根据施工 现场实际情况自 行考虑, 决定报 价。 6. 弃土运距:由 投标人根据施工 现场实际情况自 行考虑, 决定报 价。 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	70.81	35.15	2488.97		1555.7	
12	040103001001	砂垫层	[项目特征] 1. 部位:开挖放 置排水管处 2. 填方材料品种 :砂垫层 3. 填方厚度:300 mm 4. 填方来源、运 距:由投标人根 据施工现场实际 情况自行考虑, 决定报价。 [工作内容] 1. 运输 2. 回填	m3	15.17	197.99	3003.51		595.23	
13	040103001002	回填方	[项目特征] 1. 部位:原有排 水管回填 2. 密实度要求: 满足设计和规范 要求 3. 填方材料品种 :原土 4. 夯填、碾压:	m3	55.64	32.39	1802.18		1029.34	
本页小计								7294.66		3180.27



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			夯填 5. 填方来源、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。 [工作内容] 1. 回填						
14	040501004001	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格：双壁波纹HDPE排水管 DN300 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：1.4 m [工作内容] 1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	56.2	103.34	5807.71		642.14
15	040504001001	排水井（Φ1200）	[项目特征] 1. 土方：基坑开挖、回填、余土外运等工作内容 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。 2. 规格尺寸：Φ1200mm 3. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10机制砖、井壁厚240mm	座	5	2499.72	12498.60		3669.99
本页小计							18306.31		4312.13



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 勾缝、抹面要求：内外水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级、配合比：20mm厚1：2防水砂浆抹面 7. 混凝土强度等级：C20 8. 盖板材质、规格：详见施工图设计说明 9. 井盖、井圈材质及规格：Φ700铸铁井盖 10. 踏步材质、规格：铸铁踏步 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈 井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水						
16	040101001003	挖一般土方	[项目特征] 1. 部位：预制涵管 2. 土壤类别：三类土 3. 挖土深度：0.8m 4. 土方放坡：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。 5. 基坑支护：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。	m3	6.48				142.37
本页小计							227.77		142.37



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 弃土运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。 [工作内容] 1. 土方开挖						
17	040103001003	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：原土 3. 夯填、碾压：夯填 4. 填方来源、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。 [工作内容] 1. 回填	m3	6.48	32.39	209.89		119.88
18	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 管座材质：预制混凝土涵管 2. 规格：DN300 3. 铺设深度：-1.2m [工作内容] 1. 预制管枕安装 2. 管道铺设 3. 管道接口	m	6	111.1	666.6		46
		分部小计					26705.23		7800.65
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							876.49		165.88
合 计							136651.07		31932.25



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 23 页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	139.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-5	人工挖土方 三类土 深度 1.5m以内	m3	1.0000	21.97	0.00	0.00	30.02%	21.97	0.00	0.00	6.60
	人工费调整			6.58	-	-		6.58	-	-	-
	材料费价差			-	0.00	-		-	0.00	-	-
	机械费调整			-	-	0.00		-	-	0.00	-
人工单价				28.55	0.00	0.00		28.55	0.00	0.00	6.60
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价						35.15					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	连小琴										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 23 页

项目编号		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		139.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-89 换	土方运输 运输距离 1000m以上 1000m 实际运距(m):6000	m3	1.0000	8.44	0	19.49	30.02%	8.44	0.00	20.24	8.61				
				人工费调整				2.53	-	-	-				
				材料费价差				-	0.00	-	-				
				机械费调整				-	-	0.00	-				
	人工单价			小计				10.97	0.00	20.24	8.61				
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日			未计价材料费					0						
				清单项目综合单价						39.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 23 页

项目编码	040203007001	项目名称	消防车道水泥混凝土路面恢复	计量单位	m2	工程量	450				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-10	垫层 砂石天然级配	m3	0.2000	54.82	34.95	0.63	30.02%	10.96	6.99	0.13	3.33
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.1500	25.77	364.61	0	30.02%	5.37	54.69	0.00	1.61
11-34-1 换	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2 换为【水泥砂浆 体积比 1:1】	m2	1.0000	6.41	6.55	1.29	30.02%	6.41	6.55	1.48	2.37
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	0.0006	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	0.70	1.66	0.03	0.22
8-224	聚苯板	m2	0.0013	270.86	30.23	0	30.02%	0.34	0.04	0.00	0.10
人工费调整								5.88	-	-	-
材料费价差								-	3.18	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								29.65	73.12	1.64	7.63
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						54.32			
清单项目综合单价								112.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 4 页 共 23 页

	水	m ³	0.1015	3.64	0.37		
	天然砂石	m ³	0.2448	38.87	9.52		
	砂	m ³	0.0039	68.02	0.27		
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	3.9372	0.262	1.03		
	其他材料费	元	0.3274	1	0.33		
	板方材	m ³	0.0009	2009.63	1.81		
	铁钉 <Φ70	kg	0.0129	5.29	0.07		
	聚苯乙烯泡沫塑料板 120mm(18kg/m ³)	m ³	0.0002	249.25	0.05		
	草袋片	片	0.4576	11.64	5.33		
	商品混凝土 C25	m ³	0.153	355	54.32		
	其他材料费			—	0.03	—	0.00
	材料费小计			—	73.11	—	0.00
	连小琴						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 5 页 共 23 页

项目编号		040203007002		项目名称		隔油池水泥混凝土路面恢复		计量单位		m2		工程量		63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-10	垫层 砂石天然级配	m3	0.2000	54.82	34.95	0.63	30.02%	10.96	6.99	0.13	3.33				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.2500	35.77	64.61	0	30.02%	8.94	91.15	0.00	2.68				
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	0.0006	114.11	2663.97	47.35	30.02%	0.70	1.67	0.03	0.22				
8-224	聚苯板	m2	0.0013	270.86	30.23	0	30.02%	0.34	0.04	0.00	0.10				
5-7	现浇构件非预应力钢筋 柱、地面钢筋网	t	0.0062	795.33	3397.28	17.07	30.02%	4.91	20.96	0.11	1.50				
人工费调整								6.39	-	-	-				
材料费价差								-	4.78	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		连小琴										32.24	125.58	0.26	7.84
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		连小琴										90.53			
清单项目综合单价								165.92							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水			m3	0.0725	3.64	0.26								
	天然砂石			m3	0.2448	38.87	9.52								
	砂			m3	0	68.02	0								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 6 页 共 23 页

	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	0	0.262	0		
	其他材料费	元	0.5765	1	0.58		
	板方材	m3	0.0009	2009.63	1.81		
	铁钉 <φ70	kg	0.0129	5.29	0.07		
	聚苯乙烯泡沫塑料板 120mm(18kg/m ³)	m3	0.0002	249.25	0.05		
	圆钢 φ10以内	t	0.0063	3574.91	22.52		
	商品混凝土 C25	m3	0.255	355	90.53		
	其他材料费			—	0.27	—	0.00
	材料费小计			—	125.60	—	0.00

连小琴



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 7 页 共 23 页

项目编号		040204004001	项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	128	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-52-2 换	现浇混凝土垫层C15 换为【 塑性混凝土 卵石最大粒径40 mm 混凝土抗压强度等级 C20 】	m ³	0.0390	2.32	138.75	21.14	30.02%	3.21	5.41	0.91	1.24
11-10	垫层 砂石天然级配	m ³	0.0900	64.82	34.55	0.63	30.02%	4.93	3.15	0.06	1.50
借2-332	侧缘石 花岗岩	100m	0.0100	1987.75	30161.91	20.61	30.58%	13.38	301.62	0.24	4.16
人工费调整								7.51	-	-	-
材料费价差								-	-215.13	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								29.03	95.05	1.20	6.90
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;综合工日115.48元/工日				小计				0			
清单项目综合单价								132.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	水			m ³	0.0538	3.64	0.2				
	天然砂石			m ³	0.1102	38.87	4.28				
	砂			m ³	0.019	68.02	1.29				
	其他材料费			元	4.3136	1	4.31				
普通硅酸盐水泥 32.5			kg	9.8224	0.262	2.57					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 9 页 共 23 页

项目编号		040202001001		项目名称		场地平整		计量单位		m2		工程量		115	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-292	人行道拆除 混凝土预制板	100m2	0.0100	264.04		0	30.58%	2.64	0.00	0.00				0.81	
借1-2	土石方 人工挖土方 每处面积20m2以内 三类土	100m3	0.0020	3213.58		0	30.58%	6.43	0.00	0.00				1.97	
借1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000实际运距 (m):8000	10m3	0.0200	445.95		484.69	19.7%	2.92	0.00	9.69				0.58	
人工费调整								4.75	-	-				-	
材料费价差								-	0.00	-				-	
机械费调整								-	-	0.00				-	
人工单价		小计						16.74	0.00	9.69			3.35		
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								29.78							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 10 页 共 23 页

项目编号		040204002001		项目名称		人行道块料铺设		计量单位		m2		工程量		115	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费 和利润				
4-52-2 换	现浇混凝土垫层C15 换为【 塑性混凝土 卵石最大粒径40 mm 混凝土抗压强度等级 C20 】	m3	0.1000	82.32	138.75	21.14	30.02%	8.23	13.88	2.33	3.17				
借2-305	人行道板安砌 水泥砂浆 混 凝土彩色步砖	100m2	0.0100	1908.96	8762.32	72.57	30.58%	19.09	87.62	0.83	6.09				
人工费调整								9.92	-	-	-				
材料费价差								-	3.46	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						37.24	104.96	3.17	9.26				
二类工109.53元/工日;三类工74.05元/工日;综合工日115.48元/工日		未计价材料费						81.24							
清单项目综合单价								154.63							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	水		m3	0.0852	3.64	0.31									
	砂		m3	0.0487	68.02	3.31									
	其他材料费		元	0.0943	1	0.09									
	普通硅酸盐水泥 32.5		kg	25.1761	0.262	6.6									
	粉煤灰		kg	5.887	0.196	1.15									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 12 页 共 23 页

项目编号	050101001001	项目名称	乔木起挖	计量单位	株	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-27	起挖乔木(带土球) 土球直径在60cm以内	株	1.0000	28.90	2.48	0	22.37%	28.90	2.48	0.00	6.46
借2-84	场外运苗 土球苗木 球径(60cm以内)	株	1.0000	8.15	0.00	5.47	22.37%	8.15	0.00	5.47	1.82
人工费调整								13.28	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						50.33	2.48	5.47	8.28
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								66.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	2.48	-	0.00			
	材料费小计				-	2.48	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 13 页 共 23 页

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-96	栽植乔木(带土球) 土球直径在(60cm以内)	株	1.0000	34	0.36	0	22.37%	34.00	0.36	0.00	7.61
	人工费调整							12.19	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价				小计				46.19	0.36	0.00	7.61
综合工日115.45元/工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价							54.16				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.36	-	0.00		
	材料费小计					-	0.36	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 14 页 共 23 页

项目编码		050102001002	项目名称		栽植乔木	计量单位	株	工程量	2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-96	栽植乔木(带土球) 土球直径在(60cm以内)	株	1.0000	34	0.36	0	22.37%	34.00	0.36	0.00	7.61
	人工费调整							12.19	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价							46.19	0.36	0.00	7.61
	综合工日115.45元/工日										
				未计价材料费					0		
				清单项目综合单价					54.16		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	0.36	-	0.00			
	材料费小计				-	0.36	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 15 页 共 23 页

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	70.81				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-5	人工挖土方 三类土 深度 1.5m以内	m3	1.0000	97	0		30.02%	21.97	0.00	0.00	6.60
	人工费调整							6.58	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价				小计				28.55	0.00	0.00	6.60
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价						35.15					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	连小琴										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 16 页 共 23 页

项目编号		040103001001		项目名称		砂垫层		计量单位		m3		工程量		15.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-10	垫层 砂	10m3	0.1000	392.37	639.88	18.96	46.15%	39.24	63.99	1.90	18.11				
			人工费调整					16.02	-	-	-				
			材料费价差					-	58.74	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价							55.26	122.73	1.90	18.11				
	综合工日115.48元/工日			未计价材料费					0						
	清单项目综合单价								197.99						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	连小琴 其他材料费			元	2.539	1	2.54								
	中砂			m3	1.375	87.41	120.19								
	材料费小计						122.73	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 17 页 共 23 页

项目编号		040103001002		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		55.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-79	夯填土	m3	1.0000	18.5	0.05	2.11	30.02%	18.50	0.05	2.11	6.19				
			人工费调整					5.54	-	-	-				
			材料费价差					-	0.00	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
人工单价								24.04	0.05	2.11	6.19				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								32.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水				0.0126	3.64	0.05								
	材料费小计					-	0.05	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 18 页 共 23 页

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	56.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-296	室外管道 塑料排水管(承插胶圈接口) 公称直径(mm以内)300	10m	0.1000	114.26	835.68	0	42.62%	11.43	83.57	0.00	4.87
			人工费调整					3.48	-	-	-
			材料费价差					-	0.00	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
			人工单价	小计				14.90	83.57	0.00	4.87
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日			未计价材料费					74.79		
			清单项目综合单价					103.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			0.28	1	0.28					
	水			0.096	3.64	0.35					
	橡胶圈(排水) DN300			0.3	26.1	7.83					
	双壁波纹HDPE排水管 DN300			1.02	73.32	74.79					
	其他材料费				-	0.32	-	0.00			
	材料费小计				-	83.57	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 19 页 共 23 页

项目编号		040504001001		项目名称		排水井 (Φ1200)		计量单位		座		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1701	垫层 混凝土	10m3	0.0555	271.46	3397.80	0	46.15%	42.82	188.58	0.00	19.76				
借5-1704	砖砌 圆形	10m3	0.1629	1817.28	2358.92	130.55	46.15%	295.96	384.16	24.18	136.59				
借5-1710	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0566	1855.66	559.15	103.95	46.15%	104.94	31.62	6.70	48.43				
借5-1710	砖墙 抹灰 井外侧	100m2	0.0792	1855.66	559.15	103.95	46.15%	146.91	44.27	9.38	67.80				
借5-1725	检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1000	435.83	3622.8	6.73	46.15%	43.58	362.28	0.77	20.11				
借5-1901	钢管井字架 井深(m以内) 2	座	1.0000	99.79	6.53	0.89	46.15%	99.79	6.53	0.94	46.06				
人工费调整								299.69	-	-	-				
材料费价差								-	67.88	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								1033.69	1085.31	41.97	338.75				
综合工日115.48元/工日								539.84							
清单项目综合单价								2499.72							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	水			m3	0.4375	3.64	1.59								
	砂			m3	0.3217	68.02	21.88								
	其他材料费			元	10.2046	1	10.2								
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	164.0756	0.262	42.99								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 20 页 共 23 页

标准砖 240×115×53	千块	0.8438	428	361.15		
煤焦沥青漆 L01-17	kg	1.0011	13.6	13.61		
水泥砂浆 M7.5	m ³	0.5559	114.31	63.54		
防水粉	kg	8.2628	2.84	23.47		
木脚手板	m ³	0.002	1729.18	3.46		
预拌混凝土 C20	m ³	0.5606	335	187.8		
铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1	352.06	352.06		
其他材料费			—	3.59	—	0.00
材料费小计			—	1085.34	—	0.00



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 21 页 共 23 页

项目编号		040101001003	项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	6.48	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-5	人工挖土方 三类土 深度 1.5m以内	m3	1.0000	21.97	0.00	0.00	30.02%	21.97	0.00	0.00	6.60
	人工费调整			6.58	-	-		6.58	-	-	-
	材料费价差			-	0.00	-		-	0.00	-	-
	机械费调整			-	-	0.00		-	-	0.00	-
人工单价				小计				28.55	0.00	0.00	6.60
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								35.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	连小琴										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 22 页 共 23 页

项目编码		040103001003	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	6.48		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-79	夯填土	m3	1.0000	18.5	0.05	2.11	30.02%	18.50	0.05	2.11	6.19
			人工费调整					5.54	-	-	-
			材料费价差					-	0.00	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
人工单价			小计					24.04	0.05	2.11	6.19
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日			未计价材料费					0			
清单项目综合单价								32.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
		水				0.0126	3.64	0.05			
	材料费小计					-	0.05	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 23 页 共 23 页

项目编号		040501001001	项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-50	混凝土管 人机配合下管 管径(mm以内) 300	100m	0.0100	688.67	9459.66	196.27	46.15%	6.87	94.60	2.10	3.17
借5-549	承插接口 水泥砂浆接口 管径(mm以内) 300	10个口	0.0167	47.97	2.97	0.43	46.15%	0.80	0.05	0.01	0.37
人工费调整								3.13	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					10.80	94.66	2.11	3.54	
综合工日115.48元/工日		未计价材料费					94.6				
清单项目综合单价								111.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			0.0001	3.64	0					
	砂			0.0003	68.02	0.02					
	其他材料费			元	0.0013	1	0				
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.1686	0.262	0.04				
	钢筋混凝土管 DN300			m	1.01	93.66	94.6				
	其他材料费				-	0	-	0.00			
	材料费小计				-	94.67	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092	407.08			
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495	557.32			
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061	3377.83			
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133	1167.94			
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	1264.87			
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	155.08			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	659.83			
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	33.55			
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	872.32			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	167.75			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	678.47			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					9342.04			



连小琴

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



连小琴



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—



规费、税金项目计价表

工程名称：学生餐厅-室外工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	7025.1		7025.1
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	31932.25	16	5109.16
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	31932.25	6	1915.94
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	153018.21	9	13771.64
合 计					20796.74

jqzfcg202405160002



连小琴



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：实训楼


第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	屋面防水改造工程	223288.95		8242.05	8474.14
合计		223288.95		8242.05	8474.14

JQZFCG202405160002



连小琴



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：屋面防水改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	186383.07	
二	措施项目费(费率措施费)	9995.04	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	8474.14	—
	其中:社会保险费	6163.01	—
	其中:住房公积金	2311.13	—
	其中:环境保护税		—
五	税金	18436.7	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		223,288.95	0



连小琴



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

综合单价分析表

工程名称：屋面防水改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 3 页

项目编号	010902001002	项目名称	卷材防水屋面	计量单位	m2	工程量	1197.94				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-66	基层处理	m2	1.0000	1.25	1.89	0	30.02%	1.25	1.39	0.00	0.38
8-73	3mm自粘聚合物改性防水卷材 平面	m2	1.0000	14.89	29.04	1.9	30.02%	14.89	29.04	1.90	5.04
8-73	3mm自粘聚合物改性防水卷材 平面	m2	1.0000	14.89	29.04	1.9	30.02%	14.89	29.04	1.90	5.04
人工费调整								7.59	-	-	-
材料费价差								-	41.50	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						38.62	100.97	3.80	10.46
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								153.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	改性沥青乳胶			0.3	4.63	1.39					
	3mm自粘聚合物改性防水卷材 3mm			0.38	34.23	13.01					
	3mm自粘聚合物改性防水卷材 4mm			2.1	34.23	71.88					
	汽油 90#			1.06	7.06	7.48					
	1:3基料与稀释处理剂			0.86	6.17	5.31					
	水			0.002	3.64	0.01					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：屋面防水改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 3 页

	其他材料费	元	1.9	1	1.9		
	材料费小计			—	100.98	—	0.00

1971fc8202405169002



连小琴



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：屋面防水改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 3 页

项目编号	011703001003	项目名称	垂直运输	计量单位	工日	工程量	104				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-435	人工垂直运输3-6层20m以内	10工日	0.1329	97.42		0	30.02%	12.95	0.00	0.00	3.89
				人工费调整				3.17	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				16.12	0	0	3.89
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								20			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	连小琴										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屋面防水改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		0		

JQZFCG202405160002



连小琴



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：屋面防水改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

jzfcg202405160002



连小琴



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：屋面防水改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	8474.14		8474.14
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	38518.82	16	6163.01
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	38518.82	6	2311.13
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	204852.25	9	18436.7
合 计					26910.84



jdzfcg202405160002

连小琴

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：旗台

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	维修改造工程	19370.44		390.33	433.3
合计		19370.44		390.33	433.3

JQZFCG202405160002

连小琴



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程不可竞争性费用表

工程名称: 旗台

标段: 酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	390.33
1.1	环境保护费	16.97
1.2	文明施工费	27.31
1.3	安全施工费	195.43
1.4	临时设施费	91.75
1.5	扬尘污染防治增加费	50.12
1.6	建筑工人实名制费	8.75
1.7	防疫抗疫费	
2	规费	433.3
2.1	社会保障费	315.13
2.2	住房公积金	118.17
2.3	环境保护税	
3	税金	1599.39
合计		2423.02

jqzfcg202405160002



连小琴



综合单价分析表

工程名称：维修改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 2 页

项目编号		011107001002	项目名称		石材台阶面		计量单位	m2	工程量	87.84	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-14	花岗岩 楼地面 (每块周长mm) 2400以内	m2	1.0000	20.86	262.02	0.8	30.02%	20.86	262.02	0.92	6.54
17-135	石材装饰线粘贴宽度80mm以 内直线	m	0.3985	3.92	64.51	0	30.02%	1.56	25.62	0.00	0.47
人工费调整								5.57	-	-	-
材料费价差								-	-131.58	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						27.99	156.07	0.92	7.01
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								191.99			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5			18.4304	0.262	4.83					
	水			0.0165	3.64	0.06					
	砂			0.0489	68.02	3.33					
	白水泥			0.1	0.794	0.08					
	棉纱头			0.01	10.86	0.11					
	水			0.026	3.64	0.09					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

规费、税金项目计价表

工程名称：维修改造工程


标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	433.3		433.3
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	1969.54	16	315.13
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	1969.54	6	118.17
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	17771.05	9	1599.39
合 计					2032.69

jqzfcg202405160002

连小琴



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：零星工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	263264.44		4157.64	4671.1
2	地沟给排水工程	9378.48		251	261.7
3	室外改造工程	119671.11		5859.78	6228.42
4	塌方处地沟土石方工程	2502.18		186.61	117.7
合计		394816.21		10455.03	11278.92

JQZFCG202405160002

连小琴



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		零星改造工程							
1	011201001004	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型: 破损处砖墙、砂浆掉落部位 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 底层抹灰 3. 抹装饰面	m2	10	118.26	1182.6		728
2	011407001005	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 楼梯间内墙 2. 刮腻子要求: 防水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙白色乳胶漆2遍 4. 做法: 详见图集: 23J909-7-7-内4C [工作内容] 1. 刮腻子 2. 刷、喷涂料	m2	10	31.16	311.6		113.8
3	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 构造做法: 原地面鼓胀破损瓷砖修补, 原瓷砖拆除至找平层、面层凿毛、重新铺贴瓷砖。 2. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷地砖、800mm×800mm、与原陶瓷同色 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	96.94	122.79	11903.26		2988.66
本页小计							13397.46		3830.46



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					13397.46		3830.46
		防火门更换项目							
4	010802001005	金属(塑钢)门	1. 部位: 1. 门代号及洞口尺寸:M1826、M1527 2. 门框或扇外围尺寸:1800mm×2600mm、1500mm×2700mm 3. 门框、扇材质:肯德基门 4. 说明:含不锈钢锁、合页等五金配件	m2	44.73	843.87	37746.31		2621.63
5	010802003002	钢质防火门	1. 部位:疏散通道 2. 门代号及洞口尺寸:FM甲2722、FM甲1523、FM甲1827 3. 门框或扇外围尺寸:2700mm×2200mm、1500mm×2300mm、1750mm×2700mm 4. 门框、扇材质:钢质 5. 说明:含闭门器、不锈钢执手锁、合页等五金配件 连小琴	m2	201.06	575.4	116689.92		6190.14
6	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FM甲2708 2. 框、扇材质:低辐射断桥隔热铝合金HD70系列,电泳、喷涂壁厚1.8mm厚 3. 玻璃品种、	m2	51.84	700.57	36317.55		3120.25
本页小计							189753.78		11932.02



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚度:甲级防火玻璃						
7	010807004001	金属纱窗	[项目特征] 1. 窗代号及框的外围尺寸:金刚网纱窗更换 2. 框材质:铝合金 3. 窗纱材料品种、规格:不锈钢丝 [工作内容] 1. 五金安装	m2	230	57.39	13199.7		1863
8	010802004002	防盗门	[项目特征] 1. 部位: 2. 门代号及洞口尺寸:FDM1827 3. 门框或扇外围尺寸:1800mm×2700mm 4. 门框、扇材质:钢制 5. 说明:含不锈钢锁、合页等五金配件 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	14.58	588.86	8585.58		326.01
		分部小计					211539.06		14121.03
		塌方地沟修补							
9	010401014001	砖地沟修复	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240砖墙M7.5水泥砂浆 2. 沟截面尺寸:1m*1m 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20砼垫层 4. 混凝土强度等级:200mm厚C30底板, C25预制混凝土盖	m	4	106.79	4107.16		1487.28
本页小计							25892.44		3676.29



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 12 页

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
12-5	内墙、柱面抹灰 墙面、墙裙零星项目 水泥砂浆	m2	1.0000	72.8	4.11	0.53	30.02%	72.80	4.11	0.61	22.03	
人工费调整								17.67	-	-	-	
材料费价差								-	1.04	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价								90.47	5.15	0.61	22.03	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日								未计价材料费				0
清单项目综合单价								118.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	11.761	0.262	3.08					
	水				0.0088	3.64	0.03					
	砂				0.0284	68.02	1.93					
	水			m3	0.0079	3.64	0.03					
	108建筑胶			kg	0.0221	3.35	0.07					
	其他材料费					-	0	-	0.00			
	材料费小计					-	5.15	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 12 页

项目编号	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-73	内墙涂料 乳胶漆抹灰面三遍	100m2	0.0100	1183.53	1183.53	0	30.02%	11.38	11.84	0.00	3.42
			人工费调整					2.90	-	-	-
			材料费价差					-	1.62	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							14.28	13.46	0.00	3.42
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日								0		
清单项目综合单价								31.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水				0.0047	3.64	0.02				
	乳胶漆 内用X08-1			kg	0.4326	14.14	6.12				
	白乳胶			kg	0.48	6.77	3.25				
	大白粉			kg	2.6	1.34	3.48				
	其他材料费					-	0.59	-	0.00		
	材料费小计					-	13.46	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 12 页

项目编号		011102003002	项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	96.94	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-31	陶瓷地砖 楼地面(每块周长mm) 3200以内 干铺	m2	1.0000	24.36	122.46	0.8	30.02%	24.36	122.46	0.92	7.59
11-27-3	水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	3.39	0.49	30.02%	6.47	3.39	0.56	2.12
人工费调整								7.66	-	-	-
材料费价差								-	-52.74	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						38.49	73.11	1.48	9.71
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								122.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5			28.189	0.262	7.39					
	水			0.0242	3.64	0.09					
	砂			0.0733	68.02	4.99					
	水			0.032	3.64	0.12					
	棉纱头			0.01	10.86	0.11					
	石料切割锯片			0.028	27.2	0.76					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 4 页 共 12 页

	瓷质抛光砖 800*800mm	m2	1.04	56.316	58.57		
	108建筑胶	kg	0.3034	3.35	1.02		
	其他材料费			—	0.08	—	0.00
	材料费小计			—	73.11	—	0.00



连小琴

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 5 页 共 12 页

项目编号	010802001005	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	44.73				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-71	安装肯德基门	m2	1.0000	58.61	611.69	0	30.02%	58.61	611.69	0.00	17.59
	人工费调整							14.34	-	-	-
	材料费价差							-	141.64	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价							72.95	753.33	0.00	17.59
	二类工109.53元/工日								0		
清单项目综合单价								843.87			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	连小琴 安装肯德基门			m2	0.9251	777.64	719.39				
	软填料			kg	0.2454	0.7	0.17				
	密封油膏			kg	0.5251	23.83	12.51				
	其他材料费				21.2479	1	21.25				
	材料费小计						753.33		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 6 页 共 12 页

项目编号	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	201.06				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-141	安装钢质防火门	m2	1.0000	27.98	694.98	0	30.02%	27.98	694.98	0.00	8.40
17-61	门窗五金安装 闭门器 明装	付	0.2089	3.41	110.45	0	30.02%	2.81	23.07	0.00	0.84
人工费调整								7.52	-	-	-
材料费价差								-	-190.20	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				38.30	527.86	0.00	9.24
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								575.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			5.833	1	5.83					
	垫铁			0.918	12.7	11.66					
	钢质防火门			1	474.73	474.73					
	铁件			3.591	5.59	20.07					
	闭门器			0.2089	74.34	15.53					
	其他材料费					0.03		0.00			
	材料费小计					527.85		0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 7 页 共 12 页

项目编号		010807002001	项目名称		金属防火窗		计量单位	m2	工程量	51.84		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
13-69	安装隔热断桥铝合金窗 平开窗	m2	1.0000	60.19	621.20	0	30.02%	60.19	621.20	0.00	18.07	
	人工费调整							14.73	-	-	-	
	材料费价差							-	-13.62	-	-	
	机械费调整							-	-	0.00	-	
	人工单价							74.92	607.58	0.00	18.07	
	二类工109.53元/工日								0			
				未计价材料费					0			
				清单项目综合单价					700.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		软填料				0.3219	0.7	0.23				
		密封油膏				0.6889	23.83	16.42				
		其他材料费				31.8247	1	31.82				
		隔热断桥铝合金平开窗（甲级防火玻璃）			m2	0.9504	588.29	559.11				
				材料费小计				607.58		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 8 页 共 12 页

项目编号	010807004001	项目名称	金属纱窗	计量单位	m2	工程量	230				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-66	安装铝合金纱扇	m2	1.0000	8.1	69.42	0	30.02%	8.10	69.42	0.00	2.44
			人工费调整					1.98	-	-	-
			材料费价差					-	-24.55	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							10.08	44.87	0.00	2.44
	二类工109.53元/工日		未计价材料费						0		
清单项目综合单价								57.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铝合金纱扇			m2	1	44.87	44.87				
	材料费小计					-	44.87	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 9 页 共 12 页

项目编号	010802004002	项目名称	防盗门	计量单位	m2	工程量	14.58				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-99 换	安装钢防盗门	m2	1.0000	22.36	288.70	0	30.02%	22.36	288.70	0.00	6.72
			人工费调整					5.47	-	-	-
			材料费价差					-	265.61	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							27.83	554.31	0.00	6.72
	二类工109.53元/工日		未计价材料费						0		
清单项目综合单价								588.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.6254	0.262	0.16				
	水			m3	0.0004	3.64	0				
	砂			m3	0.0009	68.02	0.06				
	粉煤灰			kg	0.148	0.196	0.03				
	卵石			m3	0.0015	66.08	0.1				
	膨胀螺栓 M12*110			套	2.79	1.37	3.82				
	钢防盗门			m2	0.962	571.86	550.13				
	其他材料费					-	0	-	0.00		
	材料费小计					-	554.31	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 10 页 共 12 页

项目编号		010401014001		项目名称		砖地沟修复		计量单位		m		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-52-2 换	现浇混凝土垫层C15 换为【 塑性混凝土 卵石最大粒径40 mm 混凝土抗压强度等级 C20 】	m3	0.1680	22.32	138.75	21.14	30.02%	13.83	23.31	3.92	5.33				
4-63-3 换	现浇满堂基础 无梁式 混凝土C30	m3	0.3360	61.49	169.48	21.22	30.02%	20.66	56.95	7.98	8.59				
3-4-3	1砖墙 水泥砂浆M7.5	m3	0.4800	123.89	220.71	5.44	30.02%	59.47	105.94	3.00	18.75				
4-155-2 换	预制地沟盖板 混凝土C25	m3	0.0960	115.45	175.74	32.23	30.02%	11.08	16.87	3.38	4.34				
20-82	预制构件混凝土模板 地沟盖板	10m3	0.0096	1088.02	408.06	3	30.02%	10.44	3.92	0.03	3.14				
4-364	地沟盖板、过梁人工	m3	0.0960	67.42	0.46	0	30.02%	6.47	0.04	0.00	1.94				
4-390 换	小型构件	m3	0.0960	46.05	0.05	2.22	30.02%	4.42	1.35	0.24	1.40				
5-10	预制构件非预应力钢筋 圆钢 Φ5mm以上	t	0.0150	780.36	94.67	0	30.02%	11.71	52.59	1.42	3.94				
8-212	防水砂浆平面	m2	1.0000	7.30	5.58	0.49	30.02%	7.30	5.58	0.56	2.36				
8-213	防水砂浆立面	m2	2.0000	10.64	5.58	0.49	30.02%	21.28	11.14	1.12	6.72				
1-17	人工挖地槽、地沟 三类土深度 1.5m以内	m3	5.0400	29.18	0	0	30.02%	147.07	0.00	0.00	44.15				
1-79	夯填土	m3	1.5460	18.5	0.05	2.11	30.02%	28.60	0.08	3.26	9.57				
1-89 换	土方运输 运输距离 1000m以上 1000m 实际运距(m):600 0	m3	3.4940	8.44	0	19.53	30.02%	29.49	0.00	70.86	30.12				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 11 页 共 12 页

人工费调整		104.21	-	-	-	-		
材料费价差		-	36.87	-	-	-		
机械费调整		-	-	0.00	-	-		
人工单价		476.03	314.63	95.76	140.36	-		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		0						
清单项目综合单价		1026.79						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	107.6041	0.262	28.19			
	水	m3	0.1669	3.64	0.61			
	砂	m3	0.4781	68.02	32.52			
	水	m3	0.7939	3.64	2.89			
	其他材料费	元	2.3242	1	2.32			
	粉煤灰	kg	38.2032	0.196	7.49			
	卵石	m3	0.5153	66.08	34.05			
	普通硅酸盐水泥 42.5	kg	116.9073	0.262	30.63			
	标准砖 240*115*53	块	0.2589	428	110.81			
	板方材	m3	0.0015	2009.63	3.01			
	圆钢 φ5mm以上	t	0.0153	3574.91	54.7			
	防水粉	kg	1.7472	2.84	4.96			
	其他材料费				-	2.42	-	0.00
	材料费小计				-	314.61	-	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 12 页 共 12 页

项目编号		011703001004		项目名称		垂直运输		计量单位	工日		工程量	168
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
20-435	人工垂直运输3-6层20m以内	10工日	0.1096	97.42		0	30.02%	10.68	0.00	0.00		3.21
				人工费调整				2.61	-	-		-
				材料费价差				-	0	-		-
				机械费调整				-	-	0		-
人工单价								13.29	0	0		3.21
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0				
清单项目综合单价								16.49				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	连小琴											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001031	环境保护费	人工费+机械费	0.832	180.77			
2	011707001032	文明施工费	人工费+机械费	1.339	290.92			
3	011707001033	安全施工费	人工费+机械费	9.581	2081.64			
4	011707001034	临时设施费	人工费+机械费	4.498	977.27			
5	011707001035	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	533.83			
6	011707001036	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	93.21			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002006	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	336.76			
8	011707004006	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007006	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	17.38			
10	011707005006	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	441.05			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	89.08			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					5041.91			



连小琴

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

jqzfcg202405160002



连小琴



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地沟给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:地沟内更换给水管 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PE管 DN110 4. 连接形式:电熔连接 5. 含管件及法兰 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	65	77.35	5027.75		582.34
2	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:地沟内更换给水管 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PE管 DN75 4. 连接形式:电熔连接 5. 含管件及法兰 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	60	33.49	2129.4		503.76
3	031003003001	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:电熔法兰蝶阀 2. 材质:PE 3. 规格、压力等级:DN110 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2				103.48
		分部小计					8008.01		1189.58
		措施项目							
本页小计							8008.01		1189.58



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地沟给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
本页小计									
合 计								8008.01	1189.58

JQJFCG202405160002



连小琴



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：地沟给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 3 页

项目编号		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-284	室外管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)100	10m	0.1000	88.59	613.16	5.27	42.62%	8.96	61.32	0.53	3.82				
			人工费调整					2.73	-	-	-				
			材料费价差					-	0.00	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价							11.68	61.32	0.53	3.82				
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日						未计价材料费		60.68						
			清单项目综合单价						77.35						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水					0.015	3.64	0.05							
	其他材料费					0.584	1	0.58							
	PE管 DN110					1.015	59.78	60.68							
	材料费小计						-	61.32	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：地沟给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 3 页

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	60				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-283	室外管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.1000	96	205.37	4.15	42.62%	8.40	20.55	0.42	3.58
人工费调整								2.55	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								10.95	20.55	0.42	3.58
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				20.02			
清单项目综合单价								35.49			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水				0.009	3.64	0.03				
	其他材料费				0.498	1	0.5				
	PE管 DN75				1.015	19.72	20.02				
	材料费小计						20.55		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：地沟给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 3 页

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-506	塑料法兰阀 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	51.74	315.58	20.33	42.62%	51.74	315.58	20.33	22.05
	人工费调整			15.73	-	-		15.73	-	-	-
	材料费价差			-	0.00	-		-	0.00	-	-
	机械费调整			-	-	0.00		-	-	0.00	-
	人工单价			67.47	315.58	20.33		67.47	315.58	20.33	22.05
	二类工109.53元/工日			未计价材料费				307.08			
	清单项目综合单价						425.43				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂纸				0.55	0.54	0.3				
	棉纱头				0.06	10.86	0.65				
	耐酸石棉橡胶板(综合)				0.35	15.02	5.26				
	塑料焊条			kg	0.08	28.65	2.29				
	电熔法兰蝶阀 DN110			只	1	244.12	244.12				
	PE法兰DN110			片	2	31.48	62.96				
	材料费小计					-	315.58	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地沟给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目


第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

JQZFCG202405160002



连小琴



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地沟给排水工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

JQZFCG202405160002



连小琴



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		水池							
1	040504001002	水池（1.5m）	[项目特征] 1.土方:基坑开挖、回填、余土外运等工作内容 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价。 2.规格:1500mm×1500mm 3.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10机制砖、井壁厚370mm 5.防水:丙纶布2道 6.勾缝、抹面要求:内外水泥砂浆抹面 7.砂浆强度等级、配合比:20mm厚1:2防水砂浆抹面 8.混凝土强度等级:C25 9.盖板材质、规格:详见施工图设计说明 10.井盖、井圈材质及规格:金属篦子 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装	座	3	6573.13	19719.39		6181.59
2	040504001003	水池（1.2m）	[项目特征] 1.土方:基坑开挖、回填、余	座	4	5496.62	21986.48		6908.54
本页小计							41705.87		13090.13



连小琴

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			土外运等工作内容 由投标人根据 施工现场实际情 况自行考虑，决 定报价。 2. 规格:1200mm ×1200mm 2. 垫层、基础材 质及厚度:砼垫 层 3. 砌筑材料品种 、规格、强度等 级:MU10机制砖 、井壁厚370mm 4. 防水:丙纶布2 道 5. 勾缝、抹面要 求:内外水泥砂 浆抹面 6. 砂浆强度等级 、配合比:20mm 厚1: 2防水砂浆 抹面 7. 混凝土强度等 级:C25 8. 盖板材质、规 格:详见施工图 设计说明 9. 井盖、井圈材 质及规格:金属 篦子 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安 装、拆除 3. 砌筑、勾缝、 抹面 4. 井圈、井盖安 装 5. 盖板安装						
		分部小计							13090.13
		U型渠							
3	040101001004	挖一般土方	[项目特征] 1. 部位:U型渠 2. 土壤类别:三	m3	61.92	67.14	4157.31		2425.54
本页小计							4157.31		2425.54



连小琴

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类土 3. 挖土深度: 详见施工图设计 4. 土方放坡: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 5. 基坑支护: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 6. 弃土运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 [工作内容] 1. 土方开挖						
4	040103001004	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求: 满足设计和规范要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 夯填、碾压: 夯填 4. 填方来源、运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 [工作内容] 1. 回填	m3	1.75	20.7	36.23		18.61
5	040103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种: 余土 2. 弃土运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 3. 垃圾处理: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,	m3	1.13	16.06	18.14		
本页小计							54.37		18.61



连小琴

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			决定报价。 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点							
6	010404001001	垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：沙壤土回填 2. 厚度：300mm 3. 运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。 [工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m ³	25.76	138.64	3571.37		1010.75	
7	010514002001	U60型渠瓦预制安装	[项目特征] 1. 构件的类型：预制U60型渠瓦 2. 混凝土强度等级：C20预制混凝土 3. 防水要求：塑料防渗膜铺贴 4. 运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。 [工作内容] 1. 构件运输、安装 2. 砂浆制作、运输 3. 接头灌缝、养护	m	80	168.53	13482.4		2229.02	
8	040501004002	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格：PE给水涵管 DN300 2. 连接形式：热熔连接 3. 铺设深度：0.6m	m	16	234.06	3744.96		173.44	
本页小计								20798.73		3413.21



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验						
		分部小计					25010.41		5857.36
		绿化井防水							
9	010903001001	绿化井卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：聚乙烯丙纶双面复合卷材 2. 防水层数：单层 3. 防水层做法、粘贴 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝	m ²	7.91	14.47	114.46		33.97
		分部小计					114.46		33.97
		绿化管改造							
10	040101001005	挖一般土方	[项目特征] 1. 部位：原有给水管道 2. 土壤类别：三类土 3. 挖土深度：详见施工图设计 4. 土方放坡：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。 5. 基坑支护：由投标人根据施工现场实际情况自行考	m ³	92.52	67.14	6211.79		3624.21
本页小计							6326.25		3658.18



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			虑，决定报价。 6. 弃土运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。 [工作内容] 1. 土方开挖							
11	040103001005	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：原土 3. 夯填、碾压：夯填 4. 填方来源、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。 [工作内容] 1. 回填	m ³	91.45	20.7	1893.02		972.75	
12	040501004003	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格：PE塑料管 DN200 2. 连接形式：热熔 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	34	120.12	4084.08		189.86	
13	040501004004	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格：PE塑料管 DN50 2. 连接形式：粘接 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	160		5800		784.64	
14	031003005003	截止阀	[项目特征] 1. 规格：截止阀	个	10	111.59	1115.9		184.8	
本页小计								12893		2132.05



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			DN50 2. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试							
15	040202001002	绿化地整理	[项目特征] 1. 部位: 绿地平整 2. 下挖深度: 根据现场内挖填平衡, 投标人自行考虑土源及运距。 3. 弃土运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。	m ²	160	3.17	507.2		316.8	
		分部小计					19611.99		6073.06	
		室外给水管改造								
16	041001002001	拆除水泥方砖人行道	[项目特征] 1. 材质: 人行道水泥方砖 2. 拆除厚度: 6cm+15cm垫 3. 拆料运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 4. 垃圾处理: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	28	63.98	1791.44		469.21	
17	040101001006	挖一般土方	[项目特征] 1. 部位: 原有给水管处 2. 土壤类别: 三类土 3. 挖土深度: 详见施工图设计	m ³	39.2	67.14	2631.89		1535.55	
本页小计								4930.53		2321.56



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			4. 土方放坡:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 [工作内容] 1. 土方开挖							
18	040103001006	回填方	[项目特征] 1. 部位:原有排水管回填 2. 密实度要求:满足设计和规范要求 3. 填方材料品种:原土回填 4. 夯填、碾压:夯填 5. 填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 [工作内容] 1. 回填	m3	39.2	20.7	811.44		416.97	
19	040501004005	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:PP-R塑料管 DN75 2. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	40	55.62	2224.8		241.76	
20	040204002002	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格:150*150*50水泥方砖(利旧)	m2	28	62.86	1760.08		592.99	
本页小计								4796.32		1251.72



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 25 页

项目编码		040504001002		项目名称		水池 (1.5m)		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费 和利润				
1-30	人工挖地坑 三类土 深度 3m 以内	m3	22.0400	48.40	0.00	0.00	30.02%	826.06	0.00	0.00				248.17	
1-79	夯填土	m3	13.3200	18.50	0.05	2.11	30.02%	246.42	0.67	28.11				82.45	
1-89 换	土方运输 运输距离 1000m 以上 1000m 实际运距(m):10000	m3	8.7200	8.44	0.00	26.93	30.02%	73.60	0.00	243.81				95.22	
4-52-2 换	现浇混凝土垫层C15 换为【塑性混凝土 卵石最大粒径40mm 混凝土抗压强度等级 C25】	m3	1.1900	82.32	156.36	21.14	30.02%	97.96	186.07	27.74				37.73	
借5-1877	现浇混凝土模板 构筑物 平井底 钢模	100m2	0.0195	3749.53	903.43	99.73	46.15%	73.12	17.62	2.05				33.74	
3-5-4	11/2砖墙 水泥砂浆M10	m3	4.1000	120.37	221.96	5.73	30.02%	493.52	910.04	27.02				156.25	
8-212	防水砂浆平面	m2	2.2500	7.30	0.00	0.49	30.02%	16.43	12.56	1.26				5.31	
8-213	防水砂浆立面	m2	9.0000	10.64	5.57	0.49	30.02%	95.76	50.13	5.04				30.24	
8-98	聚乙烯丙纶双面复合卷材	m2	11.2500	4.26	23.16	0.00	30.02%	47.93	260.55	0.00				14.40	
8-98	聚乙烯丙纶双面复合卷材	m2	11.2500	4.26	23.16	0.00	30.02%	47.93	260.55	0.00				14.40	
借5-1727	雨水井 铸铁平算	10套	0.1000	418.20	10552.28	6.73	46.15%	41.82	1055.23	0.77				19.30	
人工费调整								598.79	-	-					
材料费价差								-	87.39	-					
机械费调整								-	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 25 页

人工单价	小计	2659.32	2840.79	335.80	737.22		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日;综合工日115.48元/工日	未计价材料费	1045.86					
清单项目综合单价		6573.13					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水	m3	1.9929	3.64	7.25		
	其他材料费	元	0.4965	1	0.5		
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	457.677	0.262	119.91		
	粉煤灰	kg	66.4345	0.196	13.02		
	砂	m3	1.955	68.02	132.98		
	卵石	m3	1.0026	66.08	66.25		
	普通硅酸盐水泥 42.5	kg	281.6823	0.262	73.8		
	标准砖 240*115*53	千块	2.1935	428	938.82		
	防水粉	kg	6.5912	2.84	18.72		
	CSPE嵌缝油膏 3301	kg	11.016	8.69	95.73		
	801胶	kg	2.5605	2.76	7.07		
	聚氨酯 甲料	kg	4.284	10.64	45.58		
	聚氨酯乙料	kg	6.426	9.87	63.42		
	乙酸乙酯	kg	1.1363	9.36	10.64		
聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m2	24.8738	6.81	169.39			
煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4305	13.6	5.85			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 25 页

	金属篦子1500mm×1500mm	套	1	1045.86	1045.86		
	其他材料费			—	26.01	—	0.00
	材料费小计			—	2840.80	—	0.00



连小琴



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 4 页 共 25 页

项目编号		040504001003		项目名称		水池 (1.2m)		计量单位		座		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-30	人工挖地坑 三类土 深度 3m 以内	m3	18.5200	48.00	0.00	0.00	30.02%	694.13	0.00	0.00				208.54	
1-79	夯填土	m3	11.9500	18.50	0.05	2.11	30.02%	221.08	0.60	25.21				73.97	
1-89 换	土方运输 运输距离 1000m 以上 1000m 实际运距(m):10000	m3	6.5700	8.44	0.00	26.93	30.02%	55.45	0.00	183.70				71.74	
4-52-2 换	现浇混凝土垫层C15 换为【塑性混凝土 卵石最大粒径40mm 混凝土抗压强度等级 C25】	m3	0.9200	82.32	156.36	21.14	30.02%	75.73	143.85	21.45				29.17	
借5-1877	现浇混凝土模板 构筑物 平井底 钢模	100m2	0.0171	3749.53	903.43	99.73	46.15%	64.12	15.45	1.79				29.59	
3-5-4	11/2砖墙 水泥砂浆M10	m3	3.4400	120.37	221.96	5.73	30.02%	414.07	763.54	22.67				131.10	
8-212	防水砂浆平面	m2	1.4400	7.30	0.00	0.49	30.02%	10.51	8.04	0.81				3.40	
8-213	防水砂浆立面	m2	7.2000	10.64	5.57	0.49	30.02%	76.61	40.10	4.03				24.19	
8-98	聚乙烯丙纶双面复合卷材	m2	8.6400	4.26	23.16	0.00	30.02%	36.81	200.10	0.00				11.06	
8-98	聚乙烯丙纶双面复合卷材	m2	8.6400	4.26	23.16	0.00	30.02%	36.81	200.10	0.00				11.06	
借5-1727	雨水井 铸铁平算	10套	0.1000	418.2	9404.38	6.73	46.15%	41.82	940.44	0.77				19.30	
人工费调整								503.90	-	-					
材料费价差								-	79.81	-					
机械费调整								-	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 5 页 共 25 页

人工单价	小计	2231.03	2392.03	260.43	613.12		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日;综合工日115.48元/工日	未计价材料费	931.07					
清单项目综合单价		5496.62					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.5899	3.64	5.79		
	其他材料费	元	0.4652	1	0.47		
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	371.0943	0.262	97.23		
	粉煤灰	kg	51.359	0.196	10.07		
	砂	m3	1.5817	68.02	107.59		
	卵石	m3	0.7751	66.08	51.22		
	普通硅酸盐水泥 42.5	kg	217.7622	0.262	57.05		
	标准砖 240*115*53	千块	1.8404	428	787.69		
	防水粉	kg	5.068	2.84	14.39		
	CSPE嵌缝油膏 3301	kg	8.4603	8.69	73.52		
	801胶	kg	1.9665	2.76	5.43		
	聚氨酯 甲料	kg	3.2901	10.64	35.01		
	聚氨酯乙料	kg	4.9352	9.87	48.71		
	乙酸乙酯	kg	0.8726	9.36	8.17		
聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m2	19.103	6.81	130.09			
煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4305	13.6	5.85			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 7 页 共 25 页

项目编号		040101001004	项目名称		挖一般土方	计量单位	m3	工程量	61.92		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-7	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 2	100m3	0.0100	39.17	22.00	0	30.58%	39.17	0.00	0.00	11.98
	人工费调整							15.99	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				55.17	0.00	0.00	11.98
	综合工日115.45元/工日			未计价材料费				0			
	清单项目综合单价							67.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 8 页 共 25 页

项目编号		040103001004		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		1.75		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7		189.05	30.58%	10.64	0.00	1.89	3.83					
			人工费调整					4.34	-	-	-					
			材料费价差					-	0.00	-	-					
			机械费调整					-	-	0.00	-					
	人工单价							14.98	0.00	1.89	3.83					
	综合工日115.48元/工日					未计价材料费			0							
			清单项目综合单价						20.7							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	连小琴															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 9 页 共 25 页

项目编号		040103002002	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.13	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-99	自卸汽车运土 运距(km以内) 5	1000m3	0.0010	0	43.68	11594.87	30.58%	0.00	0.04	12.26	3.75
			人工费调整					0.00	-	-	-
			材料费价差					-	0.00	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
人工单价				小计				0.00	0.04	12.26	3.75
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								16.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
		水				0.012	3.64	0.04			
	材料费小计					-	0.04	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 10 页 共 25 页

项目编号		010404001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		25.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-10	垫层 砂	10m3	0.1000	392.37	639.88	18.96	46.15%	39.24	63.99	1.90	18.11				
			人工费调整					16.02	-	-	-				
			材料费价差					-	-0.60	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价							55.26	63.38	1.90	18.11				
	综合工日115.48元/工日			未计价材料费					0						
	清单项目综合单价							138.64							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	连小琴 其他材料费			元	2.539	1	2.54								
	沙壤土			m3	1.375	44.25	60.84								
	材料费小计					-	63.38	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 11 页 共 25 页

项目编号	010514002001	项目名称	U60型渠瓦预制安装	计量单位	m	工程量	80				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-26	U60型渠安装	100m	0.0100	21.42	95.95	0	46.15%	21.42	95.95	0.00	9.89
借2-93	弹软地基处理 土工膜	1000m ²	0.0015	4295.16	8556.54	292.65	30.58%	6.44	12.83	0.44	2.10
人工费调整								11.38	-	-	-
材料费价差								-	8.08	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			39.24		116.86	0.44	11.99		
综合工日115.48元/工日		未计价材料费			95.95						
清单项目综合单价							168.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.1884	1	0.19				
	塑料防渗膜铺贴			m ²	1.6728	12.39	20.73				
	U60型渠安装			m	1.01	95	95.95				
	材料费小计						116.86		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 12 页 共 25 页

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-234	塑料管安装(热熔连接) 管外径(mm以内) 315	10m	0.1000	108.4	2116.68	21.43	46.15%	10.84	211.67	2.14	5.00
	人工费调整							4.43	-	-	-
	材料费价差							-	-0.02	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价				小计				15.27	211.65	2.14	5.00
综合工日115.45元/工日				未计价材料费				211.6			
清单项目综合单价								234.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费				0.001	1	0				
	PE给水涵管 DN300				1	211.6	211.6				
	其他材料费					-	0.05	-	0.00		
	材料费小计					-	211.65	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 13 页 共 25 页

项目编号		010903001001		项目名称		绿化井卷材防水		计量单位		m2		工程量		7.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-93	聚乙烯丙纶双面复合卷材	1000m2	0.0010	2295.16	8556.54	292.65	30.58%	4.30	8.56	0.29	1.40				
			人工费调整					1.75	-	-	-				
			材料费价差					-	-1.83	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价							6.05	6.73	0.29	1.40				
	综合工日115.48元/工日			未计价材料费					0						
	清单项目综合单价							14.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费			元	0.1256	1	0.13								
	聚乙烯丙纶双面复合卷材			m2	1.1152	5.92	6.6								
	材料费小计						6.73		0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 14 页 共 25 页

项目编号		040101001005		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		92.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-7	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 2	100m3	0.0100	39.17	22.00	0.00	30.58%	39.17	0.00	0.00	0.00	11.98			
	人工费调整							15.99	-	-	-	-			
	材料费价差							-	0.00	-	-	-			
	机械费调整							-	-	0.00	-	-			
人工单价				小计				55.17	0.00	0.00	0.00	11.98			
综合工日115.45元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								67.14							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 15 页 共 25 页

项目编号		040103001005		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		91.45		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7		189.05	30.58%	10.64	0.00	1.89	3.83					
			人工费调整					4.34	-	-	-					
			材料费价差					-	0.00	-	-					
			机械费调整					-	-	0.00	-					
	人工单价							14.98	0.00	1.89	3.83					
	综合工日115.48元/工日					未计价材料费				0						
			清单项目综合单价						20.7							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	连小琴															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 16 页 共 25 页

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	34				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-232	塑料管安装(热熔连接) 管外径(mm以内) 200	10m	0.1000	5.84	1084.39	12.04	46.15%	5.58	108.49	1.20	2.58
	人工费调整							2.28	-	-	-
	材料费价差							-	-0.01	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价					小计			7.86	108.48	1.20	2.58
综合工日115.45元/工日					未计价材料费			108.45			
清单项目综合单价								120.12			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费				0.001	1	0				
	PE塑料管 DN200				1	108.45	108.45				
	其他材料费					-	0.03	-	0.00		
	材料费小计					-	108.48	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 17 页 共 25 页

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	160				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-205	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 50	10m	0.1000	43.04	270.31	0	46.15%	4.90	27.08	0.00	2.26
	人工费调整							2.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价					小计			6.91	27.08	0.00	2.26
综合工日115.45元/工日					未计价材料费			27			
清单项目综合单价							36.25				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费				0.001	1	0				
	PE塑料管 DN50				1	27	27				
	其他材料费					-	0.08	-	0.00		
	材料费小计					-	27.08	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 18 页 共 25 页

项目编码	031003005003	项目名称	截止阀	计量单位	个	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-498	塑料螺纹阀 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	18.48	79.62	0	42.62%	18.48	79.62	0.00	7.87
	人工费调整							5.62	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价								24.10	79.62	0.00	7.87
二类工109.53元/工日				未计价材料费				66.34			
清单项目综合单价								111.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料管件(带丝扣) DN50				2.02	5.52	11.15				
	截止阀 DN50				1.01	65.68	66.34				
	其他材料费					-	2.13	-	0.00		
	材料费小计					-	79.61	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 19 页 共 25 页

项目编号		040202001002		项目名称		绿化地整理		计量单位		m2		工程量		160	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-84	平整场地	m2	1.0000	1.98		0	30.02%	1.98	0.00	0.00		0.60			
			人工费调整					0.59	-	-		-			
			材料费价差					-	0.00	-		-			
			机械费调整					-	-	0.00		-			
人工单价								2.57	0.00	0.00		0.60			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								3.17							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 20 页 共 25 页

项目编号		041001002001	项目名称		拆除水泥方砖人行道	计量单位	m2	工程量	28			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借2-292	人行道拆除 混凝土预制板	100m2	0.0100	264.04	0	0	30.58%	2.64	0.00	0.00	0.81	
借2-293	现浇混凝土面层 厚10cm内	100m2	0.0100	985.64	8.38	138.21	30.58%	9.86	0.08	1.38	3.44	
借1-72	装运废渣 人装自卸运距1000m	100m3	0.0015	1962.26	0	3452.26	30.58%	2.94	0.00	5.18	2.48	
借1-73 *7	装运废渣 机装自卸运距1000m内 单价*7	100m3	0.0015	878.22	0	13582.38	30.58%	1.32	0.00	20.37	6.63	
人工费调整								6.84	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价 115.48元/工日								小计	23.60	0.08	26.93	13.36
综合工日115.48元/工日								未计价材料费	0			
清单项目综合单价								63.98				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费						-	0.08	-	0.00		
	材料费小计						-	0.08	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 21 页 共 25 页

项目编码		040101001006	项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	39.2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-7	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 2	100m3	0.0100	39.17	22	0	30.58%	39.17	0.00	0.00	11.98
	人工费调整							15.99	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价				小计				55.17	0.00	0.00	11.98
综合工日115.45元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								67.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	连小琴										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 22 页 共 25 页

项目编号		040103001006	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	39.2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7		189.05	30.58%	10.64	0.00	1.89	3.83
			人工费调整					4.34	-	-	-
			材料费价差					-	0.00	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							14.98	0.00	1.89	3.83
	综合工日115.48元/工日			未计价材料费					0		
			清单项目综合单价						20.7		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	连小琴										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 23 页 共 25 页

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-266	室外管道 塑料给水管(粘接接口) 公称直径(mm以内)80	10m	0.1000	68.44	451.38	0.2	42.62%	6.04	45.14	0.02	2.58
			人工费调整					1.84	-	-	-
			材料费价差					-	0.00	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价							7.88	45.14	0.02	2.58
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日								42.23		
			未计价材料费								
			清单项目综合单价						55.62		
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC-U上水塑料管件(室外) DN80			0.172	10.96	1.89					
	PP-R塑料管 DN75			1.015	41.61	42.23					
	其他材料费					-	1.02	-	0.00		
	材料费小计					-	45.14	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 24 页 共 25 页

项目编号		040204002002		项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2		工程量	28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费 和利润		
4-52-2 换	现浇混凝土垫层C15 换为【 塑性混凝土 卵石最大粒径40 mm 混凝土抗压强度等级 C20 】	m3	0.1000	82.32	138.75	21.14	30.02%	8.23	13.88	2.33	3.17		
借2-306	人行道板安砌 水泥砂浆 水 泥花砖	100m2	0.0100	1294.62	638.02	72.57	30.58%	12.95	6.38	0.83	4.21		
人工费调整								7.41	-	-	-		
材料费价差								-	3.46	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						28.59	23.72	3.17	7.39		
二类工109.53元/工日;三类工74.05元/工日;综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0					
清单项目综合单价								62.86					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水			m3	0.0852	3.64	0.31						
	其他材料费			元	0.0943	1	0.09						
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	25.1761	0.262	6.6						
	粉煤灰			kg	5.887	0.196	1.15						
	砂			m3	0.0487	68.02	3.31						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外改造工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

jqzfcg202405160002



连小琴



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：塌方处地沟土石方工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	1932.41	
二	措施项目费（费率措施费）	245.47	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	117.7	—
	其中：社会保险费	85.6	—
	其中：住房公积金	32.1	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	206.6	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		2,502.18	0

jdzfcg202405160002



连小琴



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塌方处地沟土石方工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	040101001007	挖一般土方、 外运	[项目特征] 1. 部位:塌方处 2. 土壤类别:三类土 3. 挖土深度:详见施工图设计 4. 土方放坡:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 5. 基坑支护:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 6. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	6.4	43.15	276.16		161.11	
2	040103001007	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:天然砂砾 3. 填方厚度: 200mm厚 4. 夯填、碾压: 夯填 5. 填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。 [工作内容] 1. 回填	m3	6.4	229.66	1469.82		332.15	
3	070112001001	井坑清理	[项目特征] 1. 井类型、规格尺寸:原有井坑污物清理 2. 外运:开挖、回填、余土外	座	1	186.43	186.43		41.76	
本页小计								1932.41		535.02



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：塌方处地沟土石方工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 3 页

项目编号	040101001007	项目名称	挖一般土方、外运	计量单位	m3	工程量	6.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-2	人工挖一般土方 三类土	100m3	0.0100	25.17	0.00	0.00	30.58%	25.17	0.00	0.00	7.70
	人工费调整							10.28	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价				小计				35.45	0.00	0.00	7.70
综合工日115.48元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价						43.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：塌方处地沟土石方工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 2 页 共 3 页

项目编号		040103001007	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	6.4		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-18	管道(渠)基础 砂石基础 天然级配	10m3	0.1000	518.98	1308.32	24.64	46.15%	51.90	130.85	2.46	23.95
	人工费调整							21.19	-	-	-
	材料费价差							-	-0.70	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价				小计				73.09	130.15	2.46	23.95
综合工日115.45元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								229.66			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费				2.292	1	2.29				
	碎石(综合)				1.838	69	126.82				
	水				0.2857	3.64	1.04				
	材料费小计						130.15		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：塌方处地沟土石方工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 3 页 共 3 页

项目编号		070112001001		项目名称		井坑清理		计量单位		座		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借4-52	人机配合掏挖检查井	10座	0.1000	121.36		107.3	46.15%	12.14	0.00	10.73	5.60					
借4-55	人工装、自卸汽车运输1km以内	10m3	0.1200	246.82		526.05	46.15%	29.62	0.00	63.13	13.67					
借4-56 *7	人工装、自卸汽车运输每增1km 单价*7	10m3	0.1200	0		287.56	46.15%	0.00	0.00	34.51	0.00					
人工费调整								17.05	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						58.80	0.00	108.36	19.27					
综合工日115.48元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								186.43								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塌方处地沟土石方工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



连小琴



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：塌方处地沟土石方工程

标段：酒泉卫生学校旧楼改造及道路维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	117.7		117.7
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	535.02	16	85.6
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	535.02	6	32.1
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	2295.58	9	206.6
合 计					324.3

jqzfcg202405160002



连小琴



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：