

张掖黑河国际重要湿地2025年
中央林业草原生态保护恢复资
金（提前批）湿地保护与恢复
补助项目（植被恢复）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

工程名称：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目

第 1 页 共 1 页

一、项目概况：

- 1.项目名称：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目
- 2.建设地点：甘肃张掖市高台县
- 3.建设单位：张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局
- 4.工程概况：项目主要建设内容包括湿地植被恢复、河湖水系连通、黑鹳栖息地修复。

二、编制依据：

- 1.张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目电子版图纸及图纸答疑；
- 2.《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法；
- 3.《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022；
- 4.《甘肃省市政工程预算定额》（DBJD25-64-2018）、《甘肃省市政工程预算定额及地区基价》（DBJD25-65-2018）及张掖地区基价；
- 5.《甘肃省园林工程消耗量定额》（DBJD25-27-2005）；
- 6.《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额地区基价》DBJD25-59-2018；
- 7.《甘肃省施工机械台班费用定额》DBJD25-48-2013、《甘肃省施工仪器仪表台班费用定额》DBJD25-49-2013；
- 8.税金执行甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》（甘建价〔2019〕118号）；
- 9.一类材料价格及人工费调整执行高台县信息价(2025年第一期)，无信息价的材料采用市场询价计入；
- 10.取费类别:按照三类工程计取；
- 11.人工投食（包含除税金外的一切费用）按专业工程暂估价55000元计入。
- 12.其他说明
保护设施设备购置维护、湿地监测、湿地调查、科普宣教等项目（造价369.27万元）不在本次预算审核范围内。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央
林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿
地保护与恢复补助项目（植被恢复）

工程名称：生态补水管网

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管道							
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：De75 PE管 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：消毒冲洗 4. 其它：具体详见图纸及相关技术规范	m	5976				
2	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：De110 PE管 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：消毒冲洗 4. 其它：具体详见图纸及相关技术规范	m	1600				
3	040501004003	塑料管	1. 材质及规格：De160 PE管 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：消毒冲洗 4. 其它：具体详见图纸及相关技术规范	m	130				
4	040501004004	塑料管	1. 部位：立管 2. 材质及规格：De75 PE管 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道检验及试验要求：消毒冲洗 5. 其它：具体详见图纸及相关技术规范	m	600				
5	040502003001	塑料管管件	1. 种类：出水栓 2. 含出地面的管子、弯头、球阀 3. 其它：具体详	个	300				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央
林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿
地保护与恢复补助项目（植被恢复）

工程名称：生态补水管网

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸及相关技术规范						
6	040504002001	成品混凝土井	1. 名称:成品砼检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土 3. 井截面:Φ1000*1500 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ800铸铁轻型井盖 5. 图集:05S502-68 6. 图集内容全部计入 7. 其它:具体详见图纸及相关技术规范	座	20				
7	040504002002	成品混凝土井-阀门井	1. 名称:成品砼阀门井 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土 3. 井截面:Φ1300*1500 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ800铸铁轻型井盖 5. 图集:05S502-68 6. 图集内容全部计入 7. 其它:具体详见图纸及相关技术规范	座	1				
8	040502005001	阀门	1. 种类:法兰闸阀 2. 材质及规格:Φ75 铸铁 3. 其它:具体详见图纸及相关技术规范	个	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央
林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿
地保护与恢复补助项目（植被恢复）

工程名称：生态补水管网

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	040502005002	阀门	1. 种类:法兰闸 阀 2. 材质及规格: Φ 150 铸铁 3. 其它:具体详 见图纸及相关技 术规范	个	1				
10	040502005003	阀门	1. 种类:法兰闸 阀 2. 材质及规格: Φ 110 铸铁 3. 其它:具体详 见图纸及相关技 术规范	个	2				
11	040502005004	阀门	1. 种类:泄水阀 2. 材质及规格: DN25 铸铁 3. 其它:具体详 见图纸及相关技 术规范	个	1				
12	040502003002	塑料管管件	1. 种类:三通 2. 材质及规格: PE Φ 110*75 3. 其它:具体详 见图纸及相关技 术规范	个	1				
13	040502003003	塑料管管件	1. 种类:四通 2. 材质及规格: PE Φ 110*75 3. 其它:具体详 见图纸及相关技 术规范	个	18				
14	040502003004	塑料管管件	1. 种类:弯头 2. 材质及规格: PE Φ 110 3. 其它:具体详 见图纸及相关技 术规范	个	1				
15	040502003005	塑料管管件	1. 种类:三通 2. 材质及规格: PE Φ 75 3. 其它:具体详 见图纸及相关技 术规范	个	300				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

工程名称：生态补水管网

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.082				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

工程名称：生态补水管网

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

工程名称：生态补水管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

工程名称: 生态补水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.403				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	0.663				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	4.706				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	2.21				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.872				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.221				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0.75				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	1				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.21				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

工程名称: 生态补水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：张掖黑河国际重要湿地2025年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）湿地保护与恢复补助项目（植被恢复）

工程名称: 生态补水管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：