

# 1、分项报价明细表

项目名称：宕昌县城市管理综合行政执法局办公用房修缮项目

招标编号：GSGXZC-2024-19

单位：人民币元

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	总价	备注
<b>一</b>	<b>门窗拆除</b>					
1	普通木门 室内套装门	10m2	2.052	163.41	335.32	
2	铝合金门窗、塑钢门窗大厅门	10m2	0.504	154.69	77.96	
3	运输距离 (m) 2000 以上 2000	10m3	0.50472	831.75	419.80	
<b>二</b>	<b>屋面拆除</b>					
1	平屋面卷材	10m2	55.3	151.13	8357.49	
<b>2</b>	<b>墙体拆除</b>					
3	砖砌体 墙、柱	100m3	0.17395	9500.00	1652.53	
4	运输距离 (m) 2000 以上 2000	10m3	1.74	831.75	1447.25	
<b>三</b>	<b>墙面涂料拆除</b>					
1	涂料面	10m2	103.95	45.00	4677.75	
2	运输距离 (m) 2000 以上 2000	10m3	1.1185	831.75	930.31	
<b>四</b>	<b>砖面层拆除</b>					
1	块料面层缸砖、锦砖、大理石板、水磨石板、混凝土板、水泥砖不带混凝土垫层	10m2	8.64	151.67	1310.43	
2	运输距离 (m) 2000 以上 2000	10m3	1.053	831.75	875.83	
3	墙柱面镶贴面层	10m2	12.42	253.37	3146.86	
<b>五</b>	<b>室外拆除</b>					
1	拆除钢筋混凝土雨棚	项	1	2200.00	2200.00	
2	拆除混凝土院面及台阶 机械拆除 无筋 厚 15cm 内	100m2	4.68	2659.00	12444.12	
3	运输距离 (m) 2000 以上 2000	10m3	7.02	831.75	5838.89	
<b>六</b>	<b>墙体砌</b>					
1	1 砖墙 水泥砂浆 M7.5	m3	15.5568	543.24	8451.08	
2	里脚手架 砌筑架 3.6m 以内	m2	64.82	5.10	330.58	
<b>七</b>	<b>墙体抹灰</b>					
1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水 泥砂浆	m2	129.64	37.66	4882.24	
<b>八</b>	<b>门窗安装</b>					
1	安装装饰门 平开门 带门套	m2	101.16	691.00	69901.56	
2	安装钢防盗门	m2	10.5	525.00	5512.50	
<b>九</b>	<b>屋面工程</b>					



1	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度4mm	m2	553	93.77	51854.81	
2	水泥砂浆 1:2.5 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	553	21.46	11867.38	
3	垫层 炉渣干铺	m3	33.18	255.00	8460.90	
4	干铺聚苯乙烯板 厚度 50mm	m3	27.65	650.00	17972.50	
<b>十</b>	<b>室外工程 院面硬化</b>					
1	垫层砂	m3	618	185.50	114639.00	
2	混凝土浇筑 厚度(cm) 15	100m2	6.18	10500.22	64891.36	
3	台阶					
4	楼梯、台阶 商品混凝土	m2	45	164.54	7404.30	
5	大理石 台阶	m2	45	550.00	24750.00	
<b>十一</b>	<b>装饰墙柱面工程</b>					
1	内墙涂料 乳胶漆抹灰面三遍	100m2	13.23	3800.00	50274.00	
2	室内墙面面层 亚克力字	m2	3	730.00	2190.00	
3	外墙涂料 真石漆	100m2	10.395	9520.00	98960.40	
4	墙面面层 铝塑板门头	m2	15	220.00	3300.00	
5	墙面轻钢龙骨 中距 mm 以内 双向 600× 1500	m2	15	44.00	660.00	
6	墙面基层 细木工板	m2	15	83.20	1248.00	
7	标识墙 1/2 砖墙 水泥石灰膏砂浆 M5.0	m3	1.188	520.00	617.76	
8	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	19.8	40.94	810.61	
9	墙面面层 标识墙	m2	9.9	825.20	8169.48	
10	门头亚克力字	m2	2.2	850.00	1870.00	
11	楼顶发光字	个	9	1200.00	10800.00	
12	装饰装修 电动吊蓝 外墙装饰面	100m2	10.395	3004.24	31229.07	
13	装饰装修 活动脚手架墙柱面活动脚手架	100m2	13.23	245.42	3246.91	
<b>十二</b>	<b>装饰天棚工程</b>					
1	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式 U 型 不上人型 面层规格 mm 600*600 平面	m2	343.18	82.70	28380.99	
2	天棚面层 矿棉板搁放在龙骨上	m2	343.18	66.40	22787.15	
3	装饰装修 活动脚手架天棚活动脚手架	100m2	3.4318	588.97	2021.23	
<b>十三</b>	<b>装饰楼地面工程</b>					
1	陶瓷地砖 楼地面 (每块周长 mm) 1200 以内干铺	m2	64.8	162.81	10550.09	



2	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面 (块料周长 mm) 1500 以内 密缝	m2	145.8	162.99	23763.94
3	丙纶布防水 平面	m2	194.4	89.20	17340.48
4	丙纶布防水 立面	m2	583.2	95.20	55520.64
<b>十四</b>	<b>其他</b>				
1	盥洗室用具 大理石洗漱台	m2	2.16	750.00	1620.00
2	衣柜	m2	78.88	1020.00	80457.60
<b>十五</b>	<b>配电箱、配管、配线</b>				
1	成套配电箱安装 普通型悬挂嵌入式配电箱 (半周长 m 以内)1.5	台	6	1200.00	7200.00
2	钢制槽式桥架(宽+高 mm 以下)400	10m	10.8	325.20	3512.16
3	吊托支架制作安装	kg	165	10.20	1683.00
4	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)10	100m	0.56	850.00	476.00
6	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)35	100m	0.66	1650.00	1089.00
7	管内穿线 照明线路导线截面(mm2 以内)2.5	100m 单线	45	290.00	13050.00
8	管内穿线 照明线路导线截面(mm2 以内)4	100m 单线	36	390.00	14040.00
<b>十六</b>	<b>照明器具</b>				
1	板式暗开关(单控)单联	10 套	4.9	180.00	882.00
2	板式暗开关(单控)双联	10 套	0.3	200.00	60.00
3	板式暗开关(单控)三联	10 套	0.1	220.00	22.00
4	板式暗开关(双控)单联	10 套	0.4	190.00	76.00
5	单相明插座 15A5 孔	10 套	14.6	200.00	2920.00
6	方型吸顶灯矩型罩	10 套	13.8	2200.00	30360.00
7	圆球吸顶灯灯罩直径(300mm 以内)	10 套	0.3	820.00	246.00
8	声、光控延时开关	10 套	0.3	180.00	54.00
9	圆球吸顶灯灯罩直径(300mm 以内)	10 套	0.9	920.00	828.00
<b>十七</b>	<b>安装洗脸盆</b>				
1	洗脸盆软管组成冷热水	组	6	90.00	540.00
2	水龙头安装 公称直径(mm 以内)20	个	6	120.00	720.00
<b>合计报价 968209.24 元</b>					

投标人名称(盖公章): 陇南恒鑫公路工程建设有限公司

法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章) 高琴

日期: 2024 年 12 月 01 日



## 工程量清单

项目名称宕昌县城市管理综合行政执法局办公用房修缮项目

招标编号GSGXZC-2024-19


单位：人民币

<b>1、拆除工程</b>						
定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	备注
<b>门窗拆除</b>						
1-85	普通木门 室内套装门	10m2	2.052	163.41	335.32	
1-124	铝合金门窗、塑钢门窗大厅门	10m2	0.504	154.69	77.96	
1-158	运输距离（m）2000以上2000	10m3	0.50472	831.75	419.80	
<b>屋面拆除</b>						
1-132	平屋面卷材	10m2	55.3	151.13	8357.49	
<b>墙体拆除</b>						
1-22	砖砌体 墙、柱	100m3	0.17395	9500.00	1652.53	
1-158	运输距离（m）2000以上2000	10m3	1.74	831.75	1447.25	
<b>墙面涂料拆除</b>						
1-152	涂料面	10m2	103.95	45.00	4677.75	
1-158	运输距离（m）2000以上2000	10m3	1.1185	831.75	930.31	
<b>砖面层拆除</b>						
1-139	块料面层缸砖、锦砖、大理石板、水磨石板、混凝	10m2	8.64	151.67	1310.43	
1-158	运输距离（m）2000以上2000	10m3	1.053	831.75	875.83	
1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	12.42	253.37	3146.86	
<b>室外拆除</b>						
补子目3	拆除钢筋混凝土雨棚	项	1	2200.00	2200.00	
借2-276	拆除混凝土院面及台阶 机械拆除 无筋 厚15cm内	100m2	4.68	2659.00	12444.12	
1-158	运输距离（m）2000以上2000	10m3	7.02	831.75	5838.89	

## 2、建筑与装饰改造工程



定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	备注
<b>墙体砌筑</b>						
03-4-3	1砖墙 水泥砂浆M7.5	m3	15.5568	543.24	8451.08	
20-158	里脚手架 砌筑架 3.6m以内	m2	64.82	5.10	330.58	
<b>墙体抹灰</b>						
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	129.64	37.66	4882.24	
<b>门窗安装</b>						
13-21	安装装饰门 平开门 带门套	m2	101.16	691.00	69901.56	
13-99 换	安装钢防盗门	m2	10.5	525.00	5512.50	
<b>屋面工程</b>						
8-36	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 4mm	m2	553	93.77	51854.81	
11-27-02	水泥砂浆1:2.5 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	553	21.46	11867.38	
11-21	垫层 炉渣干铺	m3	33.18	255.00	8460.90	
9-19	干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	m3	27.65	650.00	17972.50	
<b>室外工程 院面硬化</b>						
11-5	垫层 砂	m3	618	185.50	114639.00	
借2-270	混凝土浇筑 厚度(cm)15	100m2	6.18	10500.22	64891.36	
<b>台阶</b>						
4-22	楼梯、台阶 商品混凝土	m2	45	164.54	7404.30	
14-7	大理石 台阶	m2	45	550.00	24750.00	
<b>装饰墙柱面工程</b>						
19-73	内墙涂料 乳胶漆抹灰面三遍	100m2	13.23	3800.00	50274.00	
补子目3	室内墙面面层 亚克力字	m2	3	730.00	2190.00	
19-83	外墙涂料 真石漆	100m2	10.395	9520.00	98960.40	
15-131	墙面面层 铝塑板门头	m2	15	220.00	3300.00	
15-102	墙面轻钢龙骨 中距mm以内 双向 600× 1500	m2	15	44.00	660.00	



15-109	墙面基层 细木工板	m2	15	83.20	1248.00	
03-2-6	标识墙 1/2砖墙 水泥石灰膏砂浆M5.0	m3	1.188	520.00	617.76	
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙水泥砂浆	m2	19.8	40.94	810.61	
15-131	墙面面层 标识墙	m2	9.9	825.20	8169.48	
补子目3	门头亚克力字	m2	2.2	850.00	1870.00	
补子目4	楼顶发光字	个	9	1200.00	10800.00	
20-206	装饰装修 电动吊蓝 外墙装饰面	100m2	10.395	3004.24	31229.07	
20-207	装饰装修 活动脚手架墙柱面活动脚手架	100m2	13.23	245.42	3246.91	
<b>装饰天棚工程</b>						
16-11	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型	m2	343.18	82.70	28380.99	
16-65	天棚面层 矿棉板搁放在龙骨上	m2	343.18	66.40	22787.15	
20-208	装饰装修 活动脚手架天棚活动脚手架	100m2	3.4318	588.97	2021.23	
<b>装饰楼地面工程</b>						
14-28	陶瓷地砖 楼地面(每块周长mm) 1200以内干铺	m2	64.8	162.81	10550.09	
15-67	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm)	m2	145.8	162.99	23763.94	
8-162 换	丙纶布防水 平面	m2	194.4	89.20	17340.48	
8-163 换	丙纶布防水 立面	m2	583.2	95.20	55520.64	
<b>其他</b>						
17-253	盥洗室用具 大理石洗漱台	m2	2.16	750.00	1620.00	
补子目2	衣柜	m2	78.88	1020.00	80457.60	
<b>3、安装工程</b>						
定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	备注
<b>配电箱、配管、配线</b>						
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂嵌入式配电箱	台	6	1200.00	7200.00	
2-315	钢制槽式桥架(宽+高mm以下)400	10m	10.8	325.20	3512.16	
6-365	吊托支架制作安装	kg	165	10.20	1683.00	



2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (mm <sup>2</sup> 以下)10	100m	0.56	850.00	476.00	
2-381	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (mm <sup>2</sup> 以下)35	100m	0.66	1650.00	1089.00	
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面 (mm <sup>2</sup> 以内)2.5	100m单线	45	290.00	13050.00	
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面 (mm <sup>2</sup> 以内)4	100m单线	36	390.00	14040.00	
<b>照明器具</b>						
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	4.9	180.00	882.00	
2-1543	板式暗开关(单控)双联	10套	0.3	200.00	60.00	
2-1544	板式暗开关(单控)三联	10套	0.1	220.00	22.00	
2-1548	板式暗开关(双控)单联	10套	0.4	190.00	76.00	
2-1564	单相明插座 15A5孔	10套	14.6	200.00	2920.00	
2-1272	方型吸顶灯矩型罩	10套	13.8	2200.00	30360.00	
2-1270	圆球吸顶灯灯罩直径(300mm以 内)	10套	0.3	820.00	246.00	
2-1558	声、光控延时开关	10套	0.3	180.00	54.00	
2-1270	圆球吸顶灯灯罩直径(300mm以 内)	10套	0.9	920.00	828.00	
<b>安装洗脸盆</b>						
4-561	洗脸盆软管组成冷热水	组	6	90.00	540.00	
4-612	水龙头安装 公称直径(mm以 内)20	个	6	120.00	720.00	
合计					968209.24	

