

酒泉职业技术学院明德楼周围
地面及日月池维修改造项目 工程

投 标 总 价

JQZFCG-2024-1046

投 标



(单位盖章)



陶君 张法奇

2024年6月16日

投 标 总 价

招 标 人： 酒泉职业技术学院

工 程 名 称： 酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

投标总价（小写）： 1468099.93

（大写）： 壹佰肆拾陆万捌仟零玖拾玖元玖角叁分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

张法奇

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年6月16日

总 说 明

工程名称：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编制依据

本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法。定额套用执行：

1. 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019）地区基价》
2. 《甘肃省安装工程预算定额（2019）地区基价》
3. 《甘肃省市政工程预算定额（2018）》
4. 《甘肃省装配式建筑工程预算定额（2020）》
5. 《甘肃省园林工程消耗量定额（2005）》
6. 《甘肃省安装维修工程预算定额（2009）》
7. 《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额（2005）》
8. 《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额（2010）》
9. 《甘肃省建筑维修工程预算定额（2009）》

税金：根据（2019）118号规定的增值税税率为9%；

人工及材料调整：执行本期当地造价管理部门发布的信息价格和市场询价。本工程按三类取费



张法奇



高君

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:原有透水砖面层 2. 厚度:60mm厚 3. 废料运输:自行考虑	m2	4915.93	8.87	43604.3		17695.87
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:混凝土基层及原有土层 2. 厚度:根据现场情况而定 3. 要求:基层找平夯实、夯实度≥0.95,达到新做砼垫层要求 4. 废料运输:自行考虑	m2	1840.45	29.49	54274.87		18385.69
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有砖砌池壁 2. 拆除砌体的截面尺寸:240mm厚*900mm高 3. 废料运输:自行考虑	m	96.32	25.02	2409.93		1106.61
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:原有道牙 2. 废料运输:自行考虑	m	1448.58	9.99	14471.31		8080.02
5	011601001002	挡土墙拆除	1. 砌体名称:原有砖砌挡土墙 2. 拆除砌体的截面尺寸:240mm厚*900mm高 3. 废料运输:自行考虑	m	97.3	8.34	811.48		372.64
		分部小计					115571.89		45640.83
		措施项目							
		分部小计							
本页小计								115571.89	45640.83
合 计								115571.89	45640.83



张清



张清

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 1 页 共 5 页

项目编号		041001002001	项目名称		拆除人行道		计量单位	m2	工程量	4915.93	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-292	人行道拆除 混凝土预制板	100m2	0.0100	231.83	0	0	0.58%	2.32	0.00	0.00	0.71
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000实际运距(m):5000	10m3	0.0100	128.14	0	331	19.7%	1.28	0.00	3.31	0.25
人工费调整								1.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								4.60	0.00	3.31	0.96
小计											
综合工日101.2元/工日;综合工日115.48元/工日											
清单项目综合单价								8.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 2 页 共 5 页

项目编码		041001003001	项目名称		拆除基层		计量单位	m2	工程量	1840.45	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-84	机械拆除 无筋混凝土	10m3	0.0100	588.93	27.35	258.57	80.58%	5.89	0.07	2.59	2.59
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):5000	10m3	0.0320	128.14	0	331	19.7%	4.10	0.00	10.59	0.81
人工费调整								2.85	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计		12.84				0.07		13.18	
综合工日101.2元/工日;综合工日115.48元/工日		小计		0				0			
清单项目综合单价								29.49			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	高压风管 Φ25-6P-20m			m	0.0004	21.55	0.01				
	合金钢钻头(一字型)			个	0.0018	31.033	0.06				
	六角空心钢			kg	0.0028	3.926	0.01				
	材料费小计					—	0.08	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 3 页 共 5 页

项目编码		011601001001	项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m	工程量	96.32	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-22	砖砌体 墙、柱	100m ³	0.0022	4037.56	0	0	19.7%	8.72	0.00	0.00	1.72
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):5000	10m ³	0.0216	128.14	0	331	19.7%	2.77	0.00	7.15	0.55
人工费调整								4.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计		15.61				0.00		7.15	
综合工日115.48元/工日		去评价材料费		0				0			
清单项目综合单价								25.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 4 页 共 5 页

项目编号	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石	计量单位	m	工程量	1448.58					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借2-183	拆、安侧、缘石 人工拆除侧、缘石 人工拆除 侧石	100m	0.0100	503.97	0	0	0.58%	5.04	0.00	0.00	1.54	
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000实际运距(m):5000	10m ³	0.0042	128.14	0	331	19.7%	0.54	0.00	1.39	0.11	
人工费调整								1.37	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价								6.95	0.00	1.39	1.65	
综合工日101.2元/工日;综合工日115.48元/工日								小计				9.99
清单项目综合单价								9.99				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 5 页 共 5 页

项目编号		011601001002	项目名称		挡土墙拆除		计量单位	m	工程量	97.3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-22	砖砌体 墙、柱	100m ³	0.0007	4037.56	0	0	19.7%	2.91	0.00	0.00	0.57
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):5000	10m ³	0.0072	128.14	0	331	19.7%	0.92	0.00	2.38	0.18
人工费调整								1.37	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计		5.20				0.00	2.38	0.75	
综合工日115.48元/工日		去评价材料费		0							
清单项目综合单价								8.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	040204002001	人行道块料铺设 (一)	1. 块料品种、规格: 200*100*60mm 透水砖, 粗砂灌缝 2. 粘接层: 50厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 上撒素水泥 3. 底基层: 素土夯实, 夯实度 ≥ 0.95 4. 要求: 修补部分原有混凝土基层 5. 其他: 详见图纸	m ²	1935.54	79.86	154572.22		31016.1	
2	040204002005	人行道块料铺设 (二)	1. 块料品种、规格: 200*100*60mm 透水砖, 粗砂灌缝 2. 粘接层: 50厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 上撒素水泥 3. 基层: 150厚C20 混凝土基层 4. 其他: 详见图纸	m ²	576.01	126.64	72945.91		13358.88	
3	040204002004	人行道块料铺设 (三)	1. 块料品种、规格: 200*100*60mm 透水砖, 粗砂灌缝 2. 粘接层: 50厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 上撒素水泥 3. 基层: 150厚C20 混凝土基层 4. 底基层: 素土夯实, 夯实度 ≥ 0.95 5. 其他: 详见图纸	m ²	2011.2	128.35	258137.52		48876.78	
本页小计								485655.65		93251.76

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程 标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			纸							
4	040204002003	花岗岩碎拼	1. 块料品种、规格:20-30厚花岗岩碎拼,水泥勾缝 2. 粘接层:50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥 3. 基层:150厚C20混凝土基层 4. 垫层:150mm厚天然砂砾石垫层 5. 其他:详见图纸	m2	137.87	334.1	46062.37		4168.17	
5	040204002006	花岗岩铺装	1. 块料品种、规格:30mm厚灰麻、白麻、柳园红火烧板(拼铺) 2. 粘接层:50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥 3. 基层:150厚C20混凝土基层 4. 其他:详见图纸	m2	565	236.31	133515.15		15862.32	
6	011207002001	花岗岩浮雕	1. 浮雕材料种类:100mm厚花岗岩 2. 浮雕样式:完全按照甲方要求 3. 粘接层:50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥 4. 基层:150厚C20混凝土基层 5. 其他:详见图纸	m2	6	443.91	2663.46		226.91	
7	040203007001	彩色混凝土	1. 面层:抗污罩面剂 2. 陶瓷颗粒层:3mm厚彩色陶瓷颗粒层	m2	514.71	114.14	58749		4092.72	
本页小计								240989.98		24350.12

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程 标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			3. 基层:150厚C20混凝土基层 4. 其他:详见图纸							
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:750*350*120mm芝麻白花岗岩路沿石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100*320mm厚C20砼基础+150*100mm厚C20砼靠背(模板搭拆) 3. 素土夯实, 夯实度≥0.95 4. 其他:详见图纸	m	340	114.68	38991.2		5560.07	
9	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*200*100mm芝麻白花岗岩路沿石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100*320mm厚C20砼基础+100*100mm厚C20砼靠背(模板搭拆) 3. 素土夯实, 夯实度≥0.95 4. 其他:详见图纸	m	1108.58	108.02	119748.81		17585.36	
10	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:250mm厚C20混凝土弧形墙	m3	23.98	582.76	13974.58		3368.69	
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水	m2	191.84	30.77	5902.92		3217.16	
本页小计								178617.51		29731.28

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥沙浆抹灰						
12	040601028001	柔性防水	1. 材料品种、规格:1.5mm厚丙纶布防水2层	m2	770.47	43.28	33345.94		5763.12
13	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:花池挡墙 2. 安装方式:30mm厚1:1水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚花岗岩面层 4. 其他:详见图纸	m2	178.76	153.75	27484.35		7268.38
14	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土	m2	605.18	24.57	14868.54		5845.75
15	040204002007	花岗岩碎拼修复	1. 块料品种、规格:20-30厚花岗岩碎拼,水泥勾缝 2. 粘接层:50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥 3. 其他:拆除原有的砂浆结合层及面层并清理	m2	125	254.83	31853.75		2031.19
16	010507006002	泵坑	1. 坑规格、尺寸:760*760*480mm 2. 盖板规格、材质:860*860mm铸铁井篦子 3. 池底、壁混凝土强度等级:C20 4. 混凝土 5. 原土夯实	座	1	851.48	851.48		91.63
17	04B004	树桩造型挡土墙	1. 名称:仿树桩造型挡土墙	m	97.3	249.17	24244.24		
本页小计							132648.3		21000.07

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 树桩高度:300-500mm高低不等 3. 树桩直径:250-550mm之间不等 4. 做法:用@6钢筋笼焊接成树桩造型,表面用混凝土筑型后,塑成仿树桩造型 5. 其他:详见图纸						
18	040103001001	回填方	1. 位置:缩小水池内 2. 密实度要求:夯填、夯实度≥94% 3. 填方材料品种:三类土 4. 填方粒径要求:详见图纸 5. 填方来源、运距:自行考虑 6. 其他:详见图纸	m ³	55.15	16.55	912.73		515.06
19	040304003001	预制混凝土板	1. 名称:预制混凝土板 2. 规格、尺寸:1000*1500mm 3. 板厚:120mm 4. 混凝土强度等级:C20 5. 钢筋:Φ8@120 6. 面层双向	m ³	0.18	97.11	125.48		17.87
		分部小计					1038949.65		168866.16
		措施项目							
20	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:弧形池壁模板	m ²	191.84	79.4	15232.1		4395.07
21	011702031001	泵坑		m ²	3.86	79.27	305.98		121.1
		分部小计					15538.08		4516.17
本页小计								16576.29	5049.1
合计								1054487.73	173382.33

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 1 页 共 24 页

项目编码		040204002001	项目名称		人行道块料铺设（一）		计量单位	m2	工程量	1935.54	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-325	混凝土人行道 混凝土底层	10m3	0.0045	788.36	3404.11	0	30.58%	3.55	15.32	0.00	1.08
2-306	人行道板安砌 水泥砂浆 水泥花砖	100m2	0.0100	1136.67	3905.98	63.71	30.58%	11.37	39.06	0.64	3.67
1-56	原土夯实 平地	100m2	0.0100	111.02	0	0	30.58%	1.11	0.00	0.00	0.34
人工费调整								3.75	-	-	-
材料费价差								-	-0.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								19.78	54.35	0.64	5.10
综合工日101.2元/工日								小计		总计价材料费	
清单项目综合单价								79.86			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.0833	1	0.08				
	水泥砂浆 M15			m3	0.027	202.577	5.47				
	板方材			m3	0	1997.572	0				
	预拌混凝土 C20			m3	0.0459	332.99	15.28				
	透水砖 200*100			千块	0.051	656.04	33.46				
	其他材料费					-	0.04	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 3 页 共 24 页

项目编号		040204002005		项目名称		人行道块料铺设（二）		计量单位	m2		工程量	576.01	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
2-306	人行道板安砌 水泥砂浆 水泥花砖	100m2	0.0100	1136.67	3905.98	63.71	0.58%	11.37	39.06	0.64			3.67
2-325	混凝土人行道 混凝土底层	10m3	0.0150	788.36	3404.11	0	30.58%	11.83	51.06	0.00			3.62
人工费调整								5.43	-	-			-
材料费价差								-	-0.03	-			-
机械费调整								-	-	0.00			-
人工单价		综合工日101.2元/工日		小计				28.62	90.09	0.64			7.29
去评价材料费								84.41					
清单项目综合单价								126.64					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			元	0.0844	1	0.08						
	水泥砂浆 M15			m3	0.027	202.577	5.47						
	板方材			m3	0	1997.572	0						
	预拌混凝土 C20			m3	0.153	332.99	50.95						
	透水砖 200*100			千块	0.051	656.04	33.46						
	其他材料费						—	0.08	—				0.00
	材料费小计						—	90.04	—				0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 4 页 共 24 页

项目编号		040204002004	项目名称		人行道块料铺设（三）		计量单位	m2	工程量	2011.2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-56	原土夯实 平地	100m2	0.0100	111.02	0	0	30.58%	1.11	0.00	0.00	0.34	
2-306	人行道板安砌 水泥砂浆 水泥花砖	100m2	0.0100	1136.67	3905.98	63.71	30.58%	11.37	39.06	0.64	3.67	
2-325	混凝土人行道 混凝土底层	10m3	0.0150	788.36	3404.11	0	30.58%	11.83	51.06	0.00	3.62	
人工费调整								5.69	-	-	-	
材料费价差								-	-0.03	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价								29.99	90.09	0.64	7.63	
综合工日101.2元/工日								总计		总计		84.41
清单项目综合单价								128.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.0844	1	0.08					
	水泥砂浆 M15			m3	0.027	202.577	5.47					
	板方材			m3	0	1997.572	0					
	预拌混凝土 C20			m3	0.153	332.99	50.95					
	透水砖 200*100			千块	0.051	656.04	33.46					
	其他材料费					-	0.08	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 6 页 共 24 页

项目编号		040204002003		项目名称		花岗岩碎拼		计量单位		m2		工程量		137.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-307	人行道板安砌 花岗岩人行道板	100m2	0.0100	1624.95	22897.88	65.85	0.58%	16.25	228.98	0.66	5.17				
2-180	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 15	100m2	0.0100	215.77	468.13	154.68	30.58%	2.16	4.68	1.55	1.13				
2-325	混凝土人行道 混凝土底层	10m3	0.0150	788.36	3404.11	0	30.58%	11.83	51.06	0.00	3.62				
人工费调整								7.08	-	-	-				
材料费价差								-	-0.06	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								37.31	284.67	2.21	9.92				
综合工日101.2元/工日								总计价材料费				274			
清单项目综合单价								334.1							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费			元	0.2766	1	0.28								
	水泥砂浆 M15			m3	0.027	202.577	5.47								
	板方材			m3	0	1997.572	0								
	预拌混凝土 C20			m3	0.153	332.99	50.95								
	花岗岩碎拼 20-30厚			m2	1.02	218.68	223.05								
	其他材料费					-	4.87	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 8 页 共 24 页

项目编号		040204002006		项目名称		花岗岩铺装		计量单位		m2		工程量		565	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-307	人行道板安砌 花岗岩人行道板	100m2	0.0100	1624.95	14118.74	65.85	0.58%	16.25	141.19	0.66	5.17				
2-325	混凝土人行道 混凝土底层	10m3	0.0150	788.36	3404.11	0	30.58%	11.83	51.06	0.00	3.62				
人工费调整								6.57	-	-	-				
材料费价差								-	-0.03	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								34.65	192.22	0.66	8.79				
综合工日101.2元/工日								去评价材料费				186.21			
清单项目综合单价								236.31							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费			元	0.0911	1	0.09								
	水泥砂浆 M15			m3	0.027	202.577	5.47								
	板方材			m3	0	1997.572	0								
	预拌混凝土 C20			m3	0.153	332.99	50.95								
	灰麻、白麻、柳园红火烧板(拼铺) 30mm厚			m2	1.02	132.61	135.26								
	其他材料费						0.41	—	0.00						
	材料费小计						192.18	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 9 页 共 24 页

项目编号		011207002001		项目名称		花岗岩浮雕		计量单位	m2		工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
2-317	广场、停车场面层 几何图案花岗岩	100m ²	0.0100	2599.27	33103.53	274.46	0.58%	25.99	331.04	2.74	8.79		
2-325	混凝土人行道 混凝土底层	10m ³	0.0150	788.36	3404.11	0	30.58%	11.83	51.06	0.00	3.62		
人工费调整								8.85	-	-	-		
材料费价差								-	-0.01	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价								46.67	382.09	2.74	12.40		
综合工日101.2元/工日								375.39					
清单项目综合单价								443.91					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			元	0.1011	1	0.1						
	水泥砂浆 M15			m ³	0.027	202.577	5.47						
	板方材			m ³	0	1997.572	0						
	预拌混凝土 C20			m ³	0.153	332.99	50.95						
	花岗岩板 浮雕 100mm厚			m ²	1.02	318.08	324.44						
	其他材料费					-	1.09	-	0.00				
	材料费小计					-	382.05	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 10 页 共 24 页

项目编号		040203007001		项目名称		彩色混凝土		计量单位	m2		工程量	514.71	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.1500	31.41	341.85	0	30.02%	4.71	51.28	0.00	1.41		
借14-58 换	弹性纯PU球场面层厚5mm 实际厚度(mm):3	m2	1.0000	3.24	50.81	0	30.02%	3.24	50.81	0.00	0.98		
人工费调整								2.01	-	-	-		
材料费价差								-	-0.30	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计		9.96				101.79		0.00		2.39	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		小计材料费		50.95				50.95					
清单项目综合单价								114.14					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	聚氨酯面层主剂			kg	1.3697	10.974	15.03						
	聚氨酯面层硬化剂			kg	0.6848	32.116	21.99						
	商品混凝土 C20			m3	0.153	332.99	50.95						
	其他材料费					-	13.82	-	0.00				
	材料费小计					-	101.79	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 11 页 共 24 页

项目编号	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	340				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-329	人工铺装垫层、后背 混凝土	10m ³	0.0047	980.37	3402.68	0	30.58%	4.61	15.99	0.00	1.41
2-332	侧缘石 花岗岩	100m	0.0100	1174.54	26482.16	18.1	30.58%	11.75	264.82	0.18	3.65
人工费调整								3.83	-	-	-
材料费价差								-	-191.56	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								20.18	89.26	0.18	5.06
综合工日101.2元/工日								未计价材料费		15.96	
								114.68			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	3.7878	1	3.79				
	水泥砂浆 M15			m ³	0.0004	202.577	0.08				
	花岗岩侧缘石 750*350*120			m	0.8868	77.274	68.53				
	预拌混凝土 C20			m ³	0.0479	332.99	15.95				
	其他材料费						0.89	—	0.00		
	材料费小计						89.24	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 12 页 共 24 页

项目编号	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	1108.58				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-329	人工铺装垫层、后背 混凝土	10m ³	0.0042	980.37	3402.68	0	30.58%	4.12	14.29	0.00	1.26
2-332	侧缘石 花岗岩	100m	0.0100	1174.54	26482.16	18.1	30.58%	11.75	264.82	0.18	3.65
人工费调整								3.71	-	-	-
材料费价差								-	-195.75	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								19.58	83.36	0.18	4.91
综合工日101.2元/工日								未计价材料费		14.27	
清单项目综合单价								108.02			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	3.7877	1	3.79				
	水泥砂浆 M15			m ³	0.0004	202.577	0.08				
	花岗岩侧缘石 600*200*100			m	0.8868	72.54	64.33				
	预拌混凝土 C20			m ³	0.0428	332.99	14.25				
	其他材料费						0.89	—	0.00		
	材料费小计						83.34	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 13 页 共 24 页

项目编码		040601007001	项目名称		现浇混凝土池壁（隔墙）		计量单位	m3	工程量	23.98	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-56	现浇混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)30cm以内	10m3	0.1000	1404.79	3664.72	0	0.58%	140.48	366.47	0.00	42.96
	人工费调整							32.89	-	-	-
	材料费价差							-	-0.04	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				173.37	366.43	0.00	42.96
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费					359.93		
				清单项目综合单价					582.76		
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌防水混凝土 C20		m3	1.02	352.87	359.93					
	其他材料费					-	6.51	-	0.00		
	材料费小计					-	366.43	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 14 页 共 24 页

项目编号		011201001001	项目名称		墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	191.84			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借12-67	混凝土墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.77	3.32	0.45	30.02%	16.77	3.32	0.45	5.17	
人工费调整								4.07	-	-	-	
材料费价差								-	0.99	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计						20.84	4.31	0.45	5.17	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日								未计价材料费				0
清单项目综合单价								30.77				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	9.5732	0.335	3.21					
	其他材料费					-	1.12	-	0.00			
	材料费小计					-	4.33	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 15 页 共 24 页

项目编号		040601028001		项目名称		柔性防水		计量单位		m2		工程量		770.47		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借8-98	聚乙烯丙纶双面复合卷材	m2	2.0000	3.74	30.33	0	30.02%	7.48	40.66	0.00	2.24					
	人工费调整							1.82	-	-	-					
	材料费价差							-	-8.92	-	-					
	机械费调整							-	-	0.00	-					
	人工单价			小计				9.30	31.74	0.00	2.24					
	二类工109.53元/工日			未计价材料费					0							
				清单项目综合单价					43.28							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普通硅酸盐水泥	32.5	kg	3.9442	0.335	1.32									
		CSPE嵌缝油膏	3301	支	0.8597	8.638	7.43									
		聚氨酯乙料		kg	0.5015	9.811	4.92									
		聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC		m2	1.9413	6.769	13.14									
		其他材料费					-	4.91	-	0.00						
		材料费小计					-	31.72	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 16 页 共 24 页

项目编码		011204001001		项目名称		石材墙面		计量单位		m2		工程量		178.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借15-48	粘贴花岗岩 水泥砂浆结合层 墙面	m2	1.0000	40.66	233.41	0.31	0.02%	40.66	233.41	0.31	12.30				
人工费调整								10.07	-	-	-				
材料费价差								-	-143.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								50.73	90.41	0.31	12.30				
三类工94.05元/工日；一类工115.48元/工日								小计				0			
日								材料费				153.75			
主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
材 料 费 明 细	普通硅酸盐水泥 32.5							kg	7.9258	0.335	2.66				
	20mm厚花岗岩板 (综合)							m2	0.8956	87.76	78.6				
	其他材料费									-	9.17	-	0.00		
	材料费小计									-	90.42	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 17 页 共 24 页

项目编号		011101003001	项目名称		细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	605.15		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借11-30-1 换	细石混凝土C20 厚度 30mm 实际厚度(mm):50	m2	1.0000	9.66	6.77	0.92	0.02%	9.66	6.77	0.92	3.18
人工费调整								2.46	-	-	-
材料费价差								-	1.58	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								12.12	8.35	0.92	3.18
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日								小计			
日								0			
材料费								24.57			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5		kg	15.2805	0.335	5.12					
	其他材料费				-	3.24	-	0.00			
	材料费小计				-	8.36	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 18 页 共 24 页

项目编号		040204002007		项目名称		花岗岩碎拼修复		计量单位	m2		工程量	125	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-307	人行道板安砌 花岗岩人行道板	100m2	0.0100	1624.95	22897.88	65.85	0.58%	16.25	228.98	0.66	5.17		
	人工费调整							3.80	-	-	-		
	材料费价差							-	-0.04	-	-		
	机械费调整							-	-	0.00	-		
	人工单价			小计				20.05	228.94	0.66	5.17		
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费					223.05				
				清单项目综合单价					254.83				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			元	0.0896	1	0.09						
	水泥砂浆 M15			m3	0.027	202.577	5.47						
	花岗岩碎拼 20-30厚			m2	1.02	218.68	223.05						
	其他材料费						0.34		0.00				
材料费小计						228.95		0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 19 页 共 24 页

项目编号		010507006002		项目名称		泵坑		计量单位	座	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借1-80	原土夯实	m2	1.5876	0.79	0.02	0.13	30.02%	1.25	0.03	0.21	0.44	
借4-3	泵坑 商品混凝土	m3	0.5900	29.73	343.19	0	30.02%	17.54	202.48	0.00	5.26	
借5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	0.0410	843.14	3132.02	60.79	30.02%	34.57	128.41	2.49	11.13	
5-1725	检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1000	382.66	3589.21	5.91	46.15%	38.27	358.92	0.59	17.66	
人工费调整								22.18	-	-	-	
材料费价差								-	10.04	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价								113.81	699.89	3.29	34.49	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;综合工日101.2元/工日								未计价材料费				550.34
清单项目综合单价								851.48				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费				元	0.2265	1	0.23				
	铸铁井盖、井座 φ700重型				套	1	349.948	349.95				
	商品混凝土 C20				m3	0.6018	332.99	200.39				
	其他材料费						-	149.47	-	0.00		
	材料费小计						-	700.04	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 20 页 共 24 页

项目编号		04B004		项目名称		树桩造型挡土墙		计量单位	m		工程量	97.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目1	树桩造型挡土墙	m	1.0000	0	249.17	0	30.58%	0.00	249.17	0.00	0.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-
人工单价				小计				0.00	249.17	0.00	0.00	0.00	0.00
未计价材料费								0					
清单项目综合单价								249.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	树桩造型挡土墙			m	0.878	283.787	249.16	-	0.00				
材料费小计							-	249.16	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 21 页 共 24 页

项目编码		040103001001	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	55.15		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	933.93	0	105.98	80.58%	9.34	0.00	1.66	3.36
人工费调整								2.19	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.53	0.00	1.66	3.36
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								16.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 22 页 共 24 页

项目编号		040304003001		项目名称		预制混凝土板		计量单位		m3		工程量		0.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-370	现浇混凝土构件 桥面混凝土铺筑 车行道	10m3	0.1000	447.31	3530.31	0	0.58%	44.73	353.03	0.00	13.68				
9-5	带肋钢筋直径(mm) 14以内	t	0.0611	893.18	3091	38.2	30.58%	54.58	188.89	2.33	17.41				
人工费调整								23.25	-	-	-				
材料费价差								-	-0.79	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								122.57	541.14	2.33	31.08				
综合工日101.2元/工日								小计		去评价材料费		339.65			
清单项目综合单价										697.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	板方材			m3	0.0015	1997.572	3								
	预拌混凝土 C20			m3	1.02	332.99	339.65								
	其他材料费					-	198.51	-	0.00						
	材料费小计					-	541.15	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 23 页 共 24 页

项目编号		041102017001		项目名称		挡墙模板		计量单位		m2		工程量		191.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借20-28	现浇构件混凝土模板 墙弧形墙	100m2	0.0100	2291.01	3823.13	73.2	0.02%	22.91	38.23	0.73	7.10				
				人工费调整				5.31	-	-	-				
				材料费价差				-	5.12	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				28.22	43.35	0.73	7.1				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日								暂估价材料费				0			
												79.4			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	板方材					m3	0.0193	1997.572	38.55						
	其他材料费							-	4.72	-	0				
	材料费小计							-	43.27	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 24 页 共 24 页

项目编码	011702031001	项目名称	泵坑	计量单位	m2	工程量	3.86				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借20-41	现浇构件混凝土模板 池槽	100m2	0.0100	3137.33	2654.81	89.26	30.02%	31.37	26.55	0.89	9.69
				人工费调整				7.27	-	-	-
				材料费价差				-	3.51	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				38.64	30.06	0.89	9.69
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								79.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	板方材			m3	0.0133	1997.572	26.57				
	其他材料费					-	3.57	-	0		
	材料费小计					-	30.14	-	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

承包人提供主要材料和工程设备一览表


(适用造价信息差额调整法)

工程名称：铺装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	白水泥	kg	25.639005		0.794	0.789		
2	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	15550.371259		0.337	0.335		
3	板方材	m3	3.864192		2009.63	1997.572		
4	20mm厚花岗岩板 (综合)	m2	160.090306		88.29	87.76		
5	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m2	1495.681051		6.81	6.769		
6	花岗岩侧缘石 750*350*120	m	301.5052		77.74	77.274		
7	100mm厚花岗岩板 浮雕	m2	6.12		329	318.08		
8	商品混凝土C20	m3	78.75063		335	332.99		
9	预拌混凝土 C20	m3	593.325126		335	332.99		
10	20-30厚花岗岩碎拼	m2	268.1274		220	218.68		
11	30mm厚灰麻、白麻、柳园红火烧板 (拼铺)	m2	576.3		133.41	132.61		
12	200*100*60mm透水砖	千块	230.66025		660	656.04		
13	预拌混凝土C20	m3	63.791208		335	332.99		
14	铸铁井盖、井座 b700重型	套	1		349.948			
15	镀锌铁丝 22#	kg	0.256342		5.159	5.159		
16	零星卡具	kg	69.243842		5.258	5.258		
17	石料切割锯片	片	5.616039		27.037	27.037		
18	其他材料费	元	149.549914		1	1		
19	水泥砂浆 M15	m3	145.256633		202.577	202.577		
20	商品混凝土 C20	m3	0.6018		332.99	332.99		
21	预拌防水混凝土 C20	m3	24.4596		352.87	352.87		



张进章



河和

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001002001	钢管	1. 安装部位: 园路下 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: 焊接钢管DN150 4. 其他: 详见图纸	m	153.6	134.8	20705.28		3808.67
2	031001002002	钢管	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管DN65 4. 其他: 详见图纸	m	57.64	74.47	4292.45		959.99
3	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 外露 2. 材质、型号、规格: 全铜直射喷头DN20 (喷泉专用) 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 详见图纸	个	26	71.31	1854.06		415.45
4	030412005001	荧光灯	1. 名称: 防水彩灯 2. 型号: QW 3. 规格: 喷泉专用红、黄、蓝、绿、紫5种颜色 4. 其他: 详见图纸	套	26	259.15	6737.9		512.54
5	030109011001	潜水泵	1. 名称: 喷泉专用潜水泵 2. 型号: QSP40-16-3 3. 规格: 不锈钢 4. 其他: 详见图纸	台	2	4724.96	9449.92		602.1
6	030109012001	其他泵	1. 名称: 排污泵 2. 型号: 40GW15-1.5 3. 材质: 不锈钢 4. 其他: 详见图纸	台	1	3815.27	3815.27		80.22
本页小计							46854.88		6378.97

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 1 页 共 10 页

项目编码	031001002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	153.6								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-30	室内管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)150	10m	0.1000	247.96	864.07	60.79	2.62%	24.80	86.41	6.08	10.57				
人工费调整								7.04	-	-	-				
材料费价差								-	-0.09	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								31.83	86.32	6.08	10.57				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日								小计				71.92			
材料费								134.8							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	焊接钢管 DN150			m	1.02	70.511	71.92								
	其他材料费					-	14.4	-	0.00						
	材料费小计					-	86.32	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 2 页 共 10 页

项目编码	031001002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	57.64								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-7	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)65	10m	0.1000	166.55	454.08	3.16	2.62%	16.66	45.41	0.32	7.10				
人工费调整								5.07	-	-	-				
材料费价差								-	-0.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								21.72	45.34	0.32	7.10				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日								小计				74.47			
材料费								33.37				74.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌钢管 DN65			m	1.02	32.714	33.37	-	0.00						
	其他材料费					-	11.97	-	0.00						
	材料费小计					-	45.34	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 3 页 共 10 页

项目编号		030901003001	项目名称		水喷淋(雾)喷头		计量单位	个	工程量	26	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1085	喷头安装 公称直径(mm以内) 25	10个	0.1000	159.79	876.21	60.69	2.62%	15.98	37.62	6.07	6.81
	人工费调整							4.86	-	-	-
	材料费价差							-	-0.03	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				20.84	37.59	6.07	6.81
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日			暂估价材料费					32.13		
				清单项目综合单价					71.31		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	喷头		个	1.01	31.808	32.13					
	其他材料费				-	5.46	-	0.00			
	材料费小计				-	37.59	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 4 页 共 10 页

项目编号		030412005001	项目名称		荧光灯	计量单位	套	工程量	26		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-261	地埋灯安装 圆形	10套	0.1000	197.13	2257.35	0	16.15%	19.71	225.74	0.00	9.10
人工费调整								4.62	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				24.33	225.73	0.00	9.10
综合工日101.2元/工日				未计价材料费				224.22			
清单项目综合单价								259.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防水彩灯 6W			套	1.01	222	224.22				
	其他材料费					-	1.51	-	0.00		
	材料费小计					-	225.73	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 6 页 共 10 页

项目编码	030109012001	项目名称	其他泵	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-576	管道泵 公称直径(mm以内)100	台	1.0000	80.22	3672.14	8.79	2.62%	80.22	3672.14	8.79	34.19	
人工费调整								20.02	-	-	-	
材料费价差								-	-0.09	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价				小计				100.24	3672.05	8.79	34.19	
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日								暂估价材料费				3657.92
								清单项目综合单价				3815.27
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	排污泵			台	1	3657.92	3657.92					
	其他材料费					-	14.13	-	0.00			
	材料费小计					-	3672.05	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 7 页 共 10 页

项目编号		030408001001	项目名称		电力电缆	计量单位	m	工程量	120			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ² 以下)10	100m	0.0100	253.27	134.05	6	2.62%	2.53	11.34	0.06	1.08	
人工费调整								0.77	-	-	-	
材料费价差								-	-0.01	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价				小计				3.30	11.33	0.06	1.08	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日								暂估价材料费				10.25
								清单项目综合单价				15.78
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电力电缆 YJV3*4			m	1	10.253	10.25	-	-			
	其他材料费					-	1.08	-	0.00			
	材料费小计					-	11.34	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 8 页 共 10 页

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	220				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-467	控制电缆(芯以下)6	100m	0.0100	272.19	3655.89	0	12.62%	2.72	36.56	0.00	1.16
人工费调整								0.83	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				3.55	36.55	0.00	1.16
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				35.85			
清单项目综合单价								41.26			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	控制电缆 YJV4*10			m	1	35.845	35.85				
	其他材料费					—	0.71	—	0.00		
	材料费小计					—	36.56	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 9 页 共 10 页

项目编号		030411001001	项目名称		配管	计量单位	m	工程量	340			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-1137	塑料管敷设 半硬质阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配公称口径(mm以内)32	100m	0.0100	879.46	307.44	0	42.62%	6.79	3.07	0.00	2.89	
人工费调整								2.06	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价								8.86	3.07	0.00	2.89	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日								未计价材料费				2.54
清单项目综合单价												14.82
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	半硬塑料管 DN25 PVC			m	1.06	2.356	2.5					
	套接管 DN32 PVC			m	0.0124	3.419	0.04					
	其他材料费					-	0.54	-	0.00			
	材料费小计					-	3.08	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：酒泉职业技术学院明德楼周围地面及日月池维修改造项目

第 10 页 共 10 页

项目编号		030411001002	项目名称		配管	计量单位	m	工程量	15		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1138	塑料管敷设 半硬质阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配公称口径(mm以内)50	100m	0.0100	872.48	770.63	0	42.62%	8.72	7.71	0.00	3.72
人工费调整								2.65	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								11.38	7.70	0.00	3.72
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日								小计			
未计价材料费								6.95			
清单项目综合单价								22.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	半硬塑料管 De40 PE			m	1.06	6.362	6.74				
	套接管 De50 PE			m	0.0207	9.88	0.2				
	其他材料费					-	0.75	-	0.00		
材料费小计					-	7.70	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

