

甘肃省定西监狱灾后恢复维修
改造项目食堂、浴室维修工程 工程

招标工程量清单

投 标 人：_____

(单位盖章)

年 月 日

单项工程招标清单汇总表

工程名称：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011601001001	砖砌烟囱拆除	1. 砖砌烟囱拆除。 2. 人工拆除。 3. 拆除垃圾清运，运距自行考虑报价。	m3	115.96				
2	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类：SBS卷材防水层 2. 拆除垃圾清运，运距自行考虑报价。	m2	1937.85				
3	011612001001	雨水管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC雨水管	m	57.6				
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 普通铝合金门窗拆除。 2. 拆除垃圾外运及运距自行考虑报价。	m2	311.6				
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. PVC板条吊顶拆除。 2. 拆除垃圾外运及运距自行考虑报价。	m2	870				
6	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆基层 2. 饰面材料种类：防滑地砖	m2	1370				
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：外墙 2. 抹灰层种类：水泥砂浆 3. 拆除垃圾外运及运距自行考虑报价。	m2	200				
8	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：外墙 2. 铲除部位的截面尺寸：乳胶漆拆除 3. 拆除垃圾外运及运距自行考虑报价。	m2	1204				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 拆除工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 屋面烟囱洞口封堵, 900mm*3600mm。 2. 120mmC25混凝土浇筑, 内置10mm钢筋网片, 间距100mm。 3. 钢筋与洞口四周混凝土化学植筋。	处	5				
2	010103001001	烧火坑回填方	1. 烧火坑回填土。 2. 机械碾压夯实。 3. 土方来源及运距自行报价。	m3	35.45				
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 屋面砂浆找平层 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	193.79				
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2层	m2	1937.85				
5	010902005001	屋面排（透）气管	1. 排（透）气管品种、规格:T型75mmPVC排气管 2. 排气管埋入屋面200mm, 梅花布置10mm孔, 防水以上350mm高。 3. T型部分同规格PVC管及弯头制作, 离立管150mm。	套	77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:110mm不锈钢雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:钢制雨水口、斗, 甘12J8-46页, 43页。	m	57.6				
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:75系列断桥铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:玻璃采用安全玻璃,玻璃厚度为6+12A+6	m2	311.6				
8	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝塑板吊顶	m2	870				
9	011101006002	平面砂浆找平层	1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平	m2	870				
10	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	1070				
11	011101003001	细石混凝土防水保护层	1. 细石混凝土防水保护层,厚度30mm、 2. 混凝土强度等级:C25	m2	870				
12	011102003001	块料楼地面	1. 800*800防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	1370				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 做法参见05J909-LD16-地13A						
13	010507003001	排水明沟维修	1. 排水明沟（宽度250，最浅处深度150） 2. 内侧20厚125水泥砂浆加%防水粉 3. 聚氨酯防水1.5mm厚 4. 20厚12水泥砂浆找平层	m	48.54				
14	010507003002	新建排水明沟	1. 排水明沟（宽度250，最浅处深度150） 2. 内侧20mm厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉 3. 聚氨酯防水1.5mm厚 4. 20mm厚12水泥砂浆找平层 5. 100mm厚C20钢筋混凝土，配筋中6双向@200 6. 80mm厚10混凝土垫层 7. 300mm厚3:7灰土 8. 素土夯实 9. 详见设计图纸	m	48.54				
15	011702029001	散水	1. 60mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150mm厚3:7灰土，宽出面层100mm 3. 素土夯实，向外坡3%~5% 4. 做法详见05J909-SW18-散1A	m2	600				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	01B001	更换屋面破损玻璃	1. 屋面网架采光板部分玻璃破损，重新更换， 2. 更换为6mm厚双层夹胶钢化玻璃	m2	10				
17	011407005001	屋面网架维修	1. 屋面钢网架及采光钢架整体除锈。 2. 刷防锈漆一道，表层喷防火涂料。 3. 屋面钢化玻璃重新打耐候胶。	t	5.095				
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	200				
19	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：防水腻子粉 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：室外乳胶漆	m2	1204				
20	010401014001	砖地沟	1. B2型砖地沟，管沟及盖板荷载等级Ⅱ级。 2. B2型地沟自下而上依次为：素土夯实、300mm3:7灰土、100mmC15混凝土垫层、钢筋混凝土槽型底板（配筋为6@200双层双向配置）、防水	m	134.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆抹面。 3. 盖板厚为100mm（配筋为8@100双向配置）。						
21	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:文化石 3. 1:1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 4. 贴8~10厚外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘结力 5. 6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶) 6. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 做法详见05J909-WQ14-外墙18A	m2	100				
22	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:内墙瓷砖 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:甲方选定样品	m2	200				
23	010101002001	花池维修	1. 清除食堂外花池原有土方,拆除深度1.5米, 2. 池底做150mmC20混凝土底板, 3. 花池底及内壁做土工布防	m2	39.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水层。 4. 回填种植土。						
		分部小计							
		措施项目							
24	011701002001	外脚手架	1、双排外脚手架（烟囱） 2、高度15m以内。 3、脚手架材质按现行国家规范要求。	m2	392.92				
25	011701003001	室内装饰脚手架	1. 搭设方式:装饰脚手架 2. 搭设高度:5.5m 3. 脚手架材质:自行考虑措施方案报价	m2	217.31				
26	011701002002	外墙装饰外脚手架	1. 搭设方式:装饰脚手架 2. 搭设高度:6.0m 3. 脚手架材质:自行考虑措施方案报价	m2	1204				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲式大便器 2. 拆除垃圾清运及运距，自行考虑报价。	个	2				
2	011612001002	管道拆除DN200	1. 管道种类、材质：铸铁污水管DN150。 2. 地沟内拆除管道，报价综合考虑施工措施。 3. 拆除垃圾清运及运距，自行考虑报价。	m	36.53				
3	011612001003	管道拆除DN100	1. 管道种类、材质：铸铁污水管DN100。 2. 地沟内拆除管道，报价综合考虑施工措施。 3. 拆除垃圾清运及运距，自行考虑报价。	m	57.57				
4	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式	组	2				
5	031001005001	铸铁管DN200	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水、雨水 3. 材质、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	36.53				
6	031004014001	地漏DN200	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格：DN150	个	4				
7	031001005002	铸铁管DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、	m	15.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			废水、雨水 3. 材质、规格： DN150 4. 连接形式：法 兰连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求： 通球试验						
8	031004014002	地漏DN100	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格： DN100	个	1				
9	031004014003	清扫口DN100	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格： DN100	个	1				
10	031001005003	铸铁管DN75	1. 安装部位：室 内 2. 介质：污水、 废水、雨水 3. 材质、规格： DN150 4. 连接形式：法 兰连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求： 通球试验	m	41.99				
11	031004014004	地漏DN75	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格： DN75	个	4				
12	031004014005	清扫口DN75	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格： DN75	个	3				
13	031004008001	轴流换气扇	1. 0. 25kw轴流换 气扇。 2. 布线根据现场 实际设置，25 mmKBG管穿3*BV- 2. 5mm2线150m考 虑。 3. 采光顶四周设 置。	组	4				
14	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：一 般管架形式	kg	36				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

单项工程招标清单汇总表

工程名称: 甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011607002002	防水层拆除	1. 防水层种类: SBS卷材防水层 2. 拆除垃圾处理及运距自行考虑报价。	m2	616.83				
2	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 外墙面 2. 饰面材料种类: 外墙面砖 3. 拆除垃圾处理及运距自行考虑报价。	m2	108.48				
3	011612001004	雨水管道拆除	1. 管道种类、材质: PVC雨水管	m	19.2				
4	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 外墙 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆抹灰 3. 拆除垃圾处理及运距自行考虑报价。	m2	372.89				
5	011610002002	金属门窗拆除	1. 普通铝合金门窗拆除。 2. 拆除垃圾清运及运距自行考虑报价。	m2	50.31				
6	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆基层 2. 饰面材料种类: 防滑地砖 3. 拆除垃圾清运及运距自行考虑报价。	m2	473.55				
7	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 内墙面 2. 饰面材料种类: 瓷砖墙面 3. 拆除垃圾清运及运距自行考虑报价。	m2	1151.04				
8	011605001004	混凝土散水拆除	1. 拆除的基层类型: 150mm厚	m2	100				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3:7灰土垫层 2. 饰面材料种类:60mm厚混凝土散水 3. 拆除垃圾清运及运距自行考虑报价。						
9	01B002	理发室洗衣机搬移	1. 理发室规格50kg洗衣机搬移。 2. 施工前搬移至甲方指定地点，施工完成后搬移回理发室。 3. 自行考虑措施进行报价。	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 拆除工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010201013001	石灰桩	1. 石灰桩桩身材料宜采用生石灰和粉煤灰(火山灰或其他掺合料)。生石灰氧化钙含量不得低于 70%，含粉量不得超过 10%，最大块径不得大于 50mm。 2. 石灰桩的配合比(体积比)宜为生石灰:粉煤灰=1:1.5。为提高桩身强度,可掺入适量水泥、砂或石屑。 3. 在石灰桩顶部宜铺设200mm~300mm厚的石屑或碎石垫层。 4. 洛阳铲成桩直径可为200mm~300mm, 每层回填料厚度不宜大于300mm, 用杆状重锤分层夯实。 5. 施工过程中, 应设专人监测成孔及回填料的质量, 并做好施工记录。如发现地基土质与勘察资料不符时, 应查明情况并采取有效处理措施后, 方可继续施工。	m	880				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			待封缝达到一定强度后,以0.2~0.3MPa的压力灌水试压,检验封缝的牢固、严密性,并保证灌浆液的通畅. 6.当地基土含水量很高时,石灰桩应由外向内或沿地下水流方向施打,且宜采用间隔跳打施工。 7.单根桩长4m。						
2	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 砖墙面加固,加固受压构件用的水泥砂浆,其强度等级不应低于M15。 2. 面层厚度50mm。 3. 钢筋网宜采用点焊方被钢筋网,竖向受力钢筋直径大于等于Φ8,水平分布钢筋直径大于等于Φ6,网格尺寸等于150mm。 4. 双面加面层的钢筋网宜采用Φ6的S形穿地筋与原墙体连接。S形穿墙筋间距宜为900mm,梅花形布置。 5. 钢筋网四周应采用锚筋、插入短筋或拉	m2	149.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			结筋等与楼板。 大梁、柱或墙体可靠连接,上端应锚固在楼层构件、圈梁或配筋的混凝土垫块中,下端应锚固在基础内,锚固可采用植筋方式。 6. 钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞时,双面加固,宣将两侧的横向钢筋在洞口闭合,且尚应在钢筋网折角处设置竖向构造钢筋,在门窗转角处,尚应设置附加的斜向钢筋。						
3	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:110mm不锈钢雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:铸铁雨水口、斗	m	19.2				
4	010902005002	屋面排（透）气管	1. 排（透）气管品种、规格:T型75mmPVC排气管 2. 排气管埋入屋面200mm,梅花布置10mm孔,防水以上350mm高。 3. T型部分同规格PVC管及弯头制作,离立管150mm。	套	23				
5	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性	m2	616.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			沥青防水卷材 2. 防水层数:2层						
6	011001003001	外墙保温隔热	1. 抗裂砂浆层复合耐碱网格布。 2. 塑料锚栓。 3. 抹面砂浆层复合耐碱网格布。 4. 60mm岩棉保温板（80kg/m3）双面喷刷界面剂（塑料锚栓）。 5. 原墙面基层清理、修补、找平，刷胶粘剂”	m2	481.37				
7	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：防水腻子粉 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：室外乳胶漆	m2	372.89				
8	011204003003	外墙裙瓷砖墙面	1. 墙体类型：外墙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：浅灰色面砖外墙面（同原墙面） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：嵌缝砂浆 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：酸洗	m2	108.48				
9	010807001002	断桥铝合金窗	1. 框、扇材质：75系列断桥铝	m2	37.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:玻璃采用安全玻璃, 玻璃厚度为6+12A+6						
10	010802001001	断桥铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:M1525 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2700 3. 门框、扇材质:断桥铝合金平开门 4. 玻璃品种、厚度:75系列	樘	1				
11	010802001002	断桥铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:M3327 2. 门框或扇外围尺寸:3300*2700 3. 门框、扇材质:断桥铝合金平开门 4. 玻璃品种、厚度:75系列	樘	1				
12	010501001001	地面混凝土垫层	1. 混凝土种类:60mm厚混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 垫层底素土夯实150mm厚	m2	473.55				
13	011101006003	平面砂浆找平层	1. 水泥砂浆找坡层。 2. 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平	m2	425.62				
14	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	425.62				
15	011101003002	细石混凝土防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:细石混凝土	m2	425.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			防水保护层，厚度30mm 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C25						
16	011102003002	块料楼地面	1. 800*800防滑地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 做法参见05J909-LD16-地13A	m2	473.55				
17	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:压光面	m2	1151.04				
18	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	1090.2				
19	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型:内墙瓷砖 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖（规格甲定） 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝	m2	1151.04				
20	010401014002	砖地沟	1. 砖地沟（6轴线灰土桩范围内新建） 2. B2型地沟为	m	12.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砖壁钢筋混凝土槽型底板，管沟及盖板荷载等级Ⅱ级。 3. B2型地沟自下而上依次为：素土夯实、300mm3:7灰土、100mmC15混凝土垫层、钢筋混凝土槽型底板（配筋为6@200双层双向配置）、防水砂浆抹面。 4. 盖板厚为100mm（配筋为8@100双向配置）。						
21	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:600x600铝合金扣板板吊顶，高度3.6m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝塑板吊顶 4. 05J909-DP20-棚36A	m2	473.55				
22	011702029002	散水	1. 60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土，宽出面层100 3. 素土夯实，向外坡3%~5% 4. 做法详见05J909-SW18-散1A	m2	100				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		措施项目							
23	011701003002	内装饰脚手架	1. 搭设方式:装饰脚手架 2. 搭设高度:3.6 m 3. 脚手架材质:自行考虑措施方案报价	m2	536.19				
24	011701002003	外墙装饰外脚手架	1. 搭设方式:装饰脚手架 2. 搭设高度:6.0 m 3. 脚手架材质:自行考虑措施方案报价	m2	481.37				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001019	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001020	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001021	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001022	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			100000	
合 计			100000—	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011612001005	钢管拆除	1. 管道种类、材质：浴室热水钢管拆除 2. 管径：DN20、DN32 3. 拆除垃圾清运及运距，自行考虑报价。	m	330				
2	011612001006	管道拆除DN150	1. 管道种类、材质：铸铁污水管DN150。 2. 地沟内拆除管道，报价综合考虑施工措施。 3. 拆除垃圾清运及运距，自行考虑报价。	m	49.8				
3	011612001007	管道拆除DN100	1. 管道种类、材质：铸铁污水管DN100。 2. 地沟内拆除管道，报价综合考虑施工措施。 3. 拆除垃圾清运及运距，自行考虑报价。	m	51.98				
4	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 两道防锈漆，两道银粉漆。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	150				
5	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 规格、压力	m	180				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 两道防锈漆, 两道银粉漆。 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验						
6	031004010001	淋浴花洒	1. 材质、规格: 不锈钢 2. 样式规格甲方确定	套	92				
7	031003001001	淋浴阀门	1. 类型:淋浴螺纹阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	92				
8	031001005004	铸铁管DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水、雨水 3. 材质、规格: DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	49.8				
9	031001005005	铸铁管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水、雨水 3. 材质、规格: DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	38.7				
10	031001005006	铸铁管DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水、雨水	m	13.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 材质、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验						
11	031004014006	地漏DN150	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格：DN150	个	16				
12	031004014007	地漏DN100	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格：DN100	个	3				
13	031004014008	地漏DN75	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格：DN75	个	3				
14	031004014009	清扫口DN150	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格：DN150	个	4				
15	031004014010	清扫口DN100	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格：DN100	个	4				
16	031004014011	清扫口DN75	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格：DN75	个	1				
17	031002001002	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：一般管架形式	kg	150				
		分部小计							
		措施项目							
18	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011612002002	散热器拆除	1、铸铁散热器拆除。 2、规格30片以内。	套	21				
2	011612001008	管道拆除	1.管道种类、材质:钢管 2规格: DN40、DN32	m	122.78				
3	011612001009	管道拆除	1.管道种类、材质:钢管 2规格: DN25、DN20、DN15	m	252.58				
4	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格: 铸铁散热器。采用铸铁四柱760型散热器(内腔无粘砂), 散热量139W/片, p=0.5MPa。△t=64.5℃ 2. 安装方式: 立式 3. 托架形式: 铁质托架 4. 器具、托架除锈、刷油设计要求: 先刷红丹漆二道, 再刷两遍快干瓷漆两道 5. 散热器安装按甘12N1-132.	片	419				
5	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	43.56				
6	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位: 室	m	79.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 介质: 供回水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN 32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗						
7	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN 25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	88.26				
8	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN 20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	62.4				
9	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN 15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	101.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN20 1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	3				
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN20 1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
12	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN15 1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	28				
13	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 手动调节阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN32 1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
14	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 静态平衡阀 KPT型 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN40 1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
15	031002003001	套管	1. 名称、类型: 钢制套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN50	个	2				
16	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉管壳 2. 绝热厚度:	m3	0.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			25mm 3. 管道外径: $\phi 57$ 以下						
17	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 玻璃丝布保护层, 调和漆两道 2. 层数: 两层 3. 对象: 管道	m2	6.97				
18	031002001003	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般钢结构	kg	35				
19	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: Sa1级 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍	kg	35				
20	031005007001	热力入口装置	1. 热力入口装置, 做法参见甘12N1-19。 2. 具体详见图纸。	台	1				
21	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
22	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：采暖燃气工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412001001	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格40W 3. 安装方式:吸顶安装	套	37				
2	030412005001	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:LED T8 灯管 3. 规格:2*20W 4. 安装形式:吊链H+3.2	套	11				
3	030404034001	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:H+1.3m	个	7				
4	030404034002	防水双联开关	1. 名称:防水双联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:H+1.3m	个	3				
		分部小计							
		措施项目							
5	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001021	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：