

甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目临泽段（湿地保护-野生动物保护-植物隔离带-防沙固沙带）

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复
项目临泽段（湿地保护-野生动物保护-
植物隔离带-防沙固沙带）

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：甘肃张掖黑河国际重要
湿地保护与恢复项目临泽段（湿地
保护-野生动物保护-植物隔离带-防
沙固沙带）

第 1 页 共 1 页

1. 工程概况：
 - 1.1 建设规模：由张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局建设的甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目临泽段（湿地保护-野生动物保护-植物隔离带-防沙固沙带）。
 - 1.2 施工现场实际情况：施工场地宽阔。
 - 1.3 自然地理条件：土壤类别一二类。
2. 计价依据：
 - 2.1 由西安绿环林业技术服务有限责任公司设计的甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目临泽段（湿地保护-野生动物保护-植物隔离带-防沙固沙带）施工图。
 - 2.2 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
 - 2.3 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》DBJD25-67-2019、《甘肃省安装工程预算定额地区基价》DBJD25-68-2019、《甘肃省市政工程预算定额》DBJD25-64-2018、《甘肃省园林工程消耗量定额》DBJD25-27-2005。
 - 2.4 取费文件：《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）。
 - 2.5 规费按《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）计社会保障费16%，住房公积金6%。
3. 建设工程营改增及税率调整依据：
 - 3.1 财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税【2016】36号）。
 - 3.2 住房城乡建设部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标【2016】4号）。
 - 3.3 根据甘肃省住房和城乡建设厅文件甘建价【2019】118号关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知增值税税率由10%调整为9%。
4. 工程质量、材料、施工等特殊要求
 - 4.1 工程质量要求：合格
5. 材料暂估价及专业工程暂估价：见材料暂估单价表及专业工程暂估价表。
 - 5.1 混凝土搅拌方式：商品混凝土
 - 5.2 部分材料采用经市场调查询价计入。
 - 5.3 本工程专业暂估价及材料暂估价是经甲方审核确认，待结算时据实调整（具体详见工程专业暂估价和材料暂估价表）。
6. 本清单表格按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的统一格式和要求编制。
7. 因招标文件中没有明确应有投标人承担的风险范围及其费用，本清单未考虑。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：野生动物保护-植物隔离带-防沙固沙带-（临泽段）

标段：甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目临泽段（湿地保护-野生动物保护-植物隔离带-防沙固沙带）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		防沙固沙带							
1	050102002005	栽植灌木	1. 种类：柠条 2. 苗高≥0.6米，地径≥0.4厘米 3. 备注：落叶灌木，一年生实生苗，一穴2株 4. 其它：具体详见图纸及相关技术规范	株	81118				
2	050102002006	栽植灌木	1. 种类：梭梭 2. 苗高≥0.45米，地径≥0.4厘米 3. 备注：落叶灌木，一年生实生苗，一穴3株 4. 其它：具体详见图纸及相关技术规范	株	102042				
3	05B001	草方格沙障	1. 具体详见图纸及相关技术规范	m ²	570272				
4	05B002	抚育养护费用	1. 内容：浇水、保水剂、生根粉、养护 2. 其他：具体详见图纸及相关技术规范 3. 柠条养护期2年，梭梭养护期3年，	公顷	57.05				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：野生动物保护-植物隔离带-防沙固沙带-（临泽段）

标段：甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目临泽段（湿地保护-野生动物保护-植物隔离带-防沙固沙带）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001025	环境保护费	人工费	1.01				
2	050405001026	文明施工费	人工费	1.47				
3	050405001027	安全施工费	人工费	11.4				
4	050405001028	临时设施费	人工费	3.48				
5	050405001029	扬尘污染防治增加费	人工费	2.98				
6	050405001030	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
	二	其他总价措施项目						
7	050405002005	夜间施工增加费	人工费	2.23				
8	050405004005	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008005	已完工程及设备保护费	人工费	0.06				
10	050405005005	冬雨季施工增加费	人工费	2.96				
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55				
12	05B002	施工因素增加费	人工费	2.19				
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目
 工程名称：野生动物保护-植物隔离带-防目临泽段（湿地保护-野生动物保护-植物隔离带-防沙固沙带）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复
 工程名称：野生动物保护-植物隔离带-防项目临泽段（湿地保护-野生动物保护-植物
 沙固沙带-（临泽段）离带-防沙固沙带）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：野生动物保护-植物隔离带-
防沙固沙带-（临泽段）

标段：甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复
项目临泽段（湿地保护-野生动物保护-植物隔
离带-防沙固沙带）

序号	材料（工程设备）名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：野生动物保护-植物隔离带-项目临泽段（湿地保护-野生动物保护-植物隔离带-防沙固沙带-（临泽段））

标段：甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目临泽段（湿地保护-野生动物保护-植物隔离带-防沙固沙带）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：野生动物保护-植物隔离带-防沙固沙带-（临泽段）
 标段：甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目临泽段（湿地保护-野生动物保护-植物隔离带-防沙固沙带）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：