

白银市图书馆本部提质改造工
程项目一期（室内1-2层）装饰
装修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

工程名称：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

- 1、工程地址：座落于甘肃省白银市。
- 2、本期工程范围包括：此次改造设计未改变原建筑使用功能，设计范围为地上1-6层，本次预算编制范围为一层、二层室内装饰装修，具体内容包括：
 - 2.1建筑与装饰工程 拆除原砌块墙新建轻质隔墙；拆除并更换一二层部分门窗；拆除并新建一层地面，二层在原有楼面基础上新建；拆除原石膏板吊顶并新建及墙柱面装饰等工程。
 - 2.2电气设备安装工程：电气设备及配管配线拆除，开关、插座、灯具及其配管配线安装，配电箱、桥架安装，电话网络插座及其配管配线安装，监控设备及其配管配线安装等。
 - 2.3采暖燃气工程：散热器更换等。
 - 2.4消防工程：消火栓及管道更换，火灾报警器具及配管配线更换，应急疏散器具及配管配线更换，挡烟垂壁等。

二、编制依据：

本工程依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中工程量清单计价办法，根据甘肃省建筑设计研究院有限公司设计的图纸计算实物工程量。

三、采用定额及基价：

《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019地区基价）；《甘肃省安装工程预算定额》（2019地区基价）；

四、费用定额：

- 1、取费执行甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》的公告甘建公告(2022) 201号文(附:甘肃省建设工程计价规则(DBJD25-98-2022))。
- 2、本工程三类工程，按三类工程取费标准计取。

五、人工费

人工费：建筑与装饰、安装工程、市政公用工程人工单价按照白银市住房和城乡建设局关于发布《白银地区二〇二五年第二期建设工程一类材料及人工费指导价》的通知计取。

总 说 明

工程名称：白银市图书馆本部提
质改造工程项目一期（室内1-2层
）装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

六、材料价差：

一类材料调整执行白银市住房和城乡建设局关于印发《白银地区二0二五年第二期建设工程一类材料指导价》的通知计取，其他材料参考专业测定价、广材网及市场价。

七、规费：

规费执行甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》的公告甘建公告(2022) 201号文(附：甘肃省建设工程计价规则(DBJD25-98-2022))，环境保护税按实计取。

八、税金：

税金执行甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》的公告甘建公告(2022) 201号文(附：甘肃省建设工程计价规则(DBJD25-98-2022))。

建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	01	一层							
	001	隔墙							
1	011210006001	其他隔断	1. 123厚轻钢龙骨耐火石膏板隔墙(轻钢龙骨75*1.0mm)双侧双层(12+12mm)耐火石膏板隔墙,所有轻钢龙骨石膏板隔墙均通至顶部板底设置,中间岩棉填塞密实,具体安装及施工工艺参见图集07CJ03-1-15-LQ53 岩棉50mm, 120kg/m3, 耐火时间2h. 2. 部位 水电井	m2	32.8				
2	011210006002	其他隔断	1. 123厚轻钢龙骨耐火石膏板隔墙(轻钢龙骨75*1.0mm)双侧双层(12+12mm)耐火石膏板隔墙,所有轻钢龙骨石膏板隔墙均通至顶部板底设置,中间岩棉填塞密实,具体安装及施工工艺参见图集07CJ03-1-15-LQ53 岩棉50mm, 120kg/m3, 耐火时间2h. 2. 部位 其他部位	m2	49.6				
		分部小计							
	002	门窗工程							
3	010801001001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸: 木质防火门FM丙	m2	3.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			0822 2. 门洞口侧边无 土建墙垛处需增 加双层12mm阻燃 夹板门套基层 3. 含把手、门锁 等五金构件						
4	010801001002	特种门	1. 门代号及洞口 尺寸：木质防火 门FM甲1224 2. 门洞口侧边无 土建墙垛处需增 加双层12mm阻燃 夹板门套基层 3. 含把手、门锁 等五金构件	m2	5.76				
5	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口 尺寸：成品木套 装门M1024 2. 门洞口侧边无 土建墙垛处需增 加双层12mm阻燃 夹板门套基层 3. 含把手、门锁 等五金构件 4. 开启方式 推 拉门	m2	2.4				
6	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口 尺寸M1527 2. 门框、扇材质 ：断桥铝合金框 中空玻璃外门， 采用80系列，玻 璃采用双钢化中 空+双银LOW-E+1 2A+6mm 3. 含把手、门锁 等五金构件	m2	8.1				
7	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口 尺寸:M1527P 2. 门框、扇材	m2	16.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			质:断桥铝合金 框中空玻璃外门 , 设手动开窗器 , 作为排烟窗 3. 含执手、门锁 、铝传动杆、滑 撑、伸缩风撑等 五金构件						
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:80系列隔热断桥铝合金 2. 窗代号及洞口尺寸C1518 3. 玻璃品种、厚度:中空安全玻璃,6双银Low-E+12A+6mm（中空冲氩气） 4. 外开，带不锈钢纱窗，开启扇设置防坠钢绳 详见图纸设计	m2	24.3				
9	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:80系列隔热断桥铝合金 2. 窗代号及洞口尺寸C1518P 2. 玻璃品种、厚度:中空安全玻璃,6双银Low-E+12A+6mm（中空冲氩气） 3. 外开，带不锈钢纱窗，开启扇设置防坠钢绳 4. 排烟开启扇均选用定制品牌加强手摇螺杆式开窗器	m2	24.3				
10	010809004001	石材窗台板	1. 18mm厚灰色人造石窗台板	m2	23.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 15mm阻燃板基层 详见图纸设计						
11	010810005001	窗帘盒	轻钢龙骨石膏板 吊顶白色无机涂料 详见图纸设计	m	126.87				
		分部小计							
	003	楼地面装饰工程							
12	011102001001	石材楼地面	浅灰色仿大理石地砖 1. 5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 5. 做法详见图集23J909-楼D21	m2	1018.75				
13	011104004001	防静电活动地板	1. 150~250高架空600*600mm防静电活动地板 2. 混凝土密封封闭剂1道 3. 界面剂1道 4. 20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 7. 做法详见图集23J909-楼	m2	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			K17 8、部位 网络机房						
14	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆整体抹光 2. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 3、部位 强弱电井 4. 图集：23J909-楼A1	m2	6.75				
15	011105006001	金属踢脚线	灰色哑光铝合金踢脚线 1. 8厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上, 60mm高 2. 水泥钉固定金属卡件上端, 中距300 3. 10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 4. 界面剂1道 5. 混凝土墙 6、详见图集23J909-踢8C	m	292.7				
16	011106001001	石材楼梯面层	1. 5~10厚地砖面层, DTG砂浆擦缝 2. 30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 3. 防水隔离层 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)	m2	44.13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			抹小八字角 5. 界面剂1道 6. 80厚C20混凝土垫层 7. 压实填土, 压实系数不小于90% 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 9. 知识阶梯 详见图集23J909-3-53-地D23						
17	01B004	门槛石	1. 中灰色仿大理石门槛石 2. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉	m	9				
		分部小计							
	005	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
18	011201002001	墙面装饰抹灰	白色无机涂料 1. 涂刷内墙乳胶漆 2. 涂饰环保内墙底漆 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 3厚底基防裂腻子分遍找平 5. 界面剂1道 6. 满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层, 用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序) 做法: 23j909-内4E	m2	990.48				
19	011207001001	墙面装饰板	原木色覆膜铝	m2	136.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板 1. 安装金属装饰板，用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2. 配套25x50x3铝合金横向次龙骨，用自攻螺钉与主龙骨固定 3. 用M8x80膨胀螺栓固定L40x40x3铝合金竖龙骨，中距600，表面涂防腐涂料 4. 墙体基层干燥、除油、除尘						
		分部小计							
	006	天棚工程							
20	011302001001	吊顶天棚	轻钢龙骨 9.5mm 双层石膏板吊顶 白色乳胶漆饰面 1. 现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2. 6钢筋吊杆,问距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 3. C型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平	m2	450.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. C型次龙骨，中距400, 用挂件与承载龙骨联结 5. C型横撑龙骨，中距<1200, 用挂件与次龙骨联结 6. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距<200, 螺钉(防锈)距板边长边>10, 短边>15 7. 刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道 8. 2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 9. 饰面层 图集：23J909-棚28						
21	011301001001	天棚抹灰	白色无机涂料 1. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 2. 2~3厚面层附水腻子刮平 3. 刷(喷)涂料 图集：23J909-棚3	m2	593.3				
22	011302002001	格栅吊顶	原木色仿木纹铝方通吊顶 1. 现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾)，双向中距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2. 直径6钢筋吊杆，双向中距<1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定	m2	528.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程 第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 专用弹簧吊扣 中距<1200,用吊 件与钢筋吊杆联 结找平 4. 铝合金方格10 0x100组合块120 0x600或1200x12 00 图集：23J909- 棚90						
		分部小计							
	007	其他装饰工程							
23	011503008001	玻璃栏板（楼 梯）	1. 知识阶梯一层 至二层 2. 栏杆玻璃的种 类、规格、颜色 ：12.76厚的钢化 夹胶安全玻璃 橙色渐变 3. 固定方式：U型 卡槽，打胶处理 4. 图集：22J401- 1-玻璃栏板（c1 0型），H≥1100 MM	m	16.4				
		分部小计							
	008	拆除工程							
24	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质：加 气砼砌块 2. 拆除高度：整 墙拆除 3. 垃圾外运：自 行考虑	m3	49.26				
25	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类 ：瓷砖地面除卫 生间外全部拆除 2. 垃圾外运：自 行考虑	m2	1011				
26	011606003001	天棚面龙骨及 饰面拆除	1. 拆除的基层类 型：木龙骨 2. 龙骨及饰面	m2	650				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种类:石膏板吊顶 3. 部位：除低幼儿阅读区，卫生间其余房间天棚全部拆除 4. 垃圾外运:自行考虑						
27	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板) 的高度:0.9米 2. 栏杆、栏板种类:楼梯间不锈钢 3. 垃圾外运:自行考虑	m	16.4				
28	011610001001	门窗拆除	拆除部位：一层室内木门全拆，拆除铝合金窗户一层4轴上C-G轴、G轴、10轴上C-G轴 垃圾外运:自行考虑	樘	36				
29	011614001001	木饰面墙裙	1. 材质:木饰面墙裙含木质暖气罩 2. 高度：1.5m 3. 垃圾外运:自行考虑	m	79.5				
30	011608002001	铲除涂料面	铲除乳胶漆墙面 垃圾外运：自行考虑	m2	990.48				
		分部小计							
		分部小计							
	02	二层							
	001	隔墙							
31	011210006003	其他隔断	1. 123厚轻钢龙骨耐火石膏板隔墙(轻钢龙骨75*1.0mm)双侧双层(12+12mm)耐火石膏板隔	m2	32.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程 第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			墙,所有轻钢龙骨石膏板隔墙均通至顶部板底设置,中间岩棉填充密实,具体安装及施工工艺参见图集07CJ03-1-15-LQ53 岩棉50mm, 120kg/m3, 耐火时间2h. 2. 部位 水电井						
32	011210006004	其他隔断	1. 150厚FPB轻质隔墙,高度通至板底,耐火时间大于等于3h. 2. 部位 楼梯间	m2	31.78				
		分部小计							
	002	门窗工程							
33	010801001004	特种门	1. 门代号及洞口尺寸: FM丙0822 2. 门框、扇材质: 木质防火门 3. 含把手、门锁等五金构件 4. 门洞口侧边无土建墙垛处需增加双层12mm阻燃夹板门套基层	m2	3.52				
34	010801001005	特种门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1524 2. 门框、扇材质: 木质防火门 3. 含把手、门锁等五金构件 4. 门洞口侧边无土建墙垛处需增加双层12mm阻燃夹板门套基层	m2	7.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
35	010801001006	特种门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1524 2. 门框、扇材质：木质防火门 3. 含把手、门锁等五金构件 4. 门洞口侧边无土建墙垛处需增加双层12mm阻燃夹板门套基层	m2	7.2				
36	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸M1527 2. 门框、扇材质：断桥铝合金框中空玻璃外门，采用80系列，玻璃采用双钢化中空+双银LOW-E+12A+6mm 3. 含把手、门锁等五金构件	m2	20.25				
37	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：80系列隔热断桥铝合金 2. 窗代号及洞口尺寸C1518 2. 玻璃品种、厚度：中空安全玻璃，6双银Low-E+12A+6mm（中空充氩气） 3. 外开，带不锈钢纱窗，开启扇设置防坠钢绳	m2	24.3				
38	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：80系列隔热断桥铝合金 2. 窗代号及洞口尺寸C1518P 2. 玻璃品种、厚度：中空安全玻璃，6双银	m2	21.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程 第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			Low-E+12A+6mm （中空冲氩气） 3. 外开，带不锈 钢纱窗，开启扇 设置防坠钢绳 4. 排烟开启扇均 选用定制品牌加 强手摇螺杆式开 窗器						
39	010809004002	石材窗台板	1. 18mm厚灰色人 造石窗台板 2. 15mm阻燃板基 层	m2	22.47				
40	010810005002	窗帘盒	轻钢龙骨石膏板 吊顶白色无机涂 料	m	129.31				
		分部小计							
	003	楼地面装饰工 程							
41	011103001001	橡胶板楼地面	1. 表面上保护蜡 2. 2-4厚PVC(聚 氧乙烯)块材面 层，用专用胶粘 剂粘铺用滚筒碾 压2遍 3. 3厚水泥基自 流平砂浆基层 4. 20厚DSM20砂 浆(1:2.5水泥砂 浆)找平层 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝 土楼板或预制楼 板现浇叠合层 图集：23J909- 楼D29	m2	1003.36				
42	011101001002	水泥砂浆楼地 面	1. 水泥砂浆整体 抹光 2. 现浇钢筋混凝 土楼板或预制楼 板现浇叠合层	m2	6.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3、部位 强弱电井、仓库 详见图集23J909-楼A1						
43	011105006002	金属踢脚线	灰色哑光铝合金踢脚线 1. 8厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 2. 水泥钉固定金属卡件上端，中距300 3. 10厚DP M15 (1:3水泥砂浆) 压实抹平 4. 界面剂1道 5. 混凝土墙 6、详见图集23J909-踢8C	m	273				
44	011106001002	石材楼梯面层	1. 5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 2. 30厚DSM15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层，表面撒水泥粉 3. 防水隔离层 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆 (1:3水泥砂浆) 抹小八字角 5. 界面剂1道 6. 80厚C20混凝土垫层 7. 压实填土，压实系数不小于90% 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠	m2	69.53				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合层 9. 知识阶梯 详见图集23J909-3-53-地D23						
		分部小计							
	004	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
45	011201002002	墙面装饰抹灰	白色无机涂料 1. 涂刷内墙乳胶漆 2. 涂饰环保内墙底漆 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 3厚底基防裂腻子分遍找平 5. 界面剂1道 6. 满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（增强水泥条板时无此道工序） 详见图集23J909-内4E	m2	696.49				
46	011207001002	墙面装饰板	原木色覆膜铝板 1. 安装金属装饰板，用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2. 配套25x50x3铝合金横向次龙骨，用自攻螺钉与主龙骨固定 3. 用M8x80膨胀螺栓固定L40x40x3铝合金竖龙骨，中距600，表面涂	m2	102.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			防腐涂料 4. 墙体基层干燥、除油、除尘						
		分部小计							
	005	天棚工程							
47	011302001002	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板 吊顶白色无机涂料 1. 现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2. 6钢筋吊杆, 间距<1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 3. C型主龙骨, 中距<1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. C型次龙骨, 中距400, 用挂件与承载龙骨联结 5. C型横撑龙骨, 中距<1200, 用挂件与次龙骨联结 6. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200, 螺钉(防锈)距板边长边>10, 短边>15 7. 刷防潮涂料2道, 横纵向各刷1道	m2	289.73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			8.2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 9.饰面层 详见图集23J909-棚28						
48	011301001002	天棚抹灰	白色无机涂料 1.现浇(或预制)钢筋混凝土板 2.2~3厚面层耐水腻子刮平 3.刷(喷)涂料 详见图集23J909-棚3	m2	622.19				
49	011302002002	格栅吊顶	原木色仿木纹铝方通吊顶 1.现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾),双向中距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2.直径6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.专用弹簧吊扣中距<1200,用吊件与钢筋吊杆联结找平 4.铝合金方格100x100组合块1200x600或1200x1200 详见图集23J909-棚90	m2	184.57				
50	011302006001	装饰网架吊顶	金属装饰挂网、原木色铝板饰面 1.现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,	m2	160.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			固定镀锌膨胀螺栓,间距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2. 直径6钢筋吊杆,间距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 3. C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接 5. 安装金属网 详见图集12J502-2-D36、12J502-2-D20						
51	011302001003	吊顶天棚	铝板吊顶 1. 现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2. 直径8钢筋吊杆,间距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 3. C型次龙骨,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. Z型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接 5. 安装铝扣板	m2	119.81				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程 第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
52	011304001001	灯带槽	灯带槽 详见图纸设计	m2	14.25				
		分部小计							
	006	其他装饰工程							
53	011503008002	玻璃栏板（楼梯）	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色：12.76厚的钢化夹胶安全玻璃 橙色渐变 2. 固定方式：U型卡槽，打胶处理 部位：知识阶梯二层至三层	m	16.4				
54	011503008003	玻璃栏板（楼梯）	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色：12.76厚的钢化夹胶安全玻璃 橙色渐变 2. 固定方式：U型卡槽，打胶处理，B60*3原木色仿木纹方钢管，原木色仿木纹钢制扶手。 3. B50*3方钢管基础，10CM厚镀锌钢板，4M12胶粘型锚栓。 4. 高度1100mm 部位：中庭防护栏板	m	26				
55	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢 2. 护窗栏杆	m	36				
		分部小计							
	007	拆除工程							
56	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体材质：加气砼砌块 2. 拆除高度：整	m3	31.71				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程 第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			墙拆除 3. 垃圾外运：自行考虑						
57	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：木龙骨 2. 龙骨及饰面种类：石膏板吊顶 3. 部位：除自然科学类，卫生间其余房间天棚全部拆除 4. 垃圾外运：自行考虑	m2	230				
58	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度：0.9米 2. 栏杆、栏板种类：楼梯间，休息平台处不锈钢 3. 垃圾外运：自行考虑	m	16				
59	011610001002	门窗拆除	拆除部位：二层室内木门全拆，拆除铝合金窗户 二层4轴上C-G轴、G轴、10轴上C-G轴 垃圾外运：自行考虑	樘	29				
60	011614001002	木饰面墙裙	1. 材质：木饰面墙裙含木质暖气罩 2. 高度：1.5m 3. 垃圾外运：自行考虑	m	75				
61	011608002002	铲除涂料面	铲除乳胶漆墙面 垃圾外运：自行考虑	m2	696.49				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
62	011701003001	里脚手架	天棚脚手架	m2	2948.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 白银市图书馆本部提质改造工程项目一期(室内1-2层)装饰装修工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期
(室内1-2层)装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

_____电气设备安装工程_____工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	01	动力工程							
		拆除工程							
1	030404034001	照明开关	1. 名称:原有开关拆除	个	44				
2	030404035001	插座	1. 名称:原有插座拆除	个	102				
3	030411001001	配管	1. 名称:原有配管拆除 2. 规格:DN32mm以内	m	1435.68				
4	030411001002	配管	1. 名称:原有配管拆除 2. 规格:DN50mm以内	m	87.32				
5	030411001003	配管	1. 名称:原有配管拆除 2. 规格:DN150mm以内	m	12				
6	030411004001	配线	1. 名称:原有配线拆除 2. 规格:4mm²以内	m	6291.41				
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:拆除原有灯具	套	392				
8	030404017001	配电箱	1. 名称:拆除原有配电箱	台	7				
		分部小计							
	001	开关 插座							
9	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控 2. 材质:pvc 3. 安装方式:暗装	个	6				
10	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控 2. 材质:pvc 3. 安装方式:暗装	个	4				
11	030404034004	照明开关	1. 名称:智能开关 2. 材质:pvc 3. 安装方式:暗	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			装						
12	030404035002	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地0.4m暗装	个	85				
13	030404034005	照明开关	1. 名称:暗装单联双控开关 2. 安装方式:暗装、距地1.3m	个	2				
14	030404034006	照明开关	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 安装方式:暗装、距地1.3m	个	4				
15	030404034007	照明开关	1. 名称:暗装四联单控开关 2. 安装方式:暗装、距地1.3m	个	4				
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	105				
		分部小计							
	002	配线 配管							
17	030411004002	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	4218.88				
18	030411004003	配线	1. 配线形式:插座线路 2. 型号:WDZB-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	2078.53				
19	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 接地	m	1435.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	030411001005	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 暗配 4. 接地	m	70.32				
21	030411001006	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC125 3. 配置形式: 暗配 4. 接地	m	12				
22	030411001007	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 暗配 4. 接地	m	17				
23	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*185+1*95 4. 材质: 铜芯	m	27.57				
24	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯	m	29.3				
25	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯	m	83.4				
26	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YTTW 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯	m	121.5				
27	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm2 以下	个	2				
28	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm2	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			以下						
29	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以下	个	6				
30	030411005001	接线箱	1. 名称:阻燃集成T端子箱 2. 规格:ZR-JFZ-185/50	个	2				
		分部小计							
	003	桥架							
31	030411003001	不锈钢电缆桥架（强电）	1. 名称:电缆桥架 2. 材质:镀锌不锈钢 3. 规格:300(W)*100(H) 4. 桥架支撑架	m	154.81				
		分部小计							
	004	配电箱							
32	030404017002	配电箱	1. 名称:ALZ 2. 型号:半周长1.8m 3. 规格:600*1200*400 4. 安装方式:落地安装,下设300mm槽钢基座	台	1				
33	030404017003	配电箱	1. 名称:ALB 2. 型号:半周长1.8m 3. 规格:600*1200*400 4. 安装方式:落地安装,下设300mm槽钢基座	台	1				
34	030404017004	配电箱	1. 名称:ALX 2. 型号:半周长	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 8m 3. 规格:600*1200*400 4. 安装方式:落地安装, 下设300mm槽钢基座						
35	030404017005	配电箱	1. 名称:1AL 2. 型号:半周长1.33m 3. 规格:500*830*200 4. 安装方式:挂墙明装, 箱体底边距地1m	台	1				
36	030404017006	配电箱	1. 名称:2AL 2. 型号:半周长1.33m 3. 规格:500*830*200 4. 安装方式:挂墙明装, 箱体底边距地1m	台	1				
37	030404017007	配电箱	1. 名称:1AT-ALG 2. 型号:半周长1.5m 3. 规格:600*900*240 4. 安装方式:落地安装	台	1				
38	030404017008	配电箱	1. 名称:1ALG 2. 型号:半周长0.93m 3. 规格:430*500*150 4. 安装方式:挂墙明装, 箱体底边距地1.2m	台	1				
39	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:系统调试	系统	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	005	照明器具安装							
40	030412002001	LED灯板面灯300*600	1. 名称:LED灯板面灯300*600 2. 规格:220V 18W 3. 安装方式:嵌入安装	套	6				
41	030412002002	LED灯板面灯300*600	1. 名称:LED灯板面灯300*600 2. 规格:220V 30W 3. 安装方式:嵌入安装	套	13				
42	030412002003	LED节能吸顶灯	1. 名称:LED节能吸顶灯 2. 规格:220V 3. 安装方式:嵌入安装	套	26				
43	030412001002	2寸射灯	1. 名称:2寸射灯 2. 型号:LED光源 3. 规格:3W 4. 安装方式:嵌入安装	套	5				
44	030412001003	普通灯具	1. 名称:电井内壁灯	套	4				
45	030412001004	轨道射灯	1. 名称:轨道射灯 2. 规格:220V	套	272				
46	030412004001	3寸LED嵌装平板筒灯	1. 名称:3寸LED嵌装平板筒灯 2. 规格:220V 3W	套	129				
47	030412004002	3寸LED嵌装平板筒灯	1. 名称:3寸LED嵌装平板筒灯 2. 规格:220V 5W	套	28				
48	011304001002	灯带（槽）	1. 名称:灯带	m	95				
49	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	483				
		分部小计							
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	02	通信设备及线路工程（一层 二层）							
		拆除工程							
50	030411001008	配管	1. 名称:原有配管拆除 2. 规格:DN32mm以内	m	548.94				
51	030411004004	配线	1. 名称:原有配线拆除	m	1570.84				
52	030404017009	配电箱	1. 名称:拆除原有机柜及配电箱	台	3				
		分部小计							
	001	桥架							
53	030411003002	不锈钢电缆桥架（弱电）	1. 名称:电缆桥架 2. 材质:镀锌不锈钢 3. 规格:200(W)*100(H) 4. 桥架支撑架	m	136.38				
		分部小计							
	002	配电箱							
54	030404017010	网络机房双切配电箱	1. 名称:1AT-RD 2. 型号:半周长1.2m 3. 规格:500*700*240 4. 安装方式:嵌墙暗装,箱体底边距地1.2米	台	1				
55	030404017011	弱电井机柜	1. 名称:机柜LIU SW 2. 型号:半周长1.8m 3. 安装方式:嵌墙暗装,箱体底边距地1.2米	台	2				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	003	配管 配线							
56	030411004005	配线（网络）	1. 名称:网线 CAT6 八芯电缆 2. 配线形式:穿管敷设	m	1000				
57	030411004006	配线（电话）	1. 名称:阻燃通讯护套线 2. 配线形式:穿管敷设	m	78.31				
58	030411004007	配线（无线接入点）	1. 名称:无线接入点 配线 2. 配线形式:穿管敷设	m	42.88				
59	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 接地	m	378.21				
60	030411001010	配管	1. 名称:镀锌钢导管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配 4. 接地	m	24.36				
61	030411001011	配管	1. 名称:镀锌钢导管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 接地	m	13.38				
		分部小计							
	004	电话插座 网络插座							
62	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座	个	38				
63	030502012002	电话插座	1. 名称:电话插座	个	3				
64	030502012003	无线接入点	1. 名称:无线接入点	个	4				
		分部小计							
	005	监控系统							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
65	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:枪式监控摄像头 2. 安装方式:顶棚下或者壁装 H≥2.5米	台	12				
66	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:室外球机 2. 安装方式:室外, 挂墙安装 H≥3.5米	台	1				
67	030502001001	监控主机	1. 名称:监控主机及配套设备 2. 安装方式:值班室	台	1				
68	030411004008	配线（监控）	1. 名称:网线 CAT6 八芯电缆 2. 配线形式:穿管敷设	m	398.65				
69	030411001012	配管	1. 名称:镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 接地	m	88.41				
70	030404017012	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机 2. 型号:410*500*135 3. 安装方式:壁挂, 箱体底边距地1.3米	台	1				
71	030404017013	防火门联动电源	1. 名称:防火门联动电源 2. 型号:半周长1.8m 3. 安装方式:壁挂, 箱体底边距地1.3米	台	1				
72	080609004001	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块	台	2				
73	030404019001	门磁开关	1. 名称:门磁开关	个	4				
74	030404019002	电动闭门器	1. 名称:电动闭门器	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
75	030411001013	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:暗配	m	32.58				
76	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 规格型号:WDZN-BYJ-2.5	m	70				
77	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 型号规格:WDZN-RYJS-2*1.0	m	35				
78	030411004011	配线	1. 名称:阻燃护套线2*1.0 2. 配线形式:穿管敷设	m	16				
79	030411001014	配管	1. 名称:镀锌钢导管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配 4. 接地	m	12				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
80	011701003003	脚手架搭拆		m2	2300				
81	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期
(室内1-2层)装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

采暖燃气工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	031005001001	铸铁散热器	1. 名称:原有散热器拆除 2. 规格型号:15片以内	组	7				
2	031005001002	铸铁散热器	1. 名称:原有散热器拆除 2. 规格型号:30片以内	组	87				
		分部小计							
	001	管道安装							
		分部小计							
	002	管道附件安装							
		分部小计							
	02	设备安装							
	001	一层							
3	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT3-1.2/X-1.0型 2. 规格: 中心距600mm(q=91 W/片At=44.5℃),散热器工作压力:16MPa 3. 每组20片	组	12				
4	031005002002	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT3-1.2/X-1.0型 2. 规格: 中心距600mm(q=91 W/片At=44.5℃),散热器工作压力:16MPa 3. 每组13片	组	2				
5	031005002003	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT3-1.2/X-1.0型 2. 规格: 中心距600mm(q=91	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			W/片At=44.5℃) ,散热器工作压力:16MPa 3. 每组10片						
6	031005002004	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT3-1.2/X-1.0型 2. 规格: 中心距600mm(q=91 W/片At=44.5℃),散热器工作压力:16MPa 3. 每组11片	组	1				
7	031005002005	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT3-1.2/X-1.0型 2. 规格: 中心距600mm(q=91 W/片At=44.5℃),散热器工作压力:16MPa 3. 每组15片	组	1				
8	031005002006	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT3-1.2/X-1.0型 2. 规格: 中心距600mm(q=91 W/片At=44.5℃),散热器工作压力:16MPa 3. 每组19片	组	2				
9	031005002007	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT3-1.2/X-1.0型 2. 规格: 中心距600mm(q=91 W/片At=44.5℃),散热器工作压力:16MPa 3. 每组22片	组	6				
10	031005002008	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT3-1.2/X	组	7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			-1.0型 2. 规格：中心距600mm(q=91 W/片At=44.5℃),散热器工作压力:16MPa 3. 每组24片						
11	031005002009	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT3-1.2/X-1.0型 2. 规格：中心距600mm(q=91 W/片At=44.5℃),散热器工作压力:16MPa 3. 每组25片	组	12				
		分部小计							
	002	二层							
12	031005002010	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT3-1.2/X-1.0型 2. 规格：中心距600mm(q=91 W/片At=44.5℃),散热器工作压力:16MPa 3. 每组17片	组	4				
13	031005002011	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT3-1.2/X-1.0型 2. 规格：中心距600mm(q=91 W/片At=44.5℃),散热器工作压力:16MPa 3. 每组15片	组	2				
14	031005002012	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT3-1.2/X-1.0型 2. 规格：中心距600mm(q=91	组	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			W/片At=44.5℃), 散热器工作压力: 16MPa 3. 每组19片						
15	031005002013	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT 3-1.2/X-1.0型 2. 规格: 中心距 600mm(q=91 W/ 片At=44.5℃), 散热器工作压力: 16MPa 3. 每组20片	组	2				
16	031005002014	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT 3-1.2/X-1.0型 2. 规格: 中心距 600mm(q=91 W/ 片At=44.5℃), 散热器工作压力: 16MPa 3. 每组11片	组	1				
17	031005002015	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT 3-1.2/X-1.0型 2. 规格: 中心距 600mm(q=91 W/ 片At=44.5℃), 散热器工作压力: 16MPa 3. 每组18片	组	16				
18	031005002016	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT 3-1.2/X-1.0型 2. 规格: 中心距 600mm(q=91 W/ 片At=44.5℃), 散热器工作压力: 16MPa 3. 每组22片	组	8				
19	031005002017	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器SCGGZT 3-1.2/X	组	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程
项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			-1.0型 2.规格：中心距600mm(q=91 W/片At=44.5℃),散热器工作压力:16MPa 3.每组23片						
		分部小计							
		分部小计							
	03	采暖工程系统调试							
20	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称:采暖系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖燃气工程

标段: 白银市图书馆本部提质改造工程项目一期(室内1-2层)装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期
(室内1-2层)装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

消防工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： (单位盖章)

造价咨询人： (单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程
 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程
 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	01	一层 二层							
		拆除工程							
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:原有消火栓拆除	套	13				
2	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:原有消火栓管道拆除 2. 材质、规格: DN100以内	m	229.45				
3	030404017014	配电箱	1. 名称:原有配电箱及主机拆除	台	3				
4	030411001015	配管	1. 名称:原有配管拆除 2. 规格: DN32mm以内	m	1584.37				
5	030411004012	配线	1. 名称:原有配线拆除 2. 规格: 4mm²以内	m	1151.49				
		分部小计							
	001	消火栓系统							
6	030901010002	室内消火栓	1. 室内消火栓口径DN65, 直流水枪Φ19, 衬胶消防水龙带DN65, 长25m, 2. 并设消防自救卷盘一套 (DN25 消火栓一只、19mm 胶管长30m)。 3. 箱体为钢板箱体, 消火栓充实水柱长度不小于10m。	套	13				
7	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC5	具	28				
8	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:地上 2. 介质:水 3. 规格、压力	m	82.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:沟 槽式卡箍连接(含卡箍及管件) 5. 压力试验及吹 、洗设计要求: 水压试验						
9	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:地 沟内 2. 介质:水 3. 规格、压力等 级:镀锌钢管DN1 00 4. 连接形式:法 兰连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求: 水压试验, 冲洗 消毒	m	126.55				
10	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:地 上 2. 介质:水 3. 规格、压力等 级:镀锌钢管DN6 5 4. 连接形式:沟 槽式卡箍连接(含卡箍及管件) 5. 压力试验及吹 、洗设计要求: 水压试验	m	20				
11	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等 级:DN100 3. 连接形式:法 兰	个	10				
12	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等 级:DN100 3. 连接形式:法 兰	个	2				
13	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消 火栓灭火系统调	系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			试						
		分部小计							
	002	配电箱							
14	030404017015	消防室双切配电箱	1. 名称:1AT-XK 2. 型号:半周长1.2m 3. 规格:500*700*240 4. 安装方式:嵌墙暗装,箱体底边距地1.2米	台	1				
		分部小计							
	003	火灾自动报警系统							
15	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	7				
16	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JTW-ZDM-TX3110A 3. 类型:吸顶安装	个	41				
17	030904003001	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	10				
18	030901004001	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔）	组	7				
19	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播(扬声器)	个	8				
20	030904008001	火灾显示器	1. 名称:火灾显示器	个	2				
21	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:编码单输入输出模块	个	3				
22	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机	部	2				
23	030904001002	点型探测器	1. 名称:复合式火灾探测器	个	2				
24	030411004013	配线	1. 名称:消防广播线 报警信号总线（平面）	m	589.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:WDZ-RYJS-2*1.5						
25	030411001016	配管(广播)	1. 名称:镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 接地	m	151.4				
26	030411004014	配线	1. 名称:消防电话线 2. 规格型号:WDZ-RYYP-2*1.5	m	180.83				
27	030411004015	配线	1. 名称:竖井总线 2. 规格:WDZN-BYJ-4	m	20				
28	030411004016	配线	1. 名称:报警总线(竖井) 2. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	13.79				
29	030411004017	配线	1. 名称:平面线烟感、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	318.23				
30	030411001017	配管(烟感、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮)	1. 名称:热镀锌低压流体输送焊接钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配 4. 接地	m	756.86				
31	030411004018	配线	1. 名称:直线联动控制线 2. 规格型号:WDZN-KYJY-4*1.5	m	14.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 配线形式:暗配						
32	030411001018	配管	1. 名称:镀锌钢导管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 接地	m	12.74				
33	030404017016	电气火灾监控主机	1. 名称:TE3004 2. 型号:半周长1.5m 3. 规格:410*500*135 4. 安装方式:壁挂,箱体底边距地1.3米	台	1				
34	030404032001	端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:270*380*60mm 3. 安装部位:明装,底边距地1.3米	台	2				
35	030404017017	电气火灾监控探测器	1. 名称:1AL电气火灾监控探测器 2. 安装方式:导轨式安装	台	1				
36	030404017018	电气火灾监控探测器	1. 名称:2AL电气火灾监控探测器 2. 安装方式:导轨式安装	台	1				
37	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:128点以下 2. 线制:总线制	系统	1				
		分部小计							
	004	应急疏散照明系统							
38	030404017019	双切配电箱	1. 名称:F1ALE1 2. 型号:半周长0.55m	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格:300*250*120 4. 安装方式:电井内靠墙明装,箱体底边距地1.5米						
39	030404017020	集中控制集中电源	1. 名称:集中控制集中电源1ALEE1 2. 型号:半周长1.1m 3. 规格:500*600*280 4. 安装方式:挂墙明装,箱体底边距地1.5米	台	1				
40	030404017021	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 安装方式:挂墙明装,箱体底边距地1.5米	台	1				
41	030412004003	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:A-BLJC-10E II 1W-A431F 3. 规格:DC36V≤1W 4. 安装形式:距地2.2米壁装	套	2				
42	030412004004	右指示灯	1. 名称:壁挂右向疏散标志灯 2. 型号:A-BLJC-1RE II 1W-A431R 3. 规格:DC36V≤1W 4. 安装形式:距地0.5米壁装/暗装	套	16				
43	030412004005	左指示灯	1. 名称:壁挂左向疏散标志灯 2. 型号:A-BLJC-1LE II	套	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1W-A431L 3. 规格:DC36V ≤1W 4. 安装形式:距地0.5米壁装/暗装						
44	030412004006	壁挂式应急照明灯	1. 名称:壁挂应急照明灯 2. 型号:A-ZFJC-E3W-A630B 3. 规格:DC36V 3W 4. 安装形式:距地2.5米壁装	套	64				
45	030412004007	疏散指示灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:DC36V ≤1W 3. 安装形式:距门框上方0.1米壁装	套	1				
46	030412004008	双面方向指示灯	1. 名称:双面方向标志灯 2. 规格:DC36V ≤1W 3. 安装形式:距地0.5米壁装/暗装	套	2				
47	030412004009	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:DC36V ≤1W 3. 安装形式:距门框上方0.1米壁装	套	15				
48	030412004010	多信息复合指示灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:DC36V ≤1W 3. 安装形式:距地2.5米管吊安装	套	6				
49	030411004019	配线	1. 名称:应急照明线	m	692.42				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项
目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:WDZN-RVSP-2x2. 5						
50	030411004020	配线	1. 名称:应急照明线 2. 配线形式:穿管、桥架敷设 3. 规格型号:WDZN-BYJ-4 4. 配线部位:暗敷	m	15. 25				
51	030411001019	配管	1. 名称:镀锌钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 接地	m	663. 37				
		分部小计							
	005	挡烟垂壁							
52	03B001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 安装高度:低标高2. 1m	m2	31. 26				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
53	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期（室内1-2层）装饰装修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期
(室内1-2层)装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

暂列金额工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：白银市图书馆本部提质改造工程
项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暂列金额

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	45871.56		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		45871.56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期
(室内1-2层)装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额

标段：白银市图书馆本部提质改造工程项目一期（室内1-2层）装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：