

六、分项报价表

项目名称：西和县中医院提升改造及设备购置建设项目（提升改造设备购置项目）

磋商文件编号：330001JH621225038 单位：人民币元

序号	货物名称	数量	单价	总价	备注
第一部分 西和县中医院提升改造及设备购置建设项目（热源系统及设备）					
1	不锈钢管	106.8m	388.00	41438.40	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、压力等级:热水管采用薄壁不锈钢管，公称压力1.60Mpa DN65</p> <p>2. 连接形式:多密封螺纹卡粘式（无橡胶圈密封）连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件制作、安装</p> <p>3. 压力试验</p> <p>4. 吹扫、冲洗</p>
2	不锈钢管	27m	210.30	5678.10	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、压力等级:热水管采用薄壁不锈钢管，公称压力1.60Mpa DN40</p> <p>2. 连接形式:多密封螺纹卡粘式（无橡胶圈密封）连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件制作、安装</p> <p>3. 压力试验</p>



					4. 吹扫、冲洗
3	不锈钢管	3m	164.30	492.90	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、压力等级:热水管采用薄壁不锈钢管, 公称压力1.60Mpa DN32</p> <p>2. 连接形式:多密封螺纹卡粘式(无橡胶圈密封)连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件制作、安装</p> <p>3. 压力试验</p> <p>4. 吹扫、冲洗</p>
4	不锈钢管	3.8m	635.20	2413.76	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、压力等级:热水管采用薄壁不锈钢管, 公称压力1.60Mpa DN100</p> <p>2. 连接形式:多密封螺纹卡粘式(无橡胶圈密封)连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件制作、安装</p> <p>3. 压力试验</p> <p>4. 吹扫、冲洗</p>
5	管道绝热	1.58m ³	2139.00	3379.62	<p>[项目特征]</p> <p>1. 绝热材料品种:聚氨酯塑料</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>
6	管道支架	55kg	19.90	1094.50	<p>[项目特征] 1. 材质:型钢</p> <p>[工作内容] 1. 制作 2. 安装</p>
7	金属结构刷油	55kg	1.66	91.30	<p>1. 除锈级别:Sa2 级 彻底的喷砂除锈</p>




					2. 油漆品种: 防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍
8	金属结构刷油	55kg	1. 21	66. 55	1. 除锈级别: Sa1 级 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种: 调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍
9	不锈钢Y型过滤器	2个	299. 37	598. 74	[项目特征] 1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN40 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试
10	不锈钢Y型过滤器	4个	493. 50	1974. 00	[项目特征] 1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN65 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试
11	不锈钢电磁阀DN40	2个	684. 37	1368. 74	[项目特征] 1. 类型: 电磁阀 2. 规格、压力等级: DN40 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试
12	软接头(软管)	8个	414. 94	3319. 52	[项目特征] 1. 材质: 橡胶可挠性接头 2. 规格: DN65 [工作内容] 1. 安装
13	不锈钢截止阀	21个	345. 20	7249. 20	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试



14	不锈钢闸阀	11个	937.43	10311.73	<p>[项目特征]</p> <p>1. 类型: 闸阀</p> <p>2. 规格、压力等级: DN65</p> <p>[工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试</p>
15	不锈钢截止阀	2个	243.60	487.20	<p>[项目特征]</p> <p>1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32</p> <p>[工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试</p>
16	不锈钢止回阀	2个	484.37	968.74	<p>[项目特征]</p> <p>1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40</p> <p>[工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试</p>
17	不锈钢止回阀	4个	697.43	2789.72	<p>[项目特征]</p> <p>1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN65</p> <p>[工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试</p>
18	套管	2个	573.49	1146.98	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN65</p> <p>[工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油</p>
19	套管	9个	38.80	349.20	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称、类型: 钢管套管制作、安装 2. 规格: DN100</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作</p> <p>2. 安装</p> <p>3. 除锈、刷油</p>



20	套管	2个	17.30	34.60	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢管套管制作、安装 2. 规格: DN40 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油
21	软连接 DN65	8个	421.43	3371.44	
22	软连接 DN40	12个	296.37	3556.44	
23	螺纹法兰阀门	1个	234.68	234.68	[工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试
24	热泵机组	5个	95378.16	476890.80	[项目特征] 1. 型号、规格: 空气能热泵机组 DKFXRS-36 II Q=6.5m ³ /h, H=5m, N=8.6Kw [工作内容] 1. 安装
25	水箱	1个	55650.50	55650.50	[项目特征] 1. 型号、规格: 不锈钢304水箱 4000*2500*3000 [工作内容] 1. 制作 2. 安装
26	设备绝热水箱保温	3.45m ³	2772.90	9566.51	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 聚氨酯保温 2. 绝热厚度: 水箱底面100mm厚, 其他面50mm厚 [工作内容] 1. 安装
27	系统侧给水泵	2台	34327.36	68654.72	[项目特征] 1. 名称、型号、功率: 系统侧给水泵 CMD32-6-2 Q=32m ³ /h, H=74m



					, N=11Kw [工作内容] 1. 本体安装
28	气压罐	1台	9901.28	9901.28	[工作内容] 1. 安装 2. 调试
29	热源侧给水泵	2台	9463.29	18926.58	[项目特征] 1. 名称、型号、功率: 热源侧给水泵 TD65-22G/2 Q=40m ³ /h, H= 22m, N=4Kw [工作内容] 1. 本体安装
30	水处理设备	1台	59798.33	59798.33	[项目特征] 1. 名称、型号: 水处理设备 DESAL-008 Q=6 T/H, N=0.255Kw [工作内容] 1. 水处理设备的本体安装
31	钢构件	1.889t	14352.11	27111.14	[项目特征] 1. 构件名称: 空气能热泵组、水箱、水泵、水处理设备基础 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆
32	机组外围栏	39.6m	291.95	11561.22	[项目特征] 1. 围栏高度: 1.8 米 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装
	分部小计			830477.13	
	电气				
33	桥架	28.3m	92.92	2629.64	[项目特征] 1. 名称、规格: 防火桥架150*75



					[工作内容] 1. 本体安装 2. 接地
34	铁构件	10kg	16.20	162.00	[项目特征] 1. 名称: 桥架支 撑架 2. 含支架除锈、 刷油 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 补刷 (喷) 油漆
35	配管	42.4m	43.08	1826.59	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: SC50 3. 配置形式: 沿墙、梁、柱、板暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地
36	配管	6.5m	36.34	236.21	[项目特征] 名称、材质、 规格: PVC管50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装)
37	配管	9.9m	15.73	155.73	[项目特征] 名称、材质、 规格: PVC管20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装)
38	电力电缆	31m	190.30	5899.30	[项目特征] 名称: 电力电缆 规格: WDZ-YJY-3X50+2X25 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管或桥架



					5. 电压等级(kV) :1KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板
39	电力电缆	222.8m	74.90	16687.72	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ- YJY-5x10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管或桥架 5. 电压等级(kV) :1KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板
40	电力电缆	15m	22.21	333.15	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ- YJY-5x2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管或桥架 5. 电压等级(kV) :1KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板
41	电力电缆	21.3m	31.08	662.00	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ- YJY-5x4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管或桥架 5. 电压等级(kV) :1KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板
42	电力电缆	16.6m	53.70	891.42	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ- YJY-4*10 3. 材质:铜芯




					<p>4. 敷设方式、部位:穿管或桥架</p> <p>5. 电压等级(kV) :1KV</p> <p>[工作内容] 1. 电缆敷设</p> <p>2. 揭(盖)盖板</p>
43	配线	60m	5.21	312.60	<p>1. 名称:四芯信号线 0.75平方毫米</p>
44	配电箱	1台	34360.54	34360.54	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:AL1</p> <p>设备配电箱明装,箱体底边距地1.5米 800X800X200(宽X高X深),非标箱,厂家定制 PE= 58KW</p> <p>[工作内容] 1. 本体安装</p> <p>2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子</p> <p>4. 补刷(喷)油漆 5. 接地</p>
45	变屏柜	1台	43839.30	43839.30	
46	电力电缆头	2个	204.73	409.46	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:电力电缆头</p> <p>2. 规格:120mm²以下</p> <p>3. 材质、类型:铜芯</p> <p>4. 安装部位:户内</p> <p>5. 电压等级(kV):1KV</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电力电缆头制作</p> <p>2. 电力电缆头安装</p> <p>3. 接地</p>
47	电力电缆头	20个	82.76	1655.20	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:电力电缆头</p> <p>2. 规格:10mm²以下</p> <p>3. 材质、类型:铜芯</p>



					4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地
48	普通交流同步电动机	4台	507.11	2028.44	[项目特征] 1. 名称、规格:防火桥架150* 75 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地
49	脚手架搭拆	1项	1532.50	1532.50	交流同步电机检查接线 (功率kW以内)
	分部小计			279888.85	
	措施项目			/	
	小计			944098.93	

第二部分 西和县中医医院厨房设备采购安装工程

1	和面机	1台	9430.00	9430.00	皓鹰, 50kg
2	压面机	1台	8230.50	8230.50	皓鹰, 125型
3	木案工作台	1台	3120.00	3120.00	真心, 1.5mx80
4	二十四层蒸饭车	1台	8913.00	8913.00	康多宝, 1.4mx50cm
5	电饼铛	1台	3786.40	3786.40	京德顺, 72x66
6	一炒一大锅电灶	1台	22610.00	22610.00	昕格惠, 2mx1.1mx80



7	单大锅80电灶	1台	9503.00	9503.00	昕格惠, 1mx1.1mx80
8	单通工作台	2台	3552.00	7104.00	真心, 1.8mx80x80
9	保鲜工作台	1台	5681.00	5681.00	星星, 1.8mx80x80
10	冷冻工作台	1台	4368.00	4368.00	星星, 1.8mx80x80
11	四门冰箱	1台	6583.00	6583.00	星星, 1.2mx70
12	六门冰箱	1台	8760.80	8760.80	星星, 1.8mx70
13	双门消毒柜	4台	4973.50	19894.00	永硕, 1.1m
14	三眼水池	2台	1679.60	3359.20	真心, 1.8x60x80
15	四层货架	6组	1210.30	7261.80	真心, 1.5m
16	米面架	1台	1111.50	1111.50	真心, 1.2mx60
17	五格售饭台	2台	4556.00	9112.00	真心, 1.8mx70
18	菜墩	4个	242.06	968.24	水曲柳, 45x10
19	菜刀	3把	185.25	555.75	邓家刀, 2号
20	砍刀	1把	109.95	109.95	邓家刀, 2号
21	炒勺	2把	54.35	108.70	伟仕格, 8两



22	长大铲	2把	51.15	102.30	伟仕格
23	马斗	30个	9.88	296.40	豪宇, 18cm
24	保鲜盒	20个	58.60	1172.00	明达, 40cm
25	菜筐	10个	44.46	444.60	明达, 48cm
26	不锈钢盆	5个	29.16	145.80	豪宇, 40cm
27	打菜勺	10把	39.52	395.20	伟仕格, 3两
28	拌菜盆	5个	54.34	271.70	创发, 32cm
29	调料缸	10个	19.76	197.60	创发, 16cm
30	油盆	2个	69.16	138.32	创发, 10寸
31	漏勺	2把	88.92	177.84	伟华, 30cm
32	密罩	2把	61.75	123.50	伟华, 25cm
33	水勺	2把	61.75	123.50	伟华, 45cm长
34	调料台	1台	864.50	864.50	真心, 40x90
35	三层立架	2组	1160.20	2320.40	真心, 1.8m
36	四门碗柜	1台	3902.60	3902.60	真心, 1.2m



37	油烟净化一体机	6.5米	13410.50	87168.25	风玛特, 6.5m
38	烟管	8米	296.40	2371.20	真心, 铁
39	弯头	2个	196.40	392.80	真心, 铁
40	三门配餐柜	2台	3526.00	7052.00	永硕, 1.2m
41	水龙头双温	6个	272.70	1636.20	金三角
42	进水管	12根	45.00	540.00	金三角
43	煮面桶	1台	2953.70	2953.70	昕格惠, 60cm
44	垃圾桶	3个	450.00	1350.00	白云, 240L
45	落地称	1台	592.80	592.80	真心
46	配电箱	1台	4445.00	4445.00	真心, 80*80
47	电缆线	38米	93.80	3564.40	金川, 16m ²
48	电缆线	34米	59.00	2006.00	金川, 10m ²
49	电缆线	55米	42.00	2310.00	金川, 6m ²
50	电缆线	100米	35.00	3500.00	金川, 4m ²
51	GDJ线管	60米	8.50	510.00	联塑, DN20



52	GDJ线管	40米	10.35	414.00	联塑, DN25
53	插座	15个	39.40	591.00	联塑
54	GDJ配件	1项	348.40	348.40	联塑
55	PVC下水管	16米	60.00	960.00	联塑, DN65
56	PVC下水配件	1项	465.30	465.30	联塑, DN65
57	PPR管	20米	15.00	300.00	联塑, DN20
58	PPR配件	1项	231.20	231.20	联塑, DN20
59	角阀	15个	89.30	1339.50	金三角, DN20
60	改水电工费	1项	3600.00	3600.00	/
	小计			279888.85	
合计	大写:壹佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾柒元柒角捌分			1223987.78	

供应商名称(盖公章): 甘肃真心热能设备有限公司

法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章):

日期: 2024年12月16日

