酒泉市实验小学运动场改造项目工程

投 标 总 价

投 标 人：

（单位盖章）

年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：酒泉市实验小学运动场改造项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	酒泉市实验小学运动场改造项目	390032.89			
合计		390032.89			

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：酒泉市实验小学运动场改造项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	390032.89			
合计		390032.89			

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：酒泉市实验小学运动场改造项目　　标段：酒泉市实验小学运动场改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	
1.1	环境保护费	
1.2	文明施工费	
1.3	安全施工费	
1.4	临时设施费	
1.5	扬尘污染防治增加费	
1.6	建筑工人实名制费	
1.7	防疫抗疫费	
2	规费	
2.1	社会保障费	
2.2	住房公积金	
2.3	环境保护税	
3	税金	32205.09
合计		32205.09

表—06

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：酒泉市实验小学运动场改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	357827.8	
二	措施项目费（费率措施费）		—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费		—
	其中：社会保险费		—
	其中：住房公积金		—
	其中：环境保护税		—
五	税金	32205.09	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		390,032.89	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：酒泉市实验小学运动场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011104001001	人造草坪	1.仿真草皮铺设2.草皮规格:绒长1cm，66000针人工仿真草皮（环保材料)，要求优质环保，草高度偏差为±1mm。包含填充材料3.包含背胶等材料（环保材料）； 必须符合GBT20394-2019相关要求5..其他情况以施工现场及甲方要求为准6.包含装饰压条(变压条中间压条等)	m2	3500	93.51	327285		
2	011607002001	现有人造草坪拆除	1.种类:现有人造草坪拆除2.垃圾外运距离:施工单位自行考虑	m2	3500	7.58	26530		19106.5
3	011101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:C20混凝土3cm厚	m2	120	33.44	4012.8		1928.4
		分部小计					357827.8		21034.9
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							357827.8		21034.9
合　计							357827.8		21034.9

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：酒泉市实验小学运动场改造项目　　第 1 页 共 4 页

项目编码	011104001001	项目名称	人造草坪	计量单位	m2	工程量	3500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-322 换	塑胶面层 塑胶板	100m2	0.0100	0	13891.02	0	30.58%	0.00	138.91	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-45.40	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价	小计							0.00	93.51	0.00	0.00
	未计价材料费							0			
清单项目综合单价								93.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造草皮 δ2	m2	1	93.509	93.51		
	材料费小计			—	93.51		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：酒泉市实验小学运动场改造项目　　第 2 页 共 4 页

项目编码	011607002001	项目名称	现有人造草坪拆除	计量单位	m2	工程量	3500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-132 换	平屋面卷材	10m2	0.1000	54.59	0	0	19.7%	5.46	0.00	0.00	1.08
人工费调整								1.04	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.50	0.00	0.00	1.08
综合工日101.206元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：酒泉市实验小学运动场改造项目　　第 3 页 共 4 页

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-41 换	整体面层 细石混凝土C20 厚度 40mm 实际厚度(mm):30	m2	1.0000	16.07	6.79	0.51	30.02%	16.07	6.79	0.51	4.98
人工费调整								4.00	-	-	-
材料费价差								-	1.09	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.07	7.88	0.51	4.98
二类工109.536元/工日;三类工94.055元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								33.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	12.1488	0.255	3.1		
	水	m3	0.0081	3.64	0.03		
	水	m3	0.0368	3.64	0.13		
	粉煤灰	kg	2.516	0.196	0.49		
	砂	m3	0.0156	68.024	1.06		
	卵石	m3	0.0255	66.084	1.69		
	其他材料费	元	1.3911	1	1.39		
	其他材料费			—	-0.01	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：酒泉市实验小学运动场改造项目　　第 4 页 共 4 页

	材料费小计			—	7.88	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：酒泉市实验小学运动场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	0				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	0				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：酒泉市实验小学运动场改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：酒泉市实验小学运动场改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：酒泉市实验小学运动场改造项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	21034.9	0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	21034.9	0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	357827.8	9	32205.09
合　　计					32205.09

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13