

第二部分 建设规模

建设内容：本项目位于静宁县甘沟中学校园内，原学生宿舍楼修建于2011年，建筑面积4411.12 m²，主体五层(局部四层)，层高3.3m，室内外高差0.45m，建筑高度16.95m，呈“一”字形布置，采用框架结构，抗震设防烈度为8度，抗震设防类别为乙类，设计使用年限50年。由于学生宿舍楼使用年限较长、个别设施老化、屋面防水设施老旧破损，导致墙体脱落变色，因此亟需该项目的实施。

主要建设内容如下：拆除学生宿舍楼屋面防水材料后新做屋面防水1185.6 m²，采用3mm+3mm厚双层聚酯胎SBS改性沥青防水卷材+1.5mm厚聚氨酯防水涂膜+35mm厚1:3水泥砂浆找平层(1185.6 m²)；铲除室内墙面部分粉刷层后重新粉刷乳胶漆13534.72 m²；铺设A级不可引燃PVC塑胶地板4322.04 m²，拆除重做成品PVC踢脚线3703.47m；更换屋面变形缝镀锌钢板15m、墙面变形缝镀锌钢板30m、70系列断桥铝合金平开窗(带纱窗)168扇543.06 m²、门484.04 m²(含平开实木门157樘、木质乙级防火门14樘、普通半玻铁门8樘)；更换老旧雨水管为DN110PVC雨水管(含配套雨水斗)160m；配套更换照明灯具376盏，其中吸顶式双管荧光灯4盏、吸顶式单管荧光灯252盏、半圈球吸顶灯120盏。