建设项目投标报价汇总表

工程名称：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目	2040584.52	671000	81302.88	51281.93
合计		2040584.52	671000	81302.88	51281.93

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	四社管网工程	395084.79	87000	22023.27	13891.21
2	五社管网工程	401139.16	84000	20291.33	12798.79
3	六社管网工程	426548.03	80000	24703.23	15581.61
4	七社管网工程	281617.21	90000	13677.56	8627.15
5	道路及其它工程	536195.33	330000	607.49	383.17
合计		2040584.52	671000	81302.88	51281.93

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	81302.88
1.1	环境保护费	4212.11
1.2	文明施工费	6121.21
1.3	安全施工费	39818.09
1.4	临时设施费	14484.83
1.5	扬尘污染防治增加费	14848.45
1.6	建筑工人实名制费	1818.19
2	规费	51281.93
2.1	社会保障费	37295.95
2.2	住房公积金	13985.98
2.3	环境保护税	
3	税金	108378.53
合计		240963.34

表—06

单位工程投标报价汇总表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	239843.33	
1.1	管网工程	239843.33	
二	措施项目费（费率措施费）	28912.06	—
三	其他项目费	87000	—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价	87000	—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	13891.21	—
	其中：社会保险费	10102.7	—
	其中：住房公积金	3788.51	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	25438.19	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		395,084.79	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管网工程							
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均深度1.8m	m3	2949.86	3.96	11681.45		1548.09
2	040103001001	回填方	1.填方材料品种:粗砂垫层250mm厚	m3	246.81	46.56	11491.47		145.62
3	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	246.81	7.93	1957.2		
4	040103001002	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土	m3	2703.05	16.26	43951.59		28752.34
5	040501004001	塑料管	1.材质及规格:HDPE管DN300钢带SN8 2.连接形式:胶圈接口 3.铺设深度:底标高均2.10m 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	1096.93	115.79	127013.52		20178.13
6	010401011001	砖检查井	1.井截面、深度:底内径1000mm，深度1800mm 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 3.垫层材料种类、厚度:C30砼S6,100厚，流槽C15 4.井盖安装:⊄700重型无机合成复合井盖 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 6.防潮层材料种类:防水层采	座	30	1458.27	43748.1		12517.72
本页小计							239843.33		63141.9

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			用合成高分子防水涂膜,具体做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平,1.5mm厚合成高分子防水涂膜,20mm厚1:2水泥砂保护层 7.爬梯:钢爬梯L=950　2.35kg/个						
		分部小计					239843.33		63141.9
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计							239843.33		63141.9

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目

<table>
<tr><td colspan="2">项目编码</td><td colspan="2">040101002001</td><td>项目名称</td><td colspan="2">挖沟槽土方</td><td>计量单位</td><td>m3</td><td>工程量</td><td>2949.86</td></tr>
<tr><td colspan="11">清单综合单价组成明细</td></tr>
<tr><td rowspan="2">定额编号</td><td rowspan="2">定额名称</td><td rowspan="2">定额单位</td><td rowspan="2">数量</td><td colspan="3">单价</td><td rowspan="2">管理费和利润(费率)</td><td colspan="4">合价</td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>管理费和利润</td></tr>
<tr><td>1-83</td><td>反铲挖掘机挖土 不装车 三类土</td><td>1000m3</td><td>0.0009</td><td>524.8</td><td>0</td><td>2459.11</td><td>30.05%</td><td>0.48</td><td>0.00</td><td>2.25</td><td>0.82</td></tr>
<tr><td>1-86</td><td>反铲挖掘机挖土 装车 三类土</td><td>1000m3</td><td>0.0001</td><td>524.8</td><td>0</td><td>3233.57</td><td>30.05%</td><td>0.04</td><td>0.00</td><td>0.27</td><td>0.09</td></tr>
<tr><td colspan="8">人工费调整</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">材料费价差</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">机械费调整</td><td>-</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">人工单价</td><td colspan="6">小计</td><td>0.52</td><td>0.00</td><td>2.52</td><td>0.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合工日81.836元/工日</td><td colspan="6">未计价材料费</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td colspan="8">清单项目综合单价</td><td colspan="4">3.96</td></tr>
<tr><td rowspan="6">材料费明细</td><td colspan="4">主要材料名称、规格、型号</td><td>单位</td><td>数量</td><td>单价(元)</td><td>合价(元)</td><td>暂估单价(元)</td><td>暂估合价(元)</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 2 页 共 8 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	246.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-38	垫层 砂	10m3	0.1000	5.9	393.8	79.9	30.05%	0.59	39.38	7.99	2.58
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-3.98	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.59	35.40	7.99	2.58
综合工日81.836元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								46.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					元	1.289	1	1.29		
	垫层 砂					m3	1.12	30.457	34.11		
	材料费小计							—	35.40	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 3 页 共 8 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	246.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-97	自卸汽车运土 运距(km以内) 1	1000m3	0.0010	0	38.52	6070.01	30.05%	0.00	0.04	6.07	1.82
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	0.04	6.07	1.82
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.194	0.04		
	材料费小计							—	0.04	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 4 页 共 8 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	2703.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	187.9	30.05%	10.64	0.00	1.88	3.76
人工费调整								-0.02	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.62	0.00	1.88	3.76
综合工日81.836元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								16.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目

工程名称：四社管网工程

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">040501004001</td><td>项目名称</td><td colspan="2">塑料管</td><td>计量单位</td><td>m</td><td>工程量</td><td>1096.93</td></tr>
<tr><td colspan="11">清单综合单价组成明细</td></tr>
<tr><td rowspan="2">定额编号</td><td rowspan="2">定额名称</td><td rowspan="2">定额单位</td><td rowspan="2">数量</td><td colspan="3">单价</td><td rowspan="2">管理费和利润(费率)</td><td colspan="4">合价</td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>管理费和利润</td></tr>
<tr><td>5-216</td><td>塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 315</td><td>10m</td><td>0.1000</td><td>170.15</td><td>873.91</td><td>0.15</td><td>46.15%</td><td>17.02</td><td>87.39</td><td>0.02</td><td>7.85</td></tr>
<tr><td>5-690</td><td>管道闭水试验 管径(mm以内) 400</td><td>100m</td><td>0.0100</td><td>138.01</td><td>152.36</td><td>1.57</td><td>46.15%</td><td>1.38</td><td>1.52</td><td>0.02</td><td>0.64</td></tr>
<tr><td colspan="8">人工费调整</td><td>-0.04</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">材料费价差</td><td>-</td><td>-0.01</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">机械费调整</td><td>-</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">人工单价</td><td colspan="6">小计</td><td>18.36</td><td>88.91</td><td>0.03</td><td>8.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合工日81.836元/工日</td><td colspan="6">未计价材料费</td><td colspan="4">87.24</td></tr>
<tr><td colspan="8">清单项目综合单价</td><td colspan="4">115.79</td></tr>
<tr><td rowspan="8">材料费明细</td><td colspan="5">主要材料名称、规格、型号</td><td>单位</td><td>数量</td><td>单价(元)</td><td>合价(元)</td><td>暂估单价(元)</td><td>暂估合价(元)</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他材料费</td><td>元</td><td>0.0349</td><td>1</td><td>0.03</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">水</td><td>m3</td><td>0.1499</td><td>3.194</td><td>0.48</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">砂布</td><td>张</td><td>0.1217</td><td>0.746</td><td>0.09</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">润滑油</td><td>kg</td><td>0.0141</td><td>3.791</td><td>0.05</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">镀锌铁丝 8～12#</td><td>kg</td><td>0.0068</td><td>4.288</td><td>0.03</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">标准砖 240×115×53</td><td>千块</td><td>0.0007</td><td>320.052</td><td>0.22</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">橡胶管(综合)</td><td>m</td><td>0.015</td><td>45.024</td><td>0.68</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	0.0556	0.308	0.02		
	砂	m3	0.0001	74.446	0.01		
	防水粉	kg	0.0028	2.806	0.01		
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.0004	125.877	0.05		
	橡胶圈 SN8 Φ300mm	个	0.206	8.03	1.65		
	HDPE双壁波纹排水管 SN8 Φ300mm	m	1	85.59	85.59		
	其他材料费			—	0	—	0.00
	材料费小计			—	88.92	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

项目编码		010401011001		项目名称		砖检查井		计量单位	座	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1701	垫层 混凝土	10m3	0.0222	771.46	3989.13	0	46.15%	17.10	88.44	0.00	7.89
5-1702	井底流槽 混凝土	10m3	0.0185	875.51	3568.86	0	46.15%	16.21	66.10	0.00	7.48
5-1704	砖砌 圆形	10m3	0.1371	1817.28	2184.61	130.44	46.15%	249.09	299.44	17.88	114.96
5-1711	砖墙 抹灰 井底	100m2	0.0079	1205.97	612.42	103.87	46.15%	9.47	4.81	0.82	4.37
5-1710	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0445	1855.66	612.42	103.87	46.15%	82.51	27.23	4.62	38.08
5-1708	塑钢爬梯安装	100kg	0.0235	142.6	569.48	0	46.15%	3.35	13.38	0.00	1.55
5-1726	检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1000	395.16	2918.77	6.72	46.15%	39.52	291.88	0.67	18.24
补子目1	砖检查井防坠网	个	1.0000	0	29.85	0	46.15%	0.00	29.85	0.00	0.00
人工费调整								-0.83	-	-	-
材料费价差								-	4.17	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						416.42	825.30	23.99	192.56
综合工日81.836元/工日		未计价材料费						441.69			
清单项目综合单价								1458.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 8 页 共 8 页

	其他材料费	元	8.6888	1	8.69		
	水	m3	0.3546	3.194	1.13		
	标准砖 240×115×53	千块	0.7102	320.052	227.3		
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	63.2172	0.308	19.47		
	砂	m3	0.1239	74.446	9.23		
	防水粉	kg	3.1836	2.806	8.93		
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.4724	125.877	59.46		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4285	13.383	5.73		
	塑钢爬梯	kg	2.3735	5.502	13.06		
	砖检查井防坠网	个	1	29.85	29.85		
	商品混凝土 C30	m3	0.2239	393.55	88.12		
	商品混凝土 C15	m3	0.1871	349.82	65.45		
	钢纤维混凝土井圈井盖 圆形 承重型	套	1.01	285.28	288.13		
	其他材料费			—	0.75	—	0.00
	材料费小计			—	825.31	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807	1140.97			
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626	1658.11			
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.082	10785.90			
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214	3923.64			
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37	4022.14			
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78	492.51			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05	1925.83			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07	2569.88			
9	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77	486.19			
10	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02	1906.89			
	合　　计				28912.06			

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	87000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	87000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		87000		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	成品玻璃钢化粪池20m3	购置安装1座	20000			20m3*1000元/m3，含土方、安装等全部费用费
2	成品玻璃钢化粪池30m3	购置安装1座	27000			30m3*900元/m3，含土方、安装等全部费用费
3	成品玻璃钢化粪池50m3	购置安装1座	40000			50m3*800元/m3，含土方、安装等全部费用费
合　计			87000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：四社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	13891.21		13891.21
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	63141.9	16	10102.7
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	63141.9	6	3788.51
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	282646.6	9	25438.19
合　　计					39329.4

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	221240.97	
1.1	管网工程	221240.97	
二	措施项目费（费率措施费）	26638.37	—
三	其他项目费	117000	—
	暂列金额	33000	—
	专业工程暂估价	84000	—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	12798.79	—
	其中：社会保险费	9308.21	—
	其中：住房公积金	3490.58	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	23461.03	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		401,139.16	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管网工程							
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均深度1.8m	m3	2757.77	3.96	10920.77		1447.28
2	040103001003	回填方	1.填方材料品种:粗砂垫层250mm厚	m3	230.74	46.56	10743.25		136.14
3	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	230.74	7.93	1829.77		
4	040103001004	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土	m3	2527.03	16.26	41089.51		26880.02
5	040501004002	塑料管	1.材质及规格:HDPE管DN300钢带SN8 2.连接形式:胶圈接口 3.铺设深度:底标高均2.10m 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	1025.5	115.79	118742.65		18864.17
6	010401011003	砖检查井	1.井截面、深度:底内径1000mm，深度1800mm 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 3.垫层材料种类、厚度:C30砼S6,100厚，流槽C15 4.井盖安装:Ȼ700重型无机合成复合井盖 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 6.防潮层材料种类:防水层采	座	26	1458.27	37915.02		10848.69
本页小计							221240.97		58176.3

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			用合成高分子防水涂膜,具体做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平,1.5mm厚合成高分子防水涂膜,20mm厚1:2水泥砂保护层 7.爬梯:钢爬梯L=950　2.35kg/个						
		分部小计					221240.97		58176.3
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计							221240.97		58176.3

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 8 页

项目编码	040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	2757.77
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0009	524.8	0	2459.11	30.05%	0.48	0.00	2.25	0.82
1-86	反铲挖掘机挖土 装车 三类土	1000m3	0.0001	524.8	0	3233.57	30.05%	0.04	0.00	0.27	0.09
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.52	0.00	2.52	0.92
综合工日81.836元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 2 页 共 8 页

<table>
<tr><td colspan="2">项目编码</td><td colspan="2">040103001003</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">回填方</td><td>计量单位</td><td>m3</td><td>工程量</td><td>230.74</td></tr>
<tr><td colspan="12">清单综合单价组成明细</td></tr>
<tr><td rowspan="2">定额编号</td><td rowspan="2">定额名称</td><td rowspan="2">定额单位</td><td rowspan="2">数量</td><td colspan="3">单价</td><td rowspan="2">管理费和利润(费率)</td><td colspan="4">合价</td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>管理费和利润</td></tr>
<tr><td>2-38</td><td>垫层 砂</td><td>10m3</td><td>0.1000</td><td>5.9</td><td>393.8</td><td>79.9</td><td>30.05%</td><td>0.59</td><td>39.38</td><td>7.99</td><td>2.58</td></tr>
<tr><td colspan="8">人工费调整</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">材料费价差</td><td>-</td><td>-3.98</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">机械费调整</td><td>-</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">人工单价</td><td colspan="6">小计</td><td>0.59</td><td>35.40</td><td>7.99</td><td>2.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合工日81.836元/工日</td><td colspan="6">未计价材料费</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td colspan="8">清单项目综合单价</td><td colspan="4">46.56</td></tr>
<tr><td rowspan="4">材料费明细</td><td colspan="5">主要材料名称、规格、型号</td><td>单位</td><td>数量</td><td>单价(元)</td><td>合价(元)</td><td>暂估单价(元)</td><td>暂估合价(元)</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他材料费</td><td>元</td><td>1.289</td><td>1</td><td>1.29</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">垫层 砂</td><td>m3</td><td>1.12</td><td>30.457</td><td>34.11</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">材料费小计</td><td>—</td><td>35.40</td><td>—</td><td>0.00</td></tr>
</table>

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 3 页 共 8 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	230.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-97	自卸汽车运土 运距(km以内) 1	1000m3	0.0010	0	38.52	6070.01	30.05%	0.00	0.04	6.07	1.82
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	0.04	6.07	1.82
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.194	0.04		
	材料费小计							—	0.04	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 4 页 共 8 页

项目编码		040103001004		项目名称			回填方		计量单位	m3	工程量	2527.03
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费			人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	187.9		30.05%	10.64	0.00	1.88	3.76
人工费调整									-0.02	-	-	-
材料费价差									-	0.00	-	-
机械费调整									-	-	0.00	-
人工单价		小计							10.62	0.00	1.88	3.76
综合工日81.836元/工日		未计价材料费							0			
清单项目综合单价									16.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

<table>
<tr><td colspan="2">项目编码</td><td colspan="2">040501004002</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">塑料管</td><td>计量单位</td><td>m</td><td>工程量</td><td>1025.5</td></tr>
<tr><td colspan="12">清单综合单价组成明细</td></tr>
<tr><td rowspan="2">定额编号</td><td rowspan="2">定额名称</td><td rowspan="2">定额单位</td><td rowspan="2">数量</td><td colspan="3">单价</td><td rowspan="2">管理费和利润(费率)</td><td colspan="4">合价</td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>管理费和利润</td></tr>
<tr><td>5-216</td><td>塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 315</td><td>10m</td><td>0.1000</td><td>170.15</td><td>873.91</td><td>0.15</td><td>46.15%</td><td>17.02</td><td>87.39</td><td>0.02</td><td>7.85</td></tr>
<tr><td>5-690</td><td>管道闭水试验 管径(mm以内) 400</td><td>100m</td><td>0.0100</td><td>138.01</td><td>152.36</td><td>1.57</td><td>46.15%</td><td>1.38</td><td>1.52</td><td>0.02</td><td>0.64</td></tr>
<tr><td colspan="8">人工费调整</td><td>-0.04</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">材料费价差</td><td>-</td><td>-0.01</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">机械费调整</td><td>-</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">人工单价</td><td colspan="6">小计</td><td>18.36</td><td>88.91</td><td>0.03</td><td>8.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合工日81.836元/工日</td><td colspan="6">未计价材料费</td><td colspan="4">87.24</td></tr>
<tr><td colspan="8">清单项目综合单价</td><td colspan="4">115.79</td></tr>
<tr><td rowspan="8">材料费明细</td><td colspan="5">主要材料名称、规格、型号</td><td>单位</td><td>数量</td><td>单价(元)</td><td>合价(元)</td><td>暂估单价(元)</td><td>暂估合价(元)</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他材料费</td><td>元</td><td>0.0349</td><td>1</td><td>0.03</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">水</td><td>m3</td><td>0.1499</td><td>3.194</td><td>0.48</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">砂布</td><td>张</td><td>0.1217</td><td>0.746</td><td>0.09</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">润滑油</td><td>kg</td><td>0.0141</td><td>3.791</td><td>0.05</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">镀锌铁丝 8～12#</td><td>kg</td><td>0.0068</td><td>4.288</td><td>0.03</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">标准砖 240×115×53</td><td>千块</td><td>0.0007</td><td>320.052</td><td>0.22</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">橡胶管(综合)</td><td>m</td><td>0.015</td><td>45.024</td><td>0.68</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	0.0556	0.308	0.02		
	砂	m3	0.0001	74.446	0.01		
	防水粉	kg	0.0028	2.806	0.01		
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.0004	125.877	0.05		
	橡胶圈 SN8 Φ300mm	个	0.206	8.03	1.65		
	HDPE双壁波纹排水管 SN8 Φ300mm	m	1	85.59	85.59		
	其他材料费			—	0	—	0.00
	材料费小计			—	88.92	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

项目编码		010401011003		项目名称		砖检查井		计量单位	座	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1701	垫层 混凝土	10m3	0.0222	771.46	3989.13	0	46.15%	17.10	88.44	0.00	7.89
5-1702	井底流槽 混凝土	10m3	0.0185	875.51	3568.86	0	46.15%	16.21	66.10	0.00	7.48
5-1704	砖砌 圆形	10m3	0.1371	1817.28	2184.61	130.44	46.15%	249.09	299.44	17.88	114.96
5-1711	砖墙 抹灰 井底	100m2	0.0079	1205.97	612.42	103.87	46.15%	9.47	4.81	0.82	4.37
5-1710	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0445	1855.66	612.42	103.87	46.15%	82.51	27.23	4.62	38.08
5-1708	塑钢爬梯安装	100kg	0.0235	142.6	569.48	0	46.15%	3.35	13.38	0.00	1.55
5-1726	检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1000	395.16	2918.77	6.72	46.15%	39.52	291.88	0.67	18.24
补子目1	砖检查井防坠网	个	1.0000	0	29.85	0	46.15%	0.00	29.85	0.00	0.00
人工费调整								-0.83	-	-	-
材料费价差								-	4.17	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						416.42	825.30	23.99	192.56
综合工日81.836元/工日		未计价材料费						441.69			
清单项目综合单价								1458.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

	其他材料费	元	8.6888	1	8.69		
	水	m3	0.3546	3.194	1.13		
	标准砖 240×115×53	千块	0.7102	320.052	227.3		
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	63.2172	0.308	19.47		
	砂	m3	0.1239	74.446	9.23		
	防水粉	kg	3.1836	2.806	8.93		
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.4724	125.877	59.46		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4285	13.383	5.73		
	塑钢爬梯	kg	2.3735	5.502	13.06		
	砖检查井防坠网	个	1	29.85	29.85		
	商品混凝土 C30	m3	0.2239	393.55	88.12		
	商品混凝土 C15	m3	0.1871	349.82	65.45		
	钢纤维混凝土井圈井盖 圆形 承重型	套	1.01	285.28	288.13		
	其他材料费			—	0.75	—	0.00
	材料费小计			—	825.31	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001007	环境保护费	人工费	1.807	1051.25			
2	041109001008	文明施工费	人工费	2.626	1527.71			
3	041109001009	安全施工费	人工费	17.082	9937.68			
4	041109001010	临时设施费	人工费	6.214	3615.08			
5	041109001011	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37	3705.83			
6	041109001012	建筑工人实名制费	人工费	0.78	453.78			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002002	夜间施工增加费	人工费	3.05	1774.38			
8	041109004002	冬雨季施工增加费	人工费	4.07	2367.78			
9	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77	447.96			
10	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02	1756.92			
合　　计					26638.37			

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	33000		明细详见表-12-1
2	暂估价	84000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	84000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		117000		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		33000	
合　计			33000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	成品玻璃钢化粪池20m3	购置安装1座	20000			20m3*1000元/m3，含土方、安装等全部费用费
2	成品玻璃钢化粪池40m3	购置安装2座	64000			40m3*800元/m3*2座，含土方、安装等全部费用费
合　计			84000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：五社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	12798.79		12798.79
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	58176.3	16	9308.21
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	58176.3	6	3490.58
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	260678.13	9	23461.03
合　　计					36259.82

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：六社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	269922.06	
1.1	管网工程	269922.06	
二	措施项目费（费率措施费）	32430.3	—
三	其他项目费	80000	—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价	80000	—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	15581.61	—
	其中：社会保险费	11332.08	—
	其中：住房公积金	4249.53	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	28614.06	—
	投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)	426,548.03	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管网工程							
1	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均深度1.8m	m3	3446.21	3.96	13646.99		1808.57
2	040103001005	回填方	1.填方材料品种:250mm厚	m3	288.34	46.56	13425.11		170.12
3	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	288.34	7.93	2286.54		
4	040103001006	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土	m3	3157.87	16.26	51346.97		33590.26
5	040501004003	塑料管	1.材质及规格:HDPE管DN300钢带SN8 2.连接形式:胶圈接口 3.铺设深度:底标高均2.10m 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	1281.5	115.79	148384.89		23573.32
6	010401011004	砖检查井	1.井截面、深度:底内径1000mm，深度1800mm 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 3.垫层材料种类、厚度:C30砼S6,100厚，流槽C15 4.井盖安装:⊄700重型无机合成复合井盖 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 6.防潮层材料种类:防水层采用合成高分子	座	28	1458.27	40831.56		11683.21
本页小计							269922.06		70825.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			防水涂膜,具体做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平,1.5mm厚合成高分子防水涂膜,20mm厚1:2水泥砂保护层 7.爬梯:钢爬梯L=950　2.35kg/个						
		分部小计					269922.06		70825.48
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计							269922.06		70825.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：六社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

<table>
<tr><td colspan="2">项目编码</td><td colspan="2">040101002003</td><td>项目名称</td><td colspan="2">挖沟槽土方</td><td>计量单位</td><td>m3</td><td>工程量</td><td>3446.21</td></tr>
<tr><td colspan="12">清单综合单价组成明细</td></tr>
<tr><td rowspan="2">定额编号</td><td rowspan="2">定额名称</td><td rowspan="2">定额单位</td><td rowspan="2">数量</td><td colspan="3">单价</td><td rowspan="2">管理费和利润(费率)</td><td colspan="4">合价</td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>管理费和利润</td></tr>
<tr><td>1-83</td><td>反铲挖掘机挖土 不装车 三类土</td><td>1000m3</td><td>0.0009</td><td>524.8</td><td>0</td><td>2459.11</td><td>30.05%</td><td>0.48</td><td>0.00</td><td>2.25</td><td>0.82</td></tr>
<tr><td>1-86</td><td>反铲挖掘机挖土 装车 三类土</td><td>1000m3</td><td>0.0001</td><td>524.8</td><td>0</td><td>3233.57</td><td>30.05%</td><td>0.04</td><td>0.00</td><td>0.27</td><td>0.09</td></tr>
<tr><td colspan="8">人工费调整</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">材料费价差</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">机械费调整</td><td>-</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">人工单价</td><td colspan="6">小计</td><td>0.52</td><td>0.00</td><td>2.52</td><td>0.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合工日81.836元/工日</td><td colspan="6">未计价材料费</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td colspan="8">清单项目综合单价</td><td colspan="4">3.96</td></tr>
<tr><td>材料费明细</td><td colspan="5">主要材料名称、规格、型号</td><td>单位</td><td>数量</td><td>单价(元)</td><td>合价(元)</td><td>暂估单价(元)</td><td>暂估合价(元)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：六社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

项目编码		040103001005		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	288.34
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-38	垫层 砂	10m3	0.1000	5.9	393.8	79.9	30.05%	0.59	39.38	7.99	2.58	
人工费调整								0.00	-	-	-	
材料费价差								-	-3.98	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计						0.59	35.40	7.99	2.58	
综合工日81.836元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								46.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					元	1.289	1	1.29			
	垫层 砂					m3	1.12	30.457	34.11			
	材料费小计							—	35.40	—	0.00	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：六社管网工程　　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　　第 3 页 共 8 页

项目编码		040103002003		项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	288.34
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-97	自卸汽车运土 运距(km以内) 1	1000m3	0.0010	0	38.52	6070.01	30.05%	0.00	0.04	6.07	1.82
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	0.04	6.07	1.82
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.194	0.04		
	材料费小计							—	0.04	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：六社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

<table>
<tr><td colspan="2">项目编码</td><td colspan="2">040103001006</td><td>项目名称</td><td colspan="2">回填方</td><td>计量单位</td><td>m3</td><td>工程量</td><td>3157.87</td></tr>
<tr><td colspan="12">清单综合单价组成明细</td></tr>
<tr><td rowspan="2">定额编号</td><td rowspan="2">定额名称</td><td rowspan="2">定额单位</td><td rowspan="2">数量</td><td colspan="3">单价</td><td rowspan="2">管理费和利润(费率)</td><td colspan="4">合价</td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>管理费和利润</td></tr>
<tr><td>1-113</td><td>填土夯实 槽、坑</td><td>100m3</td><td>0.0100</td><td>1063.7</td><td>0</td><td>187.9</td><td>30.05%</td><td>10.64</td><td>0.00</td><td>1.88</td><td>3.76</td></tr>
<tr><td colspan="8">人工费调整</td><td>-0.02</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">材料费价差</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">机械费调整</td><td>-</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">人工单价</td><td colspan="6">小计</td><td>10.62</td><td>0.00</td><td>1.88</td><td>3.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合工日81.836元/工日</td><td colspan="6">未计价材料费</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td colspan="8">清单项目综合单价</td><td colspan="4">16.26</td></tr>
<tr><td rowspan="8">材料费明细</td><td colspan="4">主要材料名称、规格、型号</td><td>单位</td><td>数量</td><td>单价(元)</td><td>合价(元)</td><td>暂估单价(元)</td><td>暂估合价(元)</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：六社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目

<table>
<tr><td colspan="2">项目编码</td><td colspan="2">040501004003</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">塑料管</td><td>计量单位</td><td>m</td><td>工程量</td><td>1281.5</td></tr>
<tr><td colspan="12">清单综合单价组成明细</td></tr>
<tr><td rowspan="2">定额编号</td><td rowspan="2">定额名称</td><td rowspan="2">定额单位</td><td rowspan="2">数量</td><td colspan="3">单价</td><td rowspan="2">管理费和利润(费率)</td><td colspan="4">合价</td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>管理费和利润</td></tr>
<tr><td>5-216</td><td>塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 315</td><td>10m</td><td>0.1000</td><td>170.15</td><td>873.91</td><td>0.15</td><td>46.15%</td><td>17.02</td><td>87.39</td><td>0.02</td><td>7.85</td></tr>
<tr><td>5-690</td><td>管道闭水试验 管径(mm以内) 400</td><td>100m</td><td>0.0100</td><td>138.01</td><td>152.36</td><td>1.57</td><td>46.15%</td><td>1.38</td><td>1.52</td><td>0.02</td><td>0.64</td></tr>
<tr><td colspan="8">人工费调整</td><td>-0.04</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">材料费价差</td><td>-</td><td>-0.01</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">机械费调整</td><td>-</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">人工单价</td><td colspan="6">小计</td><td>18.36</td><td>88.91</td><td>0.03</td><td>8.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合工日81.836元/工日</td><td colspan="6">未计价材料费</td><td colspan="4">87.24</td></tr>
<tr><td colspan="8">清单项目综合单价</td><td colspan="4">115.79</td></tr>
<tr><td rowspan="8">材料费明细</td><td colspan="5">主要材料名称、规格、型号</td><td>单位</td><td>数量</td><td>单价(元)</td><td>合价(元)</td><td>暂估单价(元)</td><td>暂估合价(元)</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他材料费</td><td>元</td><td>0.0349</td><td>1</td><td>0.03</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">水</td><td>m3</td><td>0.1499</td><td>3.194</td><td>0.48</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">砂布</td><td>张</td><td>0.1217</td><td>0.746</td><td>0.09</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">润滑油</td><td>kg</td><td>0.0141</td><td>3.791</td><td>0.05</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">镀锌铁丝 8～12#</td><td>kg</td><td>0.0068</td><td>4.288</td><td>0.03</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">标准砖 240×115×53</td><td>千块</td><td>0.0007</td><td>320.052</td><td>0.22</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">橡胶管(综合)</td><td>m</td><td>0.015</td><td>45.024</td><td>0.68</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：六社管网工程

标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目

	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	0.0556	0.308	0.02		
	砂	m3	0.0001	74.446	0.01		
	防水粉	kg	0.0028	2.806	0.01		
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.0004	125.877	0.05		
	橡胶圈 SN8 Φ300mm	个	0.206	8.03	1.65		
	HDPE双壁波纹排水管 SN8 Φ300mm	m	1	85.59	85.59		
	其他材料费			—	0	—	0.00
	材料费小计			—	88.92	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目

工程名称：六社管网工程

项目编码	010401011004		项目名称		砖检查井		计量单位	座	工程量	28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1701	垫层 混凝土	10m3	0.0222	771.46	3989.13	0	46.15%	17.10	88.44	0.00	7.89
5-1702	井底流槽 混凝土	10m3	0.0185	875.51	3568.86	0	46.15%	16.21	66.10	0.00	7.48
5-1704	砖砌 圆形	10m3	0.1371	1817.28	2184.61	130.44	46.15%	249.09	299.44	17.88	114.96
5-1711	砖墙 抹灰 井底	100m2	0.0079	1205.97	612.42	103.87	46.15%	9.47	4.81	0.82	4.37
5-1710	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0445	1855.66	612.42	103.87	46.15%	82.51	27.23	4.62	38.08
5-1708	塑钢爬梯安装	100kg	0.0235	142.6	569.48	0	46.15%	3.35	13.38	0.00	1.55
5-1726	检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1000	395.16	2918.77	6.72	46.15%	39.52	291.88	0.67	18.24
补子目1	砖检查井防坠网	个	1.0000	0	29.85	0	46.15%	0.00	29.85	0.00	0.00
人工费调整								-0.83	-	-	-
材料费价差								-	4.17	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						416.42	825.30	23.99	192.56
综合工日81.836元/工日		未计价材料费						441.69			
清单项目综合单价								1458.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：六社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目

	其他材料费	元	8.6888	1	8.69		
	水	m3	0.3546	3.194	1.13		
	标准砖 240×115×53	千块	0.7102	320.052	227.3		
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	63.2172	0.308	19.47		
	砂	m3	0.1239	74.446	9.23		
	防水粉	kg	3.1836	2.806	8.93		
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.4724	125.877	59.46		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4285	13.383	5.73		
	塑钢爬梯	kg	2.3735	5.502	13.06		
	砖检查井防坠网	个	1	29.85	29.85		
	商品混凝土 C30	m3	0.2239	393.55	88.12		
	商品混凝土 C15	m3	0.1871	349.82	65.45		
	钢纤维混凝土井圈井盖 圆形 承重型	套	1.01	285.28	288.13		
	其他材料费			—	0.75	—	0.00
	材料费小计			—	825.31	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：六社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费	1.807	1279.82			
2	041109001014	文明施工费	人工费	2.626	1859.88			
3	041109001015	安全施工费	人工费	17.082	12098.41			
4	041109001016	临时设施费	人工费	6.214	4401.10			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37	4511.58			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费	0.78	552.44			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费	3.05	2160.18			
8	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费	4.07	2882.60			
9	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77	545.36			
10	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02	2138.93			
合　　计					32430.30			

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：六社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	80000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	80000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		80000		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：六社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：六社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：六社管网工程　　　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	成品玻璃钢化粪池50m3	购置安装1座	40000			50m3*800元/m3，含土方、安装等全部费用费
2	成品玻璃钢化粪池50m3	购置安装1座	40000			50m3*800元/m3，含土方、安装等全部费用费
合　计			80000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：六社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	15581.61		15581.61
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	70825.48	16	11332.08
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	70825.48	6	4249.53
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	317933.97	9	28614.06
合　　计					44195.67

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	149212.62	
1.1	管网工程	149212.62	
二	措施项目费（费率措施费）	17955.84	—
三	其他项目费	90000	—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价	90000	—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	8627.15	—
	其中：社会保险费	6274.29	—
	其中：住房公积金	2352.86	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	15821.6	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		281,617.21	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管网工程							
1	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均深度1.8m	m3	1871.68	3.96	7411.85		982.25
2	040103001007	回填方	1.填方材料品种:粗砂垫层230mm厚	m3	156.6	46.56	7291.3		92.39
3	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	156.6	7.93	1241.84		
4	040103001008	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土	m3	1715.08	16.26	27887.2		18243.31
5	040501004004	塑料管	1.材质及规格:HDPE管DN300钢带SN8 2.连接形式:胶圈接口 3.铺设深度:底标高均2.10m 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	696	115.79	80589.84		12802.99
6	010401011005	砖检查井	1.井截面、深度:底内径1000mm，深度1800mm 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 3.垫层材料种类、厚度:C30砼S6,100厚，流槽C15 4.井盖安装:¢700重型无机合成复合井盖 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 6.防潮层材料种类:防水层采	座	17	1458.27	24790.59		7093.38
本页小计							149212.62		39214.32

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			用合成高分子防水涂膜,具体做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平,1.5mm厚合成高分子防水涂膜,20mm厚1:2水泥砂保护层 7.爬梯:钢爬梯L=950　2.35kg/个						
		分部小计					149212.62		39214.32
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计							149212.62		39214.32

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

项目编码		040101002004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	1871.68
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0009	524.8	0	2459.11	30.05%	0.48	0.00	2.25	0.82	
1-86	反铲挖掘机挖土 装车 三类土	1000m3	0.0001	524.8	0	3233.57	30.05%	0.04	0.00	0.27	0.09	
人工费调整								0.00	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计						0.52	0.00	2.52	0.92	
综合工日81.836元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								3.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 2 页 共 8 页

项目编码		040103001007		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	156.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-38	垫层 砂	10m3	0.1000	5.9	393.8	79.9	30.05%	0.59	39.38	7.99	2.58
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-3.98	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.59	35.40	7.99	2.58
综合工日81.836元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								46.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					元	1.289	1	1.29		
	垫层 砂					m3	1.12	30.457	34.11		
	材料费小计							—	35.40	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 3 页 共 8 页

项目编码		040103002004		项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	156.6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-97	自卸汽车运土 运距(km以内) 1	1000m3	0.0010	0	38.52	6070.01	30.05%	0.00	0.04	6.07	1.82
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	0.04	6.07	1.82
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.194	0.04		
	材料费小计							—	0.04	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目

工程名称：七社管网工程

项目编码		040103001008		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	1715.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	187.9	30.05%	10.64	0.00	1.88	3.76
人工费调整								-0.02	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.62	0.00	1.88	3.76
综合工日81.836元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								16.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 5 页 共 8 页

项目编码		040501004004		项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	696
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-216	塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 315	10m	0.1000	170.15	873.91	0.15	46.15%	17.02	87.39	0.02	7.85	
5-690	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.0100	138.01	152.36	1.57	46.15%	1.38	1.52	0.02	0.64	
人工费调整								-0.04	-	-	-	
材料费价差								-	-0.01	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计						18.36	88.91	0.03	8.49	
综合工日81.836元/工日		未计价材料费						87.24				
清单项目综合单价								115.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					元	0.0349	1	0.03			
	水					m3	0.1499	3.194	0.48			
	砂布					张	0.1217	0.746	0.09			
	润滑油					kg	0.0141	3.791	0.05			
	镀锌铁丝 8～12#					kg	0.0068	4.288	0.03			
	标准砖 240×115×53					千块	0.0007	320.052	0.22			
	橡胶管(综合)					m	0.015	45.024	0.68			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	0.0556	0.308	0.02		
	砂	m3	0.0001	74.446	0.01		
	防水粉	kg	0.0028	2.806	0.01		
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.0004	125.877	0.05		
	橡胶圈 SN8 Φ300mm	个	0.206	8.03	1.65		
	HDPE双壁波纹排水管 SN8 Φ300mm	m	1	85.59	85.59		
	其他材料费			—	0	—	0.00
	材料费小计			—	88.92	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目

工程名称：七社管网工程

项目编码		010401011005		项目名称		砖检查井		计量单位	座	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1701	垫层 混凝土	10m3	0.0222	771.46	3989.13	0	46.15%	17.10	88.44	0.00	7.89
5-1702	井底流槽 混凝土	10m3	0.0185	875.51	3568.86	0	46.15%	16.21	66.10	0.00	7.48
5-1704	砖砌 圆形	10m3	0.1371	1817.28	2184.61	130.44	46.15%	249.09	299.44	17.88	114.96
5-1711	砖墙 抹灰 井底	100m2	0.0079	1205.97	612.42	103.87	46.15%	9.47	4.81	0.82	4.37
5-1710	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0445	1855.66	612.42	103.87	46.15%	82.51	27.23	4.62	38.08
5-1708	塑钢爬梯安装	100kg	0.0235	142.6	569.48	0	46.15%	3.35	13.38	0.00	1.55
5-1726	检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1000	395.16	2918.77	6.72	46.15%	39.52	291.88	0.67	18.24
补子目1	砖检查井防坠网	个	1.0000	0	29.85	0	46.15%	0.00	29.85	0.00	0.00
人工费调整								-0.83	-	-	-
材料费价差								-	4.17	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						416.42	825.30	23.99	192.56
综合工日81.836元/工日		未计价材料费						441.69			
清单项目综合单价								1458.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　

	其他材料费	元	8.6888	1	8.69		
	水	m3	0.3546	3.194	1.13		
	标准砖 240×115×53	千块	0.7102	320.052	227.3		
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	63.2172	0.308	19.47		
	砂	m3	0.1239	74.446	9.23		
	防水粉	kg	3.1836	2.806	8.93		
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.4724	125.877	59.46		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4285	13.383	5.73		
	塑钢爬梯	kg	2.3735	5.502	13.06		
	砖检查井防坠网	个	1	29.85	29.85		
	商品混凝土 C30	m3	0.2239	393.55	88.12		
	商品混凝土 C15	m3	0.1871	349.82	65.45		
	钢纤维混凝土井圈井盖 圆形 承重型	套	1.01	285.28	288.13		
	其他材料费			—	0.75	—	0.00
	材料费小计			—	825.31	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001019	环境保护费	人工费	1.807	708.60			
2	041109001020	文明施工费	人工费	2.626	1029.77			
3	041109001021	安全施工费	人工费	17.082	6698.59			
4	041109001022	临时设施费	人工费	6.214	2436.78			
5	041109001023	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37	2497.95			
6	041109001024	建筑工人实名制费	人工费	0.78	305.87			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002004	夜间施工增加费	人工费	3.05	1196.04			
8	041109004004	冬雨季施工增加费	人工费	4.07	1596.02			
9	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77	301.95			
10	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02	1184.27			
合　　计					17955.84			

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
　　2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	90000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	90000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		90000		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	成品玻璃钢化粪池60m3	购置安装1座	45000			60m3*750元/m3，含土方、安装等全部费用费
2	成品玻璃钢化粪池60m3	购置安装1座	45000			60m3*750元/m3，含土方、安装等全部费用费
合　计			90000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：七社管网工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	8627.15		8627.15
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	39214.32	16	6274.29
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	39214.32	6	2352.86
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	175795.61	9	15821.6
合　　计					24448.75

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路及其它工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	165971	
1.1	道路及其它	165971	
二	措施项目费（费率措施费）	797.51	—
三	其他项目费	354000	—
	暂列金额	24000	—
	专业工程暂估价	330000	—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	383.17	—
	其中：社会保险费	278.67	—
	其中：住房公积金	104.5	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	15043.65	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		536,195.33	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及其它工程　　　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		道路及其它							
1	040202003001	红锈砂路面	1.名称:红锈砂里面面层 2.厚度:12cm	m2	24600	5.59	137514		1741.68
2	040103001001	回填方	1.位置:5社农户房前花池 2.填方材料品种:种植土回填	m3	1100	25.87	28457		
		分部小计					165971		1741.68
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							165971		1741.68
合　计							165971		1741.68

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：道路及其它工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目

项目编码		040202003001		项目名称		红锈砂路面		计量单位	m2	工程量	24600
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-38	换填处理 天然砂砾回填	10m3	0.0120	5.9	393.8	79.9	30.05%	0.07	4.73	0.96	0.31
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.48	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.07	4.25	0.96	0.31
综合工日81.836元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					元	0.1547	1	0.15		
	红锈砂					m3	0.1344	30.457	4.09		
	材料费小计							—	4.25	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：道路及其它工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	1100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称		定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
					人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	种植土回填		m3	1.0000	0	25.87	0	46.15%	0.00	25.87	0.00	0.00
人工费调整									0.00	-	-	-
材料费价差									-	0.00	-	-
机械费调整									-	-	0.00	-
人工单价			小计						0.00	25.87	0.00	0.00
			未计价材料费						0			
清单项目综合单价									25.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土回填					m3	1		25.87	25.87		
	材料费小计								—	25.87	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及其它工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001025	环境保护费	人工费	1.807	31.47			
2	041109001026	文明施工费	人工费	2.626	45.74			
3	041109001027	安全施工费	人工费	17.082	297.51			
4	041109001028	临时设施费	人工费	6.214	108.23			
5	041109001029	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37	110.95			
6	041109001030	建筑工人实名制费	人工费	0.78	13.59			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002005	夜间施工增加费	人工费	3.05	53.12			
8	041109004005	冬雨季施工增加费	人工费	4.07	70.89			
9	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77	13.41			
10	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02	52.60			
合　　计					797.51			

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路及其它工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	24000		明细详见表-12-1
2	暂估价	330000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	330000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		354000		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：道路及其它工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		24000	
合　计			24000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路及其它工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路及其它工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	农户后墙维修加固	农户后墙维修加固	220000			220户*1000元/户
2	花池塑木围栏	做法：1.围栏高度:400mm；2.材质:塑木；3.表面涂敷材料种类:烤漆；4.其他:含安装费（角钢支架、方管连接杆）	110000			1100m*100元/m
合　　计			330000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：道路及其它工程　　标段：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙河镇新民村基础设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	383.17		383.17
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	1741.68	16	278.67
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	1741.68	6	104.5
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	167151.68	9	15043.65
合　　计					15426.82

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：