

# 临夏监狱监墙结构维修加固项目

## 招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025年4月15日

临夏监狱监墙结构维修  
加固项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：



法定代表人  
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2025年 4 月 15 日

复 核 时 间：

2025年 4 月 15 日

# 总 说 明

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 2 页

## 一、工程概况

- (一) 本工程为临夏监狱监墙结构维修加固项目。
- (二) 建设地点：甘肃省临夏回族自治州临夏市新生路北侧, 团结北路东侧, 临夏监狱内。
- (三) 主要内容包括：部分监墙加固、裂缝处理，墙面粉刷、拆除及新做5#、6#岗楼、临时防护工程等。

## 二、编制依据

- (一) 建设单位提供的资料
  - 临夏监狱监墙结构维修加固项目的施工图纸、答疑、控制价及相关资料等。
  - (二) 国家、行业、政府相关文件及规定
  - 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
  - 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
  - 3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
  - 4、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》（DBJD25-67-2019）；
  - 5、《甘肃省安装工程预算定额地区基价》（DBJD25-68-2019）；
  - 6、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》（DBJD25-38-2009）；
  - 7、《甘肃省安装维修工程预算定额》（DBJD25-43-2009）；
  - 8、《甘肃省市政工程预算定额》（2018）；
  - 9、《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额地区基价》（DBJD25-59-2018）；
  - 10、《甘肃省建设工程施工机械台班定额》（DBJD25-60-2018）；
  - 11、《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额地区基价》（DBJD25-61-2018）；
  - 12、《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班定额》（DBJD25-62-2018）；
  - 13、《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班定额地区基价》（DBJD25-63-2018）及现行与上述定额配套的临夏地区基价；
  - 14、规费及税金计取依据甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022；
  - 15、人工费按照临夏回族自治州2024年第四期指导价计入；
  - 16、材料价格执行临夏回族自治州2025年第一期指导价，无指导价的材料执行市场价；
  - 17、工程取费及类别按三类计入；
  - 18、未计入二次搬运费；
  - 19、未计入环境保护税，结算时按实计取。
- ## 三、其他说明

# 总 说 明

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 2 页 共 2 页

- 1、本工程暂列金额为23853.21元（不含税金额）；
- 2、对4-2号、5号、6号、7号围墙出现的裂缝、分隔缝进行修补按暂估价40000.00元（不含税金额）计入；
- 3、电网、高压设备、监控及配套附属设施、管线等拆除、迁移按暂估价110000.00元（不含税金额）计入；
- 4、拆除原有散水厚度、尺寸按新做计入；
- 5、散水基层做法按150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）计入；
- 6、监墙抹灰层拆除范围：仅4-1监墙外侧；
- 7、监墙抹灰范围：1号监墙、3号监墙、4-1号监墙内外侧需抹灰（仅砖墙抹灰）；2号监墙、内侧需抹灰（仅砖墙抹灰）；6号监墙、7号北段监墙、7号东北段监墙仅加高部分内外侧需抹灰（仅砖墙抹灰）；
- 8、监墙粉刷范围：1号监墙、3号监墙、4-1号监墙、5号监墙、6号监墙、7号监墙北段、7号监墙东段、7号监墙东北段的墙体内外侧粉刷（包括巡道栏板内外侧粉刷）；2号监墙、4-2监墙的墙体内侧粉刷（包括巡道栏板内侧，靠监墙内侧栏板粉刷）；
- 9、临时监墙防护脚手架范围：加固监墙处搭设。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 1#监墙    |                                                                                                                               |      |        |       |    |     |       |
| 1    | 011601001001 | 砖砌体拆除   | 1. 砌体名称:巡道栏板、砖墙<br>2. 砌体材质:砖墙<br>3. 拆除高度:具体以现场实际为准<br>4. 含附件:原有监墙配管配线拆除<br>5. 垃圾外运:根据现场情况自行考虑, 拉运到政府指定处理区域<br>6. 具体做法及说明:详见图纸 | m    | 135.36 |       |    |     |       |
| 2    | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1. 部位:巡道底板<br>2. 构件名称:混凝土底板<br>3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:具体以现场实际为准<br>4. 垃圾外运:根据现场情况自行考虑, 拉运到政府指定处理区域<br>5. 具体做法及说明:详见图纸                | m    | 135.36 |       |    |     |       |
| 3    | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1. 构件名称:原有散水<br>2. 材质:混凝土<br>3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:具体以现场实际为准<br>4. 垃圾外运:根据现场情况自行考虑, 拉运到政府指定处理区域<br>5. 具体做法及说明:详见图纸                  | m2   | 406.08 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                               |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |            |                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |                                                                                                                   |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 4    | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除    | 1. 部位:巡道上方护栏<br>2. 栏杆(板) 的高度:1.5米<br>3. 栏杆、栏板种类:钢立柱<br>4. 拆除过程中注意保护材料的完整性,待加固施工结束后,恢复原样;材料保存利旧<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m    | 270.72 |       |    |     |       |
| 5    | 011611005001 | 其他金属构件拆除   | 1. 拆除部位:巡道上方<br>2. 构件名称:钢丝方格网<br>3. 拆除过程中注意保护材料的完整性,待加固施工结束后,恢复原样;材料保存利旧<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                       | m    | 270.72 |       |    |     |       |
| 6    | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除部位:巡道上方<br>2. 龙骨及饰面种类:阳光板(含拱形支架)<br>3. 拆除过程中注意保护材料的完整性,待加固施工结束后,恢复原样;材料保存利旧<br>4. 具体做法及说明:详见图纸               | m2   | 232.82 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                   |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 2#监墙       |                                                                                                                   |      |        |       |    |     |       |
| 7    | 011601001002 | 砖砌体拆除      | 1. 砌体名称:巡道栏板、砖墙                                                                                                   | m    | 141.72 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                   |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 2. 砌体材质:砖墙<br>3. 拆除高度:具体以现场实际为准<br>4. 含附件:原有监墙配管配线拆除<br>5. 垃圾外运:根据现场情况自行考虑, 拉运到政府指定处理区域<br>6. 具体做法及说明:详见图纸     |      |        |       |    |     |       |
| 8    | 011602001003 | 混凝土构件拆除 | 1. 部位:巡道底板<br>2. 构件名称:混凝土底板<br>3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:具体以现场实际为准<br>4. 垃圾外运:根据现场情况自行考虑, 拉运到政府指定处理区域<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m    | 141.72 |       |    |     |       |
| 9    | 011602001004 | 混凝土构件拆除 | 1. 构件名称:原有散水<br>2. 材质:混凝土<br>3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:具体以现场实际为准<br>4. 垃圾外运:根据现场情况自行考虑, 拉运到政府指定处理区域<br>5. 具体做法及说明:详见图纸   | m2   | 425.16 |       |    |     |       |
| 10   | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 1. 部位:巡道上方护栏<br>2. 栏杆(板)的                                                                                      | m    | 283.44 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 4 页   共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |            |                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |                                                                                                     |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |            | 高度:1.5米<br>3. 栏杆、栏板种类:钢立柱<br>4. 拆除过程中注意保护材料的完整性，待加固施工结束后，恢复原样；材料保存利旧<br>5. 具体做法及说明:详见图纸             |      |        |       |    |     |       |
| 11   | 011611005002 | 其他金属构件拆除   | 1. 拆除部位:巡道上方<br>2. 构件名称:钢丝方格网<br>3. 拆除过程中注意保护材料的完整性，待加固施工结束后，恢复原样；材料保存利旧<br>4. 具体做法及说明:详见图纸         | m    | 283.44 |       |    |     |       |
| 12   | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除部位:巡道上方<br>2. 龙骨及饰面种类:阳光板(含拱形支架)<br>3. 拆除过程中注意保护材料的完整性，待加固施工结束后，恢复原样；材料保存利旧<br>4. 具体做法及说明:详见图纸 | m2   | 243.76 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                     |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 3#监墙       |                                                                                                     |      |        |       |    |     |       |
| 13   | 011601001003 | 砖砌体拆除      | 1. 砌体名称:巡道栏板、砖墙<br>2. 砌体材质:砖墙<br>3. 拆除高度:具                                                          | m    | 175.18 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                     |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 体以现场实际为准<br>4. 含附件:原有监墙配管配线拆除<br>5. 垃圾外运:根据现场情况自行考虑, 拉运到政府指定处理区域<br>6. 具体做法及说明:详见图纸                            |      |        |       |    |     |       |
| 14   | 011602001005 | 混凝土构件拆除 | 1. 部位:巡道底板<br>2. 构件名称:混凝土底板<br>3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:具体以现场实际为准<br>4. 垃圾外运:根据现场情况自行考虑, 拉运到政府指定处理区域<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m    | 175.18 |       |    |     |       |
| 15   | 011602001006 | 混凝土构件拆除 | 1. 构件名称:原有散水<br>2. 材质:混凝土<br>3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:具体以现场实际为准<br>4. 垃圾外运:根据现场情况自行考虑, 拉运到政府指定处理区域<br>5. 具体做法及说明:详见图纸   | m2   | 525.54 |       |    |     |       |
| 16   | 011609001003 | 栏杆、栏板拆除 | 1. 部位:巡道上方护栏<br>2. 栏杆(板)的高度:1.5米<br>3. 栏杆、栏板种类:钢立柱                                                             | m    | 350.36 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |            |                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |                                                                                                     |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |            | 4. 拆除过程中注意保护材料的完整性，待加固施工结束后，恢复原样；材料保存利旧<br>5. 具体做法及说明：详见图纸                                          |      |        |       |    |     |       |
| 17   | 011611005003 | 其他金属构件拆除   | 1. 拆除部位：巡道上方<br>2. 构件名称：钢丝方格网<br>3. 拆除过程中注意保护材料的完整性，待加固施工结束后，恢复原样；材料保存利旧<br>4. 具体做法及说明：详见图纸         | m    | 350.36 |       |    |     |       |
| 18   | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除部位：巡道上方<br>2. 龙骨及饰面种类：阳光板（含拱形支架）<br>3. 拆除过程中注意保护材料的完整性，待加固施工结束后，恢复原样；材料保存利旧<br>4. 具体做法及说明：详见图纸 | m2   | 301.31 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                     |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 4-1#监墙     |                                                                                                     |      |        |       |    |     |       |
| 19   | 011604002001 | 立面抹灰层拆除    | 1. 拆除部位：原监墙内外面<br>2. 铲除原墙面抹灰层，清理灰缝，用钢丝刷刷净残灰，吹净表面灰粉                                                  | m2   | 362.82 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                     |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                              |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 3. 具体做法及说明：详见图纸                                                                                                              |      |       |       |    |     |       |
| 20   | 011601001004 | 砖砌体拆除   | 1. 砌体名称：巡道栏板、砖墙<br>2. 砌体材质：砖墙<br>3. 拆除高度：具体以现场实际为准<br>4. 含附件：原有监墙配管配线拆除<br>5. 垃圾外运：根据现场情况自行考虑，拉运到政府指定处理区域<br>6. 具体做法及说明：详见图纸 | m    | 43.4  |       |    |     |       |
| 21   | 011602001007 | 混凝土构件拆除 | 1. 部位：巡道底板<br>2. 构件名称：混凝土底板<br>3. 拆除构件的厚度或规格尺寸：具体以现场实际为准<br>4. 垃圾外运：根据现场情况自行考虑，拉运到政府指定处理区域<br>5. 具体做法及说明：详见图纸                | m    | 43.4  |       |    |     |       |
| 22   | 011602001008 | 混凝土构件拆除 | 1. 构件名称：原有散水<br>2. 材质：混凝土<br>3. 拆除构件的厚度或规格尺寸：具体以现场实际为准<br>4. 垃圾外运：根据现场情况自行考虑，拉运到政府指定处理区域                                     | m2   | 130.2 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                              |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |            |                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |                                                                                                                          |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |            | 5. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                                                         |      |       |       |    |     |       |
| 23   | 011609001004 | 栏杆、栏板拆除    | 1. 部位: 巡道上方护栏<br>2. 栏杆(板) 的高度: 1.5米<br>3. 栏杆、栏板种类: 钢立柱<br>4. 拆除过程中注意保护材料的完整性, 待加固施工结束后, 恢复原样; 材料保存利旧<br>5. 具体做法及说明: 详见图纸 | m    | 86.8  |       |    |     |       |
| 24   | 011611005004 | 其他金属构件拆除   | 1. 拆除部位: 巡道上方<br>2. 构件名称: 钢丝方格网<br>3. 拆除过程中注意保护材料的完整性, 待加固施工结束后, 恢复原样; 材料保存利旧<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸                        | m    | 86.8  |       |    |     |       |
| 25   | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除部位: 巡道上方<br>2. 龙骨及饰面种类: 阳光板(含拱形支架)<br>3. 拆除过程中注意保护材料的完整性, 待加固施工结束后, 恢复原样; 材料保存利旧<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸                | m2   | 74.65 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                          |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 6#监墙       |                                                                                                                          |      |       |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                          |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |           |                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |           |                                                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 26   | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1. 部位:巡道底板、栏板、原圈梁两侧挑板<br>2. 构件种类称:混凝土<br>3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:具体以现场实际为准<br>4. 含附件:原有监墙配管配线拆除<br>5. 垃圾外运:根据现场情况自行考虑, 拉运到政府指定处理区域<br>6. 具体做法及说明:详见图纸 | m    | 79.77  |       |    |     |       |
| 27   | 011609001005 | 栏杆、栏板拆除   | 1. 部位:巡道上方护栏<br>2. 栏杆(板) 的高度:1.5米<br>3. 栏杆、栏板种类:钢立柱<br>4. 拆除过程中注意保护材料的完整性, 待加固施工结束后, 恢复原样; 材料保存利旧<br>5. 具体做法及说明:详见图纸                          | m    | 159.54 |       |    |     |       |
| 28   | 011611005005 | 其他金属构件拆除  | 1. 拆除部位:巡道上方<br>2. 构件名称:钢丝方格网<br>3. 拆除过程中注意保护材料的完整性, 待加固施工结束后, 恢复原样; 材料保存利旧<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                                                | m    | 159.54 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |            |                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |                                                                                                                                              |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 29   | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除部位:巡道上方<br>2. 龙骨及饰面种类:阳光板(含拱形支架)<br>3. 拆除过程中注意保护材料的完整性,待加固施工结束后,恢复原样;材料保存利旧<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                                          | m2   | 137.2  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                              |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 7#监墙       |                                                                                                                                              |      |        |       |    |     |       |
| 30   | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除  | 1. 部位:巡道底板、栏板、原圈梁两侧挑板<br>2. 构件种类称:混凝土<br>3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:具体以现场实际为准<br>4. 含附件:原有监墙配管配线拆除<br>5. 垃圾外运:根据现场情况自行考虑,拉运到政府指定处理区域<br>6. 具体做法及说明:详见图纸 | m    | 135.33 |       |    |     |       |
| 31   | 011609001006 | 栏杆、栏板拆除    | 1. 部位:巡道上方护栏<br>2. 栏杆(板)的高度:1.5米<br>3. 栏杆、栏板种类:钢立柱<br>4. 拆除过程中注意保护材料的完整性,待加固施工结束后,恢复原                                                        | m    | 270.66 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                              |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |            |                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |                                                                                                     |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |            | 样；材料保存利旧<br>5. 具体做法及说明：详见图纸                                                                         |      |        |       |    |     |       |
| 32   | 011611005006 | 其他金属构件拆除   | 1. 拆除部位：巡道上方<br>2. 构件名称：钢丝方格网<br>3. 拆除过程中注意保护材料的完整性，待加固施工结束后，恢复原样；材料保存利旧<br>4. 具体做法及说明：详见图纸         | m    | 270.66 |       |    |     |       |
| 33   | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除部位：巡道上方<br>2. 龙骨及饰面种类：阳光板(含拱形支架)<br>3. 拆除过程中注意保护材料的完整性，待加固施工结束后，恢复原样；材料保存利旧<br>4. 具体做法及说明：详见图纸 | m2   | 232.77 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                     |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 岗亭拆除       |                                                                                                     |      |        |       |    |     |       |
| 34   | 01B001       | 原有岗亭拆除     | 1. 拆除构件名称：原有5#、6#岗楼<br>2. 垃圾外运：根据现场情况自行考虑，拉运到政府指定处理区域<br>3. 具体做法及说明：详见图纸                            | 座    | 2      |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                     |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 措施项目       |                                                                                                     |      |        |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                     |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整<br>费率<br>(%) | 调整后<br>金额(元) | 备注 |
|--------|--------------|------------|------|-----------|-----------|-----------------|--------------|----|
|        | 一            | 安全文明施工费    |      |           |           |                 |              |    |
| 1      | 011707001001 | 环境保护费      | 人工费  | 1.612     |           |                 |              |    |
| 2      | 011707001002 | 文明施工费      | 人工费  | 2.574     |           |                 |              |    |
| 3      | 011707001003 | 安全施工费      | 人工费  | 9.594     |           |                 |              |    |
| 4      | 011707001004 | 临时设施费      | 人工费  | 8.086     |           |                 |              |    |
| 5      | 011707001005 | 扬尘污染防治增加费  | 人工费  | 3.302     |           |                 |              |    |
| 6      | 011707001006 | 建筑工人实名制费   | 人工费  | 0.572     |           |                 |              |    |
|        | 二            | 其他总价措施项目   |      |           |           |                 |              |    |
| 7      | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 人工费  | 2.96      |           |                 |              |    |
| 8      | 011707004001 | 二次搬运费      | 人工费  | 0         |           |                 |              |    |
| 9      | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费  | 0.04      |           |                 |              |    |
| 10     | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 人工费  | 3.91      |           |                 |              |    |
| 11     | 01B001       | 工程定位复测费    | 人工费  | 0.82      |           |                 |              |    |
| 12     | 01B002       | 施工因素增加费    | 人工费  | 0         |           |                 |              |    |
| 13     | 01B003       | 特殊地区增加费    | 人工费  | 0         |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |           |           |                 |              |    |
| 合    计 |              |            |      |           |           |                 |              |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-拆除（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除 (建筑) 标段: 临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固  
项目-拆除 (建筑)

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除(建筑)

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（安装）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|-------|
|      |              |       |                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |                                                                                               |      |         |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 整个项目  |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |
| 1    | 011613001001 | 灯具拆除  | 1. 名称:原有监墙照明灯具保护性拆除<br>2. 部位:原有监墙<br>3. 其他:详见图纸设计                                             | 套    | 185     |       |    |     |       |
| 2    | 011613001002 | 摄像头拆除 | 1. 名称:原有监墙摄像头保护性拆除<br>2. 部位:原有监墙<br>3. 详见图纸设计                                                 | 套    | 25      |       |    |     |       |
| 3    | 011611005007 | 桥架拆除  | 1. 构件名称:原有小桥架拆除<br>2. 包含内容:包含桥架内全部线路<br>3. 拆除构件的规格尺寸:100*50<br>4. 垃圾外运:运距自行考虑<br>5. 其他:详见图纸设计 | m    | 1019.32 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计  |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 措施项目  |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |
| 4    | 031301017001 | 脚手架搭拆 |                                                                                               | 项    | 1       |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计  |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |
|      |              |       |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |
|      |              |       |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |
|      |              |       |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |
|      |              |       |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |
|      |              |       |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |
|      |              |       |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |
|      |              |       |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |
|      |              |       |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |
|      |              |       |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |
| 合 计  |              |       |                                                                                               |      |         |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-拆除（安装）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|-------|---------|----------|----|
|     | 一            | 安全文明施工费    |      |       |       |         |          |    |
| 1   | 031302001001 | 环境保护费      | 人工费  | 1.612 |       |         |          |    |
| 2   | 031302001002 | 文明施工费      | 人工费  | 2.574 |       |         |          |    |
| 3   | 031302001003 | 安全施工费      | 人工费  | 9.594 |       |         |          |    |
| 4   | 031302001004 | 临时设施费      | 人工费  | 8.086 |       |         |          |    |
| 5   | 031302001005 | 扬尘污染防治增加费  | 人工费  | 3.302 |       |         |          |    |
| 6   | 031302001006 | 建筑工人实名制费   | 人工费  | 0.572 |       |         |          |    |
|     | 二            | 其他总价措施项目   |      |       |       |         |          |    |
| 7   | 031302002001 | 夜间施工增加费    | 人工费  | 2.96  |       |         |          |    |
| 8   | 031302004001 | 二次搬运费      | 人工费  | 0     |       |         |          |    |
| 9   | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费  | 0.04  |       |         |          |    |
| 10  | 031302005001 | 冬雨季施工增加费   | 人工费  | 3.91  |       |         |          |    |
| 11  | 03B001       | 工程定位复测费    | 人工费  | 0.82  |       |         |          |    |
| 12  | 03B002       | 施工因素增加费    | 人工费  | 0     |       |         |          |    |
| 13  | 03B003       | 特殊地区增加费    | 人工费  | 0     |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |            |      |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（安装）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-拆除（安装）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（安装）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（安装）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除 (安装) 标段: 临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

| 编号          | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |    |
|-------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|             |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1           | 人工   |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计        |      |    |      |      |         |       |    |
| 2           | 材料   |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计        |      |    |      |      |         |       |    |
| 3           | 施工机械 |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
| 施工机械小计      |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
| 4. 企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总    计      |      |    |      |      |         |       |    |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（安装）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（安装）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固  
项目-拆除 (安装)

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除（安装）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-拆除(安装)

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 1 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                                                                  |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 1#监墙   |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增素挡土板 |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
| 1    | 010101003001 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:综合考虑<br>2. 挖土深度:2m内<br>3. 弃土运距:根据现场情况自行考虑<br>4. 定额工程量<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m3   | 219.28 |       |    |     |       |
| 2    | 010103001001 | 回填方    | 1. 密实度要求:≥0.95<br>2. 填方材料品种:素土<br>3. 填方来源、运距:根据现场实际情况自行考虑<br>4. 具体做法及说明:详见图纸     | m3   | 105.58 |       |    |     |       |
| 3    | 010103002001 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种:余土外运<br>2. 运距:根据现场情况自行考虑                                                | m3   | 92.58  |       |    |     |       |
| 4    | 010501002001 | 挡板     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 含墙体临时支撑<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明:详见图纸     | m3   | 113.7  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增地圈梁  |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
| 5    | 010101003002 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:综合考虑<br>2. 挖土深度:2m内<br>3. 弃土运距:根据现场情况自行考虑                                | m3   | 26.4   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 2 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |          |                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |          |                                                                                        |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |          | 4. 定额工程量<br>5. 具体做法及说明: 详见图纸                                                           |      |        |       |    |     |       |
| 6    | 010103002002 | 余方弃置     | 1. 废弃料品种: 余土外运<br>2. 运距: 根据现场情况自行考虑                                                    | m3   | 26.4   |       |    |     |       |
| 7    | 010503004001 | 圈梁       | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>3. 含模板等<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸                      | m3   | 26.4   |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计     |                                                                                        |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 高延混凝土    |                                                                                        |      |        |       |    |     |       |
| 8    | 01B002       | 高延性混凝土加固 | 1. 材料品种、规格: 15mm厚高延性混凝土<br>2. 加固方式: 双侧加固<br>3. 施工方式: 喷射法或手工分层压抹方式<br>4. 具体说明及做法: 详图纸设计 | m2   | 520.35 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计     |                                                                                        |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 外加构造柱    |                                                                                        |      |        |       |    |     |       |
| 9    | 01B003       | 组合型构造柱加固 | 1. 材料品种、规格: 40mm厚高延性混凝土<br>2. 加固方式: 双侧加固<br>3. 施工方式: 喷射法或手工分层压抹方式<br>4. 具体说明及做法: 详图纸设计 | m2   | 124.87 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计     |                                                                                        |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增1200厚烧 |                                                                                        |      |        |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |          |                                                                                        |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 3 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                                                                                                   |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 结普通砖砌体 |                                                                                                                   |      |       |       |    |     |       |
| 10   | 010401003001 | 实心砖墙   | 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖, 砌体强度等级不小于MU10<br>2. 墙体类型:监墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 混合砂浆砌筑<br>4. 砂浆种类:预拌砂浆<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m3   | 186.8 |       |    |     |       |
| 11   | 010903004001 | 墙面变形缝  | 1. 嵌缝材料种类:聚苯板<br>2. 盖缝材料:防水油膏<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                                                  | m    | 10.6  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                   |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 新增巡道   |                                                                                                                   |      |       |       |    |     |       |
| 12   | 010505006001 | 栏板     | 1. 部位:巡道栏板<br>2. 混凝土种类:商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级:C30<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明:详见图纸                                      | m3   | 50.08 |       |    |     |       |
| 13   | 010505010001 | 其他板    | 1. 部位:巡道底板<br>2. 混凝土种类:商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级:C30<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明:详见图纸                                      | m3   | 74.45 |       |    |     |       |
| 14   | 010903004002 | 墙面伸缩缝  | 1. 嵌缝材料种类:沥青麻丝                                                                                                    | m    | 75.77 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                   |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 4 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                 | 2. 盖缝材料:防水油膏<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 防护栏             |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |
| 15   | 010607004001 | 金属网栏            | 1. 部位:巡道上方护栏<br>2. 材料品种、规格:浸塑钢丝方格网,网眼50*100,丝径4mm<br>3. 边框及立柱型钢品种、规格:50*50*2@2620方管立柱;边框为30*30*2方管<br>4. 预埋件:钢板MJ1 (150*125*8) 等<br>5. 主材利旧<br>6. 具体做法及说明:详见图纸 | m2   | 406.08 |       |    |     |       |
| 16   | 010901003001 | 阳光板屋面           | 1. 阳光板品种、规格:8mm厚天蓝色中空阳光板<br>2. 骨架材料品种、规格:30X30X1.5方管拱形支架@2500<br>3. 主材利旧<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                                                                    | m2   | 232.82 |       |    |     |       |
| 17   | 01B004       | 螺旋双交叉式蛇腹形镀锌刀片刺网 | 1. 名称:螺旋双交叉式蛇腹形镀锌刀片刺网<br>2. 尺寸、规格:Φ 600mm<br>3. Y型20×20×                                                                                                       | m    | 135.36 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 5 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 1. 5方管支架@2620<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增散水    |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |       |
| 18   | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 部位: 散水<br>2. 基层处理: 压实填土, 压实系数≥93%, 向外坡3%~5%<br>3. 150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆 (M5混合砂浆) 或150厚3:7灰土夯实, 宽出面层100<br>4. 面层厚度、砂浆配合比: 80厚C20混凝土<br>5. 面层做法要求: 20厚DSM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 压实赶光<br>6. 砂浆种类: 预拌砂浆<br>7. 图集: 23J909-1-19-散3<br>8. 具体做法及说明: 详见图纸 | m2   | 406.08 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 钢筋      |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |       |
| 19   | 010515001001 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级6-10<br>2. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                                                                                                                                                     | t    | 10.326 |       |    |     |       |
| 20   | 010515001002 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级12-14                                                                                                                                                                                                                        | t    | 3.457  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 6 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                                                                  |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 2. 具体做法及说明：详见图纸                                                                  |      |        |       |    |     |       |
| 21   | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1. 洞尺寸：钻孔直径为3d, d为穿筋直径<br>2. 填料：孔洞采用高强无收缩灌浆料或结构胶填充<br>3. 具体做法及说明：详见图纸            | 个    | 906    |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 2#监墙   |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增素挡土板 |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
| 22   | 010101003003 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别：综合考虑<br>2. 挖土深度：2m内<br>3. 弃土运距：根据现场情况自行考虑<br>4. 定额工程量<br>5. 具体做法及说明：详见图纸 | m3   | 246.59 |       |    |     |       |
| 23   | 010103001002 | 回填方    | 1. 密实度要求：≥0.95<br>2. 填方材料品种：素土<br>3. 填方来源、运距：根据现场实际情况自行考虑<br>4. 具体做法及说明：详见图纸     | m3   | 110.54 |       |    |     |       |
| 24   | 010103002003 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种：余土外运<br>2. 运距：根据现场情况自行考虑                                                | m3   | 113.94 |       |    |     |       |
| 25   | 010501002002 | 挡板     | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30                                                 | m3   | 119.04 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）
 标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目
 第 7 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                |                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                |                                                                                    |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                | 3. 含墙体临时支撑<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明：详见图纸                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增地圈梁          |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |
| 26   | 010503004002 | 圈梁             | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 含模板等<br>4. 具体做法及说明：详见图纸                     | m3   | 17.01  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 高延混凝土          |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |
| 27   | 01B005       | 高延性混凝土加固       | 1. 材料品种、规格：15mm厚高延性混凝土<br>2. 加固方式：双侧加固<br>3. 施工方式：喷射法或手工分层压抹方式<br>4. 具体说明及做法：详图纸设计 | m2   | 545.05 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 外加构造柱          |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |
| 28   | 010502002001 | 构造柱            | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 含模板、超高模板等<br>4. 具体做法及说明：详见图纸                | m3   | 10.73  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增1200厚烧结普通砖砌体 |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |
| 29   | 010401003002 | 实心砖墙           | 1. 砖品种、规                                                                           | m3   | 29.76  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 8 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                |                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                |                                                                                                              |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                | 格、强度等级：<br>烧结普通砖，砌体强度等级不小于MU10<br>2. 墙体类型：监墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 混合砂浆砌筑<br>4. 砂浆种类：预拌砂浆<br>5. 具体做法及说明：详见图纸 |      |       |       |    |     |       |
| 30   | 010903004003 | 墙面伸缩缝          | 1. 嵌缝材料种类：防水油膏，聚苯板<br>2. 具体做法及说明：详见图纸                                                                        | m    | 10.6  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                              |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 新增巡道           |                                                                                                              |      |       |       |    |     |       |
| 31   | 010505006002 | 栏板             | 1. 部位：巡道栏板<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级：C30<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明：详见图纸                                 | m3   | 52.44 |       |    |     |       |
| 32   | 010505010002 | 其他板            | 1. 部位：巡道底板<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级：C30<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明：详见图纸                                 | m3   | 52.44 |       |    |     |       |
| 33   | 010902006001 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1. 吐水管品种、规格：Φ50钢管<br>2. 具体做法及说明：详见图纸                                                                         | 个    | 7     |       |    |     |       |
| 34   | 010903004004 | 墙面伸缩缝          | 1. 嵌缝材料种                                                                                                     | m    | 79.04 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                              |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 9 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                 | 类:沥青麻丝<br>2. 盖缝材料:防水油膏<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                                                      |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 防护栏             |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |
| 35   | 010607004002 | 金属网栏            | 1. 部位:巡道上方护栏<br>2. 材料品种、规格:浸塑钢丝方格网,网眼50*100,丝径4mm<br>3. 边框及立柱型钢品种、规格:50*50*2@2620方管立柱;边框为30*30*2方管<br>4. 预埋件:钢板MJ1 (150*125*8) 等<br>5. 主材利旧<br>6. 具体做法及说明:详见图纸 | m2   | 425.16 |       |    |     |       |
| 36   | 010901003002 | 阳光板屋面           | 1. 阳光板品种、规格:8mm厚天蓝色中空阳光板<br>2. 骨架材料品种、规格:30X30X1.5方管拱形支架@2500<br>3. 主材利旧<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                                                                    | m2   | 243.76 |       |    |     |       |
| 37   | 01B007       | 螺旋双交叉式蛇腹形镀锌刀片刺网 | 1. 名称:螺旋双交叉式蛇腹形镀锌刀片刺网<br>2. 尺寸、规格:Φ 600mm<br>3. Y型20×20×                                                                                                       | m    | 141.72 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 10 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 1. 5方管支架@2620<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增散水    |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |       |
| 38   | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 部位: 散水<br>2. 基层处理: 压实填土, 压实系数≥93%, 向外坡3%~5%<br>3. 150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆 (M5混合砂浆) 或150厚3:7灰土夯实, 宽出面层100<br>4. 面层厚度、砂浆配合比: 80厚C20混凝土<br>5. 面层做法要求: 20厚DSM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 压实赶光<br>6. 砂浆种类: 预拌砂浆<br>7. 图集: 23J909-1-19-散3<br>8. 具体做法及说明: 详见图纸 | m2   | 425.16 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 钢筋      |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |       |
| 39   | 010515001003 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级6-10<br>2. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                                                                                                                                                     | t    | 10.903 |       |    |     |       |
| 40   | 010515001004 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级12-14                                                                                                                                                                                                                        | t    | 2.543  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑） 标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目 第 11 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                                                                  |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 2. 具体做法及说明：详见图纸                                                                  |      |        |       |    |     |       |
| 41   | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1. 洞尺寸：钻孔直径为3d, d为穿筋直径<br>2. 填料：孔洞采用高强无收缩灌浆料或结构胶填充<br>3. 具体做法及说明：详见图纸            | 个    | 474    |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 3#监墙   |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增素挡土板 |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
| 42   | 010101003004 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别：综合考虑<br>2. 挖土深度：2m内<br>3. 弃土运距：根据现场情况自行考虑<br>4. 定额工程量<br>5. 具体做法及说明：详见图纸 | m3   | 283.79 |       |    |     |       |
| 43   | 010103001003 | 回填方    | 1. 密实度要求：≥0.95<br>2. 填方材料品种：素土<br>3. 填方来源、运距：根据现场实际情况自行考虑<br>4. 具体做法及说明：详见图纸     | m3   | 136.64 |       |    |     |       |
| 44   | 010103002004 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种：余土外运<br>2. 运距：根据现场情况自行考虑                                                | m3   | 119.82 |       |    |     |       |
| 45   | 010501002003 | 挡板     | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30                                                 | m3   | 147.15 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 12 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |          |                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |          |                                                                                    |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |          | 3. 含墙体临时支撑<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明：详见图纸                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计     |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增地圈梁    |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |
| 46   | 010101003005 | 挖沟槽土方    | 1. 土壤类别：综合考虑<br>2. 挖土深度：2m 内<br>3. 弃土运距：根据现场情况自行考虑<br>4. 定额工程量<br>5. 具体做法及说明：详见图纸  | m3   | 36.79  |       |    |     |       |
| 47   | 010103002005 | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：余土外运<br>2. 运距：根据现场情况自行考虑                                                  | m3   | 36.79  |       |    |     |       |
| 48   | 010503004003 | 圈梁       | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 含模板等<br>4. 具体做法及说明：详见图纸                     | m3   | 36.79  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计     |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 高延混凝土    |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |
| 49   | 01B008       | 高延性混凝土加固 | 1. 材料品种、规格：15mm厚高延性混凝土<br>2. 加固方式：双侧加固<br>3. 施工方式：喷射法或手工分层压抹方式<br>4. 具体说明及做法：详图纸设计 | m2   | 674.98 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计     |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |          |                                                                                    |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）  
 标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
 第 13 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                |                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                |                                                                                                                 |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 外加构造柱          |                                                                                                                 |      |        |       |    |     |       |
| 50   | 01B009       | 组合型构造柱加固       | 1. 材料品种、规格:40mm厚高延性混凝土<br>2. 加固方式:双侧加固<br>3. 施工方式:喷射法或手工分层压抹方式<br>4. 具体说明及做法:详图纸设计                              | m2   | 160.04 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                 |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增1200厚烧结普通砖砌体 |                                                                                                                 |      |        |       |    |     |       |
| 51   | 010401003003 | 实心砖墙           | 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖,砌体强度等级不小于MU10<br>2. 墙体类型:监墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑<br>4. 砂浆种类:预拌砂浆<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m3   | 61.31  |       |    |     |       |
| 52   | 010903004005 | 墙面伸缩缝          | 1. 嵌缝材料种类:聚苯板<br>2. 盖缝材料:防水油膏<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                                                | m    | 10.6   |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                 |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增巡道           |                                                                                                                 |      |        |       |    |     |       |
| 53   | 010505006003 | 栏板             | 1. 部位:巡道栏板<br>2. 混凝土种类:商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级:C30                                                                  | m3   | 64.82  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                 |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 14 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                |                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                |                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                | 4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |
| 54   | 010505010003 | 其他板            | 1. 部位: 巡道底板<br>2. 混凝土种类: 商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                                           | m3   | 64.82  |       |    |     |       |
| 55   | 010902006002 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1. 吐水管品种、规格: $\Phi 50$ 钢管<br>2. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                                                                              | 个    | 9      |       |    |     |       |
| 56   | 010903004006 | 墙面伸缩缝          | 1. 嵌缝材料种类: 沥青麻丝<br>2. 盖缝材料: 防水油膏<br>3. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                                                                       | m    | 96.24  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 防护栏            |                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |     |       |
| 57   | 010607004003 | 金属网栏           | 1. 部位: 巡道上方护栏<br>2. 材料品种、规格: 浸塑钢丝方格网, 网眼50*100, 丝径4mm<br>3. 边框及立柱型钢品种、规格: 50*50*2@2620 方管立柱; 边框为 30*30*2 方管<br>4. 预埋件: 钢板 MJ1 (150*125*8) 等<br>5. 主材利旧<br>6. 具体做法及说明: 详见图纸 | m2   | 525.54 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 15 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 58   | 010901003003 | 阳光板屋面           | 1. 阳光板品种、规格:8mm厚天蓝色中空阳光板<br>2. 骨架材料品种、规格:30X30X1.5方管拱形支架@2500<br>3. 主材利旧<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                           | m2   | 301.31 |       |    |     |       |
| 59   | 01B010       | 螺旋双交叉式蛇腹形镀锌刀片刺网 | 1. 名称:螺旋双交叉式蛇腹形镀锌刀片刺网<br>2. 尺寸、规格:Φ600mm<br>3. Y型20×20×1.5方管支架@2620<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                                | m    | 175.18 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增散水            |                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |     |       |
| 60   | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面         | 1. 部位:散水<br>2. 基层处理:压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%~5%<br>3. 150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆 (M5混合砂浆) 或150厚3:7灰土夯实,宽出面层100<br>4. 面层厚度、砂浆配合比:80厚C20混凝土<br>5. 面层做法要求:20厚DSM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 压实赶光<br>6. 砂浆种类:预 | m2   | 525.54 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 16 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                                                                  |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 拌砂浆<br>7. 图集:23J909-1-19-散3<br>8. 具体做法及说明:详见图纸                                   |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 钢筋     |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
| 61   | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级6-10<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                          | t    | 14.176 |       |    |     |       |
| 62   | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级12-14<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                         | t    | 4.217  |       |    |     |       |
| 63   | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1. 洞尺寸:钻孔直径为3d, d为穿筋直径<br>2. 填料:孔洞采用高强无收缩灌浆料或结构胶填实<br>3. 具体做法及说明:详见图纸            | 个    | 1172   |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 4-1#监墙 |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增素挡土板 |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |
| 64   | 010101003006 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:综合考虑<br>2. 挖土深度:2m内<br>3. 弃土运距:根据现场情况自行考虑<br>4. 定额工程量<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m3   | 70.31  |       |    |     |       |
| 65   | 010103001004 | 回填方    | 1. 密实度要求:                                                                        | m3   | 33.85  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                  |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 17 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |       |                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |                                                                              |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |       | ≥0.95<br>2. 填方材料品种：素土<br>3. 填方来源、运距：根据现场实际情况自行考虑<br>4. 具体做法及说明：详见图纸          |      |       |       |    |     |       |
| 66   | 010103002006 | 余方弃置  | 1. 废弃料品种：余土外运<br>2. 运距：根据现场情况自行考虑                                            | m3   | 29.69 |       |    |     |       |
| 67   | 010501002004 | 挡板    | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 含墙体临时支撑<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明：详见图纸 | m3   | 36.46 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计  |                                                                              |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 新增地圈梁 |                                                                              |      |       |       |    |     |       |
| 68   | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：综合考虑<br>2. 挖土深度：2m 内<br>3. 弃土运距：根据现场情况自行考虑<br>4. 具体做法及说明：详见图纸        | m3   | 8.46  |       |    |     |       |
| 69   | 010103002007 | 余方弃置  | 1. 废弃料品种：余土外运<br>2. 运距：根据现场情况自行考虑                                            | m3   | 8.46  |       |    |     |       |
| 70   | 010503004004 | 圈梁    | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 含模板等<br>4. 具体做法及                      | m3   | 8.46  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |                                                                              |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 18 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                |                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                |                                                                                           |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                | 说明:详见图纸                                                                                   |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 高延混凝土          |                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
| 71   | 01B011       | 高延性混凝土加固       | 1. 材料品种、规格:15mm厚高延性混凝土<br>2. 加固方式:双侧加固<br>3. 施工方式:喷射法或手工分层压抹方式<br>4. 具体说明及做法:详图纸设计        | m2   | 163.24 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 外加构造柱          |                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
| 72   | 01B012       | 组合型构造柱加固       | 1. 材料品种、规格:40mm厚高延性混凝土<br>2. 加固方式:双侧加固<br>3. 施工方式:喷射法或手工分层压抹方式<br>4. 具体说明及做法:详图纸设计        | m2   | 43.64  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增1200厚烧结普通砖砌体 |                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
| 73   | 010401003004 | 实心砖墙           | 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖,砌体强度等级不小于MU10<br>2. 墙体类型:监墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑<br>4. 砂浆种类:预 | m3   | 21.7   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                |                                                                                           |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 19 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                |                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                |                                                                                  |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                | 拌砂浆<br>5. 具体做法及说明: 详见图纸                                                          |      |       |       |    |     |       |
| 74   | 010903004007 | 墙面伸缩缝          | 1. 嵌缝材料种类: 聚苯板<br>2. 盖缝材料: 防水油膏<br>3. 具体做法及说明: 详见图纸                              | m    | 10.6  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 新增巡道           |                                                                                  |      |       |       |    |     |       |
| 75   | 010505006004 | 栏板             | 1. 部位: 巡道栏板<br>2. 混凝土种类: 商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明: 详见图纸 | m3   | 16.06 |       |    |     |       |
| 76   | 010505010004 | 其他板            | 1. 部位: 巡道底板<br>2. 混凝土种类: 商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明: 详见图纸 | m3   | 16.06 |       |    |     |       |
| 77   | 010902006003 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1. 吐水管品种、规格: $\phi 50$ 钢管<br>2. 具体做法及说明: 详见图纸                                    | 个    | 2     |       |    |     |       |
| 78   | 010903004008 | 墙面伸缩缝          | 1. 嵌缝材料种类: 沥青麻丝<br>2. 盖缝材料: 防水油膏<br>3. 具体做法及说明: 详见图纸                             | m    | 28.48 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 防护栏            |                                                                                  |      |       |       |    |     |       |
| 79   | 010607004004 | 金属网栏           | 1. 部位: 巡道上方护栏                                                                    | m2   | 130.2 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                |                                                                                  |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 20 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                 |                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                 |                                                                                                                                                    |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                 | 2. 材料品种、规格:浸塑钢丝方格网, 网眼50*100, 丝径4mm<br>3. 边框及立柱型钢品种、规格:50*50*2@2620方管立柱; 边框为30*30*2方管<br>4. 预埋件:钢板MJ1 (150*125*8) 等<br>5. 主材利旧<br>6. 具体做法及说明: 详见图纸 |      |       |       |    |     |       |
| 80   | 010901003004 | 阳光板屋面           | 1. 阳光板品种、规格:8mm厚天蓝色中空阳光板<br>2. 骨架材料品种、规格:30X30X1.5方管拱形支架@2500<br>3. 主材利旧<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸                                                       | m2   | 74.65 |       |    |     |       |
| 81   | 01B013       | 螺旋双交叉式蛇腹形镀锌刀片刺网 | 1. 名称:螺旋双交叉式蛇腹形镀锌刀片刺网<br>2. 尺寸、规格:Φ 600mm<br>3. Y型20×20×1.5方管支架@2620<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸                                                           | m    | 43.4  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                    |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 新增散水            |                                                                                                                                                    |      |       |       |    |     |       |
| 82   | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面         | 1. 部位:散水<br>2. 基层处理:压实填土, 压实                                                                                                                       | m2   | 130.2 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                    |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 21 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 系数≥93%，向外坡3%~5%<br>3. 150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100<br>4. 面层厚度、砂浆配合比:80厚C20混凝土<br>5. 面层做法要求:20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实赶光<br>6. 砂浆种类:预拌砂浆<br>7. 图集:23J909-1-19-散3<br>8. 具体做法及说明:详见图纸 |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 钢筋     |                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |     |       |
| 83   | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢III级6-10<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                                                                                            | t    | 3.512 |       |    |     |       |
| 84   | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢III级12-14<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                                                                                           | t    | 1.077 |       |    |     |       |
| 85   | 011615001004 | 开孔（打洞） | 1. 洞尺寸:钻孔直径为3d, d为穿筋直径<br>2. 填料:孔洞采用高强无收缩灌浆料或结构胶填充<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                                                                | 个    | 293   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 22 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                |                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                |                                                                                                                  |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 6#监墙           |                                                                                                                  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 加构造柱           |                                                                                                                  |      |       |       |    |     |       |
| 86   | 010502002002 | 构造柱            | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 含模板、超高模板等<br>4. 具体做法及说明：详见图纸                                              | m3   | 4.29  |       |    |     |       |
| 87   | 040901008001 | 植筋             | 1. 材料种类：钢筋<br>2. 材料规格：C12<br>3. 植入深度：原有圈梁内<br>4. 具体做法及说明：详见图纸                                                    | 根    | 114   |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 新增1200厚烧结普通砖砌体 |                                                                                                                  |      |       |       |    |     |       |
| 88   | 010401003005 | 实心砖墙           | 1. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖，砌体强度等级不小于MU10<br>2. 墙体类型：监墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 混合砂浆砌筑<br>4. 砂浆种类：预拌砂浆<br>5. 具体做法及说明：详见图纸 | m3   | 19.64 |       |    |     |       |
| 89   | 010903004009 | 墙面伸缩缝          | 1. 嵌缝材料种类：聚苯板<br>2. 盖缝材料：防水油膏<br>3. 具体做法及                                                                        | m    | 10.24 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                  |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）
 标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目
 第 23 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                |                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                |                                                                              |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                | 说明:详见图纸                                                                      |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                              |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增巡道           |                                                                              |      |        |       |    |     |       |
| 90   | 010505006005 | 栏板             | 1. 部位:巡道栏板<br>2. 混凝土种类:商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级:C30<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m3   | 29.51  |       |    |     |       |
| 91   | 010505010005 | 其他板            | 1. 部位:巡道底板<br>2. 混凝土种类:商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级:C30<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m3   | 29.51  |       |    |     |       |
| 92   | 010902006004 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1. 吐水管品种、规格:Φ 50钢管<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                        | 个    | 4      |       |    |     |       |
| 93   | 010903004010 | 墙面伸缩缝          | 1. 嵌缝材料种类:沥青麻丝<br>2. 盖缝材料:防水油膏<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                            | m    | 47.19  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                              |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 防护栏            |                                                                              |      |        |       |    |     |       |
| 94   | 010607004005 | 金属网栏           | 1. 部位:巡道上方护栏<br>2. 材料品种、规格:浸塑钢丝方格网，网眼50*100，丝径4mm<br>3. 边框及立柱型钢品种、规          | m2   | 239.31 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                |                                                                              |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 24 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                 |                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                 |                                                                                                        |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                 | 格:50*50*2@2620方管立柱; 边框为30*30*2方管<br>4. 预埋件: 钢板 MJ1 (150*125*8) 等<br>5. 主材利旧<br>6. 具体做法及说明: 详见图纸        |      |        |       |    |     |       |
| 95   | 010901003005 | 阳光板屋面           | 1. 阳光板品种、规格: 8mm厚天蓝色中空阳光板<br>2. 骨架材料品种、规格: 30X30X1.5方管拱形支架@2500<br>3. 主材利旧<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸         | m2   | 137.2  |       |    |     |       |
| 96   | 01B014       | 螺旋双交叉式蛇腹形镀锌刀片刺网 | 1. 名称: 螺旋双交叉式蛇腹形镀锌刀片刺网<br>2. 尺寸、规格: $\phi 600\text{mm}$<br>3. Y型20×20×1.5方管支架@2620<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸 | m    | 79.77  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                        |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增散水            |                                                                                                        |      |        |       |    |     |       |
| 97   | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面         | 1. 部位: 散水<br>2. 基层处理: 压实填土, 压实系数 $\geq 93\%$ , 向外坡3%~5%<br>3. 150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆 (M5混合砂浆) 或150      | m2   | 239.31 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                        |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 25 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                                                                                                                               |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 厚3;7灰土夯实，宽出面层100<br>4. 面层厚度、砂浆配合比:80厚C20混凝土<br>5. 面层做法要求:20厚DSM20砂浆（1;2.5水泥砂浆）压实赶光<br>6. 砂浆种类:预拌砂浆<br>7. 图集:23J909-1-19-散3<br>8. 具体做法及说明:详见图纸 |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                               |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 钢筋     |                                                                                                                                               |      |       |       |    |     |       |
| 98   | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级6-10<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                                       | t    | 5.855 |       |    |     |       |
| 99   | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级12-14                                                                                                                         | t    | 0.628 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                               |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 其他     |                                                                                                                                               |      |       |       |    |     |       |
| 100  | 01B015       | 现场钎探   | 1. 名称:现场钎探<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                                                 | 项    | 1     |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                               |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                               |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 7#监墙   |                                                                                                                                               |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 新增巡道   |                                                                                                                                               |      |       |       |    |     |       |
| 101  | 010505006006 | 栏板     | 1. 部位:巡道栏板<br>2. 混凝土种类:                                                                                                                       | m3   | 50.07 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                               |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 26 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                |                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                |                                                                                                                                |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                | 商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级:C30<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明:详见图纸                                                                          |      |        |       |    |     |       |
| 102  | 010505010006 | 其他板            | 1. 部位:巡道底板<br>2. 混凝土种类:商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级:C30<br>4. 含模板等<br>5. 具体做法及说明:详见图纸                                                   | m3   | 69.02  |       |    |     |       |
| 103  | 010902006005 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1. 吐水管品种、规格:Φ50钢管<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                           | 个    | 7      |       |    |     |       |
| 104  | 010903004011 | 墙面伸缩缝          | 1. 嵌缝材料种类:沥青麻丝<br>2. 盖缝材料:防水油膏<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                                                              | m    | 75.75  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 防护栏            |                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |
| 105  | 010607004006 | 金属网栏           | 1. 部位:巡道上方护栏<br>2. 材料品种、规格:浸塑钢丝方格网,网眼50*100,丝径4mm<br>3. 边框及立柱型钢品种、规格:50*50*2@2620方管立柱;边框为30*30*2方管<br>4. 预埋件:钢板MJ1(150*125*8)等 | m2   | 405.99 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑） 标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目 第 27 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                 | 5. 主材利旧<br>6. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |       |
| 106  | 010901003006 | 阳光板屋面           | 1. 阳光板品种、规格: 8mm厚天蓝色中空阳光板<br>2. 骨架材料品种、规格: 30X30X1.5方管拱形支架@2500<br>3. 主材利旧<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                          | m2   | 232.77 |       |    |     |       |
| 107  | 01B016       | 螺旋双交叉式蛇腹形镀锌刀片刺网 | 1. 名称: 螺旋双交叉式蛇腹形镀锌刀片刺网<br>2. 尺寸、规格: Φ 600mm<br>3. Y型20×20×1.5方管支架@2620<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                              | m    | 135.33 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 新增散水            |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |       |
| 108  | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面         | 1. 部位: 散水<br>2. 基层处理: 压实填土, 压实系数≥93%, 向外坡3%~5%<br>3. 150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆 (M5混合砂浆) 或150厚3:7灰土夯实, 宽出面层100<br>4. 面层厚度、砂浆配合比: 80厚C20混凝土<br>5. 面层做法要求: 20厚DSM20砂浆 (1:2.5水) | m2   | 405.99 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 28 页 共 29 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                              | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                                                     |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                                                     |      |          |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 泥砂浆）压实赶光<br>6. 砂浆种类:预拌砂浆<br>7. 图集:23J909-1-19-散3<br>8. 具体做法及说明:详见图纸 |      |          |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                     |      |          |       |    |     |       |
|      |              | 钢筋     |                                                                     |      |          |       |    |     |       |
| 109  | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级6-10<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                             | t    | 10.24    |       |    |     |       |
| 110  | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级12-14<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                            | t    | 1.202    |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                     |      |          |       |    |     |       |
|      |              | 其他     |                                                                     |      |          |       |    |     |       |
| 111  | 01B017       | 现场钎探   | 1. 名称:现场钎探<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                       | 项    | 1        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                     |      |          |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                     |      |          |       |    |     |       |
|      |              | 措施项目   |                                                                     |      |          |       |    |     |       |
| 112  | 011701002001 | 外脚手架   | 1. 搭设方式:自行考虑<br>2. 搭设高度:详见图纸<br>3. 脚手架材质:自行考虑                       | m2   | 12312.25 |       |    |     |       |
| 113  | 011703001002 | 垂直运输   | 1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构<br>2. 建筑物高度:详见图纸                               | 项    | 1        |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                     |      |          |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固(建筑)

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 29 页 共 29 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-监墙加固 (建筑)

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|-------|-------|---------|----------|----|
|     | 一            | 安全文明施工费    |      |       |       |         |          |    |
| 1   | 011707001007 | 环境保护费      | 人工费  | 1.612 |       |         |          |    |
| 2   | 011707001008 | 文明施工费      | 人工费  | 2.574 |       |         |          |    |
| 3   | 011707001009 | 安全施工费      | 人工费  | 9.594 |       |         |          |    |
| 4   | 011707001010 | 临时设施费      | 人工费  | 8.086 |       |         |          |    |
| 5   | 011707001011 | 扬尘污染防治增加费  | 人工费  | 3.302 |       |         |          |    |
| 6   | 011707001012 | 建筑工人实名制费   | 人工费  | 0.572 |       |         |          |    |
|     | 二            | 其他总价措施项目   |      |       |       |         |          |    |
| 7   | 011707002002 | 夜间施工增加费    | 人工费  | 2.96  |       |         |          |    |
| 8   | 011707004002 | 二次搬运费      | 人工费  | 0     |       |         |          |    |
| 9   | 011707007002 | 已完工程及设备保护费 | 人工费  | 0.04  |       |         |          |    |
| 10  | 011707005002 | 冬雨季施工增加费   | 人工费  | 3.91  |       |         |          |    |
| 11  | 01B001       | 工程定位复测费    | 人工费  | 0.82  |       |         |          |    |
| 12  | 01B002       | 施工因素增加费    | 人工费  | 0     |       |         |          |    |
| 13  | 01B003       | 特殊地区增加费    | 人工费  | 0     |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
|     |              |            |      |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |            |      |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-监墙加固 (建筑)

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 工程名称                          | 工程内容   | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|-----|-------------------------------|--------|---------|---------|--------|----|
| 1   | 对4-2号、5号、6号、7号围墙出现的裂缝、分隔缝进行修补 | 做法详见图纸 | 40000   |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
|     |                               |        |         |         |        |    |
| 合 计 |                               |        | 40000   |         |        | —  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固 (建筑) 标段: 临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固  
项目-监墙加固（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固(建筑)

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）
 标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目
 第 1 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                                |      |         |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 1#监墙    |                                                                                                                                |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 装修      |                                                                                                                                |      |         |       |    |     |       |
| 1    | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1. 部位:监墙内外侧<br>2. 基层类型:砖墙<br>3. 找平层砂浆厚度、配合比:12厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平<br>4. 砂浆种类:预拌砂浆<br>5. 图集:23J909-6-12-外墙9C<br>6. 具体做法及说明:详见图纸 | m2   | 710.83  |       |    |     |       |
| 2    | 011407001001 | 墙面喷刷涂料  | 1. 喷刷涂料部位:监墙内外侧、巡道栏板内外侧<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:合成树脂涂料<br>3. 图集:23J909-6-12-外墙9C<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                                    | m2   | 2107.56 |       |    |     |       |
| 3    | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 部位:监墙巡道<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整<br>3. 砂浆种类:预拌砂浆<br>4. 图集:23J909-3-8-楼A1<br>5. 具体做法及          | m2   | 162.43  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                |      |         |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）  
标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
第 2 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 说明：详见图纸                                                                                                                                                 |      |        |       |    |     |       |
| 4    | 011201001001 | 混凝土勒脚   | 1. 墙体类型：砖墙<br>2. 底层厚度、砂浆配合比：9mm厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹平<br>3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚DPM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）面层<br>4. 砂浆种类：预拌砂浆<br>5. 图集：23J909-6-8-外墙4D<br>6. 具体做法及说明：详见图纸 | m2   | 155.96 |       |    |     |       |
| 5    | 011502001001 | 金属装饰线   | 1. 线条材料品种、规格、颜色：20mmU型铝合金线槽<br>2. 具体做法及说明：详见图纸                                                                                                          | m    | 270.72 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 2#监墙    |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 装修      |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |       |
| 6    | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 1. 部位：监墙内侧<br>2. 基层类型：砖墙<br>3. 找平层砂浆厚度、配合比：12厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）找平<br>4. 砂浆种类：预拌砂浆<br>5. 图集：23J909-6-12-                                                  | m2   | 372.01 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目第 3 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                                   |      |         |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 外墙9C<br>6. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                                                          |      |         |       |    |     |       |
| 7    | 011407001002 | 墙面喷刷涂料  | 1. 喷刷涂料部位: 监墙内侧、巡道栏板内侧及靠监墙内侧一面<br>2. 涂料品种、喷刷遍数: 合成树脂涂料<br>3. 图集: 23J909-6-12-外墙9C<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸                             | m2   | 1299.57 |       |    |     |       |
| 8    | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 部位: 监墙巡道<br>2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整<br>3. 砂浆种类: 预拌砂浆<br>4. 图集: 23J909-3-8-楼A1<br>5. 具体做法及说明: 详见图纸 | m2   | 170.06  |       |    |     |       |
| 9    | 011201001002 | 混凝土勒脚   | 1. 墙体类型: 砖墙<br>2. 底层厚度、砂浆配合比: 9mm厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹平<br>3. 面层厚度、砂浆配合比: 10厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层                                    | m2   | 85.03   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                   |      |         |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 4 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                                |      |         |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 4. 砂浆种类:预拌砂浆<br>5. 图集:23J909-6-8-外墙4D<br>6. 具体做法及说明:详见图纸                                                                       |      |         |       |    |     |       |
| 10   | 011502001002 | 金属装饰线   | 1. 线条材料品种、规格、颜色:20mmU型铝合金线槽<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                 | m    | 141.72  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 3#监墙    |                                                                                                                                |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 装修      |                                                                                                                                |      |         |       |    |     |       |
| 11   | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | 1. 部位:监墙内外侧<br>2. 基层类型:砖墙<br>3. 找平层砂浆厚度、配合比:12厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平<br>4. 砂浆种类:预拌砂浆<br>5. 图集:23J909-6-12-外墙9C<br>6. 具体做法及说明:详见图纸 | m2   | 918.56  |       |    |     |       |
| 12   | 011407001003 | 墙面喷刷涂料  | 1. 喷刷涂料部位:监墙内外侧、巡道栏板内外侧<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:合成树脂涂料<br>3. 图集:23J909-6-12-                                                           | m2   | 2727.55 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                |      |         |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 5 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 外墙9C<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                                                                                       |      |        |       |    |     |       |
| 13   | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 部位: 监墙巡逻道<br>2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚DS M20砂浆（1: 2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整<br>3. 砂浆种类: 预拌砂浆<br>4. 图集: 23J909-3-8-楼A1<br>5. 具体做法及说明: 详见图纸                            | m2   | 210.22 |       |    |     |       |
| 14   | 011201001003 | 混凝土勒脚   | 1. 墙体类型: 砖墙<br>2. 底层厚度、砂浆配合比: 9mm厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹平<br>3. 面层厚度、砂浆配合比: 10厚DPM20砂浆（1: 2.5水泥砂浆）面层<br>4. 砂浆种类: 预拌砂浆<br>5. 图集: 23J909-6-8-外墙4D<br>6. 具体做法及说明: 详见图纸 | m2   | 210.22 |       |    |     |       |
| 15   | 011502001003 | 金属装饰线   | 1. 线条材料品种、规格、颜色: 20mmU型铝合金线槽<br>2. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                                                               | m    | 350.36 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 6 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                                |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 4-1#监墙  |                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 装修      |                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |
| 16   | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | 1. 部位:监墙内外侧<br>2. 基层类型:砖墙<br>3. 找平层砂浆厚度、配合比:12厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平<br>4. 砂浆种类:预拌砂浆<br>5. 图集:23J909-6-12-外墙9C<br>6. 具体做法及说明:详见图纸 | m2   | 231.1  |       |    |     |       |
| 17   | 011407001004 | 墙面喷刷涂料  | 1. 喷刷涂料部位:监墙内外侧、巡道栏板内外侧<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:合成树脂涂料<br>3. 图集:23J909-6-12-外墙9C<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                                    | m2   | 675.74 |       |    |     |       |
| 18   | 011101001010 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 部位:监墙巡道<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整<br>3. 砂浆种类:预拌砂浆<br>4. 图集:                                    | m2   | 52.08  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 7 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                   |                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                   | 23J909-3-8-楼A1<br>5. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                                                       |      |        |       |    |     |       |
| 19   | 011201001004 | 混凝土勒脚             | 1. 墙体类型:砖墙<br>2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹平<br>3. 面层厚度、砂浆配合比:10厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层<br>4. 砂浆种类:预拌砂浆<br>5. 图集:23J909-6-8-外墙4D<br>6. 具体做法及说明:详见图纸 | m2   | 52.08  |       |    |     |       |
| 20   | 011502001004 | 金属装饰线             | 1. 线条材料品种、规格、颜色:20mmU型铝合金线槽<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                                          | m    | 86.8   |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 4-2#监墙及4-1#监墙不加固段 |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 装修                |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |       |
| 21   | 011407001005 | 墙面喷刷涂料            | 1. 喷刷涂料部位:监墙内侧、巡道栏板内侧及靠监墙内侧一面<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:合成树脂涂料<br>3. 图集:                                                                                          | m2   | 781.78 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                         |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）
 标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目
 第 8 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                                          |      |         |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 23J909-6-12-外墙9C<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                                                     |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                          |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                          |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 5#监墙    |                                                                                                                                          |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 装修      |                                                                                                                                          |      |         |       |    |     |       |
| 22   | 011407001006 | 墙面喷刷涂料  | 1. 喷刷涂料部位: 监墙内外侧、巡道栏板内外侧<br>2. 涂料品种、喷刷遍数: 合成树脂涂料<br>3. 图集: 23J909-6-12-外墙9C<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸                                          | m2   | 2670.02 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                          |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                          |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 6#监墙    |                                                                                                                                          |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 装修      |                                                                                                                                          |      |         |       |    |     |       |
| 23   | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | 1. 部位: 监墙加高部分内外侧<br>2. 基层类型: 砖墙<br>3. 找平层砂浆厚度、配合比: 12厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平<br>4. 砂浆种类: 预拌砂浆<br>5. 图集: 23J909-6-12-外墙9C<br>6. 具体做法及说明: 详见图纸 | m2   | 92.53   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                          |      |         |       |    |     |       |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）  
 标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
 第 9 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                      |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                                      |      |         |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 24   | 011407001007 | 墙面喷刷涂料  | 1. 喷刷涂料部位：监墙内外侧、巡道栏板内外侧<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：合成树脂涂料<br>3. 图集：23J909-6-12-外墙9C<br>4. 具体做法及说明：详见图纸                                          | m2   | 1297.86 |       |    |     |       |
| 25   | 011101001011 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 部位：监墙巡道<br>2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整<br>3. 砂浆种类：预拌砂浆<br>4. 图集：23J909-3-8-楼A1<br>5. 具体做法及说明：详见图纸         | m2   | 95.72   |       |    |     |       |
| 26   | 011201001005 | 混凝土勒脚   | 1. 墙体类型：砖墙<br>2. 底层厚度、砂浆配合比：9mm厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹平<br>3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚DPM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）面层<br>4. 砂浆种类：预拌砂浆<br>5. 图集：23J909-6-8-外墙4D | m2   | 95.72   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                      |      |         |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 10 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                              |      |         |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 6. 具体做法及说明：详见图纸                                                                                                              |      |         |       |    |     |       |
| 27   | 011502001005 | 金属装饰线   | 1. 线条材料品种、规格、颜色：20mmU型铝合金线槽<br>2. 具体做法及说明：详见图纸                                                                               | m    | 159.54  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                              |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                              |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 7#监墙北段  |                                                                                                                              |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 装修      |                                                                                                                              |      |         |       |    |     |       |
| 28   | 011407001008 | 墙面喷刷涂料  | 1. 喷刷涂料部位：监墙内外侧、巡道栏板内外侧<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：合成树脂涂料<br>3. 图集：23J909-6-12-外墙9C<br>4. 具体做法及说明：详见图纸                                  | m2   | 1274.82 |       |    |     |       |
| 29   | 011101001012 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 部位：监墙巡道<br>2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整<br>3. 砂浆种类：预拌砂浆<br>4. 图集：23J909-3-8-楼A1<br>5. 具体做法及说明：详见图纸 | m2   | 93.85   |       |    |     |       |
| 30   | 011201001006 | 混凝土勒脚   | 1. 墙体类型：砖墙<br>2. 底层厚度、                                                                                                       | m2   | 93.85   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                              |      |         |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）
 标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目
 第 11 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                                   |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 砂浆配合比:9mm厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹平<br>3. 面层厚度、砂浆配合比:10厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层<br>4. 砂浆种类:预拌砂浆<br>5. 图集:23J909-6-8-外墙4D<br>6. 具体做法及说明:详见图纸 |      |        |       |    |     |       |
| 31   | 011502001006 | 金属装饰线   | 1. 线条材料品种、规格、颜色:20mmU型铝合金线槽<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                    | m    | 156.42 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                   |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                   |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 7#监墙东北段 |                                                                                                                                   |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 装修      |                                                                                                                                   |      |        |       |    |     |       |
| 32   | 011407001009 | 墙面喷刷涂料  | 1. 喷刷涂料部位:监墙内外侧、巡道栏板内外侧<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:合成树脂涂料<br>3. 图集:23J909-6-12-外墙9C<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                                       | m2   | 931.06 |       |    |     |       |
| 33   | 011101001013 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 部位:监墙巡道<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20                                                                                                    | m2   | 68.54  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                   |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 12 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整<br>3. 砂浆种类：预拌砂浆<br>4. 图集：23J909-3-8-楼A1<br>5. 具体做法及说明：详见图纸                                                          |      |         |       |    |     |       |
| 34   | 011201001007 | 混凝土勒脚  | 1. 墙体类型：砖墙<br>2. 底层厚度、砂浆配合比：9mm厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹平<br>3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚DPM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）面层<br>4. 砂浆种类：预拌砂浆<br>5. 图集：23J909-6-8-外墙4D<br>6. 具体做法及说明：详见图纸 | m2   | 68.54   |       |    |     |       |
| 35   | 011502001007 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、颜色：20mmU型铝合金线槽<br>2. 具体做法及说明：详见图纸                                                                                                          | m    | 114.24  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                                         |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                                         |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 7#监墙东段 |                                                                                                                                                         |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 装修     |                                                                                                                                                         |      |         |       |    |     |       |
| 36   | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位：监墙内外                                                                                                                                          | m2   | 1148.63 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                         |      |         |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固(装饰)

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 13 页 共 13 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-监墙加固 (装饰)

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-监墙加固 (装饰)

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰） 标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固  
项目-监墙加固（装饰）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（装饰）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固(装饰)

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|-------|
|      |              |          |                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |          |                                                                                             |      |         |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 照明灯具     |                                                                                             |      |         |       |    |     |       |
| 1    | 030404016001 | 控制箱      | 1. 名称:周界报警智能接口控制箱 (IP66)<br>2. 规格:550x650x180mm<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                          | 台    | 19      |       |    |     |       |
| 2    | 030411006001 | 接线盒      | 1. 名称:灯具接线盒<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                                              | 个    | 185     |       |    |     |       |
| 3    | 030412002001 | 工厂灯      | 1. 名称:方形LED灯（利旧）<br>2. 型号:LED光源<br>3. 规格:100W IP54<br>4. 安装形式:每12米及转角处设置<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | 套    | 122     |       |    |     |       |
| 4    | 030412001001 | 普通灯具     | 1. 名称:防水防尘壁灯<br>2. 规格:LED光源 65W IP54<br>3. 类型:壁装, 底边据地0.6米安全电压供电<br>4. 具体做法及说明:详见图纸         | 套    | 63      |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计     |                                                                                             |      |         |       |    |     |       |
|      |              | 桥架及配管、配线 |                                                                                             |      |         |       |    |     |       |
| 5    | 030411003001 | 桥架       | 1. 名称:电缆桥架<br>2. 规格:300x100mm<br>3. 材质:喷塑镀锌<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                              | m    | 1019.32 |       |    |     |       |
| 6    | 030413001001 | 铁构件      | 1. 名称:桥架支                                                                                   | kg   | 822.93  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |          |                                                                                             |      |         |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（电气照明）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 2 页   共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|-------|
|      |              |       |                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |                                                                                                               |      |         |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |       | 架<br>2. 安装方式:桥架下每3米一个<br>3. 规格:角钢焊制<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                                                        |      |         |       |    |     |       |
| 7    | 030408001001 | 电力电缆  | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:WDZ-YJY<br>3. 规格:4x50+1x25mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯<br>5. 敷设方式、部位:WC<br>6. 具体做法及说明:详见图纸 | m    | 392.28  |       |    |     |       |
| 8    | 030408001002 | 电力电缆  | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:WDZ-YJY<br>3. 规格:4x35+1x16mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯<br>5. 敷设方式、部位:WC<br>6. 具体做法及说明:详见图纸 | m    | 514.82  |       |    |     |       |
| 9    | 030408006001 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头<br>2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                                  | 个    | 6       |       |    |     |       |
| 10   | 030408006002 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头<br>2. 规格:120mm <sup>2</sup> 以下<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                                 | 个    | 6       |       |    |     |       |
| 11   | 030411004001 | 配线    | 1. 名称:管内穿线<br>2. 型号:                                                                                          | m    | 7191.32 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                               |      |         |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（电气照明）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|-----|-------|
|      |              |       |                                                                                           |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |                                                                                           |      |           |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |       | WDZ-BYJ<br>3. 规格:2. 5mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯<br>5. 具体做法及说明:详见图纸                       |      |           |       |    |     |       |
| 12   | 030411001001 | 配管    | 1. 名称:配管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:DN15mm<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                                   | m    | 551       |       |    |     |       |
| 13   | 030411001002 | 配管    | 1. 名称:预留电缆管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:DN32mm<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 具体做法及说明:详见图纸                  | m    | 8529. 12  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计  |                                                                                           |      |           |       |    |     |       |
|      |              | 弱电    |                                                                                           |      |           |       |    |     |       |
| 14   | 040205020001 | 监控摄像机 | 1. 类型:枪形摄像机（利旧）<br>2. 安装方式:吸顶安装或距地3. 0米<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                | 台    | 25        |       |    |     |       |
| 15   | 030411006002 | 接线盒   | 1. 名称:监控接线盒<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                                            | 个    | 25        |       |    |     |       |
| 16   | 030502005001 | 双绞线缆  | 1. 名称:双绞线<br>2. 规格:CAT6<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                                | m    | 17163. 78 |       |    |     |       |
| 17   | 030411004002 | 配线    | 1. 名称:管内穿线<br>2. 型号:WDZ-RVV<br>3. 规格:2*1. 0mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m    | 2192. 11  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |                                                                                           |      |           |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-监墙加固（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目  
- 监墙加固 (电气照明)

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固 (电气照明) 标段: 临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固  
项目-监墙加固（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-监墙加固(电气照明)

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）      标段： 临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 1 页   共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |           |                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |           |                                                                                        |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 土石方工程     |                                                                                        |      |       |       |    |     |       |
| 1    | 010101004001 | 挖基坑土方     | 1. 土壤类别:详见图纸<br>2. 挖土深度:详见图纸<br>3. 定额工程量<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                            | m3   | 9.7   |       |    |     |       |
| 2    | 010101003008 | 挖沟槽土方     | 1. 土壤类别:详见图纸<br>2. 挖土深度:详见图纸<br>3. 弃土运距:根据现场情况自行考虑<br>4. 定额工程量<br>5. 具体做法及说明:详见图纸      | m3   | 2.96  |       |    |     |       |
| 3    | 010103001005 | 回填方       | 1. 密实度要求:≥0.95<br>2. 填方材料品种:素土<br>3. 填方来源、运距:根据现场实际情况自行考虑<br>4. 具体做法及说明:详见图纸           | m3   | 7.6   |       |    |     |       |
| 4    | 010103002008 | 余方弃置      | 1. 废弃料品种:余土外运<br>2. 运距:根据现场情况自行考虑                                                      | m3   | 3.54  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计      |                                                                                        |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 桩基工程      |                                                                                        |      |       |       |    |     |       |
| 5    | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1. 桩长度:约9米<br>2. 桩径:1000mm<br>3. 成孔方法:自行考虑<br>4. 混凝土种类、强度等级:商品砼 C40<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m3   | 14.14 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |           |                                                                                        |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目第 2 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |             |                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |             |                                                                                                               |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 6    | 010103002009 | 余方弃置        | 1. 废弃料品种：余土外运<br>2. 运距：根据现场情况自行考虑                                                                             | m3   | 14.14 |       |    |     |       |
| 7    | 010515001013 | 现浇构件钢筋      | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级6-10<br>2. 具体做法及说明：详见图纸                                                                       | t    | 0.078 |       |    |     |       |
| 8    | 010515001014 | 现浇构件钢筋      | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级12-14<br>2. 具体做法及说明：详见图纸                                                                      | t    | 0.038 |       |    |     |       |
| 9    | 010515001015 | 现浇构件钢筋      | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级16-25<br>2. 具体做法及说明：详见图纸                                                                      | t    | 0.592 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                               |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 砌筑工程        |                                                                                                               |      |       |       |    |     |       |
| 10   | 010401003006 | 实心砖墙        | 1. 部位：监墙<br>2. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖，砌体强度等级不小于MU10<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆砌筑<br>4. 砂浆种类：预拌砂浆<br>5. 具体做法及说明：详见图纸 | m3   | 18.25 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                               |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                                                               |      |       |       |    |     |       |
| 11   | 010501001001 | 垫层          | 1. 混凝土种类：商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 具体做法及说明：详见图纸                                                             | m3   | 0.29  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                               |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）      标段： 临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 3 页   共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |          |                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |          |                                                                |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 12   | 010501001002 | 垫层       | 1. 部位:地梁<br>2. 垫层种类:100厚炉渣<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                  | m3   | 0.38  |       |    |     |       |
| 13   | 010501005001 | 桩承台基础    | 1. 混凝土种类:商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C40<br>3. 具体做法及说明:详见图纸              | m3   | 3.38  |       |    |     |       |
| 14   | 010502003001 | 异形柱      | 1. 柱形状:圆型<br>2. 混凝土种类:商品砼<br>3. 混凝土强度等级:C35<br>4. 具体做法及说明:详见图纸 | m3   | 15.48 |       |    |     |       |
| 15   | 010503001001 | 基础梁      | 1. 混凝土种类:商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 具体做法及说明:详见图纸              | m3   | 0.86  |       |    |     |       |
| 16   | 010503002001 | 矩形梁      | 1. 混凝土种类:商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 具体做法及说明:详见图纸              | m3   | 2.02  |       |    |     |       |
| 17   | 010503006001 | 弧形、拱形梁   | 1. 混凝土种类:商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 具体做法及说明:详见图纸              | m3   | 2.14  |       |    |     |       |
| 18   | 010505001001 | 有梁板（平板）  | 1. 混凝土种类:商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 具体做法及说明:详见图纸              | m3   | 7.8   |       |    |     |       |
| 19   | 010505001002 | 有梁板（弧形板） | 1. 混凝土种类:商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30                                 | m3   | 4.14  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |          |                                                                |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目第 4 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                                       |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 3. 具体做法及说明：详见图纸                                       |      |       |       |    |     |       |
| 20   | 010505006007 | 栏板     | 1. 混凝土种类：商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 具体做法及说明：详见图纸     | m3   | 8.68  |       |    |     |       |
| 21   | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ5mm以上<br>2. 具体做法及说明：详见图纸                | t    | 0.029 |       |    |     |       |
| 22   | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级6-10<br>2. 具体做法及说明：详见图纸               | t    | 2.481 |       |    |     |       |
| 23   | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级12-14<br>2. 具体做法及说明：详见图纸              | t    | 4.599 |       |    |     |       |
| 24   | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级16-25<br>2. 具体做法及说明：详见图纸              | t    | 3.695 |       |    |     |       |
| 25   | 010516003001 | 机械连接   | 1. 连接方式：直螺纹连接<br>2. 规格：钢筋直径 25mm以内<br>3. 具体做法及说明：详见图纸 | 个    | 60    |       |    |     |       |
| 26   | 010516003002 | 机械连接   | 1. 连接方式：直螺纹连接<br>2. 规格：钢筋直径 20mm以内<br>3. 具体做法及说明：详见图纸 | 个    | 44    |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                       |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 门窗工程   |                                                       |      |       |       |    |     |       |
| 27   | 010802003001 | 钢质防火门  | 1. 名称：钢质门<br>2. 门代号及洞                                 | m2   | 7.04  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                                       |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 5 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |            |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |                                                                                                                                        |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |            | 口尺寸:800*2200mm<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                                      |      |       |       |    |     |       |
| 28   | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:MLC14116<br>2. 框、扇材质:隔热金属型材<br>3. 玻璃品种、厚度:双层加胶玻璃17.52mm厚（8mm+1.52mm+8mm）胶片厚度1.52mm<br>4. 窗纱材料品种、规格:金刚纱窗<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m2   | 38.4  |       |    |     |       |
| 29   | 010807005001 | 金属格栅窗      | 1. 名称:金属防护栏杆<br>2. 油漆种类及规格:防锈漆1道、调和漆2道<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                                                              | m2   | 38.72 |       |    |     |       |
| 30   | 010807001002 | 玻璃观察窗      | 1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2. 框、扇材质:钢制<br>3. 玻璃品种、厚度:双层夹胶钢化安全玻璃,长向600分隔（8mm+1.52mm+8mm）胶片厚度1.52mm<br>4. 由专业厂家设计<br>5. 具体做法及说明:详见图纸            | m2   | 10.48 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                        |      |       |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                        |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目第 6 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 屋面及防水工程    |                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |     |       |
| 31   | 010901001001 | 瓦屋面        | 1. 保护层做法:40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向中4@150与屋面板预埋中10钢筋头绑牢)<br>2. 金属檩条材料品种、规格:钢挂瓦条L30x4,中距按瓦材规格<br>钢顺水条-25x5,中距600<br>3. 瓦品种、规格:块瓦<br>4. 图集:23J909-5-45-屋B4<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m2   | 51.5   |       |    |     |       |
| 32   | 010902001001 | 屋面卷材防水     | 1. 找平层砂浆的配合比:20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)<br>2. 卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材<br>3. 防水层数:一层<br>4. 砂浆种类:预拌砂浆<br>5. 图集:23J909-5-45-屋B4<br>6. 具体做法及说明:详见图纸                               | m2   | 48.14  |       |    |     |       |
| 33   | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1. 防水层做法:5mm厚双组分聚合物水泥防水                                                                                                                                              | m2   | 148.12 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）      标段： 临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 7 页    共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |            |                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |                                                                                                            |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |            | 砂浆<br>2. 图集:23J909-6-12-外墙9C<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                                            |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                            |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 保温、隔热、防腐工程 |                                                                                                            |      |       |       |    |     |       |
| 34   | 011001001001 | 保温隔热屋面     | 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:140mm厚挤塑聚苯板<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                                           | m2   | 51.5  |       |    |     |       |
| 35   | 011001003001 | 保温隔热墙面     | 1. 保温隔热部位:墙体<br>2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚岩棉板<br>3. 做法:23J909-6-12-外墙9C<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                   | m2   | 33.16 |       |    |     |       |
| 36   | 011001006001 | 其他保温隔热     | 1. 保温隔热部位:外挑楼板板底<br>2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚挤塑聚苯板<br>3. 防护材料种类及做法:水泥砂浆抹灰<br>4. 砂浆种类:预拌砂浆<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m2   | 36.2  |       |    |     |       |
| 37   | 011001006002 | 其他保温隔热     | 1. 保温隔热部位:门窗侧<br>2. 保温隔热面                                                                                  | m2   | 2.09  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                            |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 8 页   共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 层材料品种、规格、性能:燃烧性能A级<br>3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚玻化微珠保温砂浆<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                                  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 楼地面装饰工程 |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |     |       |
| 38   | 011102003001 | 块料楼地面   | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖<br>3. 嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝<br>4. 砂浆种类:预拌砂浆<br>5. 图集:23J909-3-52-楼D21<br>6. 具体做法及说明:详见图纸 | m2   | 21.62 |       |    |     |       |
| 39   | 011105003001 | 块料踢脚线   | 1. 踢脚线高度:120<br>2. 8~10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道<br>3. 粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘贴                                                                                            | m2   | 3.63  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 9 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |            | 4. 砂浆种类:预拌砂浆<br>5. 面层材料品种、规格、颜色:23J909-4-10-踢5D                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |     |       |
| 40   | 011101001014 | 水泥砂浆楼地面    | 1. 部位:散水<br>2. 基层处理:压实填土, 压实系数≥93%, 向外坡3%~5%<br>3. 150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆 (M5混合砂浆) 或150厚3:7灰土夯实, 宽出面层100<br>4. 面层厚度、砂浆配合比:80厚C20混凝土<br>5. 面层做法要求:20厚DSM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 压实赶光<br>6. 砂浆种类:预拌砂浆<br>7. 图集:23J909-1-19-散3<br>8. 具体做法及说明:详见图纸 | m2   | 23.55 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 油漆、涂料、裱糊工程 |                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |     |       |
| 41   | 011201004006 | 立面砂浆找平层    | 1. 部位:增高部分监墙<br>2. 找平层砂浆厚度、配合比:12厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆) 找平<br>3. 砂浆种类:预                                                                                                                                                                    | m2   | 93.71 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）      标段： 临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 10 页   共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                                                                             |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 拌砂浆<br>4. 图集:23J909-6-12-外墙9C<br>5. 具体做法及说明:详见图纸                                            |      |       |       |    |     |       |
| 42   | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:增高部分监墙<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:合成树脂涂料<br>3. 图集:23J909-6-12-外墙9C<br>4. 具体做法及说明:详见图纸        | m2   | 46.85 |       |    |     |       |
| 43   | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:外墙<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:合成树脂涂料<br>3. 图集:23J909-6-12-外墙9C<br>4. 具体做法及说明:详见图纸            | m2   | 62.1  |       |    |     |       |
| 44   | 011407001013 | 柱面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:独立柱、单梁、外挑楼板板底<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:合成树脂涂料<br>3. 图集:23J909-6-12-外墙9C<br>4. 具体做法及说明:详见图纸 | m2   | 113.3 |       |    |     |       |
| 45   | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:内墙<br>2. 腻子种类:耐                                                                   | m2   | 28.68 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                             |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 11 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |       |                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |       | 水腻子<br>3. 刮腻子要求:3厚耐水腻子分遍找平<br>4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料<br>5. 图集:23J909-7-7-内4D<br>6. 具体做法及说明:详见图纸                         |      |       |       |    |     |       |
| 46   | 011407001015 | 柱喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:柱<br>2. 腻子种类:耐水腻子<br>3. 刮腻子要求:3厚耐水腻子分遍找平<br>4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料<br>5. 图集:23J909-7-7-内4D<br>6. 具体做法及说明:详见图纸 | m2   | 13.06 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                                      |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 天棚工程  |                                                                                                                      |      |       |       |    |     |       |
| 47   | 011302001001 | 吊顶天棚  | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,1.双向中距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环), Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(        | m2   | 31.1  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                      |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 12 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                         |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 勾)固定<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：与铝合金条板配套的专用龙骨<br>3. 面层材料品种、规格：铝合金方板<br>4. 图集：23J909-8-15-棚86<br>5. 具体做法及说明：详见图纸 |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                         |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 其它      |                                                                                                         |      |       |       |    |     |       |
| 48   | 010502002003 | 构造柱     | 1. 混凝土种类：高延性混凝土<br>2. 含模板、超高模板等<br>3. 具体做法及说明：详见图纸                                                      | m3   | 2.7   |       |    |     |       |
| 49   | 010503004005 | 圈梁      | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 含模板、超高模板等<br>4. 具体做法及说明：详见图纸                                     | m3   | 4.11  |       |    |     |       |
| 50   | 010507004001 | 台阶      | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 具体做法及说明：详见图纸                                                     | m2   | 9.84  |       |    |     |       |
| 51   | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆面层<br>2. 砂浆种类：预拌砂浆<br>3. 具体做法及说明：详见图纸                                                 | m2   | 9.84  |       |    |     |       |
| 52   | 010903004012 | 墙面变形缝   | 1. 名称：抗震缝                                                                                               | m    | 10.76 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                         |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑） 标段： 临夏监狱监墙结构维修加固项目 第 13 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |              |                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |              |                                                                   |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |              | 2. 嵌缝材料种类：柔性材料<br>3. 具体做法及说明：详见图纸                                 |      |       |       |    |     |       |
| 53   | 010903004013 | 墙面变形缝        | 1. 部位：屋面栏板、挑檐<br>2. 嵌缝材料种类：聚苯板<br>3. 盖缝材料：防水油膏<br>4. 具体做法及说明：详见图纸 | m    | 3.91  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计         |                                                                   |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 措施项目         |                                                                   |      |       |       |    |     |       |
| 54   | 011701001001 | 综合脚手架        | 1. 建筑结构形式：框架结构<br>2. 檐口高度：详见图纸                                    | m2   | 36.2  |       |    |     |       |
| 55   | 011703001004 | 垂直运输         | 1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构<br>2. 建筑物檐口高度、层数：详见图纸                        | m2   | 36.2  |       |    |     |       |
| 56   | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称：挖掘机                                                     | 台次   | 1     |       |    |     |       |
| 57   | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称：旋挖钻机                                                    | 台次   | 1     |       |    |     |       |
| 58   | 011702001001 | 基础           | 1. 基础类型：承台                                                        | m2   | 9.78  |       |    |     |       |
| 59   | 011702001002 | 基础           | 1. 基础类型：垫层                                                        | m2   | 1.2   |       |    |     |       |
| 60   | 011702004001 | 异形柱          | 1. 柱截面形状：圆形<br>2. 含超高模板                                           | m2   | 66.22 |       |    |     |       |
| 61   | 011702005001 | 基础梁          | 1. 构件：基础梁<br>2. 梁截面形状：矩形                                          | m2   | 6.26  |       |    |     |       |
| 62   | 011702006001 | 矩形梁          | 1. 构件：矩形梁<br>2. 支撑高度：详见图纸<br>3. 含超高模板                             | m2   | 28.36 |       |    |     |       |
| 63   | 011702007001 | 异形梁          | 1. 构件：异型梁                                                         | m2   | 36.04 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |              |                                                                   |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 14 页 共 14 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-新建5#、6#岗楼（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------|-------|-------|---------|----------|----|
|     | 一            | 安全文明施工费    |         |       |       |         |          |    |
| 1   | 011707001019 | 环境保护费      | 人工费+机械费 | 0.832 |       |         |          |    |
| 2   | 011707001020 | 文明施工费      | 人工费+机械费 | 1.339 |       |         |          |    |
| 3   | 011707001021 | 安全施工费      | 人工费+机械费 | 9.581 |       |         |          |    |
| 4   | 011707001022 | 临时设施费      | 人工费+机械费 | 4.498 |       |         |          |    |
| 5   | 011707001023 | 扬尘污染防治增加费  | 人工费+机械费 | 2.457 |       |         |          |    |
| 6   | 011707001024 | 建筑工人实名制费   | 人工费+机械费 | 0.429 |       |         |          |    |
|     | 二            | 其他总价措施项目   |         |       |       |         |          |    |
| 7   | 011707002004 | 夜间施工增加费    | 人工费+机械费 | 1.55  |       |         |          |    |
| 8   | 011707004004 | 二次搬运费      | 人工费+机械费 | 0     |       |         |          |    |
| 9   | 011707007004 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 | 0.08  |       |         |          |    |
| 10  | 011707005004 | 冬雨季施工增加费   | 人工费+机械费 | 2.03  |       |         |          |    |
| 11  | 01B001       | 工程定位复测费    | 人工费+机械费 | 0.41  |       |         |          |    |
| 12  | 01B002       | 施工因素增加费    | 人工费+机械费 | 0     |       |         |          |    |
| 13  | 01B003       | 特殊地区增加费    | 人工费+机械费 | 0     |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |            |         |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-新建5#、6#岗楼（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建 标段: 临夏监狱监墙结构维修加固项目  
5#、6#岗楼(建筑) 目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固  
项目-新建5#、6#岗楼（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（电气照明）  
 标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
 第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |                                                                                                                                            |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 配电箱     |                                                                                                                                            |      |     |       |    |     |       |
| 1    | 030404016002 | 控制箱     | 1. 名称:1-6#岗楼开关箱<br>2. 规格:Pe=10kW<br>kx=1 cos φ=0.9 Pjs=10kW Ljs=17A<br>3. 尺寸:500x400x200mm<br>4. 安装方式:嵌墙暗装,箱体底边距地 1.6米。<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | 台    | 6   |       |    |     |       |
| 2    | 030411005001 | 接线箱     | 1. 名称:T接箱<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                                               | 个    | 6   |       |    |     |       |
| 3    | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:送配电装置系统<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                                                                                           | 系统   | 1   |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                            |      |     |       |    |     |       |
|      |              | 照明灯具    |                                                                                                                                            |      |     |       |    |     |       |
| 4    | 030412001002 | 普通灯具    | 1. 名称:吸顶灯<br>2. 型号:LED光源<br>3. 规格:18W<br>4. 安装形式:吸顶安装 安全电压供电<br>5. 具体做法及说明:详见图纸                                                            | 套    | 6   |       |    |     |       |
| 5    | 030412001003 | 普通灯具    | 1. 名称:防水弯灯<br>2. 型号:LED光源<br>3. 规格:8W<br>4. 类型:壁装,底边距地2.6米安全电压供电<br>5. 具体做法及说明:详见图纸                                                        | 套    | 4   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                            |      |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（电气照明）      标段： 临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 2 页   共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |              |          |                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |          |                                                                                 |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 6    | 030411006003 | 接线盒      | 1. 名称:灯具接线盒<br>2. 具体做法及说明:详见图纸                                                  | 个    | 10  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计     |                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              | 开关、插座及按钮 |                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
| 7    | 030404035001 | 插座       | 1. 名称:单相二、三极插座<br>2. 型号:250V 16A 安全型<br>3. 安装方式:暗装,底距地0.3米<br>4. 具体做法及说明:详见图纸   | 个    | 12  |       |    |     |       |
| 8    | 030404035002 | 插座       | 1. 名称:单相二、三极空调插座<br>2. 型号:250V 16A 安全型<br>3. 安装方式:暗装,底距地0.3米<br>4. 具体做法及说明:详见图纸 | 个    | 2   |       |    |     |       |
| 9    | 030404034001 | 照明开关     | 1. 名称:暗装双联单极开关<br>2. 规格:250V 10A<br>3. 安装方式:暗装,底距地1.3米<br>4. 具体做法及说明:详见图纸       | 个    | 2   |       |    |     |       |
| 10   | 030404034002 | 照明开关     | 1. 名称:暗装三联单极开关<br>2. 规格:250V 10A<br>3. 安装方式:暗装,底距地1.3米<br>4. 具体做法及说明:详见图纸       | 个    | 2   |       |    |     |       |
| 11   | 030411006004 | 接线盒      | 1. 名称:开关、插座盒                                                                    | 个    | 18  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |          |                                                                                 |      |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（电气照明）  
 标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
 第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |       |                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |                                                                                             |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |       | 2. 具体做法及说明: 详见图纸                                                                            |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计  |                                                                                             |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 配管、配线 |                                                                                             |      |        |       |    |     |       |
| 12   | 030408001003 | 电力电缆  | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号: WDZ-YJY<br>3. 规格: 5x6mm <sup>2</sup><br>4. 材质: 铜芯<br>5. 具体做法及说明: 详见图纸 | m    | 30     |       |    |     |       |
| 13   | 030408006003 | 电力电缆头 | 1. 名称: 电力电缆头<br>2. 规格: 10mm <sup>2</sup> 以下<br>3. 具体做法及说明: 详见图纸                             | 个    | 12     |       |    |     |       |
| 14   | 030411004003 | 配线    | 1. 名称: 管内穿线<br>2. 型号: WDZ-BYJ<br>3. 规格: 4mm <sup>2</sup><br>4. 材质: 铜芯<br>5. 具体做法及说明: 详见图纸   | m    | 261.24 |       |    |     |       |
| 15   | 030411004004 | 配线    | 1. 名称: 管内穿线<br>2. 型号: WDZ-BYJ<br>3. 规格: 2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质: 铜芯<br>5. 具体做法及说明: 详见图纸 | m    | 123    |       |    |     |       |
| 16   | 030411001004 | 配管    | 1. 名称: 配管<br>2. 材质: 钢管<br>3. 规格: DN15mm<br>4. 具体做法及说明: 详见图纸                                 | m    | 112.34 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计  |                                                                                             |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 弱电    |                                                                                             |      |        |       |    |     |       |
| 17   | 040205020002 | 监控摄像机 | 1. 类型: 半球形摄像机（利旧）                                                                           | 台    | 4      |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |                                                                                             |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（电气照明）      标段： 临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 4 页   共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                                                                          |      |         |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 2. 安装方式:吸顶安装或距地3.0米<br>3. 调试<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                                          |      |         |       |    |     |       |
| 18   | 030904003001 | 按钮     | 1. 名称:紧急报警按钮<br>2. 安装方式:距地1.2米<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                        | 个    | 2       |       |    |     |       |
| 19   | 030904013001 | 联动控制主机 | 1. 名称:集成哨位主机平台（利旧）<br>2. 安装方式:距地1.5米<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                  | 台    | 2       |       |    |     |       |
| 20   | 030904005001 | 声光报警器  | 1. 名称:电网报警设备（利旧）<br>2. 安装高度:距地2.5米<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                    | 个    | 2       |       |    |     |       |
| 21   | 030502005002 | 双绞线缆   | 1. 名称:双绞线<br>2. 规格:CAT6<br>3. 具体做法及说明:详见图纸                                               | m    | 1195.68 |       |    |     |       |
| 22   | 030411004005 | 配线     | 1. 名称:管内穿线<br>2. 型号:WDZ-RVV<br>3. 规格:2*1.0mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | m    | 765.51  |       |    |     |       |
| 23   | 030411001005 | 配管     | 1. 名称:配管<br>2. 材质:JDG<br>3. 规格:DN25mm<br>4. 具体做法及说明:详见图纸                                 | m    | 11.52   |       |    |     |       |
| 24   | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1. 测试类别:双绞线缆测试                                                                           | 链路   | 4       |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                          |      |         |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 5 页 共 5 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|--------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|        |              |       |                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|        |              |       | 2. 具体做法及说明:<br>详见图纸                                          |      |       |       |    |     |       |
|        |              | 分部小计  |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              | 防雷接地  |                                                              |      |       |       |    |     |       |
| 25     | 030409005001 | 避雷网   | 1. 名称:避雷网<br>2. 材质:热镀锌圆钢<br>3. 规格:Φ12<br>4. 具体做法及说明:<br>详见图纸 | m    | 30.44 |       |    |     |       |
|        |              | 分部小计  |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              | 措施项目  |                                                              |      |       |       |    |     |       |
| 26     | 031301017003 | 脚手架搭拆 |                                                              | 项    | 1     |       |    |     |       |
|        |              | 分部小计  |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
|        |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
| 本页小计   |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |
| 合    计 |              |       |                                                              |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-新建5#、6#岗楼（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础 | 费率<br>(%)          | 金额<br>(元) | 调整<br>费率<br>(%) | 调整后<br>金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|--------------------|-----------|-----------------|--------------|----|
|     | 一            | 安全文明施工费    |      |                    |           |                 |              |    |
| 1   | 031302001013 | 环境保护费      | 人工费  | 1.404              |           |                 |              |    |
| 2   | 031302001014 | 文明施工费      | 人工费  | 2.288              |           |                 |              |    |
| 3   | 031302001015 | 安全施工费      | 人工费  | 11.19 <sub>3</sub> |           |                 |              |    |
| 4   | 031302001016 | 临时设施费      | 人工费  | 8.866              |           |                 |              |    |
| 5   | 031302001017 | 扬尘污染防治增加费  | 人工费  | 3.068              |           |                 |              |    |
| 6   | 031302001018 | 建筑工人实名制费   | 人工费  | 0.611              |           |                 |              |    |
|     | 二            | 其他总价措施项目   |      |                    |           |                 |              |    |
| 7   | 031302002003 | 夜间施工增加费    | 人工费  | 2.63               |           |                 |              |    |
| 8   | 031302004003 | 二次搬运费      | 人工费  | 0                  |           |                 |              |    |
| 9   | 031302006003 | 已完工程及设备保护费 | 人工费  | 0.14               |           |                 |              |    |
| 10  | 031302005003 | 冬雨季施工增加费   | 人工费  | 3.49               |           |                 |              |    |
| 11  | 03B001       | 工程定位复测费    | 人工费  | 0.75               |           |                 |              |    |
| 12  | 03B002       | 施工因素增加费    | 人工费  | 0                  |           |                 |              |    |
| 13  | 03B003       | 特殊地区增加费    | 人工费  | 0                  |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|     |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
| 合 计 |              |            |      |                    |           |                 |              |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-新建5#、6#岗楼（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建 标段: 临夏监狱监墙结构维修加固项目  
5#、6#岗楼(电气照明)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固  
项目-新建5#、6#岗楼（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（电气照明）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（通风空调）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-新建5#、6#岗楼（通风空调）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础 | 费率<br>(%)          | 金额<br>(元) | 调整<br>费率<br>(%) | 调整后<br>金额(元) | 备注 |
|--------|--------------|------------|------|--------------------|-----------|-----------------|--------------|----|
|        | 一            | 安全文明施工费    |      |                    |           |                 |              |    |
| 1      | 031302001019 | 环境保护费      | 人工费  | 1.404              |           |                 |              |    |
| 2      | 031302001020 | 文明施工费      | 人工费  | 2.288              |           |                 |              |    |
| 3      | 031302001021 | 安全施工费      | 人工费  | 11.19 <sub>3</sub> |           |                 |              |    |
| 4      | 031302001022 | 临时设施费      | 人工费  | 8.866              |           |                 |              |    |
| 5      | 031302001023 | 扬尘污染防治增加费  | 人工费  | 3.068              |           |                 |              |    |
| 6      | 031302001024 | 建筑工人实名制费   | 人工费  | 0.611              |           |                 |              |    |
|        | 二            | 其他总价措施项目   |      |                    |           |                 |              |    |
| 7      | 031302002004 | 夜间施工增加费    | 人工费  | 2.63               |           |                 |              |    |
| 8      | 031302004004 | 二次搬运费      | 人工费  | 0                  |           |                 |              |    |
| 9      | 031302006004 | 已完工程及设备保护费 | 人工费  | 0.14               |           |                 |              |    |
| 10     | 031302005004 | 冬雨季施工增加费   | 人工费  | 3.49               |           |                 |              |    |
| 11     | 03B001       | 工程定位复测费    | 人工费  | 0.75               |           |                 |              |    |
| 12     | 03B002       | 施工因素增加费    | 人工费  | 0                  |           |                 |              |    |
| 13     | 03B003       | 特殊地区增加费    | 人工费  | 0                  |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
|        |              |            |      |                    |           |                 |              |    |
| 合    计 |              |            |      |                    |           |                 |              |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（通风空调）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-新建5#、6#岗楼（通风空调）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（通风空调）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（通风空调）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建 标段: 临夏监狱监墙结构维修加固项目  
5#、6#岗楼(通风空调)

第 1 页 共 1 页

| 编号          | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |    |
|-------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|             |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1           | 人工   |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计        |      |    |      |      |         |       |    |
| 2           | 材料   |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计        |      |    |      |      |         |       |    |
| 3           | 施工机械 |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
| 施工机械小计      |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
| 4. 企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总    计      |      |    |      |      |         |       |    |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（通风空调）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（通风空调）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固  
项目-新建5#、6#岗楼（通风空调）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（通风空调）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-新建5#、6#岗楼（通风空调）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码   | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |        | 整个项目     |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
| 1    | 01B018 | 施工临时监墙围挡 | 1. 名称:施工临时监墙围挡<br>2. 高度:6.9米<br>3. 材质及规格:<br>（1）双排脚手架；（2）20mm厚竹胶板立面无缝满铺<br>4. 附着Φ600mm蛇形刀刺网<br>5. 可根据施工进度分段围挡，材料可重复利用<br>6. 具体说明及做法:详图纸设计 | m2   | 5649.4 |       |    |     |       |
|      |        | 分部小计     |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        | 措施项目     |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        | 分部小计     |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
|      |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
| 本页小计 |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |
| 合 计  |        |          |                                                                                                                                           |      |        |       |    |     |       |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------|-------|-------|---------|----------|----|
|     | 一            | 安全文明施工费    |         |       |       |         |          |    |
| 1   | 011707001025 | 环境保护费      | 人工费+机械费 | 0.832 |       |         |          |    |
| 2   | 011707001026 | 文明施工费      | 人工费+机械费 | 1.339 |       |         |          |    |
| 3   | 011707001027 | 安全施工费      | 人工费+机械费 | 9.581 |       |         |          |    |
| 4   | 011707001028 | 临时设施费      | 人工费+机械费 | 4.498 |       |         |          |    |
| 5   | 011707001029 | 扬尘污染防治增加费  | 人工费+机械费 | 2.457 |       |         |          |    |
| 6   | 011707001030 | 建筑工人实名制费   | 人工费+机械费 | 0.429 |       |         |          |    |
|     | 二            | 其他总价措施项目   |         |       |       |         |          |    |
| 7   | 011707002005 | 夜间施工增加费    | 人工费+机械费 | 1.55  |       |         |          |    |
| 8   | 011707004005 | 二次搬运费      | 人工费+机械费 | 0     |       |         |          |    |
| 9   | 011707007005 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 | 0.08  |       |         |          |    |
| 10  | 011707005005 | 冬雨季施工增加费   | 人工费+机械费 | 2.03  |       |         |          |    |
| 11  | 01B001       | 工程定位复测费    | 人工费+机械费 | 0.41  |       |         |          |    |
| 12  | 01B002       | 施工因素增加费    | 人工费+机械费 | 0     |       |         |          |    |
| 13  | 01B003       | 特殊地区增加费    | 人工费+机械费 | 0     |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
|     |              |            |         |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |            |         |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称        | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注         |
|--------|-------------|-------|---------|------------|
| 1      | 暂列金额        |       |         | 明细详见表-12-1 |
| 2      | 暂估价         |       |         |            |
| 2.1    | 材料（工程设备）暂估价 | —     |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2    | 专业工程暂估价     |       |         | 明细详见表-12-3 |
| 3      | 计日工         |       |         | 明细详见表-12-4 |
| 4      | 总承包服务费      |       |         | 明细详见表-12-5 |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
| 合    计 |             |       |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时  
防护工程(建筑)

第 1 页 共 1 页

| 编号          | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |    |
|-------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|             |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 1           | 人工   |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计        |      |    |      |      |         |       |    |
| 2           | 材料   |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计        |      |    |      |      |         |       |    |
| 3           | 施工机械 |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
| 施工机械小计      |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
|             |      |    |      |      |         |       |    |
| 4. 企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总    计      |      |    |      |      |         |       |    |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固  
项目-临时防护工程（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程（建筑）

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程-电气

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |              |      |                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 整个项目 |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
| 1    | 030412002002 | 工厂灯  | 1. 名称:方形LED灯（利旧）<br>2. 型号:LED光源<br><br>3. 规格:100W IP54<br>4. 安装形式:每12米及转角处设置<br>5. 具体做法及说明:详见图纸 | 套    | 8   |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              | 措施项目 |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
|      |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |
| 合 计  |              |      |                                                                                                 |      |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程-电气      标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目      第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础 | 费率(%)  | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|------|--------|-------|---------|----------|----|
|     | 一            | 安全文明施工费    |      |        |       |         |          |    |
| 1   | 031302001025 | 环境保护费      | 人工费  | 1.404  |       |         |          |    |
| 2   | 031302001026 | 文明施工费      | 人工费  | 2.288  |       |         |          |    |
| 3   | 031302001027 | 安全施工费      | 人工费  | 11.193 |       |         |          |    |
| 4   | 031302001028 | 临时设施费      | 人工费  | 8.866  |       |         |          |    |
| 5   | 031302001029 | 扬尘污染防治增加费  | 人工费  | 3.068  |       |         |          |    |
| 6   | 031302001030 | 建筑工人实名制费   | 人工费  | 0.611  |       |         |          |    |
|     | 二            | 其他总价措施项目   |      |        |       |         |          |    |
| 7   | 031302002005 | 夜间施工增加费    | 人工费  | 2.63   |       |         |          |    |
| 8   | 031302004005 | 二次搬运费      | 人工费  | 0      |       |         |          |    |
| 9   | 031302006005 | 已完工程及设备保护费 | 人工费  | 0.14   |       |         |          |    |
| 10  | 031302005005 | 冬雨季施工增加费   | 人工费  | 3.49   |       |         |          |    |
| 11  | 03B001       | 工程定位复测费    | 人工费  | 0.75   |       |         |          |    |
| 12  | 03B002       | 施工因素增加费    | 人工费  | 0      |       |         |          |    |
| 13  | 03B003       | 特殊地区增加费    | 人工费  | 0      |       |         |          |    |
|     |              |            |      |        |       |         |          |    |
|     |              |            |      |        |       |         |          |    |
|     |              |            |      |        |       |         |          |    |
|     |              |            |      |        |       |         |          |    |
|     |              |            |      |        |       |         |          |    |
|     |              |            |      |        |       |         |          |    |
|     |              |            |      |        |       |         |          |    |
|     |              |            |      |        |       |         |          |    |
|     |              |            |      |        |       |         |          |    |
|     |              |            |      |        |       |         |          |    |
|     |              |            |      |        |       |         |          |    |
|     |              |            |      |        |       |         |          |    |
|     |              |            |      |        |       |         |          |    |
|     |              |            |      |        |       |         |          |    |
| 合 计 |              |            |      |        |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程-电气

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目  
-临时防护工程-电气

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程-电气

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程-电气

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

工程名称: 临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时  
防护工程-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程-电气

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程-电气

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固  
项目-临时防护工程-电气

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程-电气

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：临夏监狱监墙结构维修加固项目-临时防护工程-电气

标段：临夏监狱监墙结构维修加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。