



总 说 明

工程名称：大砂沟小游园建设项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

- 1、依据《城关区城市绿化管理所大砂沟小游园建设项目》招标文件；
- 2、依据《甘肃景天建筑园林工程设计有限公司》设计的施工图纸。

二、工程概况：

- 1、工程名称：城关区城市绿化管理所大砂沟小游园建设项目；
- 2、工程地点：本项目位于兰州市城关区大砂沟。

三、计价依据

- 1、《清单工程量计算规范》（GB50857-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；
- 2、《甘肃省建筑安装工程费用定额暨造价管理文件汇编》（DBJD25-46-2013）；《甘肃省园林工程预算定额》（2005）及2025年兰州地区基价。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路及铺装

标段：大砂沟小游园建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		园路							
1	080101010001	原土碾压、夯实	[工作内容] 1. 平整 2. 夯实 3. 碾压 4. 运输	m2	227.16				
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石层压实系数 $\lambda C \geq 0.97$ 3. 厚度:200 [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	227.16				
3	050201001001	园路	[项目特征] 1. 垫层厚度、宽度、材料种类:150厚C25混凝土垫层 2. 路面厚度、宽度、材料种类:40厚1:4干硬性水泥砂浆, 200*200*18仿花岗岩白麻荔枝面石英砖 [工作内容] 1. 路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	203.82				
4	050201001002	园路	[项目特征] 1. 垫层厚度、宽度、材料种类:150厚C25混凝土垫层 2. 路面厚度、宽度、材料种类:40厚1:4干硬性水泥砂	m2	23.35				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路及铺装

标段：大砂沟小游园建设项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			浆，200*100*18 仿花岗岩灰麻荔枝面石英砖压边 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 路面铺筑 3. 路面养护						
		分部小计							
		台阶踏步							
5	080101010002	原土碾压、夯实	[项目特征] 1. 部位:台阶踏步 2. 密实度:原土地基,用蛙式打夯机或压路机碾压两遍;若是填土则须分层压实。 。压实系数 $\lambda C \geq 0.93$,影响深度不小于500mm,回弹模量不小于20MPa。 [工作内容] 1. 平整 2. 夯实 3. 碾压 4. 运输	m2	41.5				
6	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1. 部位:台阶踏步 2. 水泥含量:5% 3. 石料规格:水泥稳定碎石层压实系数 $\lambda C \geq 0.97$ 4. 厚度:200 [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	41.5				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路及铺装

标段：大砂沟小游园建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 部位:台阶踏步 2. 混凝土种类:150厚C25混凝土垫层 3. 踏步高、宽:踏步宽450 (350) mm, 高150 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	41.5				
8	011107002001	块料台阶面	[项目特征] 1. 部位:台阶踏步 2. 粘结材料种类:40厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600X450 (350) X30厚仿芝麻灰荔枝面花岗岩石英砖 4. 圆弧倒角 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	41.5				
		分部小计							
		台阶平台							
9	080101010003	原土碾压、夯实	[项目特征] 1. 部位:台阶平台	m2	41.5				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路及铺装

标段：大砂沟小游园建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 密实度:原土地基,用蛙式打夯机或压路机碾压两遍;若是填土则须分层压实。压实系数 $\lambda C \geq 0.93$,影响深度不小于500mm,回弹模量不小于20MPa。 [工作内容] 1. 平整 2. 夯实 3. 碾压 4. 运输						
10	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1. 部位:台阶平台 2. 水泥含量:5% 3. 石料规格:水泥稳定碎石层压实系数 $\lambda C \geq 0.97$ 4. 厚度:200 [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m ²	41.5				
11	010501001002	垫层	[项目特征] 1. 部位:台阶平台 2. 混凝土种类:150厚C25混凝土垫层 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	6.23				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路及铺装

标段：大砂沟小游园建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
12	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:台阶平台 2. 粘结材料种类:40厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600X450 (350) X 30厚仿芝麻灰荔枝面花岗岩石英砖 4. 圆弧倒角 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	41.5				
		分部小计							
		入口铺装							
13	080101010004	原土碾压、夯实	[项目特征] 1. 部位:入口铺装 2. 密实度:原土地基,用蛙式打夯机或压路机碾压两遍;若是填土则须分层压实。压实系数 $\lambda_C \geq 0.93$,影响深度不小于500mm,回弹模量不小于20MPa。 [工作内容] 1. 平整 2. 夯实 3. 碾压 4. 运输	m2	50.44				
14	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1. 部位:入口铺装	m2	50.44				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路及铺装

标段：大砂沟小游园建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 水泥含量:5% 3. 石料规格:水 泥稳定碎石层压 实系数 $\lambda C \geq 0.9$ 7 4. 厚度:200 [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护						
15	010501001003	垫层	[项目特征] 1. 部位:入口铺 装 2. 混凝土种类:1 50厚C25混凝土 垫层 [工作内容] 1. 模板及支撑制 作、安装、拆除 、堆放、运输及 清理模内杂物、 刷隔离剂等 2. 混凝土制作、 运输、浇筑、振 捣、养护	m3	7.57				
16	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:入口铺 装 2. 粘结材料种类 :40厚1:4干硬性 水泥砂浆 3. 面层材料品种 、规格、颜色:2 00*200*18仿花 岗岩白麻荔枝面 石英砖 4. 圆弧倒角 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨 边 4. 嵌缝	m2	50.44				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路及铺装

标段：大砂沟小游园建设项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	[项目特征] 1. 材料品种、规格：600X300X100厚芝麻灰花岗岩光面道牙 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：200厚5%水泥碎石稳定层（宽550mm），150厚C25混凝土垫层（宽350mm） 3. 50mm1：4干硬性水泥砂浆结合层 4. C15细石砼护角 5. 护角具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	49.2				
		分部小计							
		挡土墙							
18	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：1m以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	1				
19	040103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：	m3	1				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路及铺装

标段：大砂沟小游园建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			不小于0.97 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：原土利用 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实						
20	010501001004	垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级及种类：C20砼垫层（含模板） [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.9				
21	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：采用MU15标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	1				
22	010401003001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：砌体采用MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆砌筑	m3	1.22				
本页小计									




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路及铺装

标段：大砂沟小游园建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输						
23	010201002001	铺设土工合成材料	[项目特征] 1. 部位:挡土墙基础侧壁 2. 品种:土工膜,一布一膜,200g/m ² [工作内容] 1. 挖填锚固沟 2. 铺设 3. 固定 4. 运输	m ²	18				
24	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1. 部位:砌体迎水面设垂直防潮层一道 2. 防水层做法:做法为20mm厚1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水剂。 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m ²	2.16				
25	011204001001	石材墙面	[项目特征] 1. 部位:挡土墙侧壁 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200X100X20厚芝麻灰花岗岩, 1:4干硬性水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、	m ²	12.36				
本页小计									




第 10 页 共 10 页

[illegible]




第 1 页 共 1 页

合 计




第 1 页 共 1 页

表-12



第 1 页 共 1 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

合计




专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 园路及铺装

标段：大砂沟小游园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							



总承包服务费计价表

标段：大砂沟小游园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：大砂沟小游园建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		种植土换填							
1	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：要求PH值<8.3（不含8.3），有机质含量>1.5%，全盐含量<2‰（深于1.0m的土壤为生土，不能使用）。 2. 换填后对土壤进行改良杀虫，满足植物生长，每亩施土壤改良剂2.5公斤，腐熟羊粪1500公斤，缓释性无机肥25公斤，以降低碱性，并增加有机质含量；每亩施土壤杀虫剂4公斤，以杀灭地老虎、金龟子等地下害虫。 3. 回填厚度：换土深度为1m 4. 弃土运距：投标单位自行考虑	m3	548.9				
2	050101010001	土壤改良	1. 翻耕25-30cm土壤，改良施肥	m2	799.3				
		分部小计							
		乔木							
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类：造型油松 2. 株高、冠径：高度（cm）250-300、蓬径（cm）≥200 3. 造型优美，树冠饱满、完整 4. 养护期：一级养护，2年 5. 采用四柱支撑，以防树木倒	株	2				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：大砂沟小游园建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			下 6. 苗木要求：严格按苗木表规格购苗，购苗时应选择植株健壮、形体优美的苗木。尽量减少截枝量，严禁出现没枝干或单干苗木，乔木的分枝点不应少于三个。具体详见图纸。						
4	050102001002	栽植乔木	1. 种类：造型水蜡 2. 株高、冠径：高度(cm) 250-300、蓬径(cm) ≥200 3. 造型优美，树冠饱满、完整 4. 养护期：一级养护，2年 5. 采用四柱支撑，以防树木倒下 6. 苗木要求：严格按苗木表规格购苗，购苗时应选择植株健壮、形体优美的苗木。尽量减少截枝量，严禁出现没枝干或单干苗木，乔木的分枝点不应少于三个。具体详见图纸。	株	2				
5	050102001003	栽植乔木	1. 种类：雪松 2. 株高、冠径：高度(cm) 450-500、蓬径(cm) ≥200 3. 造型优美，树冠饱满、完整。树干挺直	株	15				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：大砂沟小游园建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 养护期：一级养护，2年 5. 采用四柱支撑，以防树木倒下 6. 苗木要求：严格按苗木表规格购苗，购苗时应选择植株健壮、形体优美的苗木。尽量减少截枝量，严禁出现没枝干或单干苗木，乔木的分枝点不应少于三个。具体详见图纸。						
6	050102001004	栽植乔木	1. 种类：补植行道树-国槐 2. 胸径或干径：胸径12cm 3. 株高、冠径：高度(cm)≥400、蓬径(cm)≥150，全冠或多半冠，树形完整，树干挺直，枝条开展 4. 客土单独换土1.2m，具体要求详见图纸 5. 养护期：一级养护，2年 6. 采用四柱支撑，以防树木倒下 7. 苗木要求：严格按苗木表规格购苗，购苗时应选择植株健壮、形体优美的苗木。尽量减少截枝量，严禁出现没枝干或单干苗木，乔木的分枝点	株	56				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：大砂沟小游园建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			不应少于三个。 具体详见图纸。						
7	050102001005	栽植乔木	1. 种类:樱花 2. 胸径或干径: 胸径10cm 3. 株高、冠径: 高度(cm)≥250 、蓬径(cm)≥150 4. 全冠或多半 冠,树形完整,完 整,姿态优美 5. 养护期:一级 养护,2年 6. 采用四柱支撑 ,以防树木倒下 7. 苗木要求: 严 格按苗木表规格 购苗,购苗时应 选择植株健壮、 形体优美的苗木 。尽量减少截枝 量,严禁出现没 枝干或单干苗木 ,乔木的分枝点 不应少于三个。 具体详见图纸。	株	30				
8	050102001006	栽植乔木	1. 种类:玉兰 2. 胸径或干径: 胸径10cm 3. 株高、冠径: 高度(cm)≥250 、蓬径(cm)≥150 4. 全冠或多半 冠,树形完整,完 整,姿态优美 5. 养护期:一级 养护,2年 6. 采用四柱支撑 ,以防树木倒	株	6				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：大砂沟小游园建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			下 7. 苗木要求：严格按苗木表规格购苗，购苗时应选择植株健壮、形体优美的苗木。尽量减少截枝量，严禁出现没枝干或单干苗木，乔木的分枝点不应少于三个。具体详见图纸。						
9	050102001007	栽植乔木	1. 种类：红叶李 2. 胸径或干径：胸径8cm 3. 株高、冠径：高度（cm）≥250、蓬径（cm）≥120 4. 全冠或多半冠，树形完整，完整，姿态优美 5. 养护期：一级养护，2年 6. 采用四柱支撑，以防树木倒下 7. 苗木要求：严格按苗木表规格购苗，购苗时应选择植株健壮、形体优美的苗木。尽量减少截枝量，严禁出现没枝干或单干苗木，乔木的分枝点不应少于三个。具体详见图纸。	株	14				
10	050102001008	栽植乔木	1. 种类：高杆金叶榆 2. 胸径或干径：胸径8cm 3. 株高、冠径：	株	13				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：大砂沟小游园建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			高度(cm)≥150 、蓬径(cm)≥100 4. 全冠或多半冠, 树形完整, 完整, 姿态优美 5. 养护期:一级养护, 2年 6. 采用四柱支撑, 以防树木倒下 7. 苗木要求: 严格按苗木表规格购苗, 购苗时应选择植株健壮、形体优美的苗木。尽量减少截枝量, 严禁出现没枝干或单干苗木, 乔木的分枝点不应少于三个。具体详见图纸。						
11	050102001009	栽植乔木	1. 种类:美人梅 2. 胸径或干径: 胸径8cm 3. 株高、冠径: 高度(cm)≥200、蓬径(cm)≥100 4. 全冠或多半冠, 树形完整, 完整, 姿态优美 5. 养护期:一级养护, 2年 6. 采用四柱支撑, 以防树木倒下 7. 苗木要求: 严格按苗木表规格购苗, 购苗时应选择植株健壮、形体优美的苗木。尽	株	21				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：大砂沟小游园建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			量减少截枝量, 严禁出现没枝干或单干苗木, 乔木的分枝点不应少于三个。具体详见图纸。						
12	050102001010	栽植乔木	1. 种类:红宝石海棠 2. 胸径或干径: 胸径10cm 3. 株高、冠径: 高度(cm)≥200、蓬径(cm)≥120 4. 全冠或多半冠, 树形完整, 完整, 姿态优美 5. 养护期:一级养护, 2年 6. 采用四柱支撑, 以防树木倒下 7. 苗木要求: 严格按苗木表规格购苗, 购苗时应选择植株健壮、形体优美的苗木。尽量减少截枝量, 严禁出现没枝干或单干苗木, 乔木的分枝点不应少于三个。具体详见图纸。	株	34				
		分部小计							
		灌木及地被							
13	050102002001	栽植灌木	1. 种类:紫丁香 2. 全冠或多半冠, 树形完整, 完整, 姿态优美 3. 冠丛高:≥150Cm 4. 蓬径:≥	株	23				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：大砂沟小游园建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			120Cm 5. 养护期：一级 养护，2年						
14	050102002002	栽植灌木	1. 种类：榆叶梅 2. 全冠或多半 冠，树形完整，完 整，姿态优美 3. 冠丛高：≥150 Cm 4. 蓬径：≥120Cm 5. 养护期：一级 养护，2年	株	25				
15	050102002003	栽植灌木	1. 种类：冬青卫 矛球 2. 全冠或多半 冠，树形完整，完 整，姿态优美 3. 冠丛高：≥120 Cm 4. 蓬径：≥120Cm 5. 养护期：一级 养护，2年	株	31				
16	050102002004	栽植灌木	1. 种类：水蜡 2. 冠丛高：30-35 cm 3. 蓬径：20-25cm 4. 种植密度：36 株/m²；种植间距 ：18cm×15cm；品 字形种植 5. 养护期：一级 养护，2年	株	16171				
17	050102002005	栽植灌木	1. 种类：大叶黄 杨 2. 冠丛高：35-40 cm 3. 蓬径：20-25cm 4. 种植密度：36 株/m²；种植间距 ：18cm×	株	4366				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：大砂沟小游园建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			15cm;品字形种植 5.养护期:一级养护, 2年						
18	050102002006	栽植灌木	1. 种类:金叶榆 2. 冠丛高:30-35cm 3. 蓬径:20-25cm 4. 种植密度:36株/m²;种植间距:18cm×15cm;品字形种植 5. 养护期:一级养护, 2年	株	12679				
19	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 基层材料种类规格:种植土 2. 草(灌木)籽种类:冷季型草籽:早熟禾、黑麦草以7:3的比例按25克/m²撒播 3. 养护期:一级养护, 2年	m2	425.5				
		分部小计							
		灌溉							
20	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸设计 3. 弃土运距:自行考虑 4. 本工程量已考虑工作面及放坡 5. 其他要求具体详见图纸 6. 部位:独基及基梁	m3	129.5				
21	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数 $\lambda_c \geq 0.94$ 2. 填方材料品种:素土	m3	259				
本页小计									




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：大砂沟小游园建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 其他要求具体详见图纸						
22	050103001001	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格：给水PE管 2. 管件品种、规格：De25 PN=1.6 MPa 3. 管道连接方式：热熔及专用管件连接	m	12				
23	050103001002	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格：给水PE管 2. 管件品种、规格：De50 PN=1.6 MPa 3. 管道连接方式：热熔及专用管件连接	m	247				
24	030703005001	塑料阀门	1. 名称：快速取水阀 2. 型号：P-33	个	10				
25	030703005002	塑料阀门	1. 名称：泄水阀 2. 型号：PN=1.6 MPa DN25	个	3				
26	030703005003	塑料阀门	1. 名称：闸阀 2. 型号：PN=1.6 MPa DN50	个	4				
27	030609001001	钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN80 3. 连接方式：焊接	m	25				
28	031003013001	水表	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：LXL-50	组	1				
29	040504001001	砌筑井	1. 名称：Φ1200 砖砌阀门井	座	3				
本页小计									



第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 垫层、基础材质及厚度:300mm 3:7灰土, 200mmC30砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 盖板材质、规格:钢筋砼 5. 井盖、井圈材质及规格:装饰井盖, 具体详见图纸 6. 做法:详见04S531-4-16 7. 防渗、防水要求:20mm1:2防水水泥砂浆抹面						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									



第 1 页 共 1 页

合 计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化工程

标段：大砂沟小游园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]




暂列金额明细表

标段：大砂沟小游园建设项目


第 1 页 共 1 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

表—12—2



第 1 页 共 1 页

[illegible]



总承包服务费计价表

工程名称: 绿化工程

标段：大砂沟小游园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小品及设施

标段：大砂沟小游园建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		座椅及栏杆							
1	050305010001	塑料、铁艺、金属椅	[工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料	个	5				
2	050307006001	铁艺栏杆	[项目特征] 1. 名称：草坪护栏（成品定制安装） 2. 铁艺栏杆高度：60cm 3. 材质：镀锌钢管 [工作内容] 1. 铁艺栏杆安装 2. 刷防护材料	m	160				
		分部小计							
		太湖石景组							
3	010501001005	垫层	[项目特征] 1. 部位：太湖石景组基础垫层 2. 混凝土种类：商砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 含模板制作安装 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	1.63				
4	010501004001	满堂基础	[项目特征] 1. 部位：太湖石景组基础 2. 混凝土种类：商砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 含模板制作安装	m ³	4.19				
本页小计									



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小品及设施

标段：大砂沟小游园建设项目


第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
5	010515001001	现浇构件钢筋	[工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.194				
6	050301006001	池、盆景置石	[项目特征] 1. 名称：太湖石组景一 2. 山石高度：1.8-1.9m 3. 山石种类：雪浪石 4. 具体样式详见图纸 [工作内容] 1. 池、盆景山石安装、砌筑	座	1				
7	050301006002	池、盆景置石	[项目特征] 1. 名称：太湖石组景二 2. 山石高度：1.8-1.9m 3. 山石种类：雪浪石 4. 具体样式详见图纸 [工作内容] 1. 池、盆景山石安装、砌筑	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									




第 1 页 共 1 页

合 计




第 1 页 共 1 页

表-12




第 1 页 共 1 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

表—12—2



标段：大砂沟小游园建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							



第 1 页 共 1 页

[illegible]