

五、已报价工程量清单

投标人应按照第八部分“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

投标报价的说明

1、投标人应按相关要求分别报价，其目的是便于采购人评标。投标人必须一次性报出项目的总报价。

2、投标人应按竞争性磋商文件所提供的报价表格式报价。所报价格包工料费、养护费及转运费、建后服务和税金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用的全部价格。

3、如投标报价明细表中报价内容不足，投标人可在该表空余栏中填写。“投标书”总价须与“工程量清单表”中的总价一致，“工程量清单表”的总价须包含了投标人对整个投标项目的全部报价。

4、投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总价或合计价。

5、投标人应充分考虑报出其所能承受的合理价格，一次性报价。

6、投标价格采用固定价格合同方式。

(1)本工程采用承建单位报价费用一次包死。

(2)中标后，承建单位如发现合同价量差、价错、漏项和计算错误，均视为已包含在其他项目中，概不予调整。

7、报价均为张掖完税交货价。

附件一：造价文件封面格式

平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础
设施项目（项目名称）
工程量清单报价表

投标总报价（小写）： 1310975.49 元

（大写）： 壹佰叁拾壹万零玖佰柒拾伍元肆角玖分

供应商名称：甘肃华德市政公路工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人： 华伟 （签字）

编制日期：二〇二四年五月十六日

附件二：施工图预算书投标总报价汇总表格式

投标总报价汇总表

采购人及项目名称：甘州区平山湖蒙古族乡人民政府、平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

序号	工程项目名称	合计（元）	备 注
1	平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目	1310975.49	
	投标报价调整	/	（调整说明）/
	合 计	1310975.49	
投标总报价： <u>壹佰叁拾壹万零玖佰柒拾伍元肆角玖分</u> （大写）			

供应商名称：甘肃华德市政公路工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：华伟（签字）

二〇二四年五月十六日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 建设规模：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目
2. 建设地点：张掖市甘州区。
3. 土壤类别：三类。
4. 环境保护要求：执行国家和地方规定。

二、工程招标和分包

1. 招标范围：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目
2. 分包范围：无项目

三、工程量清单编制依据

1. 平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目以内的所有项目。
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
3. 《甘肃省建设工程工程量清单计价规范》50500-2013。
4. 招标文件。
5. 甘建公告【2022】201号文件《甘肃建筑工程计价规则》。
6. 取费类别：三类工程。

四、工程质量、材料、施工等特殊要求

1. 工程质量要求：合格
2. 材料要求：合格

五、招标人自行采购材料名称、规格型号、数量等(无)

六、预留金：无

七、其他需说明的问题

1. 投标人应按《甘肃省建设工程工程量清单计价规范》50500-2013的统一格式和要求填报。
2. 暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。
3. 招标控制价执行甘建价[2010]618号文件。
4. 规费按甘肃省住房和城乡建设厅文件甘建公告【2022】201号文件计取。
5. 税金执行省建设厅文件《关于建筑业营业税改征增值税调整甘肃省建设工程计价依据的实施意见》。
6. 本项目清单土方工程量均为不含工作面及放坡系数，投标人需自行考虑工作面及放坡系数。



单项工程投标报价汇总表

工程名称：平山湖蒙古族乡村集体经济
旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	69438.72
1.1	环境保护费	3631.6
1.2	文明施工费	5253.23
1.3	安全施工费	33996.11
1.4	临时设施费	12323.71
1.5	扬尘污染防治增加费	12681.13
1.6	建筑工人实名制费	1552.94
1.7	防疫抗疫费	
2	规费	44421.68
2.1	社会保障费	32306.68
2.2	住房公积金	12115
2.3	环境保护税	
3	税金	108245.69
合计		222106.09

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游
产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	252427.4	
二	措施项目费（费率措施费）	6637.61	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	3728.83	—
	其中：社会保险费	2711.88	—
	其中：住房公积金	1016.95	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	23651.45	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		286,445.29	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:车道	m2	1112.61	1.87	2080.58		295.62
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:砂夹石 2. 厚度:60cm	m2	1112.61	39.49	43936.97		10319.35
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:水稳层, 水泥含量5% 2. 厚度:200厚 3. 备注:含多合土拌合、养生、运输	m2	1112.61	30.27	33678.7		4765.09
4	040203006001	沥青混凝土	1. 工程做法:石油沥青粘油层:50厚AC-13沥青混凝土; 石油沥青透油层:40厚AC-10沥青混凝土	m2	1035	166.89	172731.15		1569.17
		分部小计					252427.4		16949.23
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							252427.4		16949.23
合 计							252427.4		16949.23

综合单价分析表

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位		m2		工程量		1112.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
2-102	路床碾压检验	100m2	0.0100	26.57	0	113.04	30.58%	0.27	0.00	1.13	0.43	-	-	-	-
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价															
综合工日97元/工日		未计价材料费													
		0													
		1.87													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040202009001		项目名称		砂砾石		计量单位		m2		工程量		1112.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-177 换	砂砾石底层(天然砂砾) 人工铺装厚度(cm) 15 实际厚度(cm):60	100m2	0.0100	927.49	2398.87	129.79	30.58%	9.27	23.99	1.30	3.23				
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价								10.97	23.99	1.30	3.23				
综合工日97元/工日									0						
清单项目综合单价 39.49															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	砂砾 5~80mm					0.7439		31.1	23.14						
	其他材料费					0.8547		1	0.85						
	其他材料费							—	0			0.00			
	材料费小计								—	23.99	—	0.00			

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程 标段: 平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目 第 3 页 共 4 页

项目编码		040202015001		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1112.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-156 换	拌合机拌合 水泥:石灰:砂砾 :土(4:10:40:46) 厚15cm 实际厚度(cm):20	100m2	0.0100	428.28	1947.71	166.02	30.58%	4.28	19.48	1.66	1.82	4.28	1.66	1.82	
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价								5.07	21.72	1.66	1.82				
综合工日97元/工日															
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号															
其他材料费															
水															
生石灰															
砂砾															
水泥 32.5															
普通土															
其他材料费															
材料费小计															

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		1035	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-259	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度(cm) 5	100m2	0.0100	65.76	5427.51	212.02	30.58%	0.66	54.28	2.12	0.85				
2-267	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度(cm) 4	100m2	0.0100	85.85	10406.05	269.98	30.58%	0.86	104.06	2.70	1.09				
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价		157.81													
综合工日97元/工日		166.89													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	其他材料费		0.0077	1		0.01									
	柴油		0.0001	5726.76		0.57									
	中粒式沥青混凝土AC-13		0.0505	1059		53.98									
	细粒式沥青混凝土AC-10		0.0404	2570		103.83									
	材料费小计			—		158.39	—	0.00							

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092	289.24			
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495	395.98			
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061	2399.97			
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133	829.83			
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	898.70			
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	110.19			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	468.82			
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	23.84			
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	619.79			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	119.19			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	482.06			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					6637.61			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 道路工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 道路工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页



表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 道路工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页



注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游
产业基础设施项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		排水							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：地下 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC管De110 4. 连接形式：粘接	m	50	26.07	1303.5		408.75
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：地下 2. 介质：污水 3. 材质、规格：双壁波纹管DN200 SN4	m	42	91	3822		598.58
3	040504003001	塑料检查井	1. 垫层、基础材质及厚度：150厚C20混凝土垫层 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格：直径1m成品树脂井，深度3m	座	2	835.26	1670.52		71.34
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	128.8	3.99	513.91		67.59
5	040103001001	回填方	1. 填方粒径要求：原开挖土	m ³	128.8	45.58	5870.7		3939.37
6	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称：20立方米成品玻璃钢化粪池 2. 其他说明：含土方开挖，回填，混凝土垫层，检查井等	座	1	5220.02	5220.02		1061.54
		分部小计					18400.65		6147.17
		给水							
7	031001007001	复合管	1. 介质：水 2. 材质、规格：PE管 De32 1.6MPa(含管材) 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及	m	200	14.22	2844		1028.9
本页小计							21244.65		7176.07

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游
产业基础设施项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求： 水压试验、水冲洗						
8	031001007002	复合管	1. 介质：水 2. 材质、规格： PE管 De63 1.6 MPa(含管材) 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 水压试验、水冲洗	m	1860	25.8	47988		9568.77
9	040504003002	塑料检查井	1. 垫层、基础材质及厚度：150厚C20混凝土垫层 2. 井筒、井座、井圈材质及规格：直径1m玻璃钢树脂井，深度2m	座	1	803.97	2411.91		91.66
10	040502005001	阀门	1. 种类：球阀 De32 2. 材质及规格：De32 3. 连接方式：螺纹连接	个	1	63.85	63.85		8.2
11	040502005002	阀门	1. 种类：球阀 2. 材质及规格：De63 3. 连接方式：螺纹连接	个	2	147.64	295.28		33.96
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m内	m3	2472	3.99	9863.28		1297.31
13	040103001002	回填方	1. 填方粒径要求：原开挖土	m3	2472	45.58	112673.76		75606.61
14	04B001	100立方米不锈钢水箱	1. 名称：100立方米不锈钢水箱 2. 其他说明：含所有配件及设备费用	座	1	179773.07	179773.07		1791.54
本页小计							353069.15		88398.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 管网工程 标段: 平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目 第 1 页 共 17 页

项目编码		项目名称		塑料管			计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-207	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	10m	0.1000	81.75	126.23	0.08	46.15%	8.18	12.62	0.01	3.77
人工费调整											
材料费价差											
机械费调整											
人工单价											
综合工日97元/工日		12.42									
清单项目综合单价 26.07											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC管De110		1		12.42		12.42				
	其他材料费				—		0.2	—	0.00		
	材料费小计				—		12.62	—	0.00		



注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-215	塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 250	10m	0.1000	142.52	675.47	0.13	46.15%	14.25	67.55	0.01	6.58				
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价								16.86	67.55	0.01	6.58				
综合工日97元/工日				未计价材料费				67.41							
清单项目综合单价 91															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双壁波纹管DN200 SN4						1	66.53	66.53						
	橡胶圈DN200					个	0.206	4.26	0.88						
	其他材料费							—	0.14	—	0.00				
	材料费小计							—	67.55	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 管网工程		标段: 平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目				第 3 页 共 17 页	
项目编码		040504003001	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	2
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
5-1701	垫层 混凝土	10m3	0.0199	771.46	3449.28	0	68.64
5-1733	塑料检查井(井筒直径mm以内)) 700	10套	0.1000	203.2	7079.6	0	707.96
人工费调整				6.53	-	-	-
材料费价差				-	0.00	-	-
机械费调整				-	-	0.00	-
人工单价				42.20	776.60	0.00	16.46
综合工日97元/工日				776.32			
清单项目综合单价				835.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水	0.0479	3.21	0.15			
	塑料检查井, 直径1m	1	707.96	707.96			
	C20混凝土	0.201	340.1	68.36			
	其他材料费		-	0.13	-	0.00	
	材料费小计		-	776.60	-	0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	128.8
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2459.11	30.58%
人工费调整				0.52	0.00	2.46	0.91
材料费价差				0.10	-	-	-
机械费调整				-	0.00	-	-
人工单价				-	-	0.00	-
综合工日97元/工日				0.62	0.00	2.46	0.91
未计价材料费				0			
清单项目综合单价				3.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 管网工程 标段: 平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目 第 6 页 共 17 页

项目编码		010507006001		项目名称		化粪池、检查井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0417	524.8	0	2459.11	30.58%	21.86	0.00	102.45	38.01				
1-86	反铲挖掘机挖土 装车 三类土	1000m3	0.0217	524.8	0	3233.57	30.58%	11.39	0.00	70.17	24.94				
1-99	自卸汽车运土 运距(km以内) 5	1000m3	0.0217	0	38152.34	14572.34	30.58%	0.00	0.84	251.12	76.79				
11-9	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.1701	319.73	3586.82	0	30.58%	54.38	610.12	0.00	16.63				
借4-951	成品箱池安装 水箱总容量(m3) 24	台	1.0000	643.51	863.70	23.60	42.62%	643.51	863.70	73.60	274.30				
5-1391	圆形污水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径(mm) ≤400 井深(m) 1.2	座	1.0000	330.30	1187.02	9.87	46.15%	330.30	1187.02	9.87	152.44				
人工费调整								212.90	-	-	-	-	-	-	
材料费价差								-	193.58	-	-	-	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-	-	
人工单价		小计						1274.45	2855.25	507.20	583.12				
二类工102元/工日;三类工88元/工日;一类工108元/工日;综合工日97元/工日		未计价材料费						1521.03							
清单项目综合单价															
5220.02															
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

明 细	水	m3	0.5084	3.21	1.63		
	氧气	m3	4.15	5.32	22.08		
	乙炔气	kg	1.518	26.23	39.82		
	其他材料费	元	50.78	1	50.78		
	电焊条 结422 φ3.2	kg	4.71	5.59	26.33		
	槽钢 [5~16#	kg	216.66	3.821	827.86		
	标准砖 240×115×53	千块	0.455	480	218.4		
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1	887.08	887.08		
	C20混凝土	m3	0.129	340.1	43.87		
	C20混凝土	m3	1.735	340.1	590.07		
	其他材料费			—	147.33	—	0.00
	材料费小计			—	2855.25	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		200	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-229	塑料管安装(热熔连接) 管外径(mm以内) 110	10m	0.1000	29.19	44.06	5.54	46.15%	2.92	4.41	0.55	1.35		
5-705	液压试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	120.62	40.4	8.58	46.15%	1.21	0.40	0.09	0.56		
5-758	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	101.93	25.39	0	46.15%	1.02	0.25	0.00	0.47		
人工费调整				0.94									
材料费价差				-									
机械费调整				-									
人工单价				6.09									
综合工日97元/工日				5.12									
未计价材料费				4.39									
清单项目综合单价				14.22									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	水		m3	0.0844	3.21		0.27						
	钢板 δ 4.5~10		kg	0.0082	4.211		0.03						
	石棉橡胶板 δ 1~6		kg	0.006	6.49		0.04						
	氧气		m3	0.0026	5.32		0.01						
	镀锌钢管 DN50		m	0.0102	27.928		0.28						

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		1860	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-229	塑料管安装(热熔连接) 管外径(mm以内) 110	10m	0.1000	29.19	159.86	5.54	46.15%	2.92	15.99	0.55	1.35		
5-705	液压试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	120.62	40.4	8.58	46.15%	1.21	0.40	0.09	0.56		
5-758	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	101.93	25.39	0	46.15%	1.02	0.25	0.00	0.47		
人工费调整								0.94	-	-	-	-	
材料费价差								-	0.05	-	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	-	
人工单价								6.09	16.70	0.64	2.37		
综合工日97元/工日					未计价材料费			15.97					
					清单项目综合单价			25.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水		m3	0.0844	3.21		0.27						
	钢板 δ 4.5~10		kg	0.0082	4.211		0.03						
	石棉橡胶板 δ 1~6		kg	0.006	6.49		0.04						
	氧气		m3	0.0026	5.32		0.01						
	镀锌钢管 DN50		m	0.0102	27.928		0.28						

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：管网工程		标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目			第 12 页 共 17 页	
项目编码	040504003002	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	3

清单综合单价组成明细						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价		
				人工费	材料费	机械费
5-1701	垫层 混凝土	10m3	0.0133	771.46	3449.28	0
5-1733	塑料检查井(井筒直径mm以内)) 700	10套	0.1000	203.2	7079.6	0
人工费调整						
				5.59	-	-
材料费价差				-	0.00	-
机械费调整				-	-	0.00
人工单价				36.14	753.72	0.00
综合工日97元/工日				753.53		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			0.032	3.21	0.1		
	塑料检查井, 直径1m			1	707.96	707.96		
	C20混凝土			0.134	340.1	45.57		
	其他材料费				—	0.09	—	0.00
	材料费小计				—	753.72	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 管网工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 13 页 共 17 页

[illegible]

综合单价分析表

项目编码		项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2472
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2459.11	30.58%
人工费调整				0.52	0.00	2.46	0.91
材料费价差				0.10	-	-	-
机械费调整				-	0.00	-	-
人工单价				-	-	0.00	-
综合工日97元/工日				0.62	0.00	2.46	0.91
未计价材料费				0			
清单项目综合单价				3.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：管网工程			标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目			第 17 页 共 17 页					
项目编码		04B001	项目名称		100立方米不锈钢水箱	计量单位	座	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-957	组装式水箱安装 水箱总容量 (m3)100	台	1.0000	1791.54	176027.99	193.64	42.62%	1791.54	176027.99	193.64	763.55
人工费调整											
材料费价差											
机械费调整											
人工单价		171200									
二类工102元/工日;三类工88元/工日;一类 工108元/工日		179773.07									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	氧气			23.45	5.32	124.75					
	乙炔气			8.598	26.23	225.53					
	其他材料费			251.24	1	251.24					
	电焊条 结422 φ3.2			26.64	5.59	148.92					
	槽钢 [5~16#			1224.05	3.821	4677.1					
	100立方米不锈钢水箱			1	171200	171200					
	其他材料费				—	16.98	—	0.00			
	材料费小计				—	176644.51	—	0.00			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001007	环境保护费	人工费	1.807	1727.02			
2	041109001008	文明施工费	人工费	2.626	2509.78			
3	041109001009	安全施工费	人工费	17.08 ₂	16325.97			
4	041109001010	临时设施费	人工费	6.214	5938.98			
5	041109001011	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37	6088.07			
6	041109001012	建筑工人实名制费	人工费	0.78	745.48			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002002	夜间施工增加费	人工费	3.05	2915.01			
8	041109003002	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007002	已完工程及设备保护费	人工费	0.09	86.02			
10	041109004002	冬雨季施工增加费	人工费	4.07	3889.87			
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.78	735.92			
12	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02	2886.34			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					43848.46			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 管网工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页



表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 管网工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：管网工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游
产业基础设施项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:配电箱550*500*160	台	1	1018.51	1018.51		95.94
2	040805003001	高杆照明灯	1. 名称:20m高杆灯 2. 型号:12*400 WLED	套	12	8298.58	99582.96		22999.08
3	040303002001	混凝土基础	1. 名称:路灯基础 2. 混凝土强度等级:C30混凝土(含模板)地脚螺栓	m3	12	589.1	7069.2		643.4
4	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土	m3	30.72	36.46	1120.05		752.29
5	040103001001	回填方	1. 填方粒径要求:原开挖土	m3	18.72	45.58	853.26		572.55
6	040101002003	挖沟槽土方及回填	1. 土壤类别:三类土 2. 其他说明:含土方开挖及回填	m3	893.96	49.58	44322.54		27811.1
7	040803001001	电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:电力电缆YJV-4*25+1*16	m	560	138.22	77403.2		2905.34
8	040803001002	电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:电力电缆YJV-5*16	m	500	66.55	33275		2594.05
9	040803001003	电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:电力电缆YJV-5*10	m	500	43.68	21840		1428.45
10	040803001004	电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:电力电缆YJV-3*6	m	926.57	22	20384.54		2647.12
11	040803005001	电缆终端头	1. 名称:电缆终端头(干包式) 2. 规格:35mm2以下	个	149	120.34	17930.66		6047.91
12	040804001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN50	m	500	55.35	27675		6273
13	040804001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN25	m	926.57	32.53	30141.32		8205.7
本页小计							382616.24		82975.93

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	040504001001	砌筑井	1.名称:电力人孔井（内径1*1.2*1） 2.工程做法:200厚C20混凝土垫层；MU10烧结砖，水泥砂浆砌体；内外墙1:2.5水泥砂浆抹面；200厚C30混凝土盖板，双层电力井盖；盖板做法详见图集07SD101-8-22	座	10	2927.36	29273.6		5954.69
15	040801001001	杆上变压器	1.名称:油浸式变压器 2.型号:30KVA	台	1	28178.23	28178.23		462.73
		分部小计					440068.07		89393.35
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							57451.83		6417.42
合 计							440068.07		89393.35

综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目 第 1 页 共 15 页

项目编码		040801009001		项目名称		悬挂嵌入式配电箱				计量单位		台		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价										
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润							
8-23	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	95.94	828.03	32.65	46.15%	95.94	828.03	32.65		44.28						
人工费调整																		
材料费价差																		
机械费调整																		
人工单价				113.49														
综合工日97元/工日				800														
清单项目综合单价 1018.51																		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱			1	800			800			800			0.00				
	其他材料费			—														
	材料费小计			—														



注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程				标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目				第 2 页 共 15 页			
项目编码		040805003001		项目名称		高杆照明灯		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-202	高杆灯架安装 成套型 灯盘 固定式 灯火数(火) 12	套	1.0000	1916.59	4283.01	834.25	46.15%	1916.59	4283.01	834.25	884.51
人工费调整											
材料费价差											
机械费调整											
人工单价											
综合工日97元/工日		4183.01									
清单项目综合单价				8298.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	电线 BV-2.5mm2			74	1.698	125.65					
	20m高杆灯12*400WLED			1.01	4141.59	4183.01					
	其他材料费				—	3.97	—	0.00			
	材料费小计				—	4312.63	—	0.00			



注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目 第 3 页 共 15 页

项目编码		040303002001		项目名称		混凝土基础		计量单位		m3		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
8-281	混凝土基础	m3	1.0000	25.83	386.55	0	46.15%	25.83	386.55	0.00	11.92				
8-282	基础模板	10m2	0.0300	149.08	157.3	0	46.15%	4.47	4.72	0.00	2.06				
8-283	预埋地脚螺栓	t	0.0130	1793.42	8019.18	372.44	46.15%	23.31	104.25	4.84	10.76				
人工费调整								9.81	-	-	-				
材料费价差								-	0.57	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								63.43	496.09	4.84	24.74				
综合工日97元/工日				未计价材料费				386.55							
清单项目综合单价															
		主要材料名称、规格、型号				数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
材料费明细			地脚螺栓(成套)			kg	13.26	7.5	99.45						
			C30混凝土			m3	1.02	378.97	386.55						
			其他材料费					-	10.09	-	0.00				
			材料费小计					-	496.09	-	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气工程 标段: 平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目 第 6 页 共 15 页

项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方及回填		计量单位		m3		工程量		893.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2459.11	30.58%	0.52	0.00	2.46	0.91				
1-55	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	3058.52	4.98	0	30.58%	30.59	0.05	0.00	9.35				
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价				36.80											
综合工日97元/工日				0											
清单项目综合单价 49.58															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	其他材料费			—		—		0.05		—		0.00			
	材料费小计			—		—		0.05		—		0.00			

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程		标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目				第 7 页 共 15 页	
项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	560
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-49	电力电缆敷设(截面mm ² 以内) 35	100m	0.0100	518.81	12959.75	9.37	46.15%
				人工费调整			
				材料费价差			
				机械费调整			
	人工单价			6.14	129.60	0.09	2.39
	综合工日97元/工日			小计			
				未计价材料费			
	清单项目综合单价			128.12			
	主要材料名称、规格、型号			138.22			
材料费明细	镀锌电缆吊挂 3×50	单位	0.0711	6.23	0.44		
	铜芯电缆YJV-4*35+1*16	m	1.01	126.85	128.12		
	其他材料费			—	1.04	—	0.00
	材料费小计			—	129.60	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程		标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目				第 8 页 共 15 页	
项目编码	040803001002	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	500
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-49	电力电缆敷设 电缆敷设(截面mm2以内) 35	100m	0.0100	518.81	5792.39	9.37	46.15%
				人工费调整			
				材料费价差			
				机械费调整			
	人工单价			6.14	57.92	0.09	2.39
	综合工日97元/工日			未计价材料费			
				清单项目综合单价			56.44
							66.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌电缆吊挂 3×50		0.0711	6.23	0.44		
	铜芯电缆YJV-5*16	m	1.01	55.886	56.44		
	其他材料费			—	1.04	—	0.00
	材料费小计			—	57.92	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目 第 9 页 共 15 页

项目编码		040803001003		项目名称		电缆		计量单位		m		工程量		500	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-48	电力电缆敷设 电缆敷设(截面mm2以内) 10	100m	0.0100	285.69	3890.8	7.37	46.15%	2.86	38.91	0.07	1.32				
人工费调整								0.52	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								3.38	38.91	0.07	1.32				
综合工日97元/工日				未计价材料费				37.63							
清单项目综合单价 43.68															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	镀锌电缆吊挂 3×50			0.0756	6.23	0.47									
	铜芯电缆YJV-5*10			1.01	37.257	37.63									
	其他材料费				-	0.81	-	0.00							
	材料费小计				-	38.91	-	0.00							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040803001004		项目名称		电缆		计量单位		m		工程量		926.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-48	电力电缆敷设 电缆敷设(截面mm2以内) 10	100m	0.0100	285.69	1722.63	7.37	46.15%	2.86	17.23	0.07	1.32				
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价															
综合工日97元/工日															
清单项目综合单价 22															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌电缆吊挂 3×50				0.0756	6.23	0.47								
	铜芯电缆YJV-3*6			m	1.01	15.79	15.95								
	其他材料费					—	0.81	—							
	材料费小计					—	17.23	—							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040803005001		项目名称		电缆终端头		计量单位		个		工程量		149	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-56	干包式电力电缆终端头制作 安装 1kV以下(截面mm2以内) 35	个	1.0000	40.59	53.59	0	46.15%	40.59	53.59	0.00	18.73				
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价		48.02 53.59 0.00 18.73													
综合工日97元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
120.34															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	塑料手套 ST型			1.05	6.79	7.13									
	镀锌六角螺栓带螺母、带垫 M10×100以内			0.9	12.81	11.53									
	镀锌裸铜绞线 16mm2			0.2	66.05	13.21									
	其他材料费			—	—	21.72	—	0.00							
	材料费小计			—	—	53.58	—	0.00							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目 第 12 页 共 15 页

项目编码		040804001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		500	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
8-82	镀锌钢管埋地敷设 公称直径 (mm以内) 50	100m	0.0100	1254.6	3443.66	41.53	46.15%	12.55	34.44	0.42	5.79				
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价															
综合工日97元/工日				28.77											
清单项目综合单价				55.35											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	裸铜绞线 16mm ²				0.1992	13.11	2.61								
	镀锌钢管DN50			m	1.03	27.928	28.77								
	其他材料费					—	2.93	—							
	材料费小计					—	34.31	—							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040804001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		926.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				管理费和利润			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费					
8-81	镀锌钢管埋地敷设 公称直径 (mm以内) 32	100m	0.0100	885.6	1774.28	30.41	46.15%	8.86	17.74	0.30		4.09			
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价															
综合工日97元/工日				13.15											
清单项目综合单价				32.53											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	裸铜绞线 16mm2			0.1992	13.11	2.61									
	镀锌管接头 6×32			0.1648	5.72	0.94									
	镀锌钢管DN25			1.03	12.768	13.15									
	其他材料费				—	0.96	—	0.00							
材料费小计					—	17.67	—	0.00							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：电气工程				标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目				第 14 页 共 15 页			
项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1701	垫层 混凝土	10m3	0.3158	771.46	3449.28	0	46.15%	243.66	1089.42	0.00	112.45
5-1705	砖砌 矩形	10m3	0.1517	1520.61	2147.66	92.58	46.15%	230.65	325.76	14.04	106.44
5-1710	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0440	1855.66	612.42	103.87	46.15%	81.65	26.95	4.57	37.68
5-1726	检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1000	395.16	347.14	6.72	46.15%	39.32	347.14	0.67	18.24
人工费调整								108.93	-	-	-
材料费价差								-	139.61	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								704.40	1928.87	19.28	274.81
综合工日97元/工日				未计价材料费				1428.31			
清单项目综合单价 2927.36											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	标准砖 240×115×53			千块	0.8265	480	396.72				
	C20混凝土			m3	3.19	340.1	1084.92				
	C30混凝土井盖井座			套	1.01	340	343.4				
	其他材料费					-	103.85	-	0.00		
	材料费小计					-	1928.89	-	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费	1.807	1615.34			
2	041109001014	文明施工费	人工费	2.626	2347.47			
3	041109001015	安全施工费	人工费	17.08 ₂	15270.17			
4	041109001016	临时设施费	人工费	6.214	5554.90			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37	5694.36			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费	0.78	697.27			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费	3.05	2726.50			
8	041109003003	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费	0.09	80.45			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费	4.07	3638.31			
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.78	688.33			
12	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02	2699.68			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					41012.78			

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页



表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 电气工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 电气工程

标段：平山湖蒙古族乡村集体经济旅游
产业基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页



注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页



注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。