

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	混凝土压花地面			
1	水泥混凝土	1. 名称:混凝土压花地面 2. 做法: ①素土夯实(压实度 ≥ 0.97); ②200厚级配碎石垫层密实; ③150厚C20混凝土垫层, 6m伸缩缝宽20mm(热沥青浇缝); ④混凝土压花地坪;	m ²	566.6
2	块料台阶面	1. 块料品种、规格:红色透水砖-台阶踏面/踢面 2. 做法:①素土夯实; ②100厚C15混凝土垫层; ③30厚1:2.5水泥砂浆; ④200*100*50红色透水砖(工字铺);	m ²	15
3	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:红色透水砖 2. 做法:①素土夯实; ②100厚C15混凝土垫层; ③30厚1:2.5水泥砂浆; ④200*100*50红色透水砖(工字铺);	m ²	300
	种植土回(换)填			
4	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:自行考虑	m ³	788.69

5	现浇侧(平、缘)石	<p>1. 材料品种:混凝土道牙</p> <p>2. 尺寸:500*300*100mm</p> <p>3. 做法:①素土夯实; ②150厚级配碎石垫层; ③C20混凝土; ④500*300*100厚混凝土道牙;</p>	m	912.13
	快速取水阀			
6	快速取水阀	<p>1. 垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 280*280*100mm</p> <p>2. 检查井材质、规格:6寸成品圆形阀门箱</p> <p>3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:阀门箱内散置黑色河卵石粒径 20~40mm</p>	座	8
7	大型机械设备进出场及安拆		台次	1