

天水市中医医院旧门诊楼电梯 采购项目更正公告



天水市公共资源交易中心受天水市中医医院的委托，对其委托的天水市中医医院旧门诊楼电梯采购项目以公开招标的方式进行采购，招标编号：TGZC2025-238，公告首次发布时间 2025 年 6 月 20 日，现对招标文件中的招标参数作出更正，具体如下：

一：原招标文件招标参数：

额定载重(KG)/载客人数	1600/21
额定速度(m/s)	1.0
机房形式	有
拖动方式	电脑控制无齿永磁同步电机
控制方式	单控
电源要求	三相动力用 380 伏 50 赫兹、 单相照明用 220 伏 50 赫兹 （电压正负误差 7%以内）
服务基站	1 层
层数/站数/门数	5/5/5
前门停站	1, 2, 3, 4, 5
牛腿	地坎支架（钢材）
井道宽*深(mm)	2950×2340
提升高度(mm)	16000
井道全高(mm)	22000
开门方式	中分门
轿顶型号	发纹不锈钢+LED 筒灯
轿顶材质	发纹不锈钢
开门尺寸：宽*高(mm)	1000×2100
轿门材质	发纹不锈钢
轿厢尺寸：宽*深(m)	1800×1900
轿厢净高(mm)	2300
前轿壁材质	发纹不锈钢



门楣板材质	发纹不锈钢
三侧轿壁材质	发纹不锈钢
轿厢地坎材质	铝
操纵箱型号	前壁整体式操纵箱 7.6 英寸段码显示
操纵箱面板材质、显示及按钮	材质：发纹不锈钢 显示：7.6 英寸黑底白光 按钮：白色透光字符，四周发光白色，附盲文，
踢脚板	发纹不锈钢
轿厢地板	标准地板（贴附）
轿厢地板下凹尺寸	无（标准尺寸）
地板色号	岩石灰
客户预留装潢重量(KG)	无装潢重量
扶手	无
门安全装置	光幕(2D)
火灾管制运转	火灾管制运行方式 A:全自动方式(国内适用)
门禁联动	无
层站指示按钮盘型号	多位段码
层站指示按钮盘仕様	白色透光字符，四周发光白色，附盲文
厅门材质	发纹不锈钢
门套规格	小门套，发纹不锈钢

标准功能

(1) 候梯厅满载指示	(2) 宽电压接入保护	(3) 电压过高保护
(4) 电源故障保护	(5) 电气安全回路保护	(6) 主机温度异常检知保护
(7) 变频器温度异常检知保护	(8) 曳引机空转保护	(9) 制动器动作监测
(10) 制动器冗余保护	(11) 超载示警保护	(12) 上行超速保护
(13) 下行超速保护	(14) 终端强制减速保护	(15) 过低速保护
(16) 轿厢意外移动保护(UCAP)	(17) 轿厢位置自动校正	(18) 非门区轿门开启限制保护
(19) 关门保护光幕保护	(20) 门过载保护功能	(21) 重复关门
(22) 换向再开门	(23) 开门保持时间自动调	(24) 故障自动记忆功能



	整	
(25) 逻辑故障低速运行保护	(26) 紧急电动救援运行 (HRQ)	(27) 火灾管制运行 A
(28) 管制运行迫降反馈信号 (REH)	(29) 检修运行	(30) 门区内自动再平层
(31) 上电后自动运行	(32) 上电再平层	(33) 本层再开门
(34) 五方通话系统	(35) 称重启动	(36) 满员自动通过功能
(37) 集选全自动方式	(38) 自动脱离联动/群控	(39) 轿内反向指令自动消除
(40) 取消轿内恶作剧功能 (>5 层 站, 轿内重量 <150KG)	(41) 轿内误召唤取消 (手动)	(42) 运行次数记录
(43) 乘场楼层、方向指示	(44) 轿厢内楼层、方向指示	(45) 电梯运行状态显示
(46) 层站服务中止显示	(47) 轿内管制运行表示灯	(48) 开门按钮灯 (轿内照明自动熄灭时)
(49) 轿内应急照明	(50) 照明自动关闭功能	(51) 照明手动关闭功能
(52) 轿内通风装置自动停止功能	(63) 轿内通风扇手动关闭功能	(54) 驻停功能

其他约定事项

- 1、五方通话系统电梯机房到甲方监控室布线及设备由乙方负责。
- 2、以上土建尺寸为参考尺寸，实际尺寸以双方确认图纸为准。
- 3、乙方必须按双方确定的图纸设计和施工。
- 4、土建中出现两台电梯共用一个井道时，甲方应按电梯土建技术要求配置隔离网。
- 5、电梯初检费由乙方承担。
- 6、乙方负责办理电梯使用证。

二：原开标时间：

截止时间：2025 年 7 月 14 日 9 时 00 分前（北京时间，逾期不予受理）

开标时间及地点：2025 年 7 月 14 日 9 时 00 分在天水市公共资源交易中心（天水市秦州区建设路 185 号二楼第一开标厅）



三、现更正为:

招标参数

额定载重(KG)/载客人数	1600/21
额定速度(m/s)	1.0
机房形式	有
拖动方式	电脑控制无齿永磁同步电机
控制方式	单控
电源要求	三相动力用 380 伏 50 赫兹、 单相照明用 220 伏 50 赫兹 (电压正负误差 7%以内)
服务基站	1 层
层数/站数/门数	5/5/5
前门停站	1, 2, 3, 4, 5
牛腿	地坎支架(钢材)
井道宽*深(mm)	2950×2340
提升高度(mm)	16000
井道全高(mm)	22000
冲顶高度(mm)	
底坑深度(mm)	
开门方式	中分门
轿顶型号	发纹不锈钢+LED 筒灯
轿顶材质	发纹不锈钢
开门尺寸: 宽*高(mm)	1000×2100
轿门材质	发纹不锈钢
轿厢尺寸: 宽*深(m)	1800×1900



轿厢净高(mm)	2300
前轿壁材质	发纹不锈钢
门楣板材质	发纹不锈钢
三侧轿壁材质	发纹不锈钢
轿厢地坎材质	铝
操纵箱型号	前壁整体式操纵箱 7.6英寸段码显示
操纵箱面板材质、显示及按钮	材质：发纹不锈钢 显示：7.6英寸黑底白光 按钮：白色透光字符，四周发光白色，附盲文，
踢脚板	发纹不锈钢
轿厢地板	标准地板（贴附）
轿厢地板下凹尺寸	无(标准尺寸)
地板色号	岩石灰
客户预留装潢重量(KG)	无装潢重量
扶手	无
门安全装置	光幕(2D)
火灾管制运转	火灾管制运行方式 A:全自动方式(国内适用)
门禁联动	无

层站指示按钮盘型号	多位段码
层站指示按钮盘仕样	白色透光字符，四周发光白色，附盲文
厅门材质	发纹不锈钢
门套规格	小门套，发纹不锈钢



标准功能

(1) 候梯厅满载指示	(2) 宽电压接入保护	(3) 电压过高保护
(4) 电源故障保护	(5) 电气安全回路保护	(6) 主机温度异常检知保护
(7) 变频器温度异常检知保护	(8) 曳引机空转保护	(9) 制动器动作监测
(10) 制动器冗余保护	(11) 超载示警保护	(12) 上行超速保护
(13) 下行超速保护	(14) 终端强制减速保护	(15) 过低速保护

(16) 轿厢意外移动保护 (UCAP)	(17) 轿厢位置自动校正	(18) 非门区轿门开启限制保护
(19) 关门保护光幕保护	(20) 门过载保护功能	(21) 重复关门
(22) 换向再开门	(23) 开门保持时间自动调整	(24) 故障自动记忆功能
(25) 逻辑故障低速运行保护	(26) 紧急电动救援运行 (HRQ)	(27) 火灾管制运行 A
(28) 管制运行迫降反馈信号 (REH)	(29) 检修运行	(30) 门区内自动再平层
(31) 上电后自动运行	(32) 上电再平层	(33) 本层再开门
(34) 五方通话系统	(35) 称重启动	(36) 满员自动通过功能
(37) 集选全自动方式	(38) 自动脱离联动/群控	(39) 轿内反向指令自动消除
(40) 取消轿内恶作剧功能 (>5 层站, 轿内重量 <150KG)	(41) 轿内误召唤取消 (手动)	(42) 运行次数记录
(43) 乘场楼层、方向指示	(44) 轿厢内楼层、方向指示	(45) 电梯运行状态显示
(46) 层站服务中止显示	(47) 轿内管制运行表示灯	(48) 开门按钮灯 (轿内照明自动熄灭时)
(49) 轿内应急照明	(50) 照明自动关闭功能	(51) 照明手动关闭功能
(52) 轿内通风装置自动停止	(63) 轿内通风扇手动关	(54) 驻停功能



功能	闭功能	
----	-----	--

其他约定事项

- 1、五方通话系统电梯机房到甲方监控室布线及设备由乙方负责。
- 2、以上土建尺寸为参考尺寸，实际尺寸以双方确认图纸为准。
- 3、乙方必须按双方确定的图纸设计和施工。
- 4、土建中出现两台电梯共用一个井道时，甲方应按电梯土建技术要求配置隔离网。
- 5、电梯初检费由乙方承担。
- 6、乙方负责办理电梯使用证。
- 7.原门诊楼购置的新电梯，包括新电梯的井道及规范安装、机房爬梯的改造。
- 8.旧电梯所有全套设施的拆除，并且按照甲方的要求，放在院内指定的位置。
- 9.电梯各楼层门套装饰拆除后，需重新恢复各楼层门套。
- 10.特种设备的竣工验收各项费用均由中标单位负责。

四、开标时间：

截止时间：2025年7月18日9时00分前（北京时间，逾期不予受理）

开标时间及地点：2025年7月18日9时00分在天水市公共资源交易中心（天水市秦州区建设路185号二楼第一开标厅）

五、采购项目联系人及联系方式：

1. 采购人信息

名称：天水市中医医院

地址：甘肃省天水市秦州区藉河北路1162号

联系人：苏亨宇

联系方式：0938-8237987

2. 采购代理机构信息

名称：天水市公共资源交易中心
地址：天水市秦州区建设路 185 号
联系人：王嘉农
联系方式：0938-8212105



2025 年 7 月 3 日