永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造工程

竞争性磋商文件

采购项目编号：701001JH620121008

采购包名：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造工程（第一包）

采购单位：永登县城关镇人民政府

代理机构：甘肃正信盛瑞项目管理咨询有限公司

2025 年 5 月 19 日

701001JH620121008

目 录

第一章 磋商公告.....1
第二章 供应商须知.....4
第三章 磋商办法.....40
第四章 合同条款及格式.....47
第五章 工程量清单.....59
第六章 图纸.....176
第七章 技术标准和需求.....177
第八章 磋商响应性文件格式.....178
第九章 其他内容.....207

701001JH62012008

永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造工程竞争性磋商公告

永登县城关镇人民政府采购项目的潜在供应商应在兰州市公共资源交易网（http://lzggzyjy.lanzhou.gov.cn/）获取采购文件，并于2025-05-30 10:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：701001JH620121008

项目名称：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造工程

预算金额：293.004(万元)

最高限价：293.004(万元)

采购需求：本次工程分为两个包，第一包为维修改造工程，预算金额：250.3832(万元)。工程主要包括：办公楼一楼室内外装饰装修工程和安装工程，一层外墙瓷砖拆除653.35㎡等；新建后院地坪863.68㎡、花园91.35㎡和塑胶地坪863.68㎡等；第二包为室内办公家具及电子设备采购，预算金额：42.6208(万元)，具体采购内容详见磋商文件。

合同履行期限：合同签订后60日历天；

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供满足《政府采购法》第二十二条规定的《资格承诺函》；

1.2法定代表人授权函及被授权人身份证，法定代表人身份证复印件（正、反面）；

1.3投标人须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用中国”、网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标，查询网址：信用中国,中国政府采购网。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政府采购政策需满足的资格要求：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招投标管理办法》等。

701001JH620121008

3.本项目的特定资格要求：第一包特定资格要求：1）投标人须提供建筑工程施工或市政工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质及有效地安全许可证；2）提供“工资无拖欠承诺书”。第二包特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025-05-20 至 2025-05-26，每天上午 0:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59

地点：兰州市公共资源交易网（http://lzggzyjy.lanzhou.gov.cn/）

方式：登录“兰州市公共资源服务系统”（http://lzggzyjy.lanzhou.gov.cn/TPBidder/memberLogin）点击“我要参与”按钮，免费下载文件及进行本项目后续工作。

售价：0(元)

四、响应文件提交

截止时间：2025-05-30 10:30

地点：兰州市公共资源交易中心永登分中心不见面开标厅政府采购

五、开启

时间：2025-05-30 10:30

地点：兰州市公共资源交易中心永登分中心不见面开标厅政府采购

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1.项目备案编号：701001JH620121008

2.本项目若有更正将通过原采购公告发布媒体发布，请及时关注甘肃政府采购网、兰州市公共资源交易中心网。

3.质疑请以书面形式提交采购人、采购代理机构，投诉请以书面形式提交永登县财政局（投诉电话：0931-6421180）。

4.投标人需自行准备可以稳定上网的电脑，操作系统：Windows7、Windows8、Windows10(推荐)，浏览器：Internet Explorer10、Internet Explorer11(推荐)，WPS 或 Office 办公软件。建议投标供应商配置：音视频设备（摄像头、麦克风、音箱等），安装电子开评标助手（下载地址：http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage）等。

5.本项目投标文件制作及开评标使用“交易通政府采购电子标书制作工具”及“兰州市政府采购电子开评标系统”，具体操作详见兰州市公共资源交易中心官网(http://lzggzyjy.lanzhou.gov.cn/) 和交易通信息技术有限公司（http:

701001JH620121008

//www.ejiaoyi.vip/）“下载中心”的《交易通政府采购电子投标文件制作工具操作手册》。

6.投标人须在投标文件递交截止日期前登录“兰州市公共资源交易中心官网（ http://lzggzyjy.lanzhou.gov.cn/），点击电子交易系统按钮；选择不见面开启系统（交易通）； 根据项目类型“投标人(政府采购)”，选择对应模块进入不见面开启系统；投标人使用 CA 锁或账号密码进行登录(建议使用 CA 锁登录)；根据项目类型“政府采购”，选择项目所在模块进入；进入模块后先选择网上开启按钮，然后再查找本次所投标段项目名称进行投标操作；找到所投标段项目名称以后，点击“我要参与”按钮，对此项目进行参与，然后再点击网上开启按钮，上传投标文件。

7.投标文件上传环节：进入本次项目投标界面后，点击上传按钮，根据招标文件中要求的上传时间上传投标文件；上传文件过程中，请投标人耐心等待，直至出现文件上传成功提示后，方可点击确定按钮，如果提前点击确定按钮，很可能导致投标文件上传不成功；若出现 BJCA 相关 ActiveX 控件未注册信息，请登录交易通信息技术有限公司(http://www.ejiaoyi.vip/)下载中心下载工具进行安装即可；点击提交按钮提交本次投标文件；之后点击上传文件回执单查看按钮，查看文件回执单，投标人可打印或拍照留存；CA 办理及技术支持电话：13088761293。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：永登县城关镇人民政府

地 址：永登县城关镇胜利街 156 号

联系方式：13919240572

2.采购代理机构信息

名 称：甘肃正信盛瑞项目管理咨询有限公司

地 址：甘肃省兰州市永登县城关镇万泽小区 5-5 号商铺

联系方式：13119305550

3.项目联系方式

项目联系人：王成昊

电 话：13119305550

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

【特别说明】

1、供应商须知前附表是针对《供应商须知》的具体补充和修改，如有不一致，应以前附表所述内容为准。

2、补充和修改的序号均对应、续接《供应商须知》中的序号。

3、本文所示时间均为北京时间。

条款号	条款名称	内容及要求
1.1	项目概况	本次工程分为两个包，第一包为维修改造工程，预算金额：250.3832(万元)。工程主要包括：办公楼一楼室内外装饰装修工程和安装工程，一层外墙瓷砖拆除653.35m² 等；新建后院地坪 863.68m² 、花园 91.35m² 和塑胶地坪 863.68m² 等；第二包为室内办公家具及电子设备采购，预算金额：42.6208(万元)，具体采购内容详见磋商文件。
1.1.1	采购项目名称	永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造工程
1.1.2	采购人	采购人：永登县城关镇人民政府 地址：永登县城关镇胜利街 156 号 联系人：李青英 联系电话：13919240572
1.1.3	采购预算	第一包：250.3832(万元) 大　写：贰佰伍拾万叁仟捌佰叁拾贰元整
1.1.4	代理机构	名　称：甘肃正信盛瑞项目管理咨询有限公司 地　址：甘肃省兰州市永登县城关镇万泽小区 5-5 号商铺 联系人：王成昊 电　话：13119305550
1.1.5	采购方式	竞争性磋商

7010011H62012100S

条款号	条款名称	内容及要求
1.1.6	磋商办法	综合评标法
1.2.1	资金来源及比例	财政资金：100% 自筹资金：
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	施工（工程量清单所有内容）
1.3.2	计划工期	签订合同后 60 天完成
1.3.3	建设地点	甲方指定
1.3.4	质量标准	合格
1.4.1	供应商资格要求	1.1 投标人信用查询记录符合要求，未被列入“信用中国”失信记录：投标人须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执 行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法 失信行为记录名单；未被列入“信用中国”网站记录失信 被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、 统计领域严重失信企业及其有关人员等；查询网址：信用中国。 1.2 公司营业执照:投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人 身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件； 1.3 财务状况:提供 2023 年度或 2024 年度第三方财务审计报告（新成立企业提供基本开户银行出具的资信证明）； 1.4 社保缴纳:提供投标截止日前 6 个月内任意三个月内缴纳社会保障资金的入账票据凭证； 1.5 无重大违法记录的书面声明:参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7010011H620121008

条款号	条款名称	内容及要求
		1.6 法定代表人身份证明； 1.7 法人授权函，法人及被授权人身份证； 1.8 未被列入“中国政府采购网”失信记录：不处于中国政府 采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加 政府采购活动期间的方可参加项目投标，查询网址：中国政府采购网。 1.9 纳税证明材料:提供投标截止日前 6 个月内缴纳的任意三个月增值税或企业所得税的凭据或无欠税证明； 1.10 提供满足《政府采购法》第二十二条规定的《资格承诺函》； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库〔2020〕46 号、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题 的通知-财库〔2014〕68 号、财政部、民政部、中国残疾人联合会发布 的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141 号规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》-财库〔2022〕 19 号，本项目对中小企业给予 5%的扣除。 3.本项目的特定资格要求：1）投标人须提供建筑工程施工或市政工程施工 总承包贰级以上（含贰级）资质及有效地安全许可证；2）提供“工资无拖欠承诺书”。
1.4.2	是否接受联合体响应	不接受
1.4.3	供应商不得存在的其他情形	是否补充供应商不得存在的其他情形条款 无

70100IJH62012008

条款号	条款名称	内容及要求
1.9.1	澄清答疑会	不召开
1.9.2	竞争性磋商文件澄清发出的形式	形式：通过甘肃政府采购网(http://www.ccgp-gansu.gov.cn/)和兰州市公共资源交易中心官网(http://lzggzyjy.lanzhou.gov.cn_)。
1.11.1	分包	不允许
1.12.1	实质性要求和条件	竞争性磋商文件(商务部分及技术规格书部分)中任何一条加注“ * ”的条款均视为“实质性要求和条件”。对加注“ * ”的条款不响应(包括响应负偏离或者未作出任何响应)的，将被视为实质上不响应竞争性磋商文件的要求和条件，其投标将被否决。
1.12.2	偏差	不允许
1.12.3	踏勘现场	不组织
2.1.1	构成竞争性磋商文件的其他资料	无/有 （如有，请补充）
2.2.1	供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间	时间：2025-05-26 前
2.2.2	采购人的澄清发出时间	时间：2025-05-30 11:00 前
2.3.1	采购人修改竞争性磋商文件时间	时间：2025-05-30 11:00 前 形式： （1）竞争性磋商文件内容有实质性修改的，重新编制竞争性磋商文件上传开评标系统； （2）竞争性磋商文件内容无实质性修改的，编制竞争性磋商文件补充修改文件，作为竞争性磋商文件的有效组

7010011H1620121008

条款号	条款名称	内容及要求
		成部分，上传开评标系统。
2.4.1	供应商对竞争性磋商文件提出质疑	(一)供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 (二)提出质疑的供应商(以下简称质疑供应商)应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 (三)供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2、质疑项目的名称、编号； 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 4、事实依据； 5、必要的法律依据； 6、提出质疑的日期。 /
3.1.1	磋商响应性文件构成	1. 响应函 2. 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书 2.1. 法定代表人（单位负责人）身份证明

70100IJH62012100S

条款号	条款名称	内容及要求
		2.2. 授权委托书 3. 开标一览表 4. 资格审查资料 5. 已标价工程量清单 6. 施工组织设计 7. 项目管理机构 8.供应商须知前附表规定的其他材料 9.政策性支持 9.1. 中小企业声明函 9.2. 支持残疾人就业声明函 9.3. 支持监狱企业发展声明函 10. 其他资料
3.2.1	本项目响应报价	3.2.2.1 本项目投标币种为：人民币 3.2.2.2 本项目响应报价： 响应报价包括完成表项目招标范围内和合同条款上所列招标范围、设计文件、工程内容及按期完工后交付业主即可正常使用的全部费用，包含但不限于：规费、安全文明施工费、措施费、人工费、材料费、机械费（机械、模板模具、脚手架等）、管理费、利润、规费、税金、材料报验、验收费用、政策性费用及其他相关部门规定要求的费用等。 3.2.2.3 注意：采购人不接受可选择的响应报价。即供应商的报价必须为确定的，不得是可调整的价格或者附带条件的价格，否则其投标将被否绝。 本项目提供报价模板。请供应商按照竞争性磋商文件的分项报价清单进行报价。
3.2.4	最高响应限价	第一包：250.3832(万元) 大 写：贰佰伍拾万叁仟捌佰叁拾贰元整

701001JH62012108

条款号	条款名称	内容及要求
3.2.5	响应报价的其他要求	不要超过最高限价，不能低于市场价的百分之十
3.3.1	响应有效期	自磋商响应性文件截止时间起日 90 （日历日）
3.4.1	响应保证金	不要求提供
3.5	资格审查资料	3.5.1 资格审查资料的类型： 1. 无重大违法记录的书面证明 2. 资格承诺声明函 （注：根据关于实施政府采购供应商资格承诺制相关事宜的通知 兰财采【2021】27 号文件，在市级政府采购项目中实施供应商资格承诺制。）
3.6.1	是否允许递交备选响应方案	不允许
3.7.1	开启方式	网上开标
3.7.2	响应方式	电子标书 说明： （如有，请补充）
3.7.5	电子磋商响应性文件的编制要求	(1)供应商须按照《电子招标采购交易系统投标人操作南》 (下载路径：兰州市公共资源交易中心官网(http://lzggzyjy.lanzhou.gov.cn/)进行操作 。 (2)供应商提交的电子磋商响应性文件必须是 "交易通信息技术有限公司（http://www.ejiaoyi.vip/）"网站下载的最新版本的《政府采购投标文件制作工具》（兰州版）编制生成的三种电子磋商响应性文件(.tbjy 格式文件为备用磋商响应性文件，mtbjy 格式为磋商响应性文件，czr 格式文件为存证文件)。电子磋商响应性文件编制不规范导致磋商响应性文件(.tbjy 和.mtbjy 格式文

70100JJH20121008

条款号	条款名称	内容及要求
		件)内容无法导入系统或开标无法解密的，该磋商响应性文件将被视为无效； (3)磋商响应性文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用企业数字证书和法人数字(即法定代表人，下同)证书签名，按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖数字证书的电子印章。 由供应商的法定代表人(单位负责人)签字或要求加盖法人数字证书电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明；由代理人签字或要求加盖 CA 数字证书(电子印章)的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书，签章不规范的，该磋商响应性文件将被视为无效。
4.2.1	磋商响应性文件的递交截止时间	2025-05-30 11:00(同文件递交时间)
4.2.2	磋商响应性文件的递交地点	政府采购（交易通）电子开评标系统（https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/）
4.2.3	电子磋商响应性文件递交方式	**1.在线递交** (1)供应商必须将加密电子磋商响应性文件(.mtbjy)于磋商截止时间前 24 小时内上传“政府采购（交易通）电子开评标系统”(https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/)，供应商须按照《甘肃省政府采购电子标书制作工具》(下载路径：交易通信息技术有限公司（http://www.ejiaoyi.vip/）进行操作。供应商必须在磋商截止时间前完成所有磋商响应性文件的上传。 网上递交网站为:“政府采购（交易通）电子开评标系统”(https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/) 如未规定文件上传时间，上传截止时间以磋商截止时间为准。

70100IJH20121008

条款号	条款名称	内容及要求
		(2)供应商完成电子磋商响应性文件上传后，并打印“网上递交磋商响应性文件回执”。 逾期上传的的电子磋商响应性文件，“政府采购（交易通）电子开评标系统”（https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/）将予以拒收。 **2.现场递交** 是否现场递交电子磋商响应性文件 否供应商现场上传.tbjy 或.mtbjy 文件(mtbjy 为加密文件，需要携带加密该文件的数字证书) **3.逾期未完成磋商响应性文件上传和递交的视为供应商放弃投标。**
4.2.4	磋商响应性文件是否退还	否
5.1.1	开启时间和地点	开启时间：同响应文件递交截止时间 开启地点：政府采购（交易通）电子开评标系统（https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/）
5.2.1	开启程序	是否进行唱标： 是 主持人按下列程序进行开标： (1)宣布开启纪律； (2)公布在磋商截止时间前递交磋商响应性文件的供应商名称； (3)宣布开启人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； (4)在线递交磋商响应性文件的供应商在规定时间内进

70100IJH20121008

条款号	条款名称	内容及要求
		行解密； (5)完成第(5)项后，进行唱标，设有最高限价的，公布最高限价； (6)供应商确认磋商标价及内容； (7)开启结束。
6.1.1	磋商小组的组建	竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。。
6.3.2	磋商小组推荐成交候选人的人数	是，授权评委会确定排名[第一]的成交候选人为成交人（备注说明：多名成交人时，应当说明具体数量） 本项目磋商小组应在《评标报告》中推荐 1 名成交候选人。 【说明】采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定成交人;竞争性磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.3.6	支持中小企业发展	有：小微企业(非联合体)在价格评审时给予 5.00%优惠幅度; 参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中 小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19 号）规定的《中小企业声 明函》，并对其真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

70100JJH20121008

条款号	条款名称	内容及要求
6.3.7	支持监狱企业发展	有：支持监狱发展单位在价格评审时给予6%～10%的扣除，扣除（10.00）% 供应商作为监狱企业参加本项目政府采购活动时，应当提供省局 以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于 监狱企业的证明文件。
6.3.8	符合支持残疾人就业认定	有：符合支持残疾人就业认定在价格评审时给予6%～10%的扣除，扣除（10.00）% 符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，应 当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 [2017]141 号）规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件 ），并对声明的真实性负责。
6.3.9	其他法律法规强制性规定或扶持政策	根据《关于印发 〉政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(财库[2020]46 号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19 号)财库、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)规定，对满足价格扣除条件且在磋商响应性文件中提交了《供应商企业类型声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的供应商，其磋商报价扣除比例后参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.1	成交结果公示媒介及期限	公示媒介： (1)甘肃政府采购网 (网址：http://www.ccgp-gansu.gov.cn/)

7010011J1620121008

条款号	条款名称	内容及要求
		(2)兰州市公共资源交易中心官网 (3)公示期限：1 工作日
7.6.1	履约保证金	是否要求成交人提交履约保证金： 不要求
9	是否采用电子招投标	是 请供应商详细阅读交易通官网文件下载专区(http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage)的《交易通政府采购电子投标文件制作工具操作手册》
10	采购代理服务费	本项目的招标代理费由成交人支付/采购人支付 备注
12	需要补充的其他内容	
12.1	技术成果经济补偿	本次招标对未成交人磋商响应性文件中的技术成果不给予经济补偿。
12.2	其它	1、为了开评标的正常进行，供应商进入交易通信息技术有限公司官网（ejiaoyi.vip）下载中心下载并安装《电子开评标助手》及《交易通-CA 驱动》（下载地址：http://ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage） 2、供应商需采用 windows10 64（推荐）的操作系统，浏览器为谷歌（推荐）、360 浏览器、Microsoft Edge，供应商需准备自带麦克风和摄像头的电脑或者自行准备摄像头及麦克风，并保证开标电脑可外接麦克风和摄像头。 3、交易通 CA 证书或手机证书办理，前往交易通官网进行办理（ejiaoyi.vip），办理详情请参考下载中心办理手册。 4、如有问题，请拨打交易通技术服务电话：

70100JJH62021008

条款号	条款名称	内容及要求
		13088761293
12.3	无效响应的情形	1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 5、不同投标人的投标文件相互混装；

701001JH62012008

二、磋商响应性文件否决性条款摘要

【提示采购人】如竞争性磋商文件的澄清、修改文件中增加否决性条款的，采购人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《磋商响应性文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

【提示供应商和磋商小组】本章节是本竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清、补充文件等）中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：不予受理、无效标、否决性条款。除出现以下情形外，磋商响应性文件的其他任何情形均不得作否决处理。竞争性磋商文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

（一）开启阶段不予受理的情形

1. 第一章磋商公告或者磋商邀请书中/5.3 逾期递交的磋商响应性文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

2. 第二章供应商须知/三、供应商须知/4.1.1 电子招标投标的密封和标记要求/(2)供应商未按规未按本款第(1)点规定加密的磋商响应性文件，(政府采购（交易通）电子开评标系统，https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/)将拒收。

3. 第二章供应商须知/三、供应商须知/4.1.3 纸质磋商响应性文件的密封和标记要求/(3)未按本款第(1)点要求密封的磋商响应性文件，采购人将予以拒收。

4. 第二章供应商须知/三、供应商须知/4.2.2 磋商响应性文件递交方式：现场递交。(3)逾期送达的磋商响应性文件，采购人将予以拒收。（本项目为电子招标，如需提供纸质标书，纸质标书为备查磋商响应性文件，作为磋商响应性文件的重要组成部分。）

5. 第二章供应商须知/三、供应商须知/4.2.3 逾期送达的磋商响应性文件，(“政府采购（交易通）电子开评标系统”https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/)将予以拒收。

6. 第二章供应商须知/三、供应商须知/5.2.3 磋商响应性文件不予受理情形。磋商响应性文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

(1) 在竞争性磋商文件 4.2.1“磋商响应性文件的递交截止时间”以后逾

70100IJH620121008

期上传/送达的；

(2) 供应商对磋商响应性文件进行了加密，但未在规定时间内完成解密的；

(3) 供应商提交的电子磋商响应性文件格式不符合竞争性磋商文件第3.7.5项要求或无法读取导入的。

7. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。

8.采购人修改或补充的磋商响应性文件不予受理的情形：

（二）资格审查阶段有关投标被否决的情形

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按第3.5项规定提供资格审查资料，未按要求提供资格审查文件的，其投标将被否决。

（三）评标阶段有关无效标的情形

1. 第二章供应商须知/三、供应商须知/1.4.2（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

2. 第二章供应商须知/三、供应商须知/1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（仅适用于工程类设备材料采购项目）

（6）为本采购项目的代建人；（仅适用于工程类设备材料采购项目）

（7）为本采购项目的采购代理机构；

（8）与本采购项目的监理人（仅适用于工程类设备材料采购项目）或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

7010013H620121008

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

3. 第二章供应商须知/三、供应商须知/3.7.2 电子招标投标的文件编制要求（2）电子磋商响应性文件编制不规范导致磋商响应性文件内容无法导入系统的，该磋商响应性文件将被视为无效；

4. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。

（四）评标阶段有关投标被否决的情形

1.第二章供应商须知/三、供应商须知/1.12.3 供应商须知前附表允许磋商响应性文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。具体要求详见供应商须知前附表。

2.第二章供应商须知/三、供应商须知/3.2.6 采购人不接受可选择的响应报价。即供应商的报价必须为确定的，不得是可调整的价格或者附带条件的价格，否则其投标将被否决。

3.第二章供应商须知/三、供应商须知/3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交响应保证金的，磋商小组将否决其投标。

4.第二章供应商须知/三、供应商须知/1.13.1 供应商须知前附表规定了强制采购节能产品的，供应商未按要求提供相应产品，将被视为实质上不响应竞争性磋商文件的要求和条件，其投标将被否决。

5.第二章供应商须知/三、供应商须知/1.13.2 供应商须知前附表规定了强制采购信息安全认证产品的，供应商未按要求提供相应有效认证证书，将被视为实质上不响应竞争性磋商文件的要求和条件，其投标将被否决。

6.第三章磋商办法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.1 磋商小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。磋商小组依据本章第 2.2 款规定的标准对磋商响应性文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。

7.第三章磋商办法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.2 供应商有以下情形

7010011162012100S

之一的，磋商小组应当否决其投标：

（1）磋商响应性文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对竞争性磋商文件的偏差超出竞争性磋商文件规定的偏差范围或最高项数；（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

8. 第三章磋商办法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.3 响应报价有算术错误及其他错误的，磋商小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其投标：

（1）磋商响应性文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

9. 第三章磋商办法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.4 初步评审中评审原则标注为“重要指标”，均为实质性要求。磋商响应性文件响应有负偏离的、属于磋商响应性文件存在重大偏差，磋商小组将否决其投标。

10. 第三章磋商办法/3. 评标程序/3.2 详细评审磋商小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，磋商小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

11. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。

（采购人因项目需求须补充的其他内容）

（五）采购人修改或补充的磋商响应文件不予受理的情形：

（六）采购人修改或补充的无效标情形：

（七）采购人修改或补充投标被否决的情形：

三、供应商须知

7010011JH62012100

1. 总则

1.1 招标项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章以及甘肃省政府采购的规有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段工程进行招标。

1.1.1 招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购预算：见供应商须知前附表。

1.1.4 代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.5 采购方式：见供应商须知前附表。

1.1.6 磋商办法：见供应商须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、建设地点和质量标准

1.3.1 招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 建设地点：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体响应的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中

70100JJH2012008

投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商响应性文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担对其不利的法律责任。

1.7 语言文字

招标磋商响应性文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 澄清答疑会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开澄清答疑会的，必须在开启前 15 日组织召开。采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开澄清答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间地点前将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。如另有约定的，详见供应商须知前附表规定。

1.9.3 澄清答疑会后，采购人将对供应商所提的问题澄清，通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。如另有约定的，详见供应商须知前附表的规定。

1.10 分包

1.10.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体材料进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2 成交人不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

7010011JJ62012008

1.12.1 磋商响应性文件应当对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

供应商应根据竞争性磋商文件的要求提供投标设计方案或者施工方案等内容以对竞争性磋商文件作出响应。

1.12.2 供应商须知前附表允许磋商响应性文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏差应当符合竞争性磋商文件规定的偏差范围和幅度。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

（1）磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）磋商办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）磋商响应性文件格式；

（9）供应商须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 采购人根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款在甘肃政府采购网(http://www.ccgp-gansu.gov.cn/)和兰州市公共资源交易中心官网(____)对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.3 竞争性磋商文件、对竞争性磋商文件所作的澄清、修改均以甘肃政府采购网(http://www.ccgp-gansu.gov.cn/)和兰州市公共资源交易中心官网(____)发布的为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件所作的澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.1.4 采购人对磋商办法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作电子竞争性磋商文件，无论对采购预算作出何种变更，都要重新制作送审采购预算文件，同时发布补遗文件进行说明以保证各供应商都能重新下载最新的电子竞争性磋商文件和采购预算文件用于编制电子磋商响应性文件。

7010011162012008

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应在 甘肃政府采购网(http://www.ccgp-gansu.gov.cn/)和兰州市公共资源交易中心官网(____)下载并仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表 2.2.1 项规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。如需召开澄清答疑会的，按本章 1.9.1 项规定的进行。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清必须发给所有获取竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间详见供应商须知前附表 2.2.2 项规定，并且澄清内容可能影响磋商响应性文件编制的，应按照法定时限延长磋商截止时间。

2.2.3 供应商应在截标时间前随时登陆“甘肃政府采购网(http://www.ccgp-gansu.gov.cn/)和兰州市公共资源交易中心官网(____)”，查看中有关本项目竞争性磋商文件的澄清、修改内容。否则，由此引起的投标损失自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改竞争性磋商文件，并通知所有已购买竞争性磋商文件的供应商。修改竞争性磋商文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的磋商截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响磋商响应性文件编制的，应相应延长磋商截止时间。

2.3.2 供应商应在截标时间前随时登陆“ 甘肃政府采购网(http://www.ccgp-gansu.gov.cn/)和和兰州市公共资源交易中心官网(____)，查看中有关本项目竞争性磋商文件的澄清、补充内容。否则，由此引起的投标损失自负。

2.4 竞争性磋商文件的质疑

2.4.1 供应商或者其他利害关系人对竞争性磋商文件有质疑的，应当按照中华人民共和国财政部《政府采购质疑和投诉办法》执行，详见供应商须知前附表规定的时间前以书面形式提交给采购人或代理机构。

701001JH62012 1008

2.4.2 质疑提起人是法人的，应由其法定代表人或者授权代表签字并盖章（由授权代表签署的，应附法定代表人签署的授权委托书原件）；质疑提起人是其他组织或者个人的，应由其主要负责人或者质疑提起人本人签字，并附有效身份证明文件。质疑有关材料是外文的，质疑提起人应同时提供其中文译本，并以中文译本为准。

2.4.3 质疑函应当包含下列内容:

（1）有明确的质疑请求和必要的证明材料；

（2）有明确的质疑对象；

（3）署有联系人真实姓名及联系方式；

（4）法律、法规和规章规定的其他材料。

2.4.4 质疑存在下列情形之一的，可以不予受理：

（1）质疑申请不符合上述 2.4.1-2.4.3 规定的；

（2）超过质疑提出时效的；

（3）已经作出质疑答复、质疑提起人无新的事实证据，又就同一问题提出质疑的；

（4）法律、法规和规章规定的其他情形。

2.4.5 采购人将在收到质疑之日起 7 日内作出答复；

3 磋商响应性文件

3.1 磋商响应性文件的组成

3.1.1 磋商响应性文件应包括下列内容：

1. 响应函
2. 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
   2.1. 法定代表人（单位负责人）身份证明
   2.2. 授权委托书
3. 开标一览表
4. 资格审查资料
5. 已标价工程量清单
6. 施工组织设计
7. 项目管理机构
8. 供应商须知前附表规定的其他材料

7010JH20121008

9. 政策性支持

9.1. 中小企业声明函

9.2. 支持残疾人就业声明函

9.3. 支持监狱企业发展声明函

13. 其他资料

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和竞争性磋商文件规定的澄清确认，构成磋商响应性文件的组成部分。

本项目磋商响应性文件的具体要求，详见供应商须知前附前表。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体响应的，或供应商没有组成联合体的，磋商响应性文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 供应商须知前附表未要求提交响应保证金的，磋商响应性文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的响应保证金。

3.2 响应报价

3.2.1 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.3 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素

3.2.4 采用清单模式的，必须按照文件要求的报价模板格式编制响应报价，响应报价工程量清单必须竞争性磋商文件中的工程清单一致，不得随意变更，若出现增项、漏项， 修改清单子目、编号、报价项目名称、单位、数量等，造成评标系统无法清标的，全部视为“**缺漏项错误**”， 其投标将被否决；响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，则视为“**算术性错误**”， 其投标将被否决。供应商在磋商截止时间前修改投标函中的响应报价总额， 应同时修改磋商响应性文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.5 采购人设有最高投标限价的，供应商的响应报价不得超过最高响应限价，超过最高限价的，视为无效响应，最高响应限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.6 采购人不接受可选择的响应报价。即供应商的报价必须为确定的，不得是可调整的价格或者附带条件的价格，否则其响应将被否决。

3.2.7 响应报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 响应有效期

701001JH620121008

3.3.1 除供应商须知前附表 3.3.1 项另有规定外，响应有效期为 90 天。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销磋商响应性文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其磋商响应性文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其响应保证金及以现金或者支票形式递交的响应保证金的银行同期存款利息。

3.4 响应保证金

资格审查资响应保证金数额及交纳方式详见供应商须知前附表 3.4.1

3.4.1 对于未能按竞争性磋商文件要求交纳响应保证金的，投标无效。

（一）缴纳形式：响应保证金接受非现金电子转账（电汇）、网银转账、转账支票、银行电子保函。

（二）截止时间：响应保证金递交截止时间与磋商响应性文件递交截止时间一致（采用非现金电子转账、网银转账缴纳形式的以实际到达指定账户时间为准；采用电子保函形式的以推送至兰州市公共资源交易电子服务系统的结果为准）。

（三）操作流程：

1. 采用非现金电子转账（电汇）、网银转账形式缴纳响应保证金操作流程：

（1）供应商免费注册或办理数字证书后，登录兰州市公共资源电子服务系统获取响应保证金缴款账号，缴款账号应以收到短信或兰州市公共资源交易电子服务系统获取情况中显示的为准。

（2）供应商缴款账户名称必须与获取保证金缴款账号的企业名称一致，并以支票、汇票、电汇、网银转账等非现金形式缴纳。

（3）未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。保证金转出后请及时登陆交易系统查询保证金状态。

（4）由于响应保证金缴纳账户名称与磋商响应性文件不一致、获取子账号的标段（包）与实际投标的标段（包）不一致等自身原因造成的损失由供应商自己承担。

（5）户　　名：兰州市公共资源交易中心，

账　　号：以供应商收到的短信或登录交易系统查看投标登记情况中

7010011162012121008

显示的为准；

开户银行：以供应商收到的短信或登录交易系统查看投标登记情况中显示的为准；

行　　号：以供应商收到的短信或登录交易系统查看投标登记情况中显示的为准。

2、 采用银行电子保函、 保险电子保单形式缴纳响应保证金操作流程：

(1) 供应商免费注册或办理数字证书后， 登录兰州市公共资源电子服务系统 选择拟投标项目(标段) 获取电子保函申请编号， 电子保函申请编号应以收到短信或兰州市 公共资源交易电子服务系统获取的为准。

(2) 供应商登录兰州市公共资源交易电子保函服务平台， 选择拟投标项目，供应商登录兰州市公共资源交易电子保函服务平台， 选择拟投标项目(标段) 在 线申请保函， 供应商自主选择银行或承保机构， 在申请界面输入电子保函申请编 号， 提交完成。

(3) 供应商应确保所投标项目(标段) 在电子保函服务平台输入的电子保函申请编号与在电子服务系统中获取的电子保函申请编号一致， 因错填电子保函申请编号等原 因造成的损失由供应商自己承担。

(4) 保函申请人可随时登录电子保函服务平台查看保函申请状态， 电子保函申请结果由 电子保函服务平台及时告知申请人； 供应商在提交保函申请三个工作日后可撤销 或重新选择银行或承保机构。

(5) 申请保险电子保单的， 出现下列情形可全额退付保险费： 磋商截止时间前投保人放 弃投标或项目发生中止、 暂停的； 磋商截止时间前项目发生流标、 终止的； 开启后项目发生 废标的。 除上述情形外均不予退保。

申请银行电子保函的， 出现下列情形可全额退付保函手续费： 磋商截止时间前项目发生 流标、 终止的； 因不可抗力因素的。 除上述情形外均不予退付保函手续费。

(6) 供应商需分标段逐个申请电子保函， 未按标段(包)申请保函的， 申请无效。 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交人的投 标保证金， 自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还成交人的响应保证金。

3.4.2 如供应商有下列情况， 响应保证金不予退还：

7010011620121008

(1) 如果供应商在竞争性磋商文件规定的响应有效期内撤回投标。

(2) 由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同。

(3) 由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金。

(3) 由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金。

(5) 成交后，无正当理由不签订合同或转让、 分包项目以及拒绝履行合同义务的。

(6) 成交公示前和成交公示期间， 成交候选人无正当理由放弃成交资格的。

(7) 成交弃标的法律责任及处理方式： 成交人的任何弃标行为都是违约行为(不可抗力 导致的除外) 。 成交人放弃成交后， 重新招标导致的时间延误和社会成本增加， 顺延成交结 果导致合同价格抬升， 采购人将蒙受合同价格损失。 恶意弃标行为出现后， 采购人有权要求 弃标人依法承担赔偿合同差价损失， 并没收其响应保证金， 并报财政部门给予通报， 禁止及 3 年内不得参与省内的投标活动料.

3.5 资格审查资料

3.5.1 无重大违法记录的书面证明:

3.5.2 资格承诺声明函:

提供资格承诺声明函

3.6 备选响应方案

3.6.1 除供应商须知前附表 3.6.1 项规定允许外，供应商不得递交备选响应方案，否则其响应将被否决。

3.6.2 允许供应商递交备选响应方案的，只有成交人所递交的备选响应方案方可予以考虑。磋商小组认为成交人的备选响应方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上响应报价，或者在磋商响应性文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 磋商响应性文件的编制

3.7.1 “现场开启”方式指供应商在开启现场递交磋商响应性文件，上传电子招标采购交易系统，进行开启的方式。“在线开启+现场开启”方式指供应商在线递交电子磋商响应性文件，开启时按竞争性磋商文件要求对电子磋商响应性文件进行解密，进行开启的方式，该方式可满足不见面开启的要求。

7010011H620121008

3.7.2 投标方式：见供应商须知前附表。

3.7.3 磋商响应性文件应按第八章“磋商响应性文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应性文件的组成部分。其中，投标函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.4 磋商响应性文件应当对竞争性磋商文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。磋商响应性文件在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.5 电子招标投标的文件编制要求：

(1)本项目为电子招标。供应商须按照/的相关规定制作电子版磋商响应性文件。具体操作方法和步骤详见《电子招标采购交易系统供应商操作指南》。(下载路径：兰州市公共资源交易中心官网(____)、交易通信息技术有限公司(http://www.ejiaoyi.vip/)。

(2)供应商提交的电子磋商响应性文件必须是“交易通信息技术有限公司(http://www.ejiaoyi.vip/)”网站下载的最新版本的《甘肃省政府采购投标文件制作工具》生成的。电子磋商响应性文件编制不规范导致磋商响应性文件内容无法导入系统的，该磋商响应性文件将被视为无效；

(3) 除供应商须知前附表另有规定外，磋商响应性文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用企业数字证书和法人数字（即法定代表人，下同）证书签名，按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖数字证书的电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或要求加盖法人数字证书电子签章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由代理人签字或要求加盖 CA 数字证书（电子印章）的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

4. 投标

4.1 磋商响应性文件的密封和标记

4.1.1 电子招标投标的密封和标记要求

(1) 磋商响应性文件加密要求:供应商应当按照竞争性磋商文件和电子招标投标交易平台的要求加密磋商响应性文件。具体详见供应商须知前附表。

701001JH62012100S

(2)供应商未按规未按本款第(1)点规定生成加密的磋商响应性文件，“政府采购（交易通）电子开评标系统”（https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/）将拒收。

（3）如需供应商在开启现场递交电子磋商响应性文件的，电子磋商响应性文件密封标记详见供应商须知前附表规定，未按要求密封的磋商响应性文件，采购人将予以拒收。

4.2 磋商响应性文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的磋商截止时间前递交磋商响应性文件。

4.2.2 磋商响应性文件递交方式：现场递交。

(1) 供应商递交磋商响应性文件的地点：见供应商须知前附表。

(2) 采购人收到磋商响应性文件后，向供应商出具签收凭证。

(3) 逾期送达的磋商响应性文件，采购人将予以拒收。

4.2.3 磋商响应性文件递交方式：

网上递交：

(1) 递交网址为：“政府采购（交易通）电子开评标系统”（https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/），供应商必须在磋商截止时间前完成所有磋商响应性文件的上传。并完成“确认并签名”确认上传。

(2)供应商完成电子磋商响应性文件上传后，并打印“网上递交磋商响应性文件回执”。

(3)逾期送达的磋商响应性文件，“政府采购（交易通）电子开评标系统”（https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/）将予以拒收。

现场递交：

（1）如规定进行现场递交电子磋商响应性文件的，必须先按照本章要求进行网上递交。现场递交的电子磋商响应性文件作为网上递交错误的备份文件，经行业主管部门和采购人同意后，进行现场上传。

（2）电子磋商响应性文件应在供应商须知前附表规定的磋商截止时间前递交。

4.2.4 供应商所递交的磋商响应性文件是否退还，见供应商须知前附表。

4.3 磋商响应性文件的修改与撤回

7010011JJ620121008

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的磋商响应性文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 纸质投标时，供应商修改或撤回已递交磋商响应性文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（1）项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。电子招标投标时，供应商修改或撤回已递交磋商响应性文件的通知，应按照本章第 3.7.4（3）项的要求加盖 CA 数字证书。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向供应商发出确认回执通知。

4.3.3 供应商撤回磋商响应性文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为磋商响应性文件的组成部分。纸质投标时，修改的磋商响应性文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开启

5.1 开启时间和地点

5.1.1 在线开启的时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的磋商截止时间(开启时间)，在(“政府采购（交易通）电子开评标系统”（https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/）)进行公开开启，所有供应商的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人应当准时在线参加。

需要时，采购人或采购代理机构可在供应商须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开开启。开启时邀请所有供应商代表自愿参加。参加开启的代表应签名报到以证明其出席。

5.1.2 现场开启的时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的磋商截止时间(开启时间)和供应商须知前附表规定的地点公开开启，所有供应商的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人必须准时参加。

5.2 开启程序

5.2.1 采购人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席。

5.2.2 采购人应邀请有关监督管理部门对开启进行现场监督。

5.2.3 投标项目主持人按下列程序进行开启：

7010011H620121008

（1）宣布开启纪律；

（2）公布在磋商截止时间前递交磋商响应性文件的供应商名称；

（3）宣布开启人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）需要现场递交磋商响应性文件的，主持人请供应商代表和现场监督人员对磋商响应性文件的密封情况进行检查；

（5）在线递交磋商响应性文件的供应商在规定时间内进行解密；

（6）完成第（4）或第（5）项后，工作人员开启“开标一览表”，进行唱标，设有最高限价的，公布最高限价；

（7）供应商确认投标标价及内容；

（8）开启结束。

5.2.4 因供应商原因造成磋商响应性文件未解密的，视为撤销其磋商响应性文件，采购人不退还响应保证金。因供应商之外的原因造成磋商响应性文件未解密的，视为撤回其磋商响应性文件。

5.2.5 电子开启的应急措施：电子开启如因下列原因，导致电子开启系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，可在监标人（如有）或平台运营部门的监督下，由采购人中止本次开启或开启U盘或光盘中的电子磋商响应性文件：

（1）网络原因，导致开启中断的；

（2）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（3）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（4）出现断电事故；

（5）系统环境发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（6）其他无法保证电子评标工作正常进行的情形。

5.2.6 磋商响应性文件不予受理情形

磋商响应性文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

(1) 在竞争性磋商文件4.2.1“磋商截止时间”以后逾期上传/送达的；

(2) 电子招标投标项目，供应商对磋商响应性文件进行了加密，但未在规定时间内完成解密的；

(3) 供应商提交的电子磋商响应性文件格式不符合竞争性磋商文件第3.7.4项要求或无法读取导入的。

701001JH62012008

5.2.7 投标截止后供应商不足 3 家或者开启结束后供应商不足 3 家的，本项目流标。

5.3 开启异议

5.3.1 供应商对开启有异议的，应当在开启现场提出或者电子开启会中在线提出。采购人或招标机构将当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.4 资格审查

5.4.1 竞争性磋商采购项目开启结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

5.4.2 资格审查内容：详见供应商须知前附表 3.5 项内容。

6. 评标

6.1 磋商小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（一）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（二）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（三）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（四）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（五）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（六）与供应商有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（七）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（八）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原

7010JH62012100S

因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 磋商小组按照第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应性文件进行评审。

6.3.2 评标完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.6 支持中小企业发展：见供应商须知前附表。

6.3.7 支持监狱企业：见供应商须知前附表。

6.3.8 支持残疾人福利性单位：见供应商须知前附表。

6.3.9 其他法律法规强制性规定或扶持政策：见供应商须知前附表。

7. 合同授予

7.1 成交结果公示

采购人在收到评标报告之日起3日内，按照供应商单一须知前附表规定的公示媒介和期限公示成交人，公示期见供应商须知前附表规定。

7.2 评标结果质疑

7.2.1 供应商或者其他利害关系人对评标结果有质疑的，应当在成交结果公示期间提出。

7.2.2 质疑提起人是法人的，应由其法定代表人或者授权代表签字并盖章（由授权代表签署的，应附法定代表人签署的授权委托书原件）；质疑提起人是其他组织或者个人的，应由其主要负责人或者质疑提起人本人签字，并附有效身份证明文件。质疑有关材料是外文的，质疑提起人应同时提供其中文译本，并以中文译本为准。

7.2.3 质疑函应当包含下列内容:

（1）有明确的质疑请求和必要的证明材料；

（2）有明确的质疑对象；

（3）署有联系人真实姓名及联系方式；

（4）法律、法规和规章规定的其他材料。

7.2.4 质疑存在下列情形之一的，可以不予受理：

（1）质疑申请不符合上述 7.2.1-7.2.3 规定的；

（2）超过质疑提出时效的；

（3）已经作出质疑答复、质疑提起人无新的事实证据，又就同一问题提出质疑的；

（3）法律、法规和规章规定的其他情形。

7.2.5 采购人将在收到质疑之日起 7 日内作出答复；

7.3 成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原磋商小组按照竞争性磋商文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交人。

7.5 成交通知

在本章第 3.3.1 款规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的形式、金额和竞争性磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为成交合同金额的 10%。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 成交人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和成交人应当在成交通知书发出之日起 30 日内，根据竞争性磋商文件和成交人的磋商响应性文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要

7010011H62012121008

求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交人提出附加条件的，采购人向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，应当赔偿损失。除合同另有特别约定外，在合同实施期限内，服务费用不因法律、行政法规、行政规章、地方法规、地方规章、国家及地方政府及相关部门的政策的变化或物价上涨、人工成本上涨、通货膨胀、市场变化等原因而调整。供应商承诺不就此等情况向采购人要求追加相关费用。

7.7.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对磋商响应性文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对磋商响应性文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

7010011J1620121008

8.5.1 供应商或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 供应商或者其他利害关系人对竞争性磋商文件、开启和评标结果提出投诉的，应当按照供应商须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向采购人提出质疑。质疑答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 代理服务费

代理服务费：见供应商须知前附表。

10. 竞争性磋商文件知识产权及解释权

10.1 竞争性磋商文件及其所有附件的知识产权均归属于采购人及采购代理机构，供应商未经采购人许可，不得以任何理由外泄，否则，采购人有权追究供应商侵权的法律责任。

10.2 竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

13. 关于实施政府采购供应商资格承诺制相关事宜的通知

各县区财政局、市直部门（单位）、市公共资源交易中心、各代理机构:

为切实减轻企业负担，优化营商环境，根据《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》(国办发[2020] 42 号)、《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(财库[2019] 38 号)等文件精神，以及市社会信用体系建设领导小组办公室关于开展信用建设工作的要求，在市级政府采购项目中实施供应商资格承诺制，现将有关事项通知如下:

13.1 供应商资格承诺制相关要求

在市级政府集中采购项目中实施供应商资格承诺制，以提供规范格式的声明函为载体，将《政府采购法>》、《政府采购法实施条例》中规定的供应商基本资格要求证明材料明确为标准统一、内容明确的《资格承诺声明函》(详见:附件 1)。市级政府集中采购项目供应商只需提供规定格式的声明函，即可替代《政府采购法》第二十二条(一)具有独立承担民事责任的能力(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(五)参加政府采购活动前三

701001JH62012008

年内，在经营活动中没有重大违法记录(六)法律、行政法规规定的其他条件等资格证明材料。根据项目实际情况需求，采购文件中要求提供的特定资格条件证明材料需另外提供，不在上述资格承诺范围内。

13.2 进一步加强失信惩戒的力度

在采购实施过程中，采购监管部门收到举报、投诉或者日常监管中发现有投标供应商涉嫌虚假承诺的，经核实属实的，继续开展采购活动;供应商资格承诺事项不属实的，视同为以虚假材料谋取中标，属于严重失信行为，按照《政府采购法》第七十七条、《兰州市政府采购诚信管理办法》(兰财采[2021]20 号)第五条的相关规定给予行政处罚。同时，政府采购项目流程按照下列情况处理:

13.2.1 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定其中标或者成交结果无效，项目合格供应商符合法定数量时，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商，否则重新开展采购活动。

13.2.2 政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销其合同，项目合格供应商符合法定数量时，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商，否则重新开展采购活动。

13.2.3 政府采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼，由责任人承担赔偿责任;涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

13.3 其他

本通知自发布之日起实施。各县(区)参照执行。

70100TJH2012100S

第三章 磋商办法（综合评分法）

重要说明

电子竞争性磋商文件中“评审项目”页签的评审内容应与本前附表内容一致，如有不同或者矛盾之处，应以电子竞争性磋商文件“评审项目”内容为准。如竞争性磋商文件中写明的评审内容， 如果未体现在电子竞争性磋商文件“评审项目”页签中，磋商小组成员有权不予评。

评标过程

由磋商小组对供应商的磋商响应性文件按评标标准和程序进行评审；待全部评审工作结束，磋商小组应编制评标报告，磋商小组成员分别电子签名签章确认评审结果后，即产生最终的评标结果。

磋商办法前附表

条款号		评审因素	条款名称	内容及要求
1	磋商办法	成交候选人排序方法	本项目磋商办法为综合评分法，磋商小组推荐成交候选人方法按照磋商响应性文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。	/
2.1	清标	是否存在围标、串标的情形	有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效： （一）不同供应商的磋商响应性文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同供应商的磋商响应性文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同供应商的磋商响应性文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同供应商的磋商响应性文件	重要指标

701001JH6201121008

条款号		评审因素	条款名称	内容及要求
			相互混装； （六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。	

1．磋商办法

本次评标采用综合评分法。磋商小组会对满足竞争性磋商文件实质性要求的磋商响应性文件，按照本章第2.3款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照磋商办法前附表的规定确定成交候选人顺序。

2．评审标准

2.1 计算机自动清标

（1）磋商响应性文件信息检查：检查供应商编制磋商响应性文件电脑的芯片、硬盘和网卡序列号是否存在全部一致情况。

（2）若存在全部一致的情况，将被磋商小组认定供应商之间存在串标的情形，相关投标将被否决。

2.2 初步评审标准

2.2.1 符合性评审标准：见磋商办法前附表。

2.2.2 资格评审标准：见磋商办法前附表。

2.3 分值构成与评分标准

2.3.1 分值构成

（1）商务部分：见磋商办法前附表；

（2）技术部分：见磋商办法前附表；

（3）投标报价：见磋商办法前附表；

（4）其他评分因素：见磋商办法前附表。

2.3.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见磋商办法前附表。

2.3.3 投标报价的偏差率计算

7010012H20121008

投标报价的偏差率计算公式：见磋商办法前附表。

2.3.4 评分标准

（1）商务评分标准：见磋商办法前附表；

（2）技术评分标准：见磋商办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见磋商办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见磋商办法前附表。

3．评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。磋商小组依据本章第2.2 款规定的标准对磋商响应性文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其投标：

（1）磋商响应性文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对竞争性磋商文件的偏差超出竞争性磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，磋商小组按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。 供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其投标：

（1）磋商响应性文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4 初步评审中评审原则标注为“重要指标”的，均为实质性要求。磋商响应性文件响应有负偏离的、属于磋商响应性文件存在重大偏差，磋商小组将否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

701001JH620121008

（1）按本章第2.3.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.3.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.3.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.3.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C+D。

3.2.4 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出 书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，磋商小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 磋商响应性文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对磋商响应性文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出磋商响应性文件的范围且不得改变磋商响应性文件的实质性内容，并构成磋商响应性文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格审查与符合性审查合格且提交了最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，由磋商小组按照评审的综合得分情况由高至低推荐成交候选人，并标明排序。

3.4.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。

4．二次投标报价注意事项：

ZJCG20121008

评标办法

1. 评审办法

评审方法

本次评审采用 综合评分法

资格审查

表-资格审查标准

评审环节	序号	评审内容	评审标准
资格审查	1	投标人信用查询记录符合要求，未被列入“信用中国”失信记录	投标人须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执 行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用中国”网站记录失信 被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、 统计领域严重失信企业及其有关人员等；查询网址：信用中国。
	2	公司营业执照	投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；
	3	财务状况	提供2023年度或2024年度第三方财务审计报告（新成立企业提供基本开户银行出具的资信证明）；
	4	社保缴纳	提供投标截止日前6个月内任意三个月内缴纳社会保障资金的入账票据凭证；
	5	无重大违法记录的书面证明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	6	法定代表人身份证明及身份证	
	7	法人授权函，法人及被授权人身份证	
	8	未被列入“中国政府采购网”失信记录	不处于中国政府 采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标，查询网址：中国政府采购网。
	9	纳税证明材料	提供投标截止日前6个月内缴纳的任意三个月增值税或企业所得税的凭据或无欠税证明；
	10	资格承诺函	提供满足《政府采购法》第二十二条规定的《资格承诺函》；
	11	本项目的特定资格要求	1）投标人须提供建筑工程施工或市政工程施工 总承包贰级以上（含贰级）资质及有效地安全许可证；2）提供“工资无拖欠承诺书”。

政策性优惠设置

表-政策性优惠设置

评审环节	标准
政策优惠认定	符合小微企业认定（非联合体或者联合体均为小微企业），给予报价扣除 5%

701001JH6201210008

初步评审

表-初步评审标准

评审环节	序号	评审内容	评审标准
符合性审查	1	不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制；	是否合格
	2	不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜；	是否合格
	3	不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人；	是否合格
	4	不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异；	是否合格
	5	不同投标人的电子投标文件是否相互混装；	是否合格
	6	其它无效情形。	是否合格

详细评审

表-详细评审标准（ 70 分）

评审环节	序号	评审标准	分值
商务标	1	供应商承担过类似工程 ，每提供一项得2.5分 ，满分5分（提供施工合同或中标通知书） 。	5
	2	项目负责人（即项目经理）须具有注册在本企业的建筑工程或市政工程贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书的得 2分 。未提供或提供不全的不得分。	2
	3	技术质量负责人须具有工程类中级及以上技术职称的得3分 。未提供或提供不全的不得分。	3
	4	安全生产负责人具有有效的安全生产考核合格C证的得3分。（备注： 1.安全生产负责人与专职安全员不得为同一人 。2.须为本单位在职人员并提供相关证书证件证明 。未提供或提供不全的不得分。	3
	5	施工员1人、质量员1人、专职安全员1人、资料员1人、材料员1人均为本单位在职人员并持有有效的岗位资格证书的得5分 。缺一人扣一分 ，扣完为止 。未提供或提供不全者不得分。	5
技术标	1	施工组织和技术保障方案包括项目管理机构设置、施工机械投入、施工进度控制、主要分部分项工程的施工措施、对管理的技术方案、对环境的处理措施、施工平面图的合理布置、进度关键工序的安排等 。方案具体、科学合理、针对性强、可操作性强且完全满足工程质量和进度的要求的得15分；方案针对性较强、可操作性较强 ， 能满足工程质量和进度要求的得10分；方案有一定的针对性 ，基本满足工程质量和进度要求的得5分；方案不完善、不具体的得1分； 未提供的不得分。	15
	2	工程质量保证方案包括施工质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、管理质量保证措施等 。方案质量目标明确、针对性强、科学合理、可操作性强、具体且完全满足且能够充分指导现场施工工程质量需要的得15分 ，方案针对性较强、可操作性较强、满足指导现场施工工程质量需要的得 10分；方案有一定的针对性 ， 能够指导现场施工工程质量需要的得5分；方案不完善、不具体的得1分； 未提供的不得分。	15

701001JH62012008

	3	安全生产、文明施工方案包括安全保证体系和安全管理制度（包括安全施工和劳动保护、场内外交通运输安全措施）、文明施工措施（包括施工现场及周边环境卫生管理措施）等。方案科学合理、具体、可操作性强、针对性强且完全符合项目要求的得15分；方案较合理、可操作性较强、符合项目要求的得10分；方案有操作性、基本符合项目要求的得5分；方案不完善、不具体的得1分； 不提供者不得分。	15
	4	结合本项目的特点，对拟投入本项目的主要施工材料、劳动力配备方案具体、科学合理、针对性强、可操作性强且完全满足现场施工需求的得7分；方案针对性较强、可操作性较强、满足现场施工需要的得4分；方案不完善、不具体的得1分；不提供者不得分。	7

价格评审

表-价格折算分值的办法

序号	内容	规则
1	评标价的确定	评标价=投标函文字报价
2	评标基准价确定的方式	投标人的有效报价的最低价作为评标基准价
3	报价得分	价格分总分：30分 投标报价得分 =（评标基准价 ÷ 投标报价）× 报价总分

2. 办法说明

本办法是根据设定的评标办法和评标价设置的参数生成，转换文件时自动附加到招标文件上

701001JH6201210008

第四章合同条款及格式

（说明：若采购人有合同模板，可替换本章，并应优先使用国家有关职能机构发布的最新版标准范本）

第一节通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、成交材料质量标准的详细描述、相关服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3成交通知书：指买方通知卖方成交的函件。

1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方磋商响应性文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7成交材料质量标准的详细描述：指卖方磋商响应性文件中的投标材料质量标准的详细描述。

1.1.1.8相关服务计划：指卖方磋商响应性文件中的相关服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指卖方磋商响应性文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同材料和相关服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同材料和相关服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

701001JH62012008

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同材料

1.1.4.1合同材料：指卖方按合同约定应向买方提供的材料及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料

1.1.5.1技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同材料检验、使用、修补等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6验收

1.1.6.1验收：指合同材料经检验合格后，买方做出接受合同材料的确认。

1.1.7相关服务

1.1.7.1相关服务：是指在质量保证期届满前卖方提供的与合同材料有关的辅助服务，包括简单加工、解决合同材料存在的质量问题，以及为买方检验、使用和修补合同材料进行的技术指导、培训、协助等。

1.1.8质量保证期

1.1.8.1质量保证期：指合同材料验收后，卖方按合同约定保证合同材料正常使用，并负责解决合同材料存在的任何质量问题的期限。

1.1.9工程

1.1.9.1工程：指在专用合同条款中指明的，使用合同材料的工程。

1.1.9.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.10时间

1.1.10.1天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.10.2月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.11书面形式

1.1.11.1书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.12不可抗力

1.1.12.1不可抗力：是指任何一方当事人不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战

701001JH62012100

争和专用合同条款约定的其他情形。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）成交材料质量标准的详细描述；

（10）相关服务计划；

（11）磋商响应性文件；

（12）竞争性磋商文件；

（13）其他合同文件。

1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络。

1.5.2买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同材料的检验和验收等。

1.6联合体

1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协

701001JH620121008

议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在本合同项下的权利和（或）义务。

1.8知识产权

1.8.1合同材料或其中的技术资料涉及知识产权的，卖方保证买方免于受到任何知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

1.8.2如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义处理与第三方的索赔或诉讼，并承担因此产生的费用以及给买方造成的损失。

1.9保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

2.合同范围

卖方应根据供货要求、成交材料质量标准的详细描述、相关服务计划等合同文件的约定向买方提供合同材料和相关服务。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过12个月的签约合同价为固定价格。供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。

3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

7010010JH20121008

3.2.1预付款合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作进度款。

3.2.2进度款卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；

（5）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3结清款全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款。

3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.包装、标记、运输和交付

4.1包装

4.1.1卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

4.1.2除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

4.2标记

4.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应按合同约定在材料包装上以不可擦除的、明显的方式作出必要的标记。

4.2.2根据合同材料的特点和运输、保管的不同要求，卖方应对合同材料清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。如果合同材料中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，卖方应标明危险品标志。

4.3运输

4.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。

7010011H620121008

4.3.2除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积（用m3表示）、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。

4.3.3卖方在根据第4.3.2项进行通知时，如果合同材料中包括单个包装超大和（或）超重的，卖方应将超大和（或）超重的每个包装的重量和尺寸通知买方；如果合同材料中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

4.4交付

4.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同材料交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

4.4.2合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

4.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失（和）或损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

5.检验和验收

5.1合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。

5.2合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的下列一种方式进行：

（1）由买方对合同材料进行检验；

（2）由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验；

（3）专用合同条款约定的其他方式。

5.3买方应在检验日期3日前将检验的时间和地点通知卖方，卖方应自负费用派遣代表参加检验。若卖方未按买方通知到场参加检验，则检验可正常进行，卖方应接受对合同材料的检验结果。

5.4合同材料经检验合格，买卖双方应签署合同材料验收证书一式三份，双方各持一份。

5.5若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

5.6合同材料由第三方检验机构进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。

5.7除专用合同条款另有约定外，买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函提交买方，如买方在收到后7日内未提出书面异议，则进度款支付函自签署之日起生效。进度款支付函的生效不免除卖方继续配合买方进行检验和验收的义务，合同材料验收后双方应签署合同材料验收证书。

5.8合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。

6.相关服务

6.1卖方应配备充足的技术人员，并根据买方要求，通过进行电话联系或派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供服务。如果卖方技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。

6.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.质量保证期

7.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同材料的质量保证期自合同材料验收之日起算，至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起12个月止（以先到的为准）。

7.2除非因买方使用不当，合同材料在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题，卖方应负责对合同材料进行修补和退换。更换的合同材料的质量保证期应重新计算。

7.3质量保证期届满且卖方按照合同约定履行完毕质量保证期内义务后，买方应在7日内向卖方出具合同材料的质量保证期届满证书。

8.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

701001JH620121008

9.保证

9.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

9.2卖方保证其所提供的合同材料及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

9.3卖方保证其对合同材料的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同材料主张权利。

9.4卖方保证合同材料符合合同约定的规格、质量标准，并且全新、完整，能够安全使用，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

9.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足买方使用合同材料的需要。

9.6卖方保证，在合同材料使用寿命期内，如果卖方发现合同材料存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修补、更换等措施消除缺陷。

10.违约责任

10.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

10.2卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下：

延迟交付违约金=延迟交付材料金额×0.08%×延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10%。

10.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

11.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（2）合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额；

（3）合同材料未能达到质量标准，或在合同约定了最低质量标准时，不能达到最低质量标准；

（4）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金；

（5）因不可抗力不能实现合同目的。

12.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

701001JH62012008

第二节专用合同条款

1、通用条款中约定的专用条款内容；

2、对通用条款中内容的具体细化及量化约定内容；

3、为服务项目中专有的专用合同条款内容；

701001JH62012008

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得（项目名称）合同材料和相关服务，已接受（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同材料和相关服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）成交材料质量标准的详细描述；

（9）相关服务计划；

（10）磋商响应性文件；

（11）竞争性磋商文件；

（12）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）　　（¥　）。

4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同材料和相关服务并修补缺陷。

5.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.本合同协议书一式__份，合同双方各执__份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____

__（签字）

_____年_____月_____日

卖方：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____

__（签字）

_____年_____月_____日

7010013H62012008

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于年月日参加（项目名称）材料采购采购项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）（¥）。

2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同材料验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

3.在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

地　　址：

邮政编码：

电　　话：

年　　月　　日

701001JH20121008

第五章 工程量清单

701001JH62012100 8

永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造工程

招标工程量清单

招　标　人：永登县城关镇人民政府

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　月　日

701001JH6201121008

永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造工程

招标工程量清单

招　标　人：_____　　造价咨询人：_____
（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：_____　　法定代表人或其授权人：_____
（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：_____　　复　核　人：_____
（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日　　复核时间：　　年　　月　　日

701001JH6201210008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外拆除							
		门厅							
1	011607002001	铝塑板屋面拆除	1.防水层种类:铝塑板防水屋面 2.面层:铝塑板 3.基层:木工板 4.龙骨:木龙骨 5.其他:厚度、坡度等不明事宜详见图纸	m2	18.56				
2	011605001001	平面块料拆除地面600*600*25厚大理石	1.拆除的基层类型:水泥砂浆及混泥土垫层 2.饰面材料种类:600*600*25厚大理石	m2	42.78				
3	011605001002	平面块料拆除台阶600*600*25厚大理石	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:600*600*25mm厚大理石 3.台阶尺寸:300*150mm	m2	60.74				
4	011605001003	平面块料拆除无障碍坡道塑胶地面	1.拆除的基层类型:钢坡道 2.饰面材料种类:塑胶地面	m2	22.7				
5	010103002001	垃圾外运	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km	m3	7.35				
		分部小计							
		疏散台阶							
6	011602001001	疏散台阶拆除	1.构件名称:室外疏散混泥土台阶 2.构件表面的附着物种类:水泥砂浆	m3	14.54				
7	010103002002	垃圾外运	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km	m3	14.54				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		外墙及窗户							
8	011601001001	砖砌体拆除 砖砌体墙	1.砌体名称:砖砌体外墙 2.砌体材质:标准砖墙体350厚 3.砌体表面的附着物种类:250*60*12mm条瓷砖	m3	14.92				
9	011610002001	金属门拆除	1.门窗洞口尺寸:BLM3627L-X，FDM1827-X，BLM1827L-X，	m2	29.16				
10	011610002002	金属门窗拆除 防火门	1.门窗洞口尺寸:FM甲1521-X	m2	3.15				
11	011610002003	金属窗拆除	1.门窗洞口尺寸:外铝合金门窗、内塑钢门窗：TLC5518、TLC5518N、TLC3618、TLC3618n、TLC3718、TLC3718N、TLC5418、TLC5418N、TLC6118、TLC6118N、TLC1518、TLC1518N	m2	282.96				
12	010103002003	垃圾外运	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km	m3	33.32				
		分部小计							
		门房及围栏							
13	011601001002	砖砌体门房拆除	1.砌体名称:砖混结一层门房 2.砌体材质:标准砖 含附着物420mm厚墙体 3.拆除高度:3400mm 4.拆除房屋尺寸:	m2	10.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

701001JH620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3300*3300*h3000mm 5.砌体表面的附着物种类:室内乳胶漆 室外250*60*12mm条形瓷砖 6.基础埋深:条形基础 800mm 7.地梁、圈梁截面:400*500 400*500mm 8.室内高度:2850mm 9.室内地面:150厚混泥土地面水泥砂浆抹面						
14	011610002004	金属门拆除 钢大门	1.门窗洞口尺寸:6740*2200mm方钢管制大门	m2	14.83				
15	011601001003	砖砌体拆除 钢大门砖柱	1.砌体名称:钢大门砖柱 2.砌体材质:标准砖 3.拆除高度:2400mm 4.拆除砌体的截面尺寸:600*600mm 5.砌体表面的附着物种类:瓷砖	m3	1.73				
16	011602001002	混凝土构件拆除 补花园地面	1.构件名称:补花园混泥土地面 2.地面厚度或规格尺寸:200mm厚	m3	2.14				
17	011611005001	其他金属构件拆除 围栏	1.构件名称:方钢管围栏 2.拆除构件的规格尺寸:依据设计5.8kg/m²，高度2.2m	t	1.856				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

701001JH620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			，综合厚度100mm 3.数量:长度145.42m 4.体积:32.00m³						
18	011605001004	平面块料拆除 围栏地梁瓷砖	1.地梁截面尺寸:400*600 2.拆除的基层类型:混泥土 3.饰面材料种类:文化砖200*400三面	m2	232.67				
19	010103002004	垃圾外运	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km	m3	30.93				
		分部小计							
		后院地面							
20	011602001003	混凝土构件拆除 后院地面	1.构件名称:后院混泥土地面 2.地面厚度或规格尺寸:150mm厚	m3	121.26				
21	010103002005	垃圾外运	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km	m3	161.69				
		分部小计							
		化粪池							
22	011601001004	化粪池拆除	1.砌体名称:化粪池 2.砌体材质:标准砖砌筑 3.拆除高度:1800mm 4.拆除砌体的截面尺寸:360 5.砌体表面的附着物种类:水泥砂浆	m3	20.8				
23	010103002006	垃圾外运	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km	m3	20.8				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011J1620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		室内拆除							
		大厅							
24	011605001005	平面块料拆除	1.拆除的垫层类型:混泥土垫层（40厚1:4干硬性水泥砂浆） 2.拆除的基层类型:素水泥浆 3.饰面材料种类:600*600花岗岩地面	m2	97				
25	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:100*600瓷砖踢脚线	m2	2.74				
26	010103002007	垃圾外运	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km	m3	6.84				
		分部小计							
		卫生间							
27	011610001001	木门拆除	1.门窗洞口尺寸:900*2100mm 木质门	m2	3.78				
28	011609002001	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的骨架种类:卫生间木制隔断h2000成品	m2	34.4				
29	011606002001	包暖气拆除	1.拆除的基层类型:18木工 2.龙骨及饰面种类:40*40木龙骨 6厚免漆板	m2	3.96				
30	011614003001	窗台板拆除	1.窗台板平面尺寸:大理石250宽、长度 2.34m、2.12m	m	4.46				
31	011612002001	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:洗脸台1550*600*h750	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			mm 两个						
32	011612002002	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:蹲便器	套	6				
33	011605001006	平面块料拆除 墩台	1.拆除的基层类型:混泥土垫层 2.饰面材料种类:300*300地砖	m3	1.68				
34	011605001007	平面块料拆除 地面	1.拆除的基层类型:混泥土垫层（40厚1:4干硬性水泥砂浆） 2.饰面材料种类:300*300地砖	m2	31.98				
35	011605002002	立面块料拆除 墙面	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:300*600瓷砖	m2	50.14				
36	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨300*300铝扣板	m2	32.98				
37	011601001005	砖砌体拆除 内砌墙隔墙	1.砌体名称:砖砌体内墙 2.砌体材质:标准砖 3.拆除高度:3150mm 4.拆除砌体的截面尺寸:240+40 5.砌体表面的附着物种类:300*600瓷砖	m3	3.74				
38	011601001006	砖砌体拆除 开门洞	1.砌体名称:砖砌体内墙 2.砌体材质:标准砖+20 3.拆除高度:2500mm 4.砌体表面的	m3	0.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			附着物种类:300*600瓷砖						
39	011611005002	铸铁暖气拆除	1.构件名称:铸铁暖气 2.拆除构件的规格尺寸:2组,12片/组	片	24				
40	010103002008	垃圾外运	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km	m3	18.97				
		分部小计							
		共享阅读空间							
41	011601001007	砖砌体拆除 砖砌体内墙	1.砌体名称:砖砌体内墙 2.砌体材质:标准砖墙体240厚 3.拆除高度:3150 4.拆除砌体的截面尺寸:240 5.砌体表面的附着物种类:乳胶漆	m3	4.18				
42	011605001008	平面块料拆除 800*800地砖	1.拆除的基层类型:混泥土垫层（40厚1:4干硬性水泥砂浆） 2.饰面材料种类:800*800地砖	m2	311.62				
43	011605001009	平面块料拆除 600*600花岗岩地面	1.拆除的垫层类型:混泥土垫层（40厚1:4干硬性水泥砂浆） 2.拆除的基层类型:素水泥浆 3.饰面材料种类:600*600花岗岩地面	m2	311.62				
44	011606002002	包暖气拆除	1.龙骨及饰面种类:40*40木龙骨18木工 5	m2	41.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H02012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚铝塑板						
45	011614003002	窗台板拆除	1.窗台板平面尺寸:大理石250宽、	m	46.4				
46	011606002003	墙面铝塑板拆除	1.龙骨及饰面种类:40*40木龙骨18木工板5铝塑板	m2	45.69				
47	011606002004	柱面铝塑板拆除	1.龙骨及饰面种类:40*40木龙骨18木工板5铝塑板	m2	52.41				
48	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨600*600铝扣板	m2	311.62				
49	011614002001	柜体拆除	1.柜体尺寸：长、宽、高:大理石台面带门木制柜39480mm*600mm*1000mm	m	39.48				
50	011610002005	金属门窗拆除	1.材质:不锈钢玻璃门 2.门窗洞口尺寸:BKM3621　3600*2100	m2	7.56				
51	011611005003	铸铁暖气拆除	1.构件名称:铸铁暖气 2.拆除构件的规格尺寸:15组,12片/组	组	15				
52	010103002009	垃圾外运	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km	m3	114.31				
		分部小计							
		大厅右手全部房间							
53	011601001008	砖砌体拆除 砖砌体内墙	1.砌体名称:砖砌体内墙 2.砌体材质:标准砖墙体240厚 3.拆除高度:3150 4.拆除砌体的	m3	26.85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			截面尺寸:240 5.砌体表面的附着物种类:乳胶漆						
54	011609002002	轻钢龙骨隔墙拆除	1.拆除隔墙的骨架种类:轻钢龙骨 2.拆除隔墙的饰面种类:木工板免漆板饰面	m2	18.93				
55	011609002003	铝合金玻璃隔墙拆除	1.拆除隔墙的骨架种类:铝型材玻璃隔断	m2	17.28				
56	011610002006	金属门窗拆除	1.材质:铝合金玻璃门 2.门窗洞口尺寸:BKM0921　900*2100	m2	1.89				
57	011610001002	木门拆除	1.门窗洞口尺寸:900*2100	m2	3.78				
58	011603001001	木地台拆除	1.构件名称:木地台 2.拆除构件的厚度,或规格尺寸:高度200 3.构件表面的附着物种类:40*40木龙骨双层双向18木工板12木地板	m2	7.14				
59	011605001010	平面块料拆除400*400地砖	1.拆除的基层类型:混泥土垫层（40厚1:4干硬性水泥砂浆） 2.饰面材料种类:400*400地砖	m2	258.78				
60	011605001011	防静电地板拆除	1.拆除的基层类型:100高金属钢架 2.饰面材料种类:600*600防静电地板	m2	6.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
61	011606002005	包暖气拆除	1.龙骨及饰面种类:40*40木龙骨18木工 5厚铝塑板	m2	4.95				
62	011614003003	窗台板拆除	1.窗台板平面尺寸:大理石250宽、	m	29.3				
63	011611005004	铸铁暖气拆除	1.构件名称:柱形铸铁暖气 2.拆除构件的规格尺寸:2组,16片/组； 1组,13片/组； 1组,16片/组； 1组,14片/组； 2组,21片/组;1组,18片/组;1组,21片/组； 2组,14片/组； 1组,24片/组;1组,12片/组;1组,16片/组;1组,24片/组	组	15				
64	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨600*600铝扣板	m2	77.67				
65	010103002010	垃圾外运	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km	m3	63.2				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
66	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011562012100 8

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

7010011H62012008

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

7010011JH6201210008

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

701001JH6201210008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外附属工程							
		地坪							
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1550mm 3.弃土运距:5km	m3	244.9				
2	010103002011	余方外运	1.废弃料品种:挖方余方　一、二类土 2.运距:5km	m3	244.9				
3	010103001001	灰土3:7夯实	1.密实度要求:夯填 0.98 2.填方材料品种:3：7灰土	m3	244.9				
4	010501001001	混泥土地坪	1.混凝土种类:现浇　商品 2.混凝土强度等级:C25	m3	172.74				
5	011103001001	橡胶板楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:EPDM9+4塑胶地面	m2	863.68				
6	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:仿真草坪	m2	128.25				
		分部小计							
		花园							
7	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1550mm 3.弃土运距:5km	m3	123.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 2 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	010103002012	余方外运	1.废弃料品种:挖方余方　一、二类土 2.运距:5km	m3	123.32				
9	080101010001	原土夯实	1.密实度:0.97	m2	50.42				
10	010103001002	灰土3:7夯实	1.密实度要求:夯填 0.98 2.填方材料品种:3：7灰土	m3	13.7				
11	010501001002	垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15	m3	9.14				
12	010401003001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 240 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	36.55				
13	011201001002	墙面、底面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	169.72				
14	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:2mm厚改性沥青卷材（SBS-Ⅰ） 防穿刺 2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔	m2	133.16				
15	010904001001	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:2mm厚改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）防穿刺	m2	56.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 3 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔 4.反边高度:200						
16	011201001003	墙面、底面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	169.72				
17	010503005001	过梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.81				
18	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ6@200双向	t	0.052				
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:600*150*100厚花岗岩路缘石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:1：2水泥砂浆	m	121.06				
20	050101009001	种植土回（换）填	1.回填土质要求:种植土 2.回填厚度:1200	m3	55.87				
		分部小计							
		沙坑							
21	010101002003	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1550mm 3.弃土运距:5km	m3	27.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 4 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	010103002013	余方外运	1.废弃料品种:挖方余方　一、二类土 2.运距:5km	m3	27.26				
23	010103001003	灰土3:7夯实	1.密实度要求:夯填 0.98 2.填方材料品种:3：7灰土	m3	10.22				
24	010501001003	垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15	m3	3.17				
25	010501001004	其他基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.42				
26	010401003002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 360. 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	5.37				
27	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	25.89				
28	010702005001	防腐木座面 圆弧形	1.构件名称:防腐木座面 2.构件规格尺寸:490*80 3.木材种类:防腐木 40*80 4.龙骨:40*20*2角钢通常 5.防护材料种类:调色防腐木油两遍	m	20.43				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 5 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	070109004001	池内装沙（圆砾儿童专用海滩沙）	1.砂种类:圆砾儿童专用海滩沙，直径2-3mm	m3	9.91				
		分部小计							
		户外埋地蹦床（直径1950深度2160）							
30	010101002004	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2160 3.弃土运距:5km 4.收口:地坪压井口	m3	12.9				
31	010103002014	余方弃置	1.废弃料品种:挖方余方　一、二类土 2.运距:5km	m3	12.9				
32	080101010002	原土夯实	1.密实度:0.97	m2	5.97				
33	010501001005	垫层	1.部位:垫层和流槽 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C15	m3	0.98				
34	010501001006	底板混泥土	1.混凝土种类:现浇　商品 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.08				
35	010504002001	井墙混泥土	1.混凝土种类:现浇　商品 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.16				
36	010515001002	现浇构件钢筋底板钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12二级钢	t	0.099				
37	010515001003	现浇构件钢筋井墙钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12二级钢	t	0.245				
38	01B001	地埋蹦床	1.有效直径1250	个	2				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011462012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 6 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		树池							
39	010101002005	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1550mm 3.弃土运距:5km	m3	7.84				
40	010103002015	余方弃置	1.废弃料品种:挖方余方　一、二类土 2.运距:5km	m3	7.84				
41	010103001004	灰土3:7夯实	1.密实度要求:夯填 0.98 2.填方材料品种:3：7灰土	m3	0.87				
42	010501001007	垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.58				
43	010401003003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 240 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.19				
44	011201001005	墙面、底面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 4.抹灰部位:内：底面、立面、压顶240，外立面600	m2	7.1				
45	010903001002	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:2mm厚改性沥青卷材（SBS-Ⅰ） 防穿刺	m2	3.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 7 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔 4.收口:顶部压顶240宽						
46	010904001002	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:2mm厚改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）防穿刺 2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔 4.反边高度:200	m2	3.67				
47	011201001006	墙面、底面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 4.抹灰部位:内：底面、立面、压顶240	m2	6.12				
48	050101009002	种植土回（换）填	1.回填土质要求:种植土 2.回填厚度:1200	m3	3.6				
		分部小计							
		防腐木地面							
49	011204004001	地面钢骨架	1.骨架种类、规格:50*50*2.5镀锌方管主龙骨@1500 副龙骨L50*50*3角钢镀锌，40*40*2.5镀锌	t	0.355				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011302012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 8 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			方管副龙骨@400，副龙骨四周连通						
50	011104002001	防腐木地面	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:120*30防腐木 3.防护材料种类:打磨抛光 防腐木油三遍	m2	32.47				
51	01B002	防腐木坐凳	1.规格尺寸:宽500高450 2.龙骨:50*50*2.5镀锌钢架 3.面层:120*30防腐木饰面 4.防护:打磨抛光 防腐木油三遍	m	11.32				
		分部小计							
		植草砖花园、地梁、1#2#花园							
52	010101002006	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1550mm 3.弃土运距:5km	m3	7.27				
53	010103002016	余方外运	1.废弃料品种:挖方余方 一、二类土 2.运距:5km	m3	7.27				
54	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:600*150*100厚花岗岩路缘石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:1：2水泥砂	m	60.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 9 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			浆						
55	010401003004	实心砖墙 24墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 240 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	6.54				
56	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	75.11				
57	050101010001	整理绿化用地	1.回填土质要求:含水率 2.取土运距:500m 以内 3.回填厚度:30cm 4.找平找坡要求:2% 5.弃渣运距:500m 内	m2	86.51				
58	050101009003	原土过筛	1.回填土质要求:轻质土壤 2.取土运距:500m以内 3.回填厚度:300mm以内 4.弃土运距:500m以内	m3	25.95				
59	050102014001	植草	1.草坪种类:成品草皮铺装 2.养护期:2年 3.部位:门房位置	m2	16.91				
60	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:月季 2.部位:1#、2#花园	m2	69.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 10 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.单位面积株数:8-12 4.高度:0.4m-0.6m 5.养护期:2年						
61	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1.垫层厚度:砂80mm 2.铺设方式:铺在砂上 3.嵌草砖（格）品种、规格、颜色:植草砖400*400*70 4.漏空部分填土要求:无	m2	16.91				
62	010401012001	补砌筑地梁	1.零星砌砖名称、部位:地梁 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.86				
63	011201001008	地梁一般抹灰	1.墙体类型:地梁 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	238.43				
64	011204001001	地梁石材	1.墙体类型:地梁 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600*20花岗岩 4.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝砂浆	m2	239.15				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 11 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		后院围墙							
65	011201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:仿真草坪 万能胶粘贴	m2	128.25				
		分部小计							
		化粪池							
66	010101002007	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1500mm 3.放坡系数:0.75 4.工作面宽度:000mm 5.现状化粪池体积:42.77m³ 6.弃土运距:5km	m3	298.39				
67	010103001005	垫层 砂	1.填砂部位:化粪池底部200mm厚、四周高度2000mm 2.填方材料品种:细砂	m3	18.11				
68	011702031001	玻璃钢化粪池	1.化粪池规格:50m³ 2.化粪池材质:玻璃钢10厚直径3100长6700	个	1				
69	010507006001	化粪池检查井	1.名称:成品检查井 1000变700 2.混凝土强度等级:c25 3.井盖:铸铁	座	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010015162012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 12 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			成套						
70	010103001006	回填方 挖方土	1.密实度要求:夯填 0.93 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:挖方、外购土方	m3	275.74				
71	010103002017	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 挖方余方 2.运距:5km	m3	22.65				
		分部小计							
		分部小计							
		室内外工程							
		室外工程							
		雨棚							
72	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆1:4 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*25花岗岩 4.嵌缝材料种类:白水泥浆	m2	49.92				
73	011107001001	石材台阶面	1.粘结材料种类:1：2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*25花岗岩 3.防滑条材料种类、规格:20*5@20防滑槽两道 花岗岩开槽	m2	42.64				
74	011102001002	石材楼地面 无	1.找平层厚	m2	22.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 13 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		障碍坡道	度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆1:4 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色:25厚火烧板铺贴密目防滑槽						
75	011204001002	石材墙面 无障碍坡道立面	1.墙体类型:砖墙面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*25厚花岗岩铺贴	m2	8.46				
76	060212010001	预埋件安装	1.预埋件材质:预埋件镀锌钢板200*200*10 螺栓M8*120	块	12				
77	011207001001	铝塑板钢骨架 干挂铝塑板	1.龙骨材料种类、规格、中距:1.骨架种类、规格:主龙骨80*80*2.5镀锌方管，次龙骨40*40*2.5镀锌方管，详图 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm干挂铝塑板	m2	32.14				
78	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.腻子种类:普通 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:两遍内墙乳胶漆 喷涂	m2	42.28				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011116201210008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 14 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		疏散台阶							
79	010101002008	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1550mm 3.弃土运距:5km	m3	3.26				
80	010103002018	余方弃置	1.废弃料品种:挖方余方　一、二类土 2.运距:5km	m3	3.26				
81	080101010003	原土夯实	1.密实度:0.97	m2	4.17				
82	010103001007	灰土3:7夯实	1.密实度要求:夯填 0.98 2.填方材料品种:3：7灰土	m3	0.63				
83	010501002001	带形基础	1.部位:台阶地梁 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C25	m3	1.16				
84	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:240地垅墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m3	1.27				
85	011201001010	墙面一般抹灰240地垅墙外	1.墙体类型:240地垅墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	5.3				
86	010103001008	灰土3:7夯实墙内侧回填3:7灰土	1.密实度要求:夯填 0.98 2.填方材料品种:3：7灰土	m3	12.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 15 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.部位:墙内侧回填3:7灰土						
87	010507004001	混泥土台阶	1.踏步高、宽:150*300mm 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C25	m2	9.18				
88	011107001002	石材台阶面	1.粘结材料种类:1：2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*25花岗岩 3.防滑条材料种类、规格:600*600*25厚花岗岩铺贴 20*5@20防滑槽两道	m2	9.18				
89	011204003001	块料墙面 挂贴	1.墙体类型及部位:砖墙 台阶外围立面 2.安装方式:水泥砂浆 钢丝网挂贴 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800仿石材瓷砖粘贴 4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝	m2	7.75				
90	011503001001	金属栏杆扶手不锈钢	1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ60*2.5 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 Φ40*2.5 Φ32*1.5	m	7.46				
		分部小计							
		窗户							
91	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 地下	1.窗代号及洞口尺寸:地下室	m2	4.94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

701001HK(20121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 16 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室通气窗 80系列铝型材窗户	通气窗 80系列铝型材窗户 2.框、扇材质:80系列铝型材 3.玻璃品种、厚度:5+12+5 钢化						
92	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗 70系列断桥铝型材窗户	1.窗代号及洞口尺寸:70系列断桥铝型材窗户 2.框、扇材质:70系列断桥铝型材 3.玻璃品种、厚度:5+12+5 钢化	m2	177.42				
93	010807001003	金属窗 60铝型材推拉窗 一楼值班室	1.窗代号及洞口尺寸:C1215h 2.框、扇材质:60铝型材推拉窗 3.玻璃品种、厚度:5+12+5 普通玻璃	m2	1.8				
94	010808004001	金属窗套 外窗套 定制	1.窗代号及洞口尺寸:180*100异形 2.门窗套展开宽度:560 3.面层材料品种、规格:红色烤漆金属外窗套	m	297.64				
95	010810001001	纱帘	纱帘	m	46				
96	010810001002	窗帘		m	58				
		分部小计							
		外墙							
97	011407001001	外墙真石漆	1.基层类型:水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:防	m2	514.99				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H162012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 17 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水腻子 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆						
98	011502001001	金属装饰线 外墙	1.线条材料品种、规格、颜色:红色烤漆金属线条 100*100	m	64.37				
		分部小计							
		分部小计							
		室内工程							
		隔墙工程							
99	011210006001	轻质隔墙 GRC	1.骨架、边框材料种类、规格:GRC轻质隔墙,墙厚90mm 2.隔板材料品种、规格、颜色:白色 3.嵌缝、塞口材料品种:水泥砂浆 石膏浆	m2	242.31				
100	011210003001	玻璃隔断 双层玻璃夹百叶帘隔断	1.边框材料种类、规格:100系列铝型材 2.玻璃品种、规格、颜色:5mm*2钢化 3.嵌缝、塞口材料品种:配套胶条	m2	50.16				
101	011210001001	木隔断双面百叶帘隔断上	1.骨架、边框材料种类、规格:40x40木龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚石膏板 双面	m2	13.45				
102	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等	m3	10.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 18 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级:加气混凝土砌块 250*190*200 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5						
103	010401003006	实心砖墙 封堵门洞	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.91				
104	011201001011	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	153.63				
105	011210002001	金属隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:40*40*2镀锌方管钢架 2.隔板材料品种、规格、颜色:12水泥板内置隔音棉 3.部位:值班室和便民服务区窗户上部	m2	2.48				
		分部小计							
		地面工程							
106	011101006001	水泥砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2	m2	699.12				
107	011101003001	地暖回填	1.面层厚度、混凝土强度等	m2	699.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 19 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级:30厚细石混凝土C20						
108	011102003001	块料楼地面 地面地砖800*800	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:4 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色:仿石材瓷砖800*800 4.嵌缝材料种类:填缝剂 白水泥	m2	699.12				
		分部小计							
		博物馆							
109	01B003	博物馆维修费	1.改给排水、暖气需要破坏博物馆装修设施。 2、预估维修费用20000元。 3、以实际发生额为依据。	项	1				
		分部小计							
		大厅							
		地面							
110	011104002002	地台	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:双层双向40*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:18木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚人造大理石 4.灯带:暗藏灯带 5.其它:详见图纸	m2	19.41				
111	040202010001	卵石	1.石料规格:	m3	0.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 20 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			20~40 2.厚度:60mm						
		分部小计							
		墙面-A01立面图							
112	011210002002	石膏板背景墙	1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:9mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:嵌缝膏绷带布	m2	11.95				
113	011304001001	灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:附加式灯槽 2.安装固定方式:嵌入式	m	4.4				
114	011207001002	发泡陶瓷砖背景墙		m2	5.22				
115	011407001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:石膏板墙面 2.腻子种类:普通 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	18.3				
		分部小计							
		墙面-A02立面图							
116	011407001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:水泥砂浆墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、	m2	6.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011J620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 21 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布						
117	011105006001	金属踢脚线 不锈钢	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边	m	2.25				
		分部小计							
		墙面-B立面图							
118	011407001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:水泥砂浆墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	8.16				
119	010808004002	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:BLM3027 3000*2700 2.门窗套展开宽度:160 3.基层材料种类:木工板 4.面层材料品种、规格:1.2mm不锈钢	m2	1.39				
120	011105006002	金属踢脚线 不锈钢	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品	m	2.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011J1620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 22 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边						
		分部小计							
		墙面-c立面图							
121	011407001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:水泥砂浆墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	11.94				
122	010808007001	成品木门窗套	1.门窗代号及洞口尺寸:KDJM1524S　1500*2400 2.门窗套展开宽度:120 3.门窗套材料品种、规格:实木烤漆 成品	m	6.3				
123	010802001001	肯德基门	1.门代号及洞口尺寸:KDJM1524S　1500*2400 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:100系列铝型材 4.玻璃品种、厚度:5+5钢化	m2	3.6				
124	011207001003	墙面装饰板 实木格栅	1.基层材料种类、规格:18木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:20*20@20实木格栅	m2	14.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011P20121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 23 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.压条材料种类、规格:						
125	011502001002	金属装饰线 L30*30不锈钢线条	1.线条材料品种、规格、颜色:L30*30不锈钢线条收边	m	11.1				
126	011502002001	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:40*60实木线条	m	8.03				
127	011207001004	墙面装饰板 微型消防站牌	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:18木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:9石膏板	m2	0.48				
128	011105006003	金属踢脚线 不锈钢	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边	m	10.43				
		分部小计							
		C立面门口景观							
129	011104002003	地台	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:双层双向40*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:18木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:免漆板 4.其它:详见图纸	m2	0.34				
130	011207001005	墙面装饰板 免漆板	1.基层材料种类、规格:18木	m2	2.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 24 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			工板 2.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板						
131	010802001002	金属门 YM0620	1.门代号及洞口尺寸:YM0620 600*200 2.门框或扇外围尺寸:木纹色铝合金20*40磁吸门框5厚透明耐力板	扇	1				
132	011207001006	墙面装饰板 门内免漆板	1.基层材料种类、规格:18木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板	m2	3.3				
133	011302001001	门内吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm木工板 4.面层材料品种、规格:免漆板	m2	0.31				
		分部小计							
		D立面							
134	011105006004	金属踢脚线 不锈钢	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边	m	3.75				
135	011207001007	墙面装饰板 带灯带	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙	m2	4.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 25 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			骨 2.基层材料种类、规格:9石膏板 3.带灯:墙面附加式灯槽						
136	011207001008	墙面装饰板 造型墙木饰面饰面(灰色)	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:18木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:木饰面饰面(灰色)	m2	2.32				
137	010808007002	成品木门窗套 值班室、全科受理台 门套外	1.门窗代号及洞口尺寸:KDJM1024 1000*2400 KDJM1524S 1500*2400 2.门窗套展开宽度:120 3.门窗套材料品种、规格:实木烤漆 成品	m	12.18				
138	010808007003	成品木门窗套 值班室窗套 外	1.门窗代号及洞口尺寸:C1215h 1200*1500 2.门窗套展开宽度:120 3.门窗套材料品种、规格:实木烤漆 成品	m	5.48				
139	011207001009	墙面装饰板 实木格栅	1.基层材料种类、规格:轻质隔墙 2.面层材料品种、规格、颜色:20*20@20实木格栅	m2	4.42				
		分部小计							
		顶棚							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 26 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
140	011302001002	吊顶天棚 石膏板跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:乳胶漆	m2	94.63				
141	011302001003	吊顶天棚吊平顶 鱼纹板	1.面层材料品种、规格: 鱼纹板饰面	m2	10.05				
142	011304001002	灯槽	1.灯带型式、尺寸:附加式灯槽 2.龙骨:木龙骨 3.基层:18mm木工板 4.安装固定方式:嵌入式	m	23.81				
143	011302001004	顶棚灯具开孔 直径100	1.开孔部位:顶棚 2.开孔材质:石膏板 3.开孔规格:直径100 4.开孔种类:灯具开孔	个	45				
144	011407002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 6.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	94.63				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

701001HJ620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 27 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		其他							
145	010802001003	肯德基门	1.门代号及洞口尺寸:BLM3627 3600*2700 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:100系列铝型材 4.玻璃品种、厚度:5+5钢化	m2	9.72				
		分部小计							
		分部小计							
		女卫							
		地面							
146	010401012002	零星砌砖墩台	1.零星砌砖名称、部位:地面墩台 高度200 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m2	3.78				
147	011101006002	墩台砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 水泥砂浆1:2	m2	3.36				
148	010904002001	楼（地）面涂膜防水 地面防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 2 3.反边高度:450mm	m2	11.43				
		分部小计							
		墙面							
149	011204003002	块料墙面 400*800墙砖	1.墙体类型:砖墙 2.结合层:1:2水泥砂浆 3.面层材料品	m2	27.39				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010013020121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 28 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色:400*800墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:3mm 白水泥 5.窗侧壁深度:150						
		分部小计							
		顶棚							
150	011302001005	吊顶天棚 石膏板跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板	m2	6.75				
151	011304001003	灯槽	1.灯带型式、尺寸:附加式灯槽 2.龙骨:木龙骨 3.基层:18mm木工板 4.安装固定方式:嵌入式	m	2.7				
152	010810002001	斗胆灯盒	1.轨道盒规格:1800*200 2.基层:18木工板 3.面层:12石膏板	m	1.8				
153	011302001006	斗胆灯盒内不锈钢	1.基层材料种类、规格:斗胆灯盒石膏板 2.面层材料品种、规格:0.8mm镜面不锈钢板	m2	0.36				
154	011302001007	顶棚灯具开孔直径100	1.开孔部位:顶棚 2.开孔材质:石膏板	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010013120121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 29 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.开孔规格:直径100 4.开孔种类:灯具开孔						
155	011302001008	顶棚灯具开孔 周长1200mm以内	1.开孔部位:顶棚 2.开孔材质:石膏板 3.开孔规格:灯孔周长 1200mm以外 4.开孔种类:换气扇开孔	个	1				
156	011407002003	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 6.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	6.39				
		分部小计							
		其他							
157	010801002001	成品实木烤漆门 单开	1.门代号及洞口尺寸:ZM1021 2.材质:成品实木烤漆门带门套 3.五金:拉手合页门吸锁具	m2	2.1				
158	011210005001	成品隔断 厕间隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚防潮板 2.配件品种、规格:金属边条等配件	m2	14.83				
		分部小计							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011JH20121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 30 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		男卫							
		地面							
159	010401012003	零星砌砖墩台	1.零星砌砖名称、部位:地面墩台 高度200 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m2	2.82				
160	011101006003	墩台砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 水泥砂浆1:2	m2	2.82				
161	010904002002	楼（地）面涂膜防水 地面防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 2 3.反边高度:450mm	m2	10.86				
		分部小计							
		墙面							
162	011204003003	块料墙面 400*800墙砖	1.墙体类型:砖墙 2.结合层:1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:3mm 白水泥 5.窗侧壁深度:150	m2	26.97				
		分部小计							
		顶棚							
163	011302001009	吊顶天棚 石膏板跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中	m2	6.31				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 31 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板						
164	011304001004	灯槽	1.灯带型式、尺寸:附加式灯槽 2.龙骨:木龙骨 3.基层:18mm木工板 4.安装固定方式:嵌入式	m	2.7				
165	010810002002	斗胆灯盒	1.轨道盒规格:1800*200 2.基层:18木工板 3.面层:12石膏板	m	1.8				
166	011302001010	斗胆灯盒内不锈钢	1.基层材料种类、规格:斗胆灯盒石膏板 2.面层材料品种、规格:0.8mm镜面不锈钢板	m2	0.36				
167	011302001011	顶棚灯具开孔直径100	1.开孔部位:顶棚 2.开孔材质:石膏板 3.开孔规格:直径100 4.开孔种类:灯具开孔	个	5				
168	011302001012	顶棚灯具开孔 周长1200mm以内	1.开孔部位:顶棚 2.开孔材质:石膏板 3.开孔规格:灯孔周长 1200mm以外 4.开孔种类:换气扇开孔	个	1				
169	011407002004	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部	m2	6.31				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010012012012008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 32 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			位:顶棚 3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 6.嵌缝材料:嵌缝膏、白布						
		分部小计							
		其他							
170	010801002002	成品实木烤漆门 单开	1.门代号及洞口尺寸:ZM1021 2.材质:成品实木烤漆门带门套 3.五金:拉手合页门吸锁具	m2	2.1				
171	011210005002	成品隔断 厕间隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚防潮板 2.配件品种、规格:金属边条等配件	m2	11.06				
		分部小计							
		分部小计							
		无障碍卫生间							
		地面							
172	010904002003	楼（地）面涂膜防水 地面防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 2 3.反边高度:450mm	m2	9.57				
		分部小计							
		墙面							
173	011204003004	块料墙面 400*800墙砖	1.墙体类型:砖墙 2.结合层:1:2水泥砂浆	m2	25.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010JH20121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 33 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:3mm 白水泥 5.窗侧壁深度:150						
		分部小计							
		顶棚							
174	011302001013	吊顶天棚 石膏板跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板	m2	5.38				
175	011304001005	灯槽	1.灯带型式、尺寸:附加式灯槽 2.龙骨:木龙骨 3.基层:18mm木工板 4.安装固定方式:嵌入式	m	2.16				
176	011302001014	顶棚灯具开孔直径100	1.开孔部位:顶棚 2.开孔材质:石膏板 3.开孔规格:直径100 4.开孔种类:灯具开孔	个	2				
177	011407002005	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍	m2	5.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011562012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 34 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 6.嵌缝材料:嵌缝膏、白布						
		分部小计							
		其他							
178	010801002003	无障碍厕所专用门	1.门代号及洞口尺寸:ZM1021*2 2.材质:成品无障碍厕所专用 3.五金:拉手合页门吸锁具	m2	2.1				
179	011503005001	金属靠墙扶手无障碍抓杆	1.扶手材料种类、规格:不锈钢Φ50 2.固定配件种类:膨胀螺栓 装饰法兰 3.位置:无障碍厕所内所有抓杆	套	1				
180	011505011001	无障碍斜面镜	1.箱体材质、规格 无障碍斜面镜 600*800	m2	0.48				
		分部小计							
		分部小计							
		保洁							
		墙面							
181	011204003005	块料墙面 400*800墙砖	1.墙体类型:砖墙 2.结合层:1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:3mm 白水泥 5.窗侧壁深度:150	m2	14.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7016011H62012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 35 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		顶棚							
182	011302001015	吊顶天棚 石膏板平面	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨	m2	1.8				
183	011302001016	顶棚灯具开孔直径100	1.开孔部位:顶棚 2.开孔材质:石膏板 3.开孔规格:直径100 4.开孔种类:灯具开孔	个	1				
184	011407002006	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 6.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	1.8				
		分部小计							
		其他							
185	010801002004	成品实木烤漆门 单开	1.门代号及洞口尺寸:ZM1021 2.材质:成品实木烤漆门带门套 3.五金:拉手合页门吸锁具	m2	2.1				
		分部小计							
		分部小计							
		盥洗间							
		墙面							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 36 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
186	011204003006	块料墙面 400*800墙砖	1.墙体类型:砖墙 2.结合层:1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:3mm 白水泥 5.窗侧壁深度:150	m2	33.99				
		分部小计							
		顶棚							
187	011302001017	吊顶天棚 石膏板跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板	m2	10.94				
188	011304001006	灯槽	1.灯带型式、尺寸:附加式灯槽 2.龙骨:木龙骨 3.基层:18mm木工板 4.安装固定方式:嵌入式	m	5.85				
189	010810002003	斗胆灯盒	1.轨道盒规格:1800*200 2.基层:18木工板 3.面层:12石膏板	m	3.2				
190	011302001018	斗胆灯盒内不锈钢	1.基层材料种类、规格:斗胆灯盒石膏板 2.面层材料品种、规格:0.8mm镜面不锈钢板	m2	0.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 37 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
191	011302001019	顶棚灯具开孔直径100	1.开孔部位:顶棚 2.开孔材质:石膏板 3.开孔规格:直径100 4.开孔种类:灯具开孔	个	4				
192	011407002007	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 6.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	10.94				
		分部小计							
		其他							
193	010808007004	成品木门窗套	1.门窗代号及洞口尺寸:DK1524 1500*2400 2.门窗套展开宽度:60+240+60 3.门窗套材料品种、规格:实木烤漆 成品	m	5.4				
194	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:2100*600*450 2.支架、配件品种、规格:镀锌钢管架支架 人造石饰面 3.灯带:附加式灯槽 4.其他:包含儿童和成人洗手台	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 38 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
195	011505011002	成品试衣镜	1.箱体材质、规格:成品试衣镜暗藏灯带 2100*1200 2.玻璃品种、规格:详见图纸	个	1				
		分部小计							
		分部小计							
		共享阅读空间							
		地面							
196	011104002004	地台 共享自习区	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:双层双向40*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:18木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚实木木地板 4.灯带:暗藏灯带 5.收口:L30*20铜条 6.其它:详见图纸	m2	74.86				
197	011104002005	地台 儿童阅读区	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:双层双向40*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:18木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚实木木地板 4.灯带:暗藏灯带 5.书柜:嵌入式书柜 6.收口:L30*20铜条 7.其它:详见图	m2	48.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011J1620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 39 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纸						
198	011501020001	服务台	1.台柜规格:2400*600*750 2.材料种类、规格:木质吧台人造石台面暗藏灯带	m	2.4				
		分部小计							
		墙面-ABC立面图							
199	011208001001	包柱子	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:18木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:9免漆板	m2	36.68				
200	010808001001	木门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:成品 实木烤漆窗套 2.门窗套展开宽度:200	m	80.14				
201	010809004001	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:结构胶粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚人造大理石台面 190宽	m2	7.93				
202	011503002001	实木扶手栏板	1.扶手材料种类、规格:硬木扶手弧形断面mm*mm60*65 2.栏杆材料种类、规格:实木扶手栏板 h600 成品 3.样式等:详见图纸	m	41.74				
203	011105006005	金属踢脚线 不	1.踢脚线高度:	m	127.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

701001JHK20121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 40 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		锈钢 全屋	80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边						
		分部小计							
		D立面图							
204	011207001010	墙面装饰板 实木格栅	1.基层材料种类、规格:18木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:20*20@20实木格栅 3.压条材料种类、规格:	m2	3.12				
205	010808007005	成品木门窗套	1.门窗代号及洞口尺寸:KDJM1524S 2.门窗套展开宽度:120 3.门窗套材料品种、规格:实木烤漆 成品	m	6.3				
206	011502002002	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:40*60实木线条	m	8				
207	011207001011	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:墙面18木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:9免漆板	m2	42.06				
208	011501010001	生态板吊柜	1.台柜规格:1820*550*470，2800*550*470 2.材料种类、规格:生态板吊柜PET柜门	m2	2.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

701001JH620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 41 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
209	011501006001	嵌入式不带门实木书柜	1.台柜规格:1820*300*300，2800*300*300 2.材料种类、规格:嵌入式不带门实木书柜	m2	1.39				
210	011501020002	生态板水吧台	1.台柜规格:2800*600*1200 2.材料种类、规格:生态板水吧台20人造石台面	m	2.8				
211	011407001006	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位GRC墙面 2.腻子种类:普通 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	6.94				
		分部小计							
		顶棚							
212	011302001020	吊顶天棚 石膏板跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布	m2	151.1				
213	011302001021	吊顶天棚 黑色镜面玻璃饰面	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人	m2	8.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

701001JH620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 42 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:18木工板 4.面层材料品种、规格:黑色镜面玻璃饰面 3mm						
214	011302001022	吊顶天棚 pvc-uv盒子造型	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:18木工板 4.面层材料品种、规格:pvc-uv方盒子 规格不一，粘贴于顶棚 5.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布	m2	11.95				
215	010810002004	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:18木工板9石膏板 200宽 2.饰面材料种类:乳胶漆饰面 3.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布	m	53.11				
216	011407002008	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、	m2	297.42				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H2012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 43 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			喷刷遍数:乳胶漆两遍 6.嵌缝材料:嵌缝膏、白布						
217	011302001023	镜面顶棚灯具开孔	1.开孔名称:筒灯孔 2.开孔材料、位置:顶棚镜面玻璃 3.开孔规格:直径100以内	个	12				
218	011302001024	顶棚灯具开孔直径100	1.开孔部位:顶棚 2.开孔材质:石膏板 3.开孔规格:直径100 4.开孔种类:灯具开孔	个	55				
		分部小计							
		其他							
219	010802001004	肯德基门	1.门代号及洞口尺寸:BLM1524 1500*2400 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:100系列铝型材 4.玻璃品种、厚度:5+5钢化	m2	3.6				
220	011501020003	成品实木烤漆有声阅读桌	1.台柜规格:2730*600*750 2.材料种类、规格:成品实木烤漆有声阅读桌	m	2.73				
221	011501020004	成品实木烤漆电子阅读桌	1.台柜规格:1820*600*750 2.材料种类、规格:成品实木烤漆电子阅读	m	1.82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 44 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			桌						
222	011501006002	圆形组合实木高书架H2030	1.台柜规格:直径1400　八分之一　八个组合一个圆，　高度2030 2.材料种类、规格:圆形组合实木高书架	个	8				
223	011501006003	圆形组合实木高书架H2490	1.台柜规格:直径1400,一个八分之一，八个组合一个圆，高度2490 2.材料种类、规格:圆形组合实木高书架	个	8				
224	011501006004	弧形无门实木书柜	1.台柜规格:2000*1200*300 2.材料种类、规格:弧形无门实木书柜	个	1				
		分部小计							
		分部小计							
		值班室							
		墙面							
225	011407001007	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:GRC隔墙墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	19.68				
226	011105006006	金属踢脚线　不锈钢　全屋	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木	m	8.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011JH62012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 45 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边						
227	010808001002	木门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:成品 实木烤漆窗套 2.门窗套展开宽度:平均300以内，具详图	m	9.56				
228	010808007006	成品木门窗套	1.门窗代号及洞口尺寸:KDJM1024 1000*2400 2.门窗套展开宽度:120 3.门窗套材料品种、规格:实木烤漆 成品	m	5.8				
229	010809004002	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:结构胶粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚人造大理石台面 平均宽度3-00以内 详图	m2	0.52				
		分部小计							
		项棚							
230	011302001025	吊顶天棚 矿棉板600*600	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型龙骨 3.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 4.压条材料种类、规格:配套铝压边条	m2	5.83				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7016011520121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 46 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		其他							
231	010802001005	肯德基门	1.门代号及洞口尺寸:BLM1024 1000*2400 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:100系列铝型材 4.玻璃品种、厚度:5+5钢化	m2	2.4				
		分部小计							
		分部小计							
		全科受理大厅							
		地面							
232	011501020005	全科受理台	1.台柜规格:2400*600*750 2.材料种类、规格:木质服务台柜体 人造石台面 下面暗藏灯带 3.踢脚线:前后面不锈钢踢脚线 4.正立面:20*20实木木格栅 5.其他:详图	m	5.45				
233	011105006007	金属踢脚线 不锈钢	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边	m	34.52				
		分部小计							
		A立面图							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011352012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 47 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
234	011207001012	墙面装饰板 背景墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:9石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:乳胶漆饰面 4.嵌缝材料:嵌缝膏 绷带布	m2	8.32				
235	011207001013	墙面装饰板 免漆板	1.基层材料种类、规格:墙面18木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:9免漆板	m2	8.54				
236	011208001002	包管道	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:9mm免漆板	m2	0.98				
		分部小计							
		B立面图							
237	011210001002	木隔断 双面封堵窗户	1.封堵部位:便民服务柜旁窗户 2.骨架、边框材料种类、规格:40*40木龙骨 3.隔板材料品种、规格、颜色:18mm生态板 白色	m2	1.08				
238	011207001014	墙面装饰板 免漆板	1.基层材料种类、规格:墙面18木工板 2.面层材料品种、规格、颜	m2	2.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011102012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 48 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:9免漆板						
239	010808001003	木门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:成品 实木烤漆窗套 2510*1800 2.门窗套展开宽度:200	m	6.11				
240	010809004003	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:结构胶粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚人造大理石台面 190宽	m2	0.49				
241	011407001008	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:GRC墙面 2.腻子种类:普通 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	21.24				
		分部小计							
		C立面图							
242	011407001009	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:GRC墙面 含便民服务房间 2.腻子种类:普通 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	21.24				
243	011502001003	金属装饰线 L30*30不锈钢线条	1.线条材料品种、规格、颜色:L30*30不锈钢线条收边	m	2.7				
244	010808004003	金属门窗套	1.窗代号及洞	m2	2.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 49 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			口尺寸:KDJM1524S DK2627 2.门窗套展开宽度:120/220 3.基层材料种类:木龙骨木工板 4.面层材料品种、规格:不锈钢						
		分部小计							
		D立面图							
245	011207001015	墙面装饰板 背景墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:双向双层 H=200mm 间距300×300 2.基层材料种类、规格:9石膏板 3.灯带:附加式墙面灯槽 4.嵌缝材料:嵌缝膏 绷带布	m2	5.68				
246	011207001016	墙面装饰板 电子区位图	1.龙骨材料种类、规格、中距:双向双层 H=200mm 间距300×300 2.基层材料种类、规格:18木工板 3.面层:仿真草坪 4.灯带:附加式墙面灯槽 5.收口材料:形金色不锈钢扣边 详图	m2	5.68				
247	011407001010	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位 GRC墙面 石膏板墙面 2.腻子种类:普通 3.刮腻子要求:	m2	27.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 50 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布						
		分部小计							
		顶棚							
248	011302001026	吊顶天棚 石膏板跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布 5.其他:附加式灯槽	m2	31.16				
249	011302001027	吊顶天棚 铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 Φ8吊杆H1500 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型烤漆带凹槽轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:50x80铝方通@50	m2	23.19				
250	011302001028	吊顶天棚 黑色镜面玻璃饰面	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9mm石膏板	m2	4.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 51 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.面层材料品种、规格:黑色镜面玻璃饰面 3mm						
251	011407002009	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 6.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	54.35				
252	011302001029	顶棚灯具开孔格式灯孔 灯孔周长 1200mm以外	1.开孔名称:led平板条灯 2.开孔材料、位置:石膏板顶棚 3.开孔规格:格式灯孔 灯孔周长 1200mm以外	个	1				
253	011302001030	顶棚灯具开孔直径100	1.开孔部位:顶棚 2.开孔材质:石膏板 3.开孔规格:直径100 4.开孔种类:灯具开孔	个	32				
254	011302001031	镜面顶棚灯具开孔	1.开孔名称:筒灯孔 2.开孔材料、位置:顶棚镜面玻璃 3.开孔规格:直径100以内	个	3				
		分部小计							
		其他							
255	010802001006	肯德基门	1.门代号及洞口尺寸:	m2	2.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010015H020121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 52 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			BLM1024　1000*2400 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:100系列铝型材 4.玻璃品种、厚度:5+5钢化						
256	011507003001	铁皮烤漆软膜灯箱	1.箱体规格:5450*300*H410 2.面层材料种类:铁皮烤漆软膜灯箱　成品灯箱	个	1				
		分部小计							
		分部小计							
		过道							
		地面							
257	011105006008	金属踢脚线　不锈钢	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边	m	6.47				
		分部小计							
		墙面							
258	011407001011	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位　GRC墙面　石膏板墙面 2.腻子种类:普通 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	19.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 53 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布						
		分部小计							
		顶棚							
259	011302001032	吊顶天棚 轻钢龙骨石膏板跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布 5.其他:附加式灯槽	m2	27.53				
260	011302001033	吊顶天棚 木龙骨石膏板跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨 3.基层材料种类、规格:9mm石膏板 4.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布 5.灯带:附加式灯槽	m2	13.76				
261	011302001034	天棚 黑色镜面玻璃饰面	1.基层材料种类、规格:石膏板顶棚 2.面层材料品种、规格:黑色镜面玻璃饰面 3mm	m2	7.38				
262	011407002010	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚	m2	20.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010013162012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 54 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍						
		分部小计							
		其他							
263	010802003001	钢质防火门 双开	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1521 2.门框或扇外围尺寸:1500*2100 3.门套材质:成品实木烤漆 内外 4.五金:闭门器 拉手 合页	m2	3.15				
		分部小计							
		分部小计							
		2#楼梯间							
264	011105006009	金属踢脚线 不锈钢	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边	m	6.96				
265	011407001012	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位 GRC墙面 石膏板墙面 2.腻子种类:普通 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	13.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 55 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
266	011407002011	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	9.3				
267	010802003002	钢质防火门 双开	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1521 2.门框或扇外围尺寸:1500*2100 3.门套材质:成品实木烤漆 内 4.五金:闭门器 拉手 合页	m2	3.15				
		分部小计							
		矛盾调解室							
		墙面							
268	011407001013	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:CRC隔墙墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	27.47				
269	011207001017	墙面装饰板 免漆板	1.基层材料种类、规格:墙面18木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:9免漆板	m2	7.38				
270	011208001003	石膏板包柱子	1.龙骨材料种类、规格、中	m2	3.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 56 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			距:40*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:9厚石膏板 3.嵌缝材料品种:嵌缝膏 绷带布						
271	011105006010	金属踢脚线 不锈钢 全屋	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边	m	18.55				
272	010808001004	木门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:成品 实木烤漆窗套 2.门窗套展开宽度:平均300以内，具详图	m	13.5				
273	010809004004	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:结构胶粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚人造大理石台面 平均宽度3-00以内 详图	m2	1.12				
		分部小计							
		顶棚							
274	011302001035	吊顶天棚 石膏板跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.嵌缝材料种	m2	16.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011116201210008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 57 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类:嵌缝膏、白布						
275	011302001036	吊顶天棚 平面	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9mm石膏板 4.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布	m2	11				
276	010810002005	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:18木工板9石膏板 200宽 2.饰面材料种类:乳胶漆饰面 3.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布	m	6.3				
277	011407002012	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	28.71				
278	011302001037	顶棚灯具开孔 直径100	1.开孔部位:顶棚 2.开孔材质:石膏板 3.开孔规格:直径100 4.开孔种类:灯具开孔	个	12				
279	011302001038	顶棚灯具开孔 格式灯孔 灯孔周长 1200mm以	1.开孔名称:led平板条灯 2.开孔材料、	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 58 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		外	位置:石膏板顶棚 3.开孔规格:格式灯孔 灯孔周长 1200mm以外						
		分部小计							
		其他							
280	010805005001	安装铝合金平开门 全玻 双开	1.门代号及洞口尺寸:GDM1521S 2.框材质:100系列铝型材 3.玻璃品种、厚度:双层5mm钢化玻璃 4.五金:配套合页拉手门锁 闭门器	m2	3.15				
		分部小计							
		分部小计							
		新时代文明实践站							
		墙面							
281	011407001014	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:GRC隔墙墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	22.59				
282	011207001018	墙面装饰板 免漆板	1.基层材料种类、规格:墙面18木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:9免漆板	m2	3.51				
283	011105006011	金属踢脚线 不锈钢 全屋	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种	m	11.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 59 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边						
284	010808001005	木门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:成品 实木烤漆窗套 2.门窗套展开宽度:平均300以内，具详图	m	7.5				
285	010809004005	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:结构胶粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚人造大理石台面 平均宽度3-00以内 详图	m2	0.55				
		分部小计							
		顶棚							
286	011302001039	吊顶天棚 平面	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9mm石膏板 4.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布	m2	9.92				
287	010810002006	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:18木工板9石膏板 200宽 2.饰面材料种类:乳胶漆饰面 3.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布	m	3.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 60 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
288	010810002007	斗胆灯盒	1.轨道盒规格:200*200mm 2.龙骨：40*40木龙骨 3.基层:18木工板 4.面层:黑色镜面不锈钢饰面	m	16.35				
289	011407002013	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	9.92				
290	011302001040	镜面顶棚灯具开孔	1.开孔名称:筒灯孔 2.开孔材料、位置:顶棚镜面玻璃 3.开孔规格:直径100以内	个	9				
291	011302001041	顶棚灯具开孔 格式灯孔 灯孔周长 1200mm以内	1.开孔名称:斗胆灯孔 2.开孔材料、位置:石膏板顶棚 3.开孔规格:格式灯孔 灯孔周长 1200mm以外	个	4				
		分部小计							
		其他							
292	010805005002	安装铝合金平开门 全玻 单开	1.门代号及洞口尺寸:GDM1021 2.框材质:100系列铝型材 3.玻璃品种、厚度:双层5mm钢化玻璃 4.五金:配套合	m2	2.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010111H62012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 61 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			页拉手门锁 闭门器						
		分部小计							
		分部小计							
		综合办公室							
		墙面							
293	011407001015	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:GRC隔墙墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	35.57				
294	011207001019	墙面装饰板 免漆板	1.基层材料种类、规格:墙面18木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:9免漆板	m2	4.64				
295	011105006012	金属踢脚线 不锈钢 全屋	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边	m	17.67				
296	010808001006	木门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:成品 实木烤漆窗套 2.门窗套展开宽度:平均300以内，具详图	m	8.75				
297	010809004006	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:结构胶粘贴 2.窗台板材质、规格、颜	m2	0.98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 62 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:20厚人造大理石台面 平均宽度3-00以内详图						
298	011208001004	石膏板包柱子	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:9厚石膏板 3.嵌缝材料品种:嵌缝膏 绷带布	m2	1.79				
		分部小计							
		顶棚							
299	011302001042	吊顶天棚 平面	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9mm石膏板 4.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布	m2	19.54				
300	010810002008	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:18木工板9石膏板 200宽 2.饰面材料种类:乳胶漆饰面 3.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布	m	5.15				
301	010810002009	斗胆灯盒	1.轨道盒规格:200*200mm 2.龙骨：40*40木龙骨 3.基层:18木工板 4.面层:黑色镜面不锈钢饰面	m	10.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011520121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 63 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
302	011407002014	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	19.54				
303	011302001043	镜面顶棚灯具开孔	1.开孔名称:筒灯孔 2.开孔材料、位置:顶棚镜面玻璃 3.开孔规格:直径100以内	个	6				
304	011302001044	顶棚灯具开孔 格式灯孔 灯孔周长 1200mm以外	1.开孔名称:led平板条灯 2.开孔材料、位置:石膏板顶棚 3.开孔规格:格式灯孔 灯孔周长 1200mm以外	个	3				
		分部小计							
		其他							
305	010805005003	安装铝合金平开门 全玻 单开	1.门代号及洞口尺寸:GDM1021 2.框材质:100系列铝型材 3.玻璃品种、厚度:双层5mm钢化玻璃 4.五金:配套合页拉手门锁 闭门器	m2	2.1				
306	011501006005	通顶文件柜	1.台柜规格:3550*450*2800 2.材料种类、规格:18生态板带门文件柜PET柜门 通	m	9.94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H2012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 64 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			项						
		分部小计							
		分部小计							
		退役军人服务站							
		墙面							
307	011407001016	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:GRC隔墙墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	38.69				
308	011207001020	墙面装饰板 免漆板	1.基层材料种类、规格:墙面18木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:9免漆板	m2	2.48				
309	011105006013	金属踢脚线 不锈钢 全屋	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边	m	16.47				
310	010808001007	木门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:成品 实木烤漆窗套 2.门窗套展开宽度:平均300以内，具详图	m	6.35				
311	010809004007	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:结构胶粘贴 2.窗台板材质、规格、颜	m2	0.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 65 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:20厚人造大理石台面 平均宽度3-00以内详图						
		分部小计							
		顶棚							
312	011302001045	吊顶天棚 石膏板跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布	m2	18.67				
313	011502001004	金属装饰线	1.基层类型:石膏板 2.线条材料品种、规格、颜色:50宽不锈钢线条	m	16.2				
314	010810002010	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:18木工板9石膏板 200宽 2.饰面材料种类:乳胶漆饰面 3.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布	m	2.75				
315	011407002015	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	18.67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 66 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
316	011302001046	顶棚灯具开孔	1.开孔名称:筒灯孔 2.开孔材料、位置:石膏板顶棚 3.开孔规格:直径100以内	个	8				
317	011302001047	顶棚灯具开孔 格式灯孔 灯孔周长 1200mm以外	1.开孔名称:led平板条灯 2.开孔材料、位置:石膏板顶棚 3.开孔规格:格式灯孔 灯孔周长 1200mm以外	个	2				
		分部小计							
		其他							
318	010805005004	安装铝合金平开门 全玻 单开	1.门代号及洞口尺寸:GDM1021 2.框材质:100系列铝型材 3.玻璃品种、厚度:双层5mm钢化玻璃 4.五金:配套合页拉手门锁 闭门器	m2	2.1				
		分部小计							
		分部小计							
		书画展厅							
		墙面							
319	011208001005	包柱子 免漆板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:9mm免漆板	m2	14.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010015201210008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 67 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
320	011407001017	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:GRC隔墙墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	16.98				
321	011207001021	墙面装饰板 led背景墙	1.基层材料种类、规格:墙面18木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:9免漆板	m2	10.78				
322	011502001005	金属装饰线 L30*30不锈钢线条	1.部位:led屏幕收口 2.线条材料品种、规格、颜色:L30*30不锈钢线条收边	m	5.74				
323	011502001006	金属装饰线 0铝合金电泳槽线	1.部位:led屏幕背景墙 2.线条材料品种、规格、颜色:10mm宽铝合金电泳槽线	m	15.08				
324	011207001022	墙面装饰板 免漆板	1.基层材料种类、规格:墙面18木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:9免漆板	m2	9.56				
325	010801001001	门饰面 贴免漆板	1.门代号及洞口尺寸:MM1021 1000*2100 2.饰面材料:免漆板 9mm厚	m2	2.1				
326	011105006014	金属踢脚线 不锈钢 全屋	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板	m	24.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010015162012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 68 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边						
327	010808001008	木门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:成品 实木烤漆窗套 2.门窗套展开宽度:平均300以内，具详图	m	14.28				
328	010809004008	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:结构胶粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚人造大理石台面 平均宽度3-00以内 详图	m2	1.34				
		分部小计							
		顶棚							
329	011302001048	吊顶天棚 平面	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9mm石膏板 4.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布	m2	53.13				
330	010810002011	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:18木工板9石膏板 200宽 2.饰面材料种类:乳胶漆饰面 3.嵌缝材料种类:嵌缝膏、白布	m	7.08				
331	010606013001	轨道盒及钢架	1.构件名称:隔断轨道钢架	m	50.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 69 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.后置件:120*120*15镀锌钢板 3.钢架龙骨:80*80*5镀锌钢管 4.轨道规格:90*70*20铝型材轨道 U形						
332	011407002016	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:普通 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	53.13				
		分部小计							
		其他							
333	010805005005	安装铝合金平开门 全玻 单开	1.门代号及洞口尺寸:GDM1021 2.框材质:100系列铝型材 3.玻璃品种、厚度:双层5mm钢化玻璃 4.五金:配套合页拉手门锁 闭门器	m2	2.1				
		分部小计							
		分部小计							
		茶水间							
		墙面							
334	011407001018	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:GRC隔墙墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:	m2	38.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 70 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布						
335	011208001006	石膏板包柱子	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨 2.高度:2800+100 出顶棚100 3.基层材料种类、规格:9厚石膏板 4.嵌缝材料品种:嵌缝膏 绷带布	m2	1.77				
336	011105006015	金属踢脚线 不锈钢 全屋	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边	m	13.57				
		分部小计							
		顶棚							
337	011302001049	吊顶天棚 矿棉板600*600	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型龙骨 3.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 4.压条材料种类、规格:配套铝压边条	m2	12.1				
		分部小计							
		其他							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

701001JH620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 71 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
338	010801002005	木质门带套 成品	1.门代号及洞口尺寸:MM1021 1000*2100 2.材质:成品实木烤漆门 套装 3.五金:拉手合页门吸等五金配套	樘	1				
		分部小计							
		分部小计							
		弱电机房							
		地面							
339	011104004001	防静电活动地板	1.支架高度、材料种类:镀锌钢管支架 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷防静电活动地板 600*600*30	m2	3.73				
340	011105006016	金属踢脚线 不锈钢 全屋	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢折边	m	7.07				
		分部小计							
		墙面							
341	011407001019	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:GRC隔墙墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 5.嵌缝材料:嵌缝膏、白布	m2	19.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 72 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		顶棚							
342	011302001050	吊顶天棚 矿棉板600*600	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型龙骨 3.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 4.压条材料种类、规格:配套铝压边条	m2	3.73				
		分部小计							
		其他							
343	010802003003	钢质防火门 单开	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1021 2.门框或扇外围尺寸:1000*2100 3.门套材质:成品实木烤漆 内外 4.五金:闭门器 拉手 合页 门锁 门吸	m2	2.1				
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
344	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
345	011702001001	花园垫层模板		m2	13.29				
346	011702009001	花园压顶模板		m2	5.28				
347	011702001002	雨水井垫层模板		m2	1.22				
348	011702009002	雨水井模板 底		m2	2.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010012012021008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 73 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		板模板							
349	011702009003	雨水井模板 井墙模板模板		m2	33.87				
350	011702027001	台阶模板		m2	9.18				
351	011702001003	台阶基础模板		m2	12.15				
352	011701002001	后院围墙脚手架		m2	128.25				
353	011701002002	外脚手架 外墙粉刷		m2	809.41				
354	011701003001	里脚手架 装修墙柱面脚手架		m2	698.32				
355	011701003002	里脚手架 装修顶棚脚手架		m2	1136.65				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011JH6201210008

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

7010011H62012008

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

7010011JH6201210008

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

701001JH6201210008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		排水							
1	031001006001	排水塑料管	1.安装部位:室内/WL01到化粪池12m 2.介质:废水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:粘接	m	46.5				
2	031004008001	其他成品卫生器具 防臭地漏	1.材质: 防臭地漏 2.规格、类型:不锈钢	组	2				
3	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式	组	5				
4	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 RS50型 3.附件名称、数量:红外感应	组	1				
5	031004006002	大便器 无障碍	1.材质:陶瓷 无障碍 2.规格、类型:坐式	组	1				
6	031004007002	小便器 无障碍	1.材质: 无障碍小便器 2.规格、类型:立式 RS50型 3.附件名称、数量:红外感应	组	1				
7	031004008002	拖布池单嘴	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池单嘴	组	1				
		分部小计							
		给水							
8	031001007001	塑料给水管 PPR-50 主管道	1.安装部位：给水井市政管网接口到JL01 2.介质:水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:热熔 5.压力试验及	m	81				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010012H62012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求:压力试验 吹、洗						
9	031001007002	塑料给水管 PPR-50	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 吹、洗	m	18.5				
10	031001007003	塑料给水管 PPR-25	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒	m	27				
11	031001007004	塑料给水管 PPR-15	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒	m	24.3				
12	031004003001	洗脸盆 成人	1.材质:陶瓷 成人 2.规格、类型:详见图纸 3.组装形式:冷热水	组	2				
13	031004003002	洗脸盆 无障碍	1.材质:陶瓷 无障碍 2.规格、类型:详见图纸	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.组装形式:冷热水						
14	031004003003	洗脸盆 儿童	1.材质:陶瓷儿童专用 2.规格、类型:详见图纸 3.组装形式:冷热水	组	1				
15	031006012001	热水器	1.能源种类:电能（挂式）RS30型 2.型号、容积:家用过水热 速热水器 3.安装方式:挂装 洗手台下	台	1				
16	030901013001	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:MFZ/ABC4型 干粉	具	8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

701001JH620121008

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

7010011JH6201210008

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

7010011JH6201210008

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

701001JH6201210008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404017001	配电箱 600*800*200	1.名称:配电箱 2.型号:600*800*200 3.接线端子材质、规格:铜 4.箱体:铁皮烤漆 5.安装方式:嵌入式	台	3				
2	030411003001	桥架 钢制槽式桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:XQJ-T-1型 3.规格:300x100 4.材质:钢制 5.支撑架:40x40x4角钢@1200	m	56.5				
3	010101003001	电缆沟挖填	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:800mm	m3	9.28				
4	030411001001	配管 电缆套管	1.名称:钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:埋地敷设	m	35				
5	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4x50+E25 3.规格:4x50+E25 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:电缆沟敷设 桥架	m	92				
6	030411001002	配管 25 插座	1.名称:钢管 2.规格:DN25mm 3.配置形式:暗配	m	178.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011H62012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	030411001003	配管 20 照明	1.名称:钢管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配	m	246				
8	030411004001	配线 4mm2	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZRBV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制:3	m	1230				
9	030411004002	配线 2.5mm2	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZRBV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制:3	m	980				
10	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:85系列 4.安装形式:暗装	个	230				
11	030412005001	荧光灯 led灯带	1.名称:成品led灯带 2.型号:5063	套	147				
12	030412005002	荧光灯 led硅胶灯带	1.名称:LED硅胶灯条 2.型号:30*20	m	125				
13	030412001001	普通灯具	1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:φ100	套	166				
14	030412001002	普通灯具 600x600格栅灯	1.名称:600x600格栅灯	套	4				
15	030412001003	普通灯具 卫生间通风器	1.名称: 卫生间通风器	套	3				
16	030412001004	普通灯具 单头斗胆灯	1.名称: 单头斗胆灯	套	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010015162012100 8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	030412001005	普通灯具 双头斗胆灯	1.名称:双头斗胆灯	套	18				
18	030412001006	普通灯具 LED轨道射灯	1.名称:LED轨道射灯2头	套	8				
19	030412001007	普通灯具 LED轨道射灯	1.名称:LED轨道射灯3头	套	12				
20	030412001008	普通灯具 LED轨道射灯	1.名称:LED轨道射灯4头	套	8				
21	030412001009	普通灯具 平板led条灯1	1.名称:平板led条灯 2.型号:200*1500	套	6				
22	030412001010	普通灯具 平板led条灯2	1.名称: 平板led条灯2 2.型号:200*2000	套	2				
23	030412001011	普通灯具 平板led条灯3	1.名称: 平板led条灯3 2.型号:300*4500	套	1				
24	030412001012	普通灯具 单头可伸缩吸顶筒灯	1.名称:单头可伸缩吸顶筒灯	套	38				
25	030412001013	普通灯具 带罩可调吊线灯	1.名称:带罩可调吊线灯	套	12				
26	030412001014	普通灯具 穿孔盒子灯	1.名称:穿孔盒子灯	套	8				
27	030404034001	照明开关 (单控)单联	1.名称:板式暗开关(单控)单联 2.材质:塑料壳	个	10				
28	030404034002	照明开关 板式暗开关(单控)双联	1.名称:板式暗开关(单控)双联 2.材质:塑料壳	个	22				
29	030404034003	照明开关 板式暗开关(单控)三联	1.名称:板式暗开关(单控)三联 2.材质:塑料壳	个	11				
30	030404035001	插座 墙面单相插座 16A5孔	1.名称:墙面单相插座 16A5孔 2.材质:塑料壳	个	50				
31	030404035002	插座 防潮插座	1.名称:单相暗插座15A5孔 防	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			潮插座 2.安装方式:暗装						
		分部小计							
		弱电							
32	030411001004	配管应急照明	1.名称:钢管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配	m	96				
33	030411004003	配线应急照明	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.配线线制:3	m	300				
34	030411006002	接线盒应急照明	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:85系列 4.安装形式:暗装	个	89				
35	030404034004	照明开关应急照明	1.名称:声控延时开关	个	26				
36	030412003001	高度标志(障碍)灯应急照明	1.名称:LED灯应急照明	套	11				
37	030412003002	高度标志(障碍)灯安全出口指示灯	1.名称:安全出口高度标志逃生指示指示灯	套	17				
38	050306004001	广播控制柜	1.规格、型号:广播控制柜 2.安装方式:明装	台	1				
39	030411005001	背景音乐系统接线箱	1.名称:背景音乐系统接线箱 2.安装形式:明装	个	1				
40	030411001005	广播配管20	1.名称:广播配管20 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配	m	66				
41	030411004004	广播配线	1.名称:广播配线	m	66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

701001JH620121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.配线形式:照明线路 3.型号:双绞线 4.规格:1.5 5.配线线制:2						
42	031101093001	功放系统设备	1.规格:1:1 2.功率:500W以下	台	1				
43	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:广播喇叭及音箱 2.功率:20W 3.安装方式:吸顶安装	个	7				
44	030411001006	点型探测器配管20	1.名称:点型探测器配管20 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配	m	140				
45	030411004005	配线 点型探测器	1.名称:配线 点型探测器 2.配线形式:点型探测器线路 3.型号:WDZNBYJ 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制:3线	m	420				
46	030904001001	点型探测器	1.名称:点型感烟探测器 2.安装方式:吸顶	个	25				
47	030411001007	声光报警器器配管20	1.名称:声光报警器配管20 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配	m	78				
48	030411004006	配线 声光报警器	1.名称:配线 点型探测器 2.配线形式:点型探测器线路 3.型号:	m	240				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011052012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			WDZNBYJ 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制:3线						
49	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:吸顶	个	7				
50	030904003001	按钮	1.名称:手动报警按钮开关 2.安装方式:距地1.4m	个	7				
51	030411001008	配管 监控	1.名称:钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配	m	184				
52	030411004007	配线 监控	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:双绞线 4.规格:1.5	m	860				
53	040205020001	监控摄像机	1.类型:微光摄像机 2.支架形式:烤漆铝制外壳 3.防护罩要求:防水	台	31				
54	030502001001	网络机柜、机架机柜、机架	1.名称:网络机柜、机架 2.材质:金属烤漆 3.安装方式:落地 4.其它:交换机48端口三层	台	1				
55	030411003002	桥架 综合布线	1.名称:桥架 综合布线 2.型号:XQJ-T-1型 3.规格:300*100	m	57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011162012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.材质:铝合金 5.支架:40x40x4角钢@1200						
56	030411001009	配管 综合布线32	1.名称:钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配	m	195				
57	030411004008	配线 布放双绞线缆	1.名称:管内穿线 2.配线形式:综合布线 3.型号:双绞线超六类	m	1180				
58	030502012001	信息插座	1.名称:信息插座	个	33				
59	030507005001	门禁系统	1.名称:RFID超高频智能感应盘点管理识别出入通道式门禁防盗报警 2.规格:一组共两个	组	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

701001JH620121008

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

7010011JH62012008

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

7010011JH6201210008

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

701001JH6201210008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		辐射式地暖							
1	031008012001	集水器	1.规格:分(集)水器 7回路 2.附件:25温控阀	台	3				
2	031008012002	集水器	1.规格:分(集)水器 8回路 2.附件:25温控阀	台	1				
3	031001001001	镀锌钢管 DN50(接市供热井接口)	1.安装部位:室内、地沟 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN50*3.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	133.8				
4	031001006002	塑料管 ppr-25	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒	m	22				
5	031005002001	钢制散热器	1.结构形式:钢平板散热器 2.型号、规格:15kg以内	组	4				
6	031208007001	地暖供热保温层	1.材料:保温板eps模块六代配套、铝箔布 2.厚度:50、4.0mm	m2	699.12				
7	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔	m	2611				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011632012121008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011JH6201210008

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

7010011JH6201210008

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

7010011JH6201210008

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

701001JH6201210008

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广告　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	01B004	入口雕塑	入口雕塑	组	1				
2	01B005	吧台区铁艺造型吊顶	吧台区铁艺造型吊顶	组	1				
3	01B006	门头发光字	门头发光字	个	32				
4	01B007	门头logo	门头logo	个	2				
5	01B008	室外牌匾	室外牌匾	个	1				
6	01B009	儿童互动墙	儿童互动墙	组	1				
7	01B010	室外标识系统	室外标识系统	项	1				
8	01B011	文化部分	文化部分	项	1				
9	01B012	定制仿真绿植	定制仿真绿植	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

7010011JH62012100 8

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广告　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

7010011H62012008

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化广告　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

7010011JH6201210008

规费、税金项目计价表

工程名称：文化广告　　标段：永登县城关镇南街社区党群服务中心维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

701001JH6201210008

第六章 图纸

701001JH62012008

第七章 技术标准和要求

1、依据设计文件的要求，本招标工程全部实施作业必须执行现行国家、省、市及行业的有关工程建设标准、技术规范。

701001JH62012100 8

第八章 磋商响应性文件格式

701001JH62012008

（项目名称）

竞争性磋商响应性文件

项目编号：___

项目名称：（项目名称）

标包名称：___

供应商名称：___

供应商地址：___

联系人：___

联系电话：___

701001JH62012121008

目 录

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、报价一览表

四、资格审查资料

4.1 投标人信用查询记录符合要求，未被列入“信用中国”失信记录

4.2 公司营业执照

4.3 财务状况

4.4 社保缴纳

4.5 无重大违法记录的书面证明

4.6 法定代表人身份证明及身份证

4.7 法人授权函，法人及被授权人身份证

4.8 未被列入“中国政府采购网”失信记录

4.9 纳税证明材料

4.10 资格承诺函

4.11 本项目的特定资格要求

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、政策性支持

8.1 中小企业声明函

701001JH620121008

8.2 支持残疾人就业声明函

8.3 支持监狱企业发展声明函

九、其他资料

701001JH62012008

一、响应函

_____（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了 _____（项目名称）材料采购采购项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） _____ （¥_____）的投标总报价（其中，增值税税率为_____） 提供 _____（设备材料名称及相关服务），并按合同约定履行义务。

2．我方的投标文件包括下列内容：

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．_____（其他补充说明）。

投 标 人：_____

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____

（签字或者电子签章）

地　　址：_____

网　　址：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

70100IJH2012021008

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

701001JH62012100 8

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位章或者电子印章）

_____年_____月_____日

701001JH62012100 8

2.2 授权委托书

本人 _____（姓名）系 _____ （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或者电子签章。

供 应 商：_____

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）：_____

（签字或者电子章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____

（签字或者电子签章）

身份证号码：_____

年 月 日

701001JH6201210008

三、报价一览表

项目名称：__

采购包名称：__

项目编号：__

报价币种：人民币

项目名称	工程质量	工期	投标总价（元）	备注

总价：__

供应商名称：__（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：__

701001JH62012008

四、资格审查资料

701001JH62012008

4.1投标人信用查询记录符合要求，未被列入“信用中国”失信记录：投标人须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；查询网址：信用中国。

701001JH62012100 8

4.2. 公司营业执照

营业执照、组织机构代码证，税务登记证等副本（三证合一的营业执照不需提供税务登记证，组织机构代码证）；

701001JH62012008

4.3. 财务状况

提供2023年或2024年第三方财务审计报告（新成立企业提供基本开户银行出具的资信证明）；

701001JH6201210O8

4.4. 社保缴纳证明材料

提供投标截止日前 6 个月内任意3个月内缴纳社会保障资金的入账票据凭证；

701001JH62012008

4.5．无重大违法记录的书面证明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

_____（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了_____（项目名称）材料采购采购项目招标文件的全部内容，现郑重承诺：

我公司参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人：

年　　月　　日

701001JH62012100 8

4.6.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位章或者电子印章）

_____年_____月_____日

701001JH62012008

4.7法人授权函，法人及被授权人身份证

法人授权函

致：（招标人）及（代理公司）

本人 _____（姓名）系 _____ （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或者电子签章。

供 应 商：_____

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）：_____

（签字或者电子章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____

（签字或者电子签章）

身份证号码：_____

年 月 日

701001JH6201121008

4.8未被列入“中国政府采购网”失信记录

不处于中国政府 采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标，查询网址：中国政府采购网。

701001JH62012008

4.9纳税证明材料

提供投标截止日前 6 个月内缴纳的任意3个月增值税或企业所得税的凭据：

701001JH62012008

4.10资格承诺函

致（采购人）及（采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位名称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码：_____，法定代表人为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

承诺日期：　　年　月　日

701001JH62010008

4.11．本项目的特定资格要求

701001JH62012008

五、已标价工程量清单

701001JH6201210008

六、施工组织设计

701001JH62012008

七、项目管理机构

701001JH62012008

八、政策性支持

701001JH62012008

8.1 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

701001JH6201210008

8.2 支持残疾人就业声明函

701001JH62012100 8

8.3 支持监狱企业发展声明函

701001JH62012008

九、其他资料

701001JH62012008

九、其他内容

701001JH62012008