

南昌路小学操场维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

南昌路小学操场维修改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章) 法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：南昌路小学操场维修
改造项目

第 1 页 共 1 页

--

拆除工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	01B001	拆除人工草坪	1. 材质:人工草坪 2. 部位:环形田径跑道、足球场及室外活动场地 3. 垃圾外运:自行考虑	m2	3376.52				
2	041001001001	拆除路面	1. 路面拆除基层:300mm厚3:7灰土 2. 路面拆除面层:120mm厚混凝土 3. 垃圾外运:自行考虑	m2	3200.82				
3	011602002001	拆除水沟	1. 构件名称:原有内环沟 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:600*600 3. 运距:自行考虑	m3	65.87				
4	041001009001	拆除井	1. 部位:拆除检查井 2. 结构形式:混凝土 3. 规格尺寸:1000*1000mm 4. 垃圾外运:自行考虑	座	4				
5	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除散水 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm3:7灰土垫层, 80厚混凝土散水面层 3. 垃圾外运:自行考虑	m2	29.33				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 拆除工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称: 拆除工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

建筑工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 运距:自行考虑	m3	1271.93				
		分部小计							
		环形田径跑道							
2	040202003001	水泥稳定土	1. 材料种类及配比:300厚水泥土（10%水泥） 2. 压实系数:分两步夯实 3. 含拌合土方回运，塑料膜养护	m2	1266.02				
3	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:详见图纸设计 3. 厚度:300厚水泥碎石 4. 含混合料运输，塑料膜养护	m2	1266.02				
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200mm 3. 嵌缝材料:沥青松木条嵌缝 4. 塑料膜养护	m2	1266.02				
5	01B002	人造草坪	1. 草皮种类:人造草皮 2. 铺设方式:胶粘剂粘铺 3. 草皮厚度:25mm 4. 标线:50mm宽热熔涂料 5. 质量要求:符合《中小学合成材料面层运动场地GB36246-2018	m2	1266.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			》的标准 6. 其他要求:符合《中小学合成材料面层运动场地GB36246-2018》的质量要求的原材料、成品、破坏性所有检测、取样等相关费用						
		分部小计							
		足球场及室外活动场地							
6	040202003002	水泥稳定土	1. 材料种类及配比:300厚水泥土(10%水泥) 2. 压实系数:分两步夯实 3. 含拌合土方回运, 塑料膜养护	m2	1934.8				
7	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:详见图纸设计 3. 厚度:300厚水泥碎石 4. 含混合料运输, 塑料膜养护	m2	1934.8				
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200mm 3. 嵌缝材料:沥青松木条嵌缝 4. 塑料膜养护	m2	1934.8				
9	01B003	人造草坪	1. 草皮种类:人造草皮 2. 铺设方式:胶粘剂粘铺 3. 草皮厚度:40mm 4. 标线:50mm宽热熔涂料 5. 质量要求:符	m2	2110.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合《中小学合成材料面层运动场地GB36246-2018》的标准 6.其他要求:符合《中小学合成材料面层运动场地GB36246-2018》的质量要求的原材料、成品、破坏性所有检测、取样等相关费用						
		分部小计							
		新做排水沟							
10	010507003001	电缆沟、地沟	1. 土壤类别:综合考虑 2. 沟截面净空尺寸:600*600mm 3. 混凝土种类:现浇 4. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土地沟, C20钢筋混凝土盖板 5. 防水 :20mm厚1:3防水砂浆 6. 含沉沙井 7. 说明:含制作、运输、安装、水泥砂浆灌缝、模板 8. 具体做法:详见图纸	m	146.37				
		分部小计							
		散水							
11	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆 (M5混合砂浆)	m2	29.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 2. 面层厚度:80厚C20混凝土面层撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 详见图集23J909-1-19-散1						
		分部小计							
		管网更换							
		污水管网更换							
12	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内	m3	26.84				
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	26.84				
14	010103001001	回填方	1. 部位:土垫层 2. 填方材料品种:素土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	10.88				
15	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂垫层	m3	5.44				
		分部小计							
		雨水管网更换							
16	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内	m3	7.5				
17	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	7.5				
18	010103001002	回填方	1. 部位:土垫层 2. 填方材料品种:素土回填	m3	4.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 填方来源、运距:自行考虑						
19	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂垫层	m3	2. 25				
		分部小计							
		检查井							
20	040504002001	混凝土井1000*1000	1. 名称:矩形直线检查井 2. 规格:净长1000mm, 净宽1000mm, 深度详见图纸设计 3. 垫层、基础材质及厚度:300mm 3:7灰土垫层+100mm厚C20素混凝土垫层 4. 井壁及井底及盖板混凝土强度等级:C30商品混凝土 5. 钢筋:HRB400 6. 井盖材质及规格:成品Φ800双层防沉降铸铁井盖 7. 踏步材质、规格:铸铁踏步 8. 防渗、防水要求:井壁内侧:高分子涂膜防水层 9. 流槽: C20混凝土流槽 10. 含防水套管, 模板搭拆等 11. 具体做法详见图纸及图集04S531-5-15 12. 详见施工图纸及相关技术规范	座	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

安装工程_____工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		雨水管							
1	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层 2. 材质及规格:DN200高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管SN4 3. 铺设深度:900mm 4. 管道检验及试验要求:通球试验	m	18.74				
		分部小计							
		污水管							
2	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层 2. 材质及规格:DN200高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管SN4 3. 铺设深度:900mm 4. 管道检验及试验要求:通球试验	m	45.34				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 安装工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 安装工程

标段：南昌路小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：