

甘肃农业职业技术学院段家滩
校区自来水供水管网及水泵房
改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

甘肃农业职业技术学院
段家滩校区自来水供水
管网及水泵房改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃农业职业技术学院段家滩校区 第 1 页 共 3 页
 自来水供水管网及水泵房改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	一	拆除工程							
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除部位：室外道路 2. 厚度：200mm 3. 垃圾外运：自行考虑	m3	137.79				
2	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除部位：原有地沟 2. 厚度：按实际情况 3. 垃圾外运：自行考虑	m	105				
3	050101007001	清除地被植物		m2	64.58				
		分部小计							
	二	新建地沟							
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：3.55m 3. 机械开挖	m3	828.49				
5	010501001001	灰土垫层	1. 种类：3：7灰土 2. 厚度：300mm	m3	96.31				
6	010501001002	砼垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	28.78				
7	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	121.77				
8	010504001002	底板砼	1. 混凝土种类：钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	69.19				
9	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土种类：钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	50.92				
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：10-25 三级钢	t	29.1				
11	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯	m2	708.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业职业技术学院段家滩校区
自来水供水管网及水泵房改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm							
12	040504002001	混凝土井	甘12s8-61	座	3					
13	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m ³	125.09					
14	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 垃圾土 2. 运距: 自行考虑	m ³	678.38					
		分部小计								
	三	道路硬化								
15	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 150*900*300 花岗岩缘石 2. 基础、垫层: 100厚 3. 其他说明: 做法详见图纸	m	44					
16	010501001003	灰土垫层	1. 种类: 3: 7灰土 2. 厚度: 300mm	m ³	225.43					
17	011101001001	水泥砂浆找平层	20厚1: 3水泥砂浆找平层	m ²	225.43					
18	040203007001	水泥混凝土路面	200厚C30素混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块长度≤6m, 缝宽10, 沥青砂子或沥青处理过的松木条嵌缝; 内配直径10双向钢筋@150X150	m ²	751.43					
		分部小计								
	四	原有管道恢复安装								
19	031001011001	室外管道碰头	现有管沟内明确包含管线: 4道 PE100给水	项	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业职业技术学院段家滩校区
自来水供水管网及水泵房改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管、2道DN100消防管、6道DN200热力管等，具体已实际现场为准。场地开挖后，现有管沟内管线完整拆除放置于安全场地并保护；待新管沟建设完成后，原管沟内管线重新敷设于管沟内，原有管线不合适处裁接更换						
		分部小计							
		措施项目							
20	011701001001	脚手架		m2	487.08				
21	011702026001	电缆沟、地沟		m2	1051.65				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃农业职业技术学院段家滩校区
自来水供水管网及水泵房改造项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	一	拆除工程							
1	011608002001	铲除涂料面墙面	1. 铲除部位名称：除尘间、设备间、电控室房间的墙面 2. 乳胶漆铲除，将墙面基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平，将残留在基层表面上灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净 3. 垃圾外运：自行考虑 4. 其他：详见图纸设计及结合现场实际情况	m2	626.8				
2	011608002003	铲除涂料面墙面	1. 铲除部位名称：外墙面 2. 乳胶漆铲除，将墙面基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平，将残留在基层表面上灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净 3. 垃圾外运：自行考虑 4. 其他：详见图纸设计及结合现场实际情况	m2	871.63				
3	011608002002	铲除涂料面天棚	1. 铲除部位名称：除尘间、设备间、电控室房间的天棚 2. 乳胶漆铲除，将墙面基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平，将残留在基层表面	m2	243.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃农业职业技术学院段家滩校区
自来水供水管网及水泵房改造项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			上灰尘、污垢、 溅沫和砂浆流痕 等杂物清除扫净 3.垃圾外运：自 行考虑 4.其他：详见图 纸设计及结合现 场实际情况						
4	011607002001	防水层拆除	1拆除部位：屋 顶防水 2.垃圾外运：自 行考虑	m2	303.78				
		分部小计							
	二	装饰工程							
5	011102003001	块料楼地面	1. 部位：电控室 及除尘间地面 2. 找平层厚度、 砂浆配合比：水 泥砂浆1:2 3. 面层材料品种 、规格、颜色：8 00*800mm块料地 砖 4. 其他：结合现 场实际	m2	78.64				
6	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：内 墙裙 2. 安装方式：粘 贴 3. 面层材料品种 、规格、颜色：3 00*600墙面砖 4. 其他：结合现 场实际	m2	131.75				
7	011407001001	墙面喷刷涂料 (内墙)	1. 喷刷涂料部位 ：内墙面 2. 腻子种类：普 通腻子两遍 3. 涂料品种、喷 刷遍数：乳胶漆 三遍	m2	626.8				
8	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：室内 2. 安装方式：粘	m2	3.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃农业职业技术学院段家滩校区
 自来水供水管网及水泵房改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:150mm高瓷砖踢脚线 4. 其他:结合现场实际						
9	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:普通腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍 3. 其他:结合现场实际	m2	243.49				
10	011407001002	墙面喷刷涂料(外墙)	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:防水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍(颜色参照效果图)	m2	871.63				
11	011502008001	GRC装饰线条	按设计图纸要求	m	40				
12	01B001	成品定制轻钢结构房	按设计图纸要求	m2	6.4				
		分部小计							
	三	屋面防水工程							
13	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 3. 面层材料品种、规格、颜色:两层4厚SBS沥青防水卷材,第二层外出自带保护层 4. 其他:结合现场实际	m2	303.78				
		分部小计							
		措施项目							
14	011701001001	脚手架		m2	337				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

