

五、已标价工程量清单

方德成



李生忠

甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶
国家沙化土地封禁保护区建设
项目三标段

工程

投 标 总 价

方德成



投 标 人：



(单位盖章)

李生忠

2025年3月21日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶国家沙化土地封禁保护区建设项目三标段

投标总价（小写）： 1556536.76

（大写）： 壹佰伍拾伍万陆仟伍佰叁拾陆元柒角陆分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

李生忠

(签字或盖章)

编 制 人： _____

方德成



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年3月21日

总 说 明

工程名称：甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶国家沙化土地封禁保护区建设项目三标段

第 1 页 共 1 页

编制依据

- 1、计量依据：根据建设单位提供的本项目设计施工图纸、现场实勘数据文件等进行计量。
- 2、计价方式：采用工程量清单一般计税法方式编制。
- 3、取费标准：按现行招标同期工程取费文件《甘肃省建设工程计价规则》DBJD2598-2022费用定额工程类别划分标准及说明。
- 4、清单规范：执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013等现行国标13规范。
- 5、定额及基价：《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-44-2013、《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-45-2013、《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额》DBJD25-47-2013、《甘肃省施工机械台班费用定额》DBJD25-48-2013、《甘肃省施工仪器仪表台班费用定额》DBJD25-49-2013、《甘肃省市政工程预算定额》DBJD25-64-2018、《甘肃省建设工程措施项目费定额》（市政、仿古、园林）DBJD25-28-2005、《甘肃省建筑维修工程预算定额》DBJD25-40-2009、《甘肃省安装维修工程预算定额》DBJD25-41-2009、《甘肃省抗震加固工程预算定额》DBJD25-35-2009、《甘肃省园林工程消耗量定额》DBJD25-27-2005及上述各专业预算定额最新酒泉地区基价。
- 6、材料调差：执行酒市建字[2025]46号文件《酒泉市住房和城乡建设局关于发布酒泉市2025年第1期工程建设材料信息价格的通知》中“阿克塞县”指导价，部分主材及设备无市场指导价，经多渠道市场询价后按市场平均价计入调整。
- 7、人工费调整：预算定额分析人工单价执行酒市建字[2025]46号文件《酒泉市住房和城乡建设局关于发布酒泉市2025年第1期工程建设材料信息价格的通知》中各专业对应人工单价进行调整。
- 8、税金调整：执行甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价[2019]118号文件的规定。
- 9、规 费：规费计取执行招标同期工程取费文件《甘肃省建设工程计价规则》DBJD2598-2022费用定额中载明额定费率，工程规费“社会保险费(16%)、住房公积金(6%)”两项按甘肃省现行计价文件标准费率全额计入，“环境保护税”费率属据实结算费率项，招标阶段按费用定额设定默认费率“0%”计入造价。



方德成

李生忠

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶
国家沙化土地封禁保护区建设项目三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

方德成

李生忠

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：简易巡护道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

方德成

李生忠

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：简易巡护道路

标段：甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶国家沙化土地封禁保护区建设项目三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简易巡护道路 标段：甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶国家沙化土地封禁保护区建设项目三标段 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040202002001	简易巡护道路	1. 项目内容：简易巡护道路 2. 路面宽度：3m 3. 路基宽度：4m 4. 路基：换填150mm厚土壤夯实，压实系数为 0.93 5. 边沟宽度：200mm 6. 路面：150mm砾石 7. 技术要求：（1）路面：根据《自然保护区管护基础设施建设规范》（HJ/T129-2003），结合保护区现状，路面采用砾石路面。（2）路幅宽度：路基宽4米，路面宽3米，边沟0.2米，间距不大于600米，设置错车道，错车道路基宽度6.5米、长度20米、两侧渐变缓和段长度各为10米，设错车道10处。（3）路基：路基高度：根据保护区的实际现状，路基高度满足1/25洪水频率的计算水位0.5米以上，即可保证路基的强度和稳定性。（4）路基边坡：由于保	km	12	109589.59	1315075.08		285978.6
本页小计							1315075.08		285978.6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简易巡护道路

标段：甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶国家沙化土地封禁保护区建设项目三标段

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						1315075.08		285978.6	
			护区内现有路面地势较为平坦，路基坡度选用1:1.5，路基填方压实度为：（路槽底面以下0~0.8米）≥93%，（路槽底面0.8米以下）≥90%；零填及挖方（路槽底面以下0~0.3米）≥93%，以轻型击实试验法求得的最大干密度的压实度为准。（5）路基防护工程：受哈勒腾河季流影响，会导致管护道路偶有流水侵蚀，仅在很小的管护道路区域由砾石路面改为水泥路面，作为路基防护。（6）排水：该项目排水以地表排水为主，分横向路面（含路肩）排水、坡面排水和纵向路基排水。路拱坡度2%、坡面坡度以路基边坡坡度为准；路基排水采用边沟排水，边沟走向与道路相一致，边沟形状为梯形。8. 施工要求：（						
本页小计						1315075.08		285978.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简易巡护道路

标段：甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶国家沙化土地封禁保护区建设项目三标段

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						1315075.08		285978.6	
			1) 放线：根据导线点坐标及高程进行放线，设立中心控制点，进行路基横断面的测量，放出路基坡脚占地界。 (2) 整平：先用推土机对原有路面进行初平，用14T振动压路机碾压1遍，再用平地机进行终平。 (3) 摊铺砾石：铺垫砾石150mm，用推土机进行初平，再用14T以上振动压路机碾压两遍。摊铺时层面做成向两侧倾斜2%的横向排水坡，以利路基表面排水。 (4) 碾压成型：使用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，且在每两层压实度检查合格后，再用14T以上振动压路机碾压一遍。碾压方法为先轻后重，先慢后快，直线段由边部向中间，曲线段由内侧向外侧等顺序碾压，振动压						
本页小计						1315075.08		285978.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

方德成

李生忠

表 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 简易巡护道路

标段：甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶国家沙化土地封禁保护区建设项目三标段

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

方德成

李生忠 表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 简易巡护道路

标段：甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶国家沙化土地封禁保护区建设项目三标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001055	环境保护费	人工费+机械费	0.31	1590.54			
2	011707001056	文明施工费	人工费+机械费	0.51	2616.69			
3	011707001057	安全施工费	人工费+机械费	3.62	18573.38			
4	011707001058	临时设施费	人工费+机械费	1.7	8722.31			
5	011707001059	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.44	7388.31			
6	011707001060	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.17	872.23			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002010	夜间施工增加费	人工费+机械费	0.75	3848.08			
8	011707004010	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007010	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.04	205.23			
10	011707005010	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	1	5130.77			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.21	1077.46			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					50025.00			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

方德成

李生忠

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简易巡护道路

标段：甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶国家沙化土地封禁保护区建设项目三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

合 计

工程设备 销售单价 1. 清单项

BE222620000094

甘肃博立鼎盛筑工工程
有限公司
销售期限: 2026年8月6日

总。方德成

李生忠

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简易巡护道路

标段：甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶国家沙化土地封禁保护区建设项目三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，并加盖公章，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

方德成

示人应将上述材料、
李生忠
表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简易巡护道路

标段：甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶国家沙化土地封禁保护区建设项目三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

方德成

真写 李生忠

标段：甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶
国家沙化土地封禁保护区建设项目三
标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

方德成

单份由投标人自主

总承包服务费计价表

工程名称：简易巡护道路

标段：甘肃省阿克塞县欧尔塔巴斯陶国家沙化土地封禁保护区建设项目三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容、材料名称由投标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

方德成

李生忠

