工程量清单

工程计价表

工程名称:厕所改造造（云华山景观
廊亭下原有库房改造）

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
借 1-140	块料面层缸砖、锦砖、大理石板、水磨石板、混凝土板、水泥砖带混凝土垫层	10m3	0.36										
借 1-154	运输距离（m）1000 以内 50 以内	10m3	0.36										
4-52-2 换	现浇混凝土垫层 C15	m3	3										
14-29	陶瓷地砖 楼地面（每块周长 mm）2400 以内 湿铺	m2	30										
14-60	自流平水泥复合浆楼地面厚 2mm	m2	30										
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.5										
借 4-89	室内管道 铝塑复合给水管(铜管件卡套连接) 公称直径(mm 以内)40	10m	2.3										
借 4-145	室内管道 柔性抗震铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径(mm 以内)150	10m	3										
借 4-389	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	个	12										

借2-380换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下)10 换为【铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-105℃-4.0mm2】	100m											
借2-1173	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内)2.5	100m单线	0.6										
借2-1270	圆球吸顶灯灯	10套	0.8										
	罩直径(300mm以内)												
15-189	浴厕隔断（含龙骨、基层） 成品隔断	m2	52.9										
借4-589	蹲式瓷低水箱	套	8										
借4-600	挂斗式自动冲洗一联	套	4										

工程计价表

工程名称:抽水泵　　第1页 总1页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
1-575换	管道泵 公称直径(mm以内)50	台	1										

工程计价表

工程名称:负压供水设备　　第 1 页 总 1 页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
借 4-699 换	公共直接饮用水设备安装 设备供水量(t/h 以内)6	套	1										

工程计价表

工程名称:改造厕所（筛子崖平台下）　　第 1 页 总 5 页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	土石方工程												
1-1	人工挖土方一二类土深度 1.5m 以内	m3	45										

借 2-38	换填处理天然砂砾回填	10m3	4.5										
	混凝土工程												
4-78-3换	现浇无梁板混凝土 C30	m3	1.5										
4-65-3换	现浇矩形柱混凝土 C30	m3	0.456										
4-70-1换	现浇圈梁、过梁 混凝土 C20	m3	0.2016										
	砌筑工程												
3-43-3	加气混凝土砌块墙水泥砂浆 M7.5	m3	12.22										
15-189	浴厕隔断（含龙骨、基层）成品隔断	m2	20.24										
	地面硬化												
11-41换	整体面层细石混凝土 C20 厚度 40mm 换为【塑性混凝土卵石最大粒径 10mm 混凝土抗压强度等级 C25】 实际厚度(mm):100	m2	45										
	钢筋工程												
5-5	现浇构件非预应力钢筋螺纹钢III级	t	0.8771										
	门窗工程												
13-71	安装隔热断桥铝合金平	m2	4.2										

	开门												
13-69	安装隔热断桥铝合金窗平开窗	m2	3.6										
	装饰楼地面工程												
14-31	陶瓷地砖楼地面（每块周长 mm）3200 以内干铺	m2	15.68										
11-35-1	踢脚板 水泥砂浆 1：2	m	3.06										
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面厚度 1.5mm	m2	15.68										
8-208	聚氨酯涂抹防水 立面厚度 1.5mm	m2	6.72										
	装饰墙柱面工程												
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	50.9										
19-72	内墙涂料乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.509										
19-72 R*1.2	内墙涂料乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料人工*1.2	100m2	0.15										
12-76	砖墙面、墙裙 水泥石灰膏砂浆	m2	40.9										
9-44	干铺岩棉板厚度 50mm	m2	40.9										
19-82	外墙涂料乳胶漆	100m2	0.409										

	台阶												
11-5	垫层 砂	m3	1.84										
4-91-3换	现浇台阶混凝土C25	m2投影面积	1.35										
	其它												
补子目1	标识牌	个	3										
补子目2	玻璃钢化粪池	m3	5										
补子目3	仿木防护栏杆	m	32.5										
1-26	人工挖地坑一二类土深度 3m以内	m3	15										
1-79	夯填土	m3	10										
	给排水工程												
	给水												
借4-86	室内管道铝塑复合给水管(铜管件卡套连接) 公称直径(mm以内)20	10m	1.22										
借4-87	室内管道铝塑复合给水管(铜管件卡套连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.056										
借4-88	室内管道铝塑复合给水管(铜管件卡套连接) 公称直径(mm以	10m	0.23										

	内)32												
借 4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.151										
借 4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.151										
借 3-1586	中压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内)32	个	1										
借 4-355	钢管套管制作、安装 公称直径(mm以内)50	个	3										
	排水												
借 4-606	立式自动冲洗一联	套	1										
借 4-589	蹲式瓷低水箱	套	5										
借 4-563	洗手盆冷水	组	4										
借 4-144	室内管道柔性抗震铸铁排水管(卡箍连接)公称直径(mm以内)100	10m	0.6										
借 4-143	室内管道柔性抗震铸铁排水管(卡箍连接)公称直径(mm以内)75	10m	0.16										

借4-142	室内管道柔性抗震铸铁排水管(卡箍连接)公称直径(mm以内)50	10m	0.28										
借4-620	金属地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	2										
借4-358	钢管套管制作、安装 公称直径(mm以内)100	个	3										
	电气工程												
借2-1270	圆球吸顶灯灯罩直径(300mm以内)	10套	0.8										
借2-1144	塑料管敷设半硬质阻燃管敷设 埋地敷设 公称直径(mm以内)20	100m	0.25										
借2-1173	管内穿线照明线路导线截面(mm2以内)2.5	100m单线	0.25										
借4-355	钢管套管制作、安装 公称直径(mm以内)50	个	2										
	料具人工运输增加费												
补子目1	料具人工运输增加费	项	1										

工程计价表

工程名称:高位水箱　　第 1 页 总 1 页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
补子目1	不锈钢成品水箱	m3	5										

工程计价表

工程名称:排水管　　第 1 页 总 1 页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
借 1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度(m 以内) 2	100m3	1.1628										
借 8-45	双壁波纹管公称直径(mm 以内) 150	10m	30										
借 1-55	填土夯实槽、坑	100m3	0.8568										
借 5-10	垫层 砂	10m3	3.06										

工程计价表

工程名称:生物降解厕所（塔子山至筛子崖木栈道沿线）　　第 1 页 总 1 页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
补子目2	生物降解厕所改造（5蹲位+1操作间，带光伏发电系统）	座	2										

工程计价表

工程名称:太阳能发电系统改造（塔子山至筛子崖木栈道沿线）　　第 1 页 总 1 页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
补子目1	太阳能发电系统改造	套	2										

工程计价表

工程名称:卫浴设施 设备
（原有库房改造）（筛子崖
管理用库房）

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
借 4-563	洗手盆冷水	组	2										
借 4-627	塑料地漏安装 公称直径(mm 以内)150	个	2										
补子目 5	纸篓	个	8										
补子目 8	烘手器	个	2										
补子目 9	小心地滑警示牌	块	2										
补子目 10	男/女厕所标识牌	块	2										

工程计价表

工程名称:现有化
粪池清理（已建现
有厕所化粪池）

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
补子目 4	清理化粪池	座	2										

工程计价表

工程名称:新建厕所（筛子崖玻璃栈道出口处）

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	土石方工程												
1-84	平整场地	m2	91										
1-80	原土夯实	m2	91										
1-37	人工挖桩孔 一二类土 深度6m以内	m3	18.997										
	桩基工程												
借3-248	人工挖孔桩 现浇混凝土护壁	10m3	0.8949										
借3-250	人工挖孔桩 灌注桩混凝土	10m3	1.0048										
借 9-9	混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400	t	0.569										
借 9-11	现浇灌注桩钢筋笼安放	10t	0.0569										
	混凝土工程												
4-64-3换	现浇异形柱 混凝土C30	m3	5.186										
4-66-3换	现浇构造柱 混凝土C25	m3	1.685										

4-68-3换	现浇单梁、连续梁、叠合梁 混凝土C30	m3	6.713										
4-79-3换	现浇有梁板 混凝土C30 如为斜板 人工*1.15,机械*1.15	m3	18.672										
4-70-2换	现浇圈梁、过梁 混凝土C25	m3	0.21										
	钢筋工程												
5-12	预制构件非预应力钢筋 螺纹钢筋III级	t	7.205										
	砌筑工程												
3-4-3	1砖墙 水泥砂浆M7.5	m3	32.4										
15-189	浴厕隔断（含龙骨、基层） 成品隔断	m2	37.66										
	木结构工程												
借4-25	圆檩 直径120㎜以内	m3	3.02										
借4-35	矩形檩 断面周长800㎜以内	m3	0.64										
	屋面与防水工程												
借3-1065	三踩单昂斗拱制作 柱头科	攒	4										
借3-1066	三踩单昂斗拱制作 角科	攒	4										

借 3-1149	三踩昂翘、平座 品字斗拱安装柱头科	攒	4										
借 3-1150	三踩昂翘、平座 品字斗拱安装角科	攒	4										
补子目 2	成品预制花瓣人字供	个	2										
借 2-312	环包脊	m	10										
借 2-340	屋脊头(雕塑) 长 100cm 鸱尾	只	2										
借 3-1449	无陡板垂脊 攒尖建筑	m	7.4										
借 1-388	混凝土天棚 水泥石灰膏砂浆底水泥砂浆面	m2	60.8										
11-27-3 换	水泥砂浆 1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm 实际厚度(mm):15	m2	60.8										
8-36 *2	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 4mm 单价 *2	m2	60.8										
11-27-3	水泥砂浆 1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	60.8										

借 3-1486	琉璃瓦屋面 七样	m2	60.8										
借 9-10	钢筋网片	t	0.68										
	装饰楼地面工程												
4-52-2 换	现浇混凝土垫层 C15 换为【塑性混凝土卵石最大粒径 40mm 混凝土抗压强度等级 C20】	m3	3.664										
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm	m2	38.97										
8-208	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度 1.5mm	m2	10										
14-27	陶瓷地砖楼地面（每块周长 mm）1200 以内湿铺	m2	36.64										
	装饰墙柱面工程												
19-72	内墙涂料乳胶漆抹灰面二遍	100m2	1.5222										
19-82	外墙涂料乳胶漆	100m2	1.5646										
19-68	抹灰面油漆 墙、柱、天棚面底油一遍调和漆二遍	100m2	0.23864										
4-129-3 换	预制矩形梁 混凝土 C30	m3	1.64										

4-169	预制混凝土构件运输 Ⅰ类构件 运输距离 5km 以内	m3	1.64										
4-258	过梁 每个构件体积 0.8m3 以内安装高度(三层以内) 塔式起重机	m3	1.64										
20-62	预制构件混凝	10m3	0.164										
	土模板 过梁钢模板												
	装饰天棚工程												
16-29	平面天棚龙骨 铝合金龙骨装配式 T 型不上人型面层规格 mm 600*600 平面	m2	36.64										
16-68	天棚面层石膏板搁放在 T 型铝合金龙骨上	m2	36.64										
	油漆涂料裱糊工程												
补子目 3	面涂彩绘	m2	16										
	普通抹灰工程												
12-2	内墙、柱面抹灰 混凝土墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	152.22										

12-66	砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	156.46										
	门窗工程												
13-76	安装隔热断桥铝塑复合门	m2	9.06										
13-72	安装隔热断桥铝塑复合窗 推拉窗	m2	3.6										
	地面台明												
1-80	原土夯实	m2	16.5										
4-52-2换	现浇混凝土垫层C15 换为【塑性混凝土卵石最大粒径40mm混凝土抗压强度等级 C20】	m3	0.99										
11-27-3	水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	16.5										
14-24	花岗岩 零星项目	m2	16.5										
17-83	栏板 大理石栏板 直形	m	13.3										
	散水												
1-80	原土夯实	m2	35.55										
11-2-3	灰土3:7压路机碾压	m3	5.688										

4-52-2换	现浇混凝土垫层C15 换为【塑性混凝土卵石最大粒径40mm混凝土抗压强度等级 C20】	m3	2.133										
11-27-3	水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	35.55										
14-24	花岗岩 零星项目	m2	35.55										
	台阶												
4-91-3换	现浇台阶混凝土C25	m2投影面积	1.92										
14-20	花岗岩 台阶	m2	1.92										
20-39	现浇构件混凝土模板 台阶	100m2	0.0192										
	给排水工程												
	排水												
借4-144	室内管道柔性抗震铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)100	10m	2.4										
借4-143	室内管道柔性抗震铸铁排水管(卡箍连接)	10m	0.69										
	公称直径(mm以												

	内)75												
借4-142	室内管道柔性抗震铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.28										
借4-620	金属地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	2										
借4-552	浴盆冷热水带喷头	组											
借4-557	洗脸盆钢管组成冷热水	组	5										
借4-588	蹲式瓷高水箱	套	9										
借4-606	立式自动冲洗一联	套	4										
借4-358	钢管套管制作、安装公称直径(mm以内)100	个	4										
借6-317	卫生间通风器	台	2										
借4-145	通风管150	10m	0.44										
补子目4	玻璃钢化粪池10m3	个	1										
1-26	人工挖地坑 一二类土深度 3m以内	m3	20										
1-79	夯填土	m3	10										
	给水												

借 4-86	室内管道铝塑复合给水管(铜管件卡套连接) 公称直径(mm以内)20	10m	0.453										
借 4-87	室内管道铝塑复合给水管(铜管件卡套连接) 公称直径(mm以内)25	10m	1.12										
借 4-88	室内管道铝塑复合给水管(铜管件卡套连接) 公称直径(mm以内)32	10m	0.12										
借 4-89	室内管道铝塑复合给水管(铜管件卡套连接) 公称直径(mm以内)40	10m	0.84										
借 4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.2533										
借 4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.2533										
借 3-1585	中压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内)25	个	1										
借 4-815	螺纹水表 公称直径(mm以	组	1										

	内)40												
借 3-1587	中压阀门螺纹阀门公称直径(mm 以内)40	个	1										
借 4-355	钢管套管制作、安装公称直径(mm 以内)50	个	2										
	电气工程												
借 2-596	成套配电箱安装 普通型悬挂嵌入式配电箱(半周长 m 以内)2.5	台	1										
借 2-1270	圆球吸顶灯灯罩直径(300mm 以内)	10 套	0.3										
借 4-194	室外管道焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)25	10m	0.84										
借 2-1173	管内穿线照明线路导线截面(mm2 以内)2.5	100m 单线	0.082										
借 2-381	铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2 以下)35	100m	0.084										

借 4-355	钢管套管制作、安装公称直径(mm 以内)50	个	3										
补子目 5	干粉灭火器	个	2										
	料具人工运输增加费												
补子目 1	料具人工运输增加费	项	1										

工程计价表

工程名称:蓄水池（4×5×3）
（筛子崖鹊桥出口至观景台步
道旁）

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	土石方工程												
1-26	人工挖地坑一二类土深度 3m 以内	m3	85.2										
1-79	夯填土	m3	68.2										
	混凝土工程												
1-80	原土夯实	m2	25.76										
4-52-2 换	现浇混凝土垫层 C15	m3	6.696										
20-10	现浇构件混凝土模板混凝土垫层	100m2	0.0402										

4-63-3换	现浇满堂基础 无梁式混凝土C30 换为【抗渗混凝土卵石最大粒径31.5mm 混凝土抗渗等级P6-P20 C30】	m3	21										
20-7	现浇构件混凝土模板满堂基础	100m2	0.13										
	钢筋工程												
5-5	现浇构件非预应力钢筋螺纹钢III级	t	1.121										
	水箱												
补子目1	不锈钢成品水箱	m3	60										
	不锈钢水箱拆解及二次组装费												
补子目1	不锈钢水箱拆解及二次组装费	项	1										