五、已标价工程量清单

ymzlcgs20250425006

李惠芬



2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目 工程

投 标 总 价

ymzfcg202504250006

投 标 人：甘肃云峰建筑工程有限公司

(单位盖章)

二0二五年五月十五日

投　标　总　价

招　　标　　人：玉门市小金湾东乡族乡人民政府

工　程　　名　称：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目

投标总价（小写）：3054572.55

（大写）：叁佰零伍万肆仟伍佰柒拾贰元伍角伍分

投　标　人：　　（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：二0二五年五月十五日

ymzf0620250425006

总　说　明

工程名称：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目

编 制 说 明

一、计价依据：

1、本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，依据2024年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目设计图纸及设计答疑进行编制。

2、工程计价依据：《甘肃省市政工程预算定额》（2018），《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额》（2005）、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019地区基价）、《甘肃省安装工程预算定额》（2019地区基价）》。

3、取费依据：甘肃省2022年取费文件，执行三类取费，规费计取，二次搬运费未计取。

4、人工费参照酒泉市（肃州区）2025年第一期建设工程人工市场信息价调整；

5、 一类材料价差执行玉门市2025年第一期指导价，指导价中没有的材料按照市场价计取。

6、税金执行[甘建价2019（118）号文]，按照9%计取。

二0二五年五月十五日

中华人民共和国二级注册造价工程师 李惠芳 B212262000000186 甘肃云驱建筑工程有限公司

李惠芳

ymzf0220250425006

表

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	污水处理站	1128353.56	20000	44606.48	36856.72
2	管网工程	1701631.36		95640.97	86414.89
3	管网增加部分	224587.63		14098.7	11991.25
合计		3054572.55	20000	154346.15	135262.86

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-

单项工程投标报价汇总表

工程名称：污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	设备用房---土建工程	76780.91		3218.4	3272.71
2	设备用房-电气及低压控制柜安装工程	15731.65		672.99	539.77
3	沉淀调节池---土建	105891.25		4623.4	4307.6
4	污泥池---土建	60529.65		2689.69	2497.49
5	设备安装工程	257365.97		3678.8	2950.54
6	一体化设备基础---土建	45931.86		2477.96	2090.36
7	室外电气安装工程	362529.88	20000	15362.24	12321.16
8	道路硬化-拆除及恢复工程	121565.55		6088.11	4087.97
9	绿化工程	19060.42		1611.82	1310.76
10	铁艺围栏及大门	20013.94		943.74	864.75
11	污水处理站-管网	84879.87		2794.69	2256.99
12	污水处理站-管网安装工程	11072.61		444.64	356.62
合计		1128353.56	20000	44606.48	36856.72

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表一

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：污水处理站　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	44606.48
1.1	环境保护费	2238.49
1.2	文明施工费	3486.05
1.3	安全施工费	20424.53
1.4	临时设施费	11562.07
1.5	扬尘污染防治增加费	5898.33
1.6	建筑工人实名制费	997.01
1.7	防疫抗疫费	
2	规费	36856.72
2.1	社会保障费	26804.89
2.2	住房公积金	10051.83
2.3	环境保护税	
3	税金	93166.8
合计		174630

ynzf1002025042500006

表一

单位工程投标报价汇总表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	63265.57	
1.1	土方工程	4521.14	
1.2	砌筑工程	4506.78	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	14848.17	
1.4	门窗工程	3868.92	
1.5	屋面及防水工程	3525.63	
1.6	保温隔热工程	5936.18	
1.7	楼地面装饰工程	1999.44	
1.8	墙面工程	11310.33	
1.9	天棚工程	251.82	
1.10	室外工程	4686.24	
1.11	定额措施项目	7810.92	
二	措施项目费（费率措施费）	3902.92	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	3272.71	—
	其中：社会保险费	2380.15	—
	其中：住房公积金	892.56	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	6339.41	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		76,780.91	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

ynzf1020250425006

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合，由投标人结合现场实际踏勘及地勘报告决定报价 2.挖土深度:综合考虑 3.场内土方倒运自行考虑 4.工程量:包含工作面及放坡 5.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	74.74	22.97	1716.78		426.77
2	010101004002	挖基坑土方	1.底层300mm人工开挖 2土壤类别:综合，由投标人结合现场实际踏勘及地勘报告决定报价 3.挖土深度:综合考虑 4.场内土方倒运自行考虑 5.工程量:包含工作面及放坡 6.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	4.33	54.5	235.99		147.52
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合，由投标人结合现场实际踏勘及地勘报告决定报价 2.挖土深度:综合考虑 3.场内土方倒运自行考虑 4.工程量:包含工作面及放坡 5.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	0.87	22.97	19.98		4.97
4	010101003002	挖沟槽土方	1.底层300mm人工开挖 2土壤类别:综	m3	1.15	46.68	53.68		33.56
本页小计							2026.43		612.82

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合，由投标人结合现场实际踏勘及地勘报告决定报价 3.挖土深度:综合考虑 4.场内土方倒运自行考虑 5.工程量:包含工作面及放坡 6.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范						
5	010103001001	回填方	1.部位:基底以上 2.密实度要求:不得小于0.94 3.填方材料品种:素土,分层回填夯实,由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 4.填方粒径要求:符合设计要求 5.填方来源、运距:由投标人自行踏勘自行报价 6.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	70.11	32.39	2270.86		1297.04
6	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:由投标人自行踏勘自行报价	m2	56	3.17	177.52		110.88
7	010103002001	土方回运	1.废弃料品种:素土 2.运距:由投标人自行踏勘自行报价	m3	3.04	15.24	46.33		
		分部小计					4521.14		2020.74
		砌筑工程							
本页小计							2494.71		1407.92

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	4.74	416.55	1974.45		443.52
9	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	5.94	399.11	2370.71		603.62
10	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:女儿墙砖砌墙 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.29	557.31	161.62		51.73
		分部小计					4506.78		1098.87
		混凝土及钢筋混凝土工程							
		混凝土工程							
11	010501001001	垫层	1.名称：垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.泵送高度：20米以内	m3	1.25	408.27	510.34		55.37
12	010501003001	独立基础	1.名称：独立基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送高度：20米以内	m3	3.38	435.08	1470.57		118.32
13	010503001001	基础梁	1.名称：基础连梁 2.混凝土种类:	m3	0.84	468.68	393.69		46.54
本页小计							6881.38		1319.1

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送高度：20米以内						
14	010503004001	圈梁	1.名称：地圈梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.泵送高度：20米以内	m3	0.56	525.13	294.07		57.88
15	010502001001	矩形柱	1.名称：矩形柱 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送高度：20米以内	m3	3.81	517.54	1971.83		352.06
16	010505001001	有梁板	1.名称：有梁板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送高度：20米以内	m3	2.59	446.09	1155.37		98.24
17	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.名称：雨篷 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送高度：20米以内	m3	0.3	446.1	133.83		11.38
18	010505006001	栏板	1.名称：女儿墙 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送高度：20米以内	m3	1.44	593.66	854.87		153.92
		分部小计					6784.57		893.71
		钢筋工程							
本页小计							4409.97		673.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300,Φ5以上 2.其它:具体详见图纸及相关技术规范	t	0.069	5082.9	350.72		66.91
20	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6-10 2.其它:具体详见图纸及相关技术规范	t	0.655	5169.33	3385.91		628.99
21	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12-14 2.其它:具体详见图纸及相关技术规范	t	0.223	5169.33	1152.76		214.14
22	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16-25 2.其它:具体详见图纸及相关技术规范	t	0.584	4967.35	2900.93		560.81
23	010516003001	机械连接	1.规格:直径20mm 2.连接方式:电渣压力焊	个	32	8.54	273.28		78.72
		分部小计					8063.6		1549.57
		分部小计					14848.17		2443.28
		门窗工程							
24	010801001001	木质门	1.名称：木质复合门 2.门代号及洞口尺寸:M1524	m2	3.6	694.77	2501.17		210.96
25	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1515 2.框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金推拉窗 3.玻璃品种、厚度:(Low-E6+12A+6)双层中空玻璃	m2	2.25	607.89	1367.75		134.91
本页小计							11932.52		1895.44

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					3868.92		345.87
		屋面及防水工程							
		不上人屋面							
26	010902001001	屋面卷材防水	1.部位:不上人屋面 2.卷材品种、规格、厚度:4厚改性沥青防水卷材两道 3.其它:具体详见图纸及相关技术规范	m2	14.6	143.14	2089.84		129.94
27	010902002001	屋面涂膜防水	1.部位:不上人屋面 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料 3.其它:具体详见图纸及相关技术规范	m2	14.6	21.76	317.7		39.57
28	011001001001	保温隔热屋面	1.部位：不上人屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板 3.其它:具体详见图纸及相关技术规范	m2	10.64	31.32	333.24		34.05
29	010404001001	找坡层	1.部位:不上人屋面 2.垫层材料种类、配合比、厚度:最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 3.其它:具体详见图纸及相关技术规范	m3	0.43	316.88	136.26		26.24
30	011101006001	平面砂浆找平层	1.部位:不上人屋面 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆找平	m2	10.64	15.12	160.88		70.76
本页小计							3037.92		300.56

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			层 3.其它:具体详见图纸及相关技术规范						
31	010902004001	屋面排水管	1.部位：屋面 UPVC排水管 2.排水管品种、规格:塑料DN110 3.雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料DN110 4.具体详见图纸及相关技术规范	m	6.2	64.59	400.46		159.16
		分部小计					3438.38		459.72
		雨篷							
32	011101006002	平面砂浆找平层	1.部位:雨蓬屋面 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 3.其它:具体详见图纸及相关技术规范	m2	2.45	17.79	43.59		17.89
33	011001001002	保温隔热屋面	1.部位：雨蓬屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚无机矿物轻集料保温砂浆 3.其它:具体详见图纸及相关技术规范	m2	2.42	18.04	43.66		-8.88
		分部小计					87.25		9.01
		分部小计					3525.63		468.73
		保温隔热工程							
34	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热材料品种、规格	m2	62.85	94.45	5936.18		1101.13
本页小计							6423.89		1269.3

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			及厚度:80厚岩棉板，容重100KG/m3 3.抗裂保护层：4mm耐碱网格布及抗裂砂浆						
		分部小计					5936.18		1101.13
		楼地面装饰工程							
35	011101002001	防静电水磨石地面	1. 80厚C20混凝土垫层 2.界面剂一道 3.20厚DSM砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 4.防水隔离层 5.30厚1：3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 6.防静电水泥砂浆一道 7.10厚1：2.5防静电水磨石 8.做法：详见图集23J909-3-93-地K3 9.其它：具体详见图纸及相关技术规范	m2	8.16	245.03	1999.44		717.69
		分部小计					1999.44		717.69
		墙面工程							
		外墙							
36	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙、女儿墙、雨蓬 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚 1:3水泥砂浆找平 3.面层厚度、砂浆配合比:6	m2	65.1	31.53	2052.6		1151.62
本页小计							4052.04		1869.31

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚1：2.5水泥砂浆压实抹平						
37	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	65.1	22.71	1478.42		216.78
38	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙、女儿墙、雨蓬 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 3.做法：详见图集23J909-6-12-外墙8D 4.其它:具体详见图纸及相关技术规范	m2	65.1	87.38	5694.95		635.96
		分部小计					9225.97		2004.36
		内墙							
39	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:1：1：6水泥石灰膏砂浆	m2	27.56	27.77	765.34		411.47
40	011406003001	满刮腻子	1.基层类型:1:1:6水泥石灰膏砂浆找底 2.腻子种类:3厚防水腻子	m2	27.56	20.25	558.09		186.97
41	011407001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 4.做法：详见图集23J909-7-7-内4A 5.其它:具体详	m2	27.56	27.61	760.93		287.93
本页小计							9257.73		1739.11

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸及相关技术规范						
		分部小计					2084.36		886.37
		分部小计					11310.33		2890.73
		天棚工程							
42	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:5-8厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆抹灰 2.腻子种类:2-3厚耐水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 4.做法：详见图集23J909-8-6-棚4 5.其它:具体详见图纸及相关技术规范	m2	8.16	30.86	251.82		102.3
		分部小计					251.82		102.3
		室外工程							
		坡道							
43	010507001001	散水、坡道	1.压实填土，压实系数≥93%（坡度按工程设计） 2.300厚3：7灰土夯实，宽出面层300 3.80（或100）厚C20混凝土 4.50厚C20细石混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 5.设置防滑条 6.做法：详见图集23J909-1-14-坡4 7.其它:具体详	m2	9.6	165.33	1587.17		402.51
本页小计							1838.99		504.81

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸及相关技术规范						
		分部小计					1587.17		402.51
		散水							
44	010507001002	散水、坡道	1.压实填土，压实系数≥93%，向外坡3%-5% 2.300厚3：7灰土，宽出面层100， 3.60厚C20细石混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 4.做法：详见图集23J909-1-19-散2 5.其它:具体详见图纸及相关技术规范	m2	27.36	113.25	3099.07		730.37
		分部小计					3099.07		730.37
		分部小计					4686.24		1132.88
		措施项目							
45	011702001001	基础	1.基础类型:垫层	m2	3.8	48.57	184.57		42.34
46	011702001002	基础	1.基础类型:独立基础	m2	9.44	52.3	493.71		165.6
47	011702005001	基础梁	1.梁截面形状:300*600、300*400	m2	5.6	56.75	317.8		126.32
48	011702008001	圈梁	1.部位：圈梁	m2	3.74	53.95	201.77		88.64
49	011702002001	矩形柱	1.部位：柱	m2	33.84	63.61	2152.56		895.55
50	011702014001	有梁板	1.支撑高度:2.88m	m2	20.49	67.91	1391.48		571.16
51	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型:雨篷 2.板厚度:120	m2	3.06	57.84	176.99		74.08
52	011702021001	栏板	1.构件名称：女儿墙	m2	23.69	97.81	2317.12		523.04
53	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形	m2	12	14.51	174.12		67.01
本页小计							10509.19		3284.11

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			式:框架结构 2.檐口高度:3m						
54	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:3m	m2	12	33.4	400.8		
		分部小计					7810.92		2553.74
本页小计							400.8		
合　计							63265.57		14875.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 57 页

项目编码		010101004001	项目名称		挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	74.74
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-115	反铲挖土自卸汽车运土 运距1000m以内 三类土	m3	1.0000	5.71	0.07	10.83	30.02%	5.71	0.07	10.83	4.96
人工费调整								1.40	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.11	0.07	10.83	4.96
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								22.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					—		0.07		—	0.00
	材料费小计					—		0.07			0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 57 页

项目编码		010101004002	项目名称		挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	4.33
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-29	人工挖地坑 三类土 深度 1.5m以内	m3	1.0000	34.07	0	0	30.02%	34.07	0.00	0.00	10.22
人工费调整								10.21	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						44.28	0.00	0.00	10.22
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								54.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页 共 57 页

项目编码		010101003001	项目名称		挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	0.87
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-115	反铲挖土自卸汽车运土 运距1000m以内 三类土	m3	1.0000	5.71	0.07	10.83	30.02%	5.71	0.07	10.83	4.96
人工费调整								1.40	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.11	0.07	10.83	4.96
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								22.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					—		0.07		—	0.00
	材料费小计					—		0.07			0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页 共 57 页

项目编码		010101003002	项目名称		挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.15
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-17	人工挖地槽、地沟 三类土深度 1.5m以内	m3	1.0000	29.18	0	0	30.02%	29.18	0.00	0.00	8.76
人工费调整								8.74	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						37.92	0.00	0.00	8.76
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								46.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页 共 57 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	70.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-79	夯填土	m3	1.0000	18.5	0.05	2.11	30.02%	18.50	0.05	2.11	6.19
人工费调整								5.54	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						24.04	0.05	2.11	6.19
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								32.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.05	—	0.00
	材料费小计			—	0.05		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 6 页 共 57 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-84	平整场地	m2	1.0000	1.98	0	0	30.02%	1.98	0.00	0.00	0.60
人工费调整								0.59	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.57	0.00	0.00	0.60
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 7 页 共 57 页

项目编码		010103002001	项目名称		土方回运	计量单位	m3	工程量	3.04
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-117 *6	自卸汽车运土 每增加1000m 单价*6	m3	1.0000	0	0.18	11.58	30.02%	0.00	0.18	11.58	3.48
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	0.18	11.58	3.48
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								15.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	0.18	—	0.00
	材料费小计							—	0.18		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 8 页 共 57 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	4.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-1-2	砖基础 水泥砂浆M7.5	m3	1.0000	93.57	215.73	5.58	30.02%	93.57	215.73	5.58	29.77
人工费调整								24.93	-	-	-
材料费价差								-	46.97	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						118.50	262.70	5.58	29.77
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								416.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖 240*115*53	千块	0.5236	450	235.62		
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	59	0.251	14.81		
	其他材料费			—	12.27	—	0.00
	材料费小计			—	262.70	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 9 页 共 57 页

项目编码		010402001001	项目名称		砌块墙	计量单位	m3	工程量	5.94
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-43-3	加气混凝土砌块墙水泥砂浆M7.5	m3	1.0000	101.62	196.07		30.02%	101.62	196.07	1.00	30.81
人工费调整								26.48	-	-	-
材料费价差								-	43.13	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						128.10	239.20	1.00	30.81
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								399.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	13.75			0.251	3.45		
	加气混凝土块			m3	0.965			240.99	232.56		
	其他材料费							—	3.2	—	0.00
	材料费小计							—	239.20	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzf082025042500001

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 10 页 共 57 页

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-42-2	零星砖砌体 水泥砂浆M7.5	m3	1.0000	178.37	223.14	5.01	30.02%	178.37	223.14	5.01	55.05
人工费调整								46.49	-	-	-
材料费价差								-	49.26	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						224.86	272.40	5.01	55.05
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								557.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖 240*115*53	千块	0.5514	450	248.13		
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	52.75	0.251	13.24		
	其他材料费			—	11.03	—	0.00
	材料费小计			—	272.40	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 11 页 共 57 页

项目编码		010501001001	项目名称		垫层	计量单位	m3	工程量	1.25
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	328.91	0	30.02%	35.77	328.91	0.00	10.73
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								11.02	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						55.32	334.57	3.92	14.46
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						326.4			
清单项目综合单价								408.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	商品混凝土C20			m3	1.02	320	326.4		
	其他材料费					—	8.14	—	0.00		
	材料费小计					—	334.54	—	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 12 页 共 57 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础	计量单位	m3	工程量	3.38
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4	其他基础 商品混凝土	m3	1.0000	26.48	370.11	0.00	30.02%	26.48	370.11	0.00	7.95
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								8.70	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						43.71	375.77	3.92	11.68
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						367.2			
清单项目综合单价								435.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	商品混凝土C30				m3	1.02	360	367.2			
	其他材料费						—	8.55	—	0.00	
	材料费小计						—	375.75	—	0.00	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 13 页 共 57 页

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	0.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-8	单梁、连续梁 商品混凝土	m3	1.0000	46.88	372.09	0.00	30.02%	46.88	372.09	0.00	14.07
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								13.80	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						69.21	377.75	3.92	17.80
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						367.2			
清单项目综合单价								468.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土C30	m3	1.02	360	367.2		
	其他材料费			—	10.53	—	0.00
	材料费小计			—	377.73	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 14 页 共 57 页

项目编码		010503004001	项目名称		圈梁	计量单位		m3	工程量	0.56
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9	圈梁 商品混凝土	m3	1.0000	94.82	354.24	0.00	30.02%	94.82	354.24	0.00	28.46
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								25.77	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						129.12	359.90	3.92	32.19
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						346.8			
清单项目综合单价								525.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土(C25)			m3	1.02	340		346.8			
	其他材料费					—		13.07		—	0.00
	材料费小计					—		359.87		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 15 页 共 57 页

项目编码		010502001001	项目名称		矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.81
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-6	柱 商品混凝土	m3	1.0000	84.12	363.53	0.00	30.02%	84.12	363.53	0.00	25.26
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	0.9910	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.28	5.50	3.81	3.63
人工费调整								23.04	-	-	-
材料费价差								-	0.37	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						115.45	369.40	3.81	28.89
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						356.76			
清单项目综合单价								517.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	17.422	0.251	4.37		
	商品混凝土C30			m3	0.991	360	356.76		
	其他材料费					—	8.27	—	0.00		
	材料费小计					—	369.40	—	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 16 页 共 57 页

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	2.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17	板 商品混凝土	m3	1.0000	29.4	376.59	0.00	30.02%	29.40	376.59	0.00	8.82
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								9.44	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						47.37	382.25	3.92	12.55
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						367.2			
清单项目综合单价								446.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土C30	m3	1.02	360	367.2		
	其他材料费			—	15.02	—	0.00
	材料费小计			—	382.22	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 17 页 共 57 页

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17	板 商品混凝土	m3	1.0000	29.4	376.59	0.00	30.02%	29.40	376.59	0.00	8.82
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								9.44	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						47.37	382.25	3.92	12.55
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						367.2			
清单项目综合单价								446.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土C30	m3	1.02	360	367.2		
	其他材料费			—	15.02	—	0.00
	材料费小计			—	382.22	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 18 页 共 57 页

项目编码		010505006001	项目名称		栏板	计量单位	m3	工程量	1.44
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-25	栏板 商品混凝土	m3	1.0000	98.36	417.28	0	30.02%	98.36	417.28	0.00	29.52
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								26.66	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						133.55	422.94	3.92	33.25
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						367.2			
清单项目综合单价								593.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土C30				m3	1.02		360	367.2		
	其他材料费							—	55.71	—	0.00
	材料费小计							—	422.91	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 19 页 共 57 页

项目编码		010515001001	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.069
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2	现浇构件非预应力钢筋 圆钢 Φ5mm以上	t	1.0000	969.71	3588.85	69.23	30.02%	969.71	3588.85	69.23	311.89
人工费调整								237.25	-	-	-
材料费价差								-	-94.04	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1206.96	3494.81	69.23	311.89
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5082.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	3494.81	—	0.00
	材料费小计							—	3494.81		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 20 页 共 57 页

项目编码		010515001002	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.655
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06
人工费调整								234.94	-	-	-
材料费价差								-	28.59	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1195.23	3595.81	69.23	309.06
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5169.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹钢 Φ6-10 III级				t	1.035		3401.93	3521		
	其他材料费							—	74.81	—	0.00
	材料费小计							—	3595.81	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 21 页 共 57 页

项目编码		010515001003	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.223
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06
人工费调整								234.94	-	-	-
材料费价差								-	28.59	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1195.23	3595.81	69.23	309.06
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5169.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹钢 Φ12-14 III级				t	1.035		3401.93	3521		
	其他材料费							—	74.81	—	0.00
	材料费小计							—	3595.81	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 22 页 共 57 页

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.584

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06
人工费调整								234.94	-	-	-
材料费价差								-	-173.39	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1195.23	3393.83	69.23	309.06
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4967.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹钢 Φ16 25 III级	t	1.035	3206.78	3319.02		
	其他材料费			—	74.81		0.00
	材料费小计			—	3393.83		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 23 页 共 57 页

项目编码		010516003001	项目名称		机械连接	计量单位		个	工程量	32
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-35	电渣压力焊接 钢筋直径 20mm以内	个接头	1.0000	2.46	1.83	2.24	30.02%	2.46	1.83	2.24	1.41
人工费调整								0.60	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.06	1.83	2.24	1.41
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					—		1.83	—	0.00	
	材料费小计					—		1.83		0.00	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 24 页 共 57 页

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-21	安装装饰门 平开门 带门套	m2	1.0000	58.6	478.79	0	30.02%	58.60	478.79	0.00	17.59
人工费调整								13.62	-	-	-
材料费价差								-	126.17	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						72.22	604.96	0.00	17.59
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								694.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	装饰平开门带门套	m2	0.9766	592.672	578.8		
	其他材料费			—	26.16		0.00
	材料费小计			—	604.96		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 25 页 共 57 页

项目编码		010807001001	项目名称		金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	2.25
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-67	安装隔热断桥铝合金窗 推拉窗	m2	1.0000	59.96	500.67	0	30.02%	59.96	500.67	0.00	18.00
人工费调整								14.67	-	-	-
材料费价差								-	14.59	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						74.63	515.26	0.00	18.00
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								607.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	隔热断桥铝合金推拉窗				m2	0.9464	519.42	491.58			
	其他材料费						—	23.68		0.00	
	材料费小计						—	515.26		0.00	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 26 页 共 57 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	14.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-36	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 4mm	m2	1.0000	4.45	47.7	0	30.02%	4.45	47.70	0.00	1.33
8-36	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 4mm	m2	1.0000	4.45	47.7	0	30.02%	4.45	47.70	0.00	1.33
人工费调整								2.18	-	-	-
材料费价差								-	34.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.08	129.40	0.00	2.66
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								143.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	改性沥青卷材(SBS-I) 4mm厚	m2	2.23	46.3	103.25		
	其他材料费			—	26.16	—	0.00
	材料费小计			—	129.41	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzl cg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 27 页 共 57 页

项目编码		010902002001	项目名称		屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	14.6
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度1.5mm	m2	1.0000	2.71	17.57		30.02%	2.71	17.57	0.00	0.82
人工费调整								0.66	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.37	17.57	0.00	0.82
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								21.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯 甲料			kg	0.67	10.64		7.13			
	聚氨酯乙料			kg	1	9.87		9.87			
	其他材料费					—		0.57		—	0.00
	材料费小计					—		17.57		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 28 页 共 57 页

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	10.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-15	挤塑聚苯板 厚度 80mm	m2	1.0000	3.2	19.57	0	30.02%	3.20	19.57	0.00	0.96
	人工费调整							0.78	-	-	-
	材料费价差							-	6.81	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价	小计							3.98	26.38	0.00	0.96
二类工109.53元/工日	未计价材料费							0			
清单项目综合单价								31.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	26.38	—	0.00
	材料费小计			—	26.38	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 29 页 共 57 页

项目编码		010404001001	项目名称		找坡层	计量单位	m3	工程量	0.43
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-53-4	现浇轻骨料混凝土垫层炉渣混凝土C5.0	m3	1.0000	61.02	260.62	21.35	30.02%	61.02	260.62	21.35	24.73
人工费调整								15.73	-	-	-
材料费价差								-	-66.57	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						76.75	194.05	21.35	24.73
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								316.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	159.355	0.251		40			
	其他材料费					—		15			0.00
	材料费小计					—		194.05		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzf082025042500001

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 30 页 共 57 页

项目编码		011101006001	项目名称		平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	10.64
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-28-3	水泥砂浆1:3在填充材料上厚度 20mm	m2	1.0000	6.65	3.8	0.6	30.02%	6.65	3.80	0.60	2.18
人工费调整								1.68	-	-	-
材料费价差								-	0.21	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.33	4.01	0.60	2.18
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								15.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	10.3224	0.251		2.59			
	其他材料费					—		1.42		—	0.00
	材料费小计					—		4.01		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymz1082025042500001

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 31 页 共 57 页

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	6.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-120	塑料落水管(PVC) 直径 100 mm	m	1.0000	17.19	17.57	0	30.02%	17.19	17.57	0.00	5.16
8-122	塑料雨水口(PVC) 方形 100 mm	个	0.3226	26.29	14.7	0	30.02%	8.48	4.74	0.00	2.55
人工费调整								6.27	-	-	-
材料费价差								-	2.63	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						31.94	24.94	0.00	7.71
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								64.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	24.86	—	0.00
	材料费小计			—	24.86	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzf cg2025042500006

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 32 页 共 57 页

项目编码		011101006002	项目名称		平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	2.45
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-212	防水砂浆平面	m2	1.0000	7.3	5.58	0.49	30.02%	7.30	5.58	0.49	2.34
人工费调整								1.84	-	-	-
材料费价差								-	0.24	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.14	5.82	0.49	2.34
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								17.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	11.2312		0.251	2.82		
	其他材料费							—	3		0.00
	材料费小计							—	2.82		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 33 页 共 57 页

项目编码		011001001002	项目名称		保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	2.42
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-40 换	聚苯颗粒保温砂浆 厚度 50mm 实际厚度(mm):20	m2	1.0000	-3.67	22.73	0.73	30.02%	-3.67	22.73	0.73	-0.88
人工费调整								-0.87	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						-4.54	22.73	0.73	-0.88
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								18.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	22.73	—	0.00
	材料费小计							—	22.73		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 34 页 共 57 页

项目编码		011001003001	项目名称		保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	62.85
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-47	岩棉保温板 厚度 80mm	m2	1.0000	17.52	96.95	0	30.02%	17.52	96.95	0.00	5.26
人工费调整								4.29	-	-	-
材料费价差								-	-29.57	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						21.81	67.38	0.00	5.26
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								94.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物粘结砂浆			kg	9	1.82		16.38			
	聚合物抗裂砂浆			kg	6	1.82		10.92			
	岩棉保温板 厚度80mm			m2	1.06	30.314		32.13			
	其他材料费					-		7.94		-	0.00
	材料费小计					-		67.38		-	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 35 页 共 57 页

项目编码	011101002001	项目名称	防静电水磨石地面	计量单位	m2	工程量	8.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.02	0.15	30.02%	0.89	0.02	0.15	0.31
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	328.91	0	30.02%	2.86	26.31	0.00	0.86
11-27-3	水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	3.39	0.49	30.02%	6.47	3.39	0.49	2.09
10-13	钢屑砂浆 一般抹面 厚度 30mm	m2	1.0000	18.37	13.84	0	30.02%	18.37	13.84	0.00	5.52
14-62	水磨石 楼地面 普通水泥白石子	m2	1.0000	59.36	27.68	3.2	30.02%	59.36	27.68	3.20	18.78
人工费调整								22.31	-	-	-
材料费价差								-	32.12	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						110.27	103.36	3.84	27.56
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费							26.		
清单项目综合单价									245.03		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	32.3098	0.251	8.11		
	商品混凝土C20	m3	0.0816	320	26.11		
	其他材料费			—	69.14	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 36 页 共 57 页

	材料费小计			—	103.36	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 37 页 共 57 页

项目编码		011201001001	项目名称		墙面一般抹灰	计量单位		m2	工程量	65.1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-66	砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	17.69	3.38	0.52	30.02%	17.69	3.38	0.52	5.46
人工费调整								4.29	-	-	-
材料费价差								-	0.19	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						21.98	3.57	0.52	5.46
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								31.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	9.3786		0.251	2.35		
	其他材料费							—	1.22	—	0.00
	材料费小计							—	3.57	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzf08202504250008

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 38 页 共 57 页

项目编码		010903002001	项目名称		墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	65.1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-208	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度1.5mm	m2	1.0000	3.33	17.57	0	30.02%	3.33	17.57	0.00	1.00
人工费调整								0.81	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.14	17.57	0.00	1.00
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								22.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯 甲料				kg	0.67		10.64	7.13		
	聚氨酯乙料				kg	1		9.87	9.87		
	其他材料费							—	0.57	—	0.00
	材料费小计							—	17.57	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 39 页 共 57 页

项目编码		011407001001	项目名称		墙面喷刷涂料	计量单位		m2	工程量	65.1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
19-83	外墙涂料 真石漆	100m2	0.0100	976.89	5979.7	[illegible]	30.02%	9.77	59.80	0.00	2.93
人工费调整								2.49	-	-	-
材料费价差								-	12.49	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.26	72.29	0.00	2.93
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								87.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙真石涂料					kg	5	11.53	57.65		
	其他材料费							—	14.64		0.00
	材料费小计							—	72.29		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 40 页 共 57 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	27.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-15	轻质墙面、墙裙 水泥石灰膏砂浆	m2	1.0000	14.93	3.9	0.56	30.02%	14.93	3.90	0.56	4.65
人工费调整								3.62	-	-	-
材料费价差								-	0.11	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						18.55	4.01	0.56	4.65
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								27.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	5.2437	0.251	1.32		
	其他材料费			—	2.69	—	0.00
	材料费小计			—	4.01	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymz1082025042500001

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 41 页 共 57 页

项目编码	011406003001	项目名称	满刮腻子	计量单位	m2	工程量	27.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
19-89	防水腻子两遍	100m2	0.0100	678.4	969.93		30.02%	6.78	9.70	0.00	2.04
	人工费调整							1.73	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价	小计							8.51	9.70	0.00	2.04
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日	未计价材料费							0			
清单项目综合单价								20.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	9.7	—	0.00
	材料费小计			—	9.70		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 42 页 共 57 页

项目编码		011407001002	项目名称		墙面喷刷涂料	计量单位		m2	工程量	27.56
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1028.64	0	30.02%	10.45	10.29	0.00	3.14
人工费调整								2.67	-	-	-
材料费价差								-	1.07	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.11	11.36	0.00	3.14
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								27.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	11.36	—	0.00
	材料费小计							—	11.36		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 43 页 共 57 页

项目编码		011407002001	项目名称		天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	8.16
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	1253.69	1028.64	0	30.02%	12.54	10.29	0.00	3.76
人工费调整								3.20	-	-	-
材料费价差								-	1.07	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.74	11.36	0.00	3.76
二类工109.53元/工日,三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								30.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					—		1.36			0.00
	材料费小计					—		1.36			0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 44 页 共 57 页

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	9.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1-3	灰土3:7 打夯机夯实	m3	0.3000	56.11	90	1.16	30.02%	16.83	27.00	0.35	5.16
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	328.91	0	30.02%	2.86	26.31	0.00	0.86
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0500	35.77	328.91	0	30.02%	1.79	16.45	0.00	0.54
11-38-1	防滑坡道 水泥砂浆1：2	m2	1.0000	12.22	10.54	0.62	30.02%	12.22	10.54	0.62	3.85
14-109	防滑条金钢砂	m	5.8333	1.41	0.42	0	30.02%	8.23	2.45	0.00	2.45
人工费调整								11.71	-	-	-
材料费价差								-	15.13	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						53.64	97.87	0.97	12.85
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						42.43			
		清单项目综合单价						165.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	16.8624	0.251	4.23		
	生石灰	kg	81.81	0.43	35.18		
	商品混凝土C20	m3	0.0816	320	26.11		
	商品混凝土C20细石	m3	0.051	320	16.32		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 45 页 共 57 页

	其他材料费			—	16	—	0.00
	材料费小计			—	97.84	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 46 页 共 57 页

项目编码	010507001002	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	27.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1-3	灰土3:7 打夯机夯实	m3	0.3000	56.11	90	1.16	30.02%	16.83	27.00	0.35	5.16
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0600	35.77	328.91	0	30.02%	2.15	19.73	0.00	0.64
11-34-1 换	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1：2 换为【水泥砂浆 体积比 1:1】	m2	1.0000	6.41	6.55	1.29	30.02%	6.41	6.55	1.29	2.31
8-222	沥青砂浆	m3	0.0007	1785.96	1083.07	76.3	30.02%	1.31	0.79	0.06	0.41
人工费调整								7.47	-	-	-
材料费价差								-	14.82	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价	小计							34.16	68.89	1.69	8.52
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日	未计价材料费							19.58			
	清单项目综合单价							113.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	3.9372	0.251	0.99		
	生石灰	kg	81.81	0.43	35.18		
	商品混凝土C20细石	m3	0.0612	320	19.58		
	其他材料费			—	13.1	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 47 页 共 57 页

	材料费小计			—	68.85	—	0.00

ymzfcg20250425000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 48 页 共 57 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础	计量单位	m2	工程量	3.8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49
		人工费调整						2.58	-	-	-
		材料费价差						-	4.25	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						13.72	30.89	0.47	3.49
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								48.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	0.0562	0.251	0.01		
	板方材				m3	0.0146	2022.94	29.53		
	其他材料费						—	1.43	—	0
	材料费小计						—	30.98	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 49 页 共 57 页

项目编码		011702001002		项目名称		基础	计量单位	m2	工程量	9.44
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-3	现浇构件混凝土模板 独立基础矩形	100m2	0.0100	1754.29	2128.52	161.59	30.02%	17.54	21.29	1.62	5.75
		人工费调整						4.06	-	-	-
		材料费价差						-	2.04	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						21.61	23.32	1.62	5.75
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								52.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	0.0562	0.251	0.01		
	板方材				m3	0.0074	2022.94	14.97		
	其他材料费						—	8.33	—	0
	材料费小计						—	23.32	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 50 页 共 57 页

项目编码		011702005001	项目名称		基础梁	计量单位	m2	工程量	5.6
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-16	现浇构件混凝土模板 基础梁	100m2	0.0100	2255.74	1928.75	160.22	30.02%	22.56	19.29	1.60	7.25
		人工费调整						5.22	-	-	-
		材料费价差						-	0.82	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						27.78	20.11	1.6	7.25
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								56.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562	0.251		0.01			
	板方材			m3	0.0032	2022.94		6.47			
	其他材料费					—		13.54	—		0
	材料费小计					—		20.03	—		0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 51 页 共 57 页

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	3.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-17	现浇构件混凝土模板 圈梁直形	100m2	0.0100	2370.03	1630.4	109.23	30.02%	23.70	16.30	1.09	7.44
		人工费调整						5.49	-	-	-
		材料费价差						-	-0.08	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						29.19	16.22	1.09	7.44
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								53.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg		0.0000		0.251	0		
	板方材			m3		0.0012		2022.94	2.43		
	其他材料费							—	13.73	—	0
	材料费小计							—	16.16	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 52 页 共 57 页

项目编码		011702002001	项目名称		矩形柱	计量单位	m2	工程量	33.84
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-11	现浇构件混凝土模板 矩形柱	100m2	0.0100	2646.42	1980.76	224.15	30.02%	26.46	19.81	2.24	8.62
		人工费调整						6.13	-	-	-
		材料费价差						-	0.35	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						32.59	20.16	2.24	8.62
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								63.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板方材					m3	0.0025	2022.94	5.06		
	其他材料费							—	15.18	—	0
	材料费小计							—	20.24	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 53 页 共 57 页

项目编码		011702014001		项目名称			计量单位	m2	工程量	20.49
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-30	现浇构件混凝土模板 有(无)梁板	100m2	0.0100	2787.49	2052.81	316.19	30.02%	27.87	20.53	3.16	9.32
		人工费调整						6.48	-	-	-
		材料费价差						-	0.55	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						34.35	21.08	3.16	9.32
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								67.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg		0.0490	0.251	0.01			
	板方材			m3		0.0030	2022.94	6.07			
	其他材料费						—	14.92	—	0	
	材料费小计						—	21	—	0	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 54 页 共 57 页

项目编码		011702023001	项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	3.06
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-31	现浇构件混凝土模板 平板	100m2	0.0100	2420.87	1707.54	261.01	30.02%	24.21	17.08	2.61	8.05
		人工费调整						5.62	-	-	-
		材料费价差						-	0.27	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						29.83	17.35	2.61	8.05
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								57.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0000			0.251	0		
	板方材			m3	0.0023			2022.94	4.65		
	其他材料费							—	12.67	—	0
	材料费小计							—	17.32	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 55 页 共 57 页

项目编码		011702021001	项目名称		栏板	计量单位	m2	工程量	23.69
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-47	现浇构件混凝土模板 栏板	100m2	0.0100	2207.85	5406.58	102.48	30.02%	22.08	54.07	1.02	6.94
		人工费调整						5.11	-	-	-
		材料费价差						-	8.59	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						27.19	62.66	1.02	6.94
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								97.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	板方材				m3	0.0295	2022.94	59.68			
	其他材料费						—	3.08	—	0	
	材料费小计						—	62.76	—	0	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 56 页 共 57 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架	计量单位	m2	工程量	12
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-126	综合脚手架 高度(6m)以内	10m2	0.1000	55.84	49.27	6.68	30.02%	5.58	4.93	0.67	1.88
		人工费调整						1.37	-	-	-
		材料费价差						-	0.09	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						6.95	5.02	0.67	1.88
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								14.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰分材				m3	0.0000	2022.94	0		
	其他材料费						—	5.04	—	0
	材料费小计						—	5.04	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 57 页 共 57 页

项目编码		011703001001	项目名称		垂直运输	计量单位		m2	工程量	12
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-212	檐高20m以下卷扬机施工 教学及办公用房框架结构	m2	1.0000	0	0	25.69	30.02%	0.00	0.00	25.69	7.71
		人工费调整						0	-	-	-
		材料费价差						-	0	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						0	0	25.69	7.71
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								33.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832	139.93			
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339	225.20			
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581	1611.39			
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498	756.50			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	413.23			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	72.15			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	260.69			
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	13.45			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	341.42			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	68.96			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计					3902.92			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12-7

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	0					
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12-3

ymzf1620250425006

计日工表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4.企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

ymzf0202504250006

总承包服务费计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	3272.71		3272.71
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	14875.96	16	2380.15
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	14875.96	6	892.56
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	70441.2	9	6339.71
合　　计					9612.42

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-17

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整

工程名称：设备用房---土建工程 治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：设备用房---土建工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	13047.96	
1.1	配电箱	8071.37	
1.2	照明器具	345.7	
1.3	配管、配线	1052.39	
1.4	防雷及接地装置	3470.98	
1.5	定额措施项目	107.52	
二	措施项目费（费率措施费）	844.98	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	539.77	—
	其中：社会保险费	392.56	—
	其中：住房公积金	147.21	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	1298.94	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		15,731.65	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

ymzf0620250425006

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		配电箱							
1	030404017001	配电箱	1.名称:控制柜 2.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	台	1	6245.51	6245.51		355.16
2	030404017002	配电箱	1.名称:AL配电箱 2.安装方式:底边距地1.8m嵌墙暗装 3.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	台	1	1825.86	1825.86		183.2
		分部小计					8071.37		538.36
		照明器具							
3	030412004001	装饰灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号:1*25W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	套	2	59.57	119.14		32.66
4	030412004002	装饰灯	1.名称:吸顶灯 2.型号:1*25W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	套	1	56.13	56.13		16.33
5	030404034001	照明开关	1.名称:防水双联开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	个	1	24.08	24.08		6.73
6	030404035001	插座	1.名称:防水三极加两极安全型插座	个	3	27.41	82.23		24.95
本页小计							8352.95		619.03

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.规格:250V，10A 3.安装方式:距地1.6m 4.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范						
7	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	个	7	9.16	64.12		19.87
		分部小计					345.7		100.54
		配管、配线							
8	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 20 3.配置形式:暗配 4.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	26.59	16.51	439		143.7
9	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 32 3.配置形式:暗配 4.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	4.86	25.91	125.92		33.89
10	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 2.5 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	39.16	3.56	139.41		29.6
11	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照	m	47.23	4.23	199.78		24.99
本页小计							968.23		252.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			明线路 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范						
12	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ6 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	25.39	5.84	148.28		15.36
		分部小计					1052.39		247.54
		防雷及接地装置							
13	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	25.73	24.8	638.1		251.61
14	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线 3.断接卡子、箱材质、规格:含断接卡子 4.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	17.04	14.19	241.8		99.87
本页小计							1028.18		366.84

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	030409005001	避雷网	1.名称:屋面避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿屋顶敷设 5.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	13.29	40.27	535.19		258.14
16	030409001001	接地极	1.名称:人工接地极 2.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	块	4	59.82	239.28		85.16
17	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.安装:距地0.5m 3.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	台	1	462.92	462.92		158.76
18	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1	1353.69	1353.69		689.2
		分部小计					3470.98		1542.74
		措施项目							
19	031301017001	脚手架搭拆			1	107.52	107.52		24.29
		分部小计					107.52		24.29
本页小计							2698.6		1215.55
合　计							13047.96		2453.47

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 19 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-78	配电(电源)屏低压开关柜	台	1.0000	355.16	5555.47	76.26	42.62%	355.16	5555.47	76.26	151.37
人工费调整								107.25	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						462.41	5555.47	76.26	151.37
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						5500			
清单项目综合单价								6245.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制柜	台	1	5500	5500		
	其他材料费			—	55.47	—	0.00
	材料费小计			—	5555.47	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzf08202504250008

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 19 页

项目编码		030404017002	项目名称		配电箱	计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	1509.51	0	42.62%	183.20	1509.51	0.00	78.08
人工费调整								55.07	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						238.27	1509.51	0.00	78.08
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.43元/工日		未计价材料费						1448			
清单项目综合单价								1825.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AL配电箱					台	1	1448	1448		
	其他材料费							—	61.51	—	0.00
	材料费小计							—	1509.51	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页 共 19 页

项目编码		030412004001		项目名称			计量单位		工程量	
装饰灯							套		2	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1270	圆球吸顶灯灯罩直径(300mm以内)	10套	0.1000	163.3	313.15	0	42.62%	16.33	31.32	0.00	6.96
人工费调整								4.96	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						21.29	31.32	0.00	6.96
二类工109.53元/工日		未计价材料费						23.25			
清单项目综合单价								59.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘灯				套	1.01		23.02	23.25		
	其他材料费							—	8.07		0.00
	材料费小计							—	31.32		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页 共 19 页

项目编码		030412004002	项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1270	圆球吸顶灯灯罩直径(300mm以内)	10套	0.1000	163.3	278.81	0	42.62%	16.33	27.88	0.00	6.96
人工费调整								4.96	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						21.29	27.88	0.00	6.96
二类工109.53元/工日		未计价材料费						19.82			
清单项目综合单价								56.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯					套	1.01	19.62	19.82		
	其他材料费							—	8.07		0.00
	材料费小计							—	27.88		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页 共 19 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1543	板式暗开关(单控)双联	10套	0.1000	67.28	124.34	0	42.62%	6.73	12.43	0.00	2.87
人工费调整								2.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.77	12.43	0.00	2.87
二类工109.53元/工日		未计价材料费						11.59			
清单项目综合单价								24.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水双联开关	个	1.02	11.36	11.59		
	其他材料费			—	0.85	—	0.00
	材料费小计			—	12.43		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 6 页 共 19 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	83.16	130.24	0	42.62%	8.32	13.02	0.00	3.54
人工费调整								2.53	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.84	13.02	0.00	3.54
二类工109.53元/工日		未计价材料费						11.28			
清单项目综合单价								27.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座	套	1.02	11.06	11.28		
	其他材料费			—	1.74	—	0.00
	材料费小计			—	13.02		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 7 页 共 19 页

项目编码		030411006001	项目名称		接线盒	计量单位		个	工程量	7
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	42.5	0	42.62%	2.84	4.25	0.00	1.21
人工费调整								0.86	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.70	4.25	0.00	1.21
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.75			
清单项目综合单价								9.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒				个	1.02		2.7	2.75		
	其他材料费							—	1.5	—	0.00
	材料费小计							—	4.25		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 8 页 共 19 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	26.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	695.76	20.29	42.62%	5.40	6.96	0.20	2.30
人工费调整								1.64	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.05	6.96	0.20	2.30
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						6.23			
清单项目综合单价								16.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管 SC20	m	1.03	6.051	6.23		
	其他材料费			—	[illegible]3	—	0.00
	材料费小计			—	6.96	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzf08202504250008

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 9 页 共 19 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1044	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)32	100m	0.0100	697.31	1352.07	31.88	42.62%	6.97	13.52	0.32	2.97
人工费调整								2.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.09	13.52	0.32	2.97
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						11.97			
清单项目综合单价								25.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管 SC32	m	1.03	11.62	11.97		
	其他材料费			—	1.55	—	0.00
	材料费小计			—	13.52	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzf08202504250008

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 10 页 共 19 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	39.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面(mm2以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	225.27	0	42.62%	0.76	2.25	0.00	0.32
人工费调整								0.23	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.99	2.25	0.00	0.32
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.08			
清单项目综合单价								3.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线 WDZ-BYJ2.5	m	1.16	1.792	2.08		
	其他材料费			—	0.17	—	0.00
	材料费小计			—	2.25	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 11 页 共 19 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	47.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面(mm2以内)4	100m单线	0.0100	52.92	331.53		42.62%	0.53	3.32	0.00	0.23
人工费调整								0.16	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.69	3.32	0.00	0.23
二类工109.53元/工日		未计价材料费						3.14			
清单项目综合单价								4.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线 WDZ-BYJ4	m	1.1	2.856	3.14		
	其他材料费			—	0.07	—	0.00
	材料费小计			—	3.32	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 12 页 共 19 页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	25.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1177	管内穿线 动力线路导线截面(mm2以内)6	100m单线	0.0100	60.48	479.54	0	42.62%	0.60	4.80	0.00	0.26
人工费调整								0.18	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.79	4.80	0.00	0.26
二类工109.53元/工日		未计价材料费						4.6			
清单项目综合单价								5.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线 WDZ-BYJ6	m	1.05	4.382	4.6		
	其他材料费			—	0.00		0.00
	材料费小计			—	4.60		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 13 页 共 19 页

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	25.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-724	钢接地母线敷设户内	10m	0.1000	97.79	72.74	6.88	42.62%	9.78	7.27	0.64	4.17
人工费调整								2.94	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.72	7.27	0.64	4.17
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						5.2			
清单项目综合单价								24.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢接地母线40*4	kg	1.26	4.13	5.2		
	其他材料费			—	0.07	—	0.00
	材料费小计			—	5.27	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 14 页 共 19 页

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	17.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-786	避雷引下线敷设 利用建筑物构筑物主筋引下	10m	0.1000	58.61	4.18	36.51	42.62%	5.86	0.42	3.65	2.50
人工费调整								1.76	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.62	0.42	3.65	2.50
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								14.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.42	—	0.00
	材料费小计			—	0.42		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 15 页 共 19 页

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	13.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-789	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1000	194.24	52.28	15.07	42.62%	19.42	5.23	1.51	8.28
人工费调整								5.84	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						25.26	5.23	1.51	8.28
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						3.08			
清单项目综合单价								40.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	避雷网 Φ12	kg	0.888	3.47	3.08		
	其他材料费			—	2.15		0.00
	材料费小计			—	5.23		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 16 页 共 19 页

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-776	接地测试板(母排)制作安装镀锌	块	1.0000	21.29	19	4.06	42.62%	21.29	19.00	4.06	9.08
人工费调整								6.39	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						27.68	19.00	4.06	9.08
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								59.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	19	—	0.00
	材料费小计			—	19.00		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 17 页 共 19 页

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-671	端子箱户内	台	1.0000	158.76	180.72	7.53	42.62%	158.76	180.72	7.53	67.66
人工费调整								48.25	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						207.01	180.72	7.53	67.66
二类工109.53元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								462.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	端子箱	台	1	150	150		
	其他材料费			—	30.72	—	0.00
	材料费小计			—	180.72		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 18 页 共 19 页

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-943	调试 接地网	系统	1.0000	689.2	9.28	159.02	42.62%	689.20	9.28	159.02	293.73
	人工费调整							202.46	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价	小计							891.66	9.28	159.02	293.73
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日	未计价材料费							0			
清单项目综合单价								1353.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	9.28	—	0.00
	材料费小计			—	9.28		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 19 页 共 19 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位		工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM149	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1.0000	24.29	72.88	0	42.62%	24.29	72.88	0.00	10.35
		人工费调整						0	-	-	-
		材料费价差						-	0	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						24.29	72.88	0	10.35
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								107.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	72.88	—	0
	材料费小计			—	72.88	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	34.45			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	56.14			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193	274.62			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	217.52			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	75.27			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	14.99			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63	64.53			
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	3.43			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	85.63			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	18.40			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计					844.98			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12-7

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12-3

计日工表

标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4.企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	539.77		539.77
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	2453.47	16	392.56
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	2453.47	6	147.21
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	14432.71	9	1298.94
合　　计					1838.71

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-9

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：设备用房-电气及低压控制柜安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	87233.6	
1.1	土方工程	10008.46	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	33873.45	
1.3	防水工程	35545.9	
1.4	定额措施项目	7805.79	
二	措施项目费（费率措施费）	5606.74	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	4307.6	—
	其中：社会保险费	3132.8	—
	其中：住房公积金	1174.8	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	8743.31	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		105,891.25	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

ynzf0620250425006

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合，由投标人结合现场实际踏勘及地勘报告决定报价 2.挖土深度:综合考虑 3.场内土方倒运自行考虑 4.工程量:包含工作面及放坡 5.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	169.32	22.97	3889.28		966.82
2	010101002002	挖一般土方	1.底层300mm人工开挖 2土壤类别:综合，由投标人结合现场实际踏勘及地勘报告决定报价 3.挖土深度:综合考虑 4.场内土方倒运自行考虑 5.工程量:包含工作面及放坡 6.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	10.78	54.5	587.51		367.27
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:不得小于0.94 2.填方材料品种:2：8灰土,分层回填夯实,由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:由投标人	m3	114.29	32.39	3701.85		2114.37
本页小计							8178.64		3448.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			自行踏勘自行报价 5.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范						
4	010103002002	余土弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:由投标人自行踏勘自行报价	m3	180.1	10.16	1829.82		
		分部小计					10008.46		3448.46
		混凝土及钢筋混凝土工程							
		混凝土工程							
5	010501001002	垫层	1.名称：垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.泵送高度：20米以内	m3	3.01	408.27	1228.89		133.34
6	010501004001	满堂基础	1.名称：调节池底板 2.混凝土种类:补偿收缩防水混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送高度：20米以内	m3	11.1	468.04	5195.24		470.5
7	010504001001	直形墙	1.名称：调节池侧壁 2.混凝土种类:补偿收缩防水混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送高度：20米以内	m3	14.25	516.11	7354.57		1103.55
8	010505001002	有梁板	1.名称：调节池顶板 2.混凝土种类:补偿收缩防水混凝土 3.混凝土强度	m3	2.47	446.09	1101.84		93.68
本页小计							16710.36		1801.07

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C30 4.泵送高度：20米以内						
		分部小计					14880.54		1801.07
		钢筋工程							
9	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300,Φ5以上 2.其它:具体详见图纸及相关技术规范	t	0.022	5082.73	111.82		21.33
10	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6-10 2.其它:具体详见图纸及相关技术规范	t	0.24	5169.33	1240.64		230.47
11	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12-14 2.其它:具体详见图纸及相关技术规范	t	3.327	5169.33	17198.36		3194.88
12	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16-25 2.其它:具体详见图纸及相关技术规范	t	0.089	4967.3	442.09		85.47
		分部小计					18992.91		3532.15
		分部小计					33873.45		5333.22
		防水工程							
		内侧防水							
13	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.部位：池壁 2.防水做法：20厚聚合物水泥防水砂浆	m2	51.8	59.45	3079.51		551.15
14	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1.部位：调节池底板、顶板 2.防水做法：20厚聚合物水泥防水砂浆	m2	33.3	54.27	1807.19		243.09
		分部小计					4886.7		794.24
本页小计							23879.61		4326.39

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		外侧防水							
		底板							
15	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	27.75	14.69	407.65		179.54
16	010904001001	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚PVC防水卷材 2.反边高度:300mm	m2	54.2	56.06	3038.45		663.95
17	010904001002	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚MBA-S防晒抗皱膜自粘防水卷材 2.反边高度:300mm	m2	54.2	58.4	3165.28		663.95
18	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚MPU-pro白色单组分抗流挂聚氨酯防水涂料 2.反边高度:300mm	m2	54.2	21.76	1179.39		146.88
19	011003001001	隔离层	1.隔离层部位:沉淀池底板 2.隔离层材料品种:石油沥青油毡	m2	54.2	10.82	586.44		50.95
20	031208007001	保护层	1.材料:C20细石混凝土 2.厚度:50mm	m2	54.2	19.22	1041.72		96.94
		分部小计					9418.93		1802.21
		侧壁							
21	010401001002	砖胎模	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:120mmMU10砖保护墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	7	524.92	3674.44		1087.8
本页小计							13093.37		2890.01

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:调节池池壁外侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	57	81.79	4662.03		1394.22
23	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚PVC防水卷材	m2	61.75	61.88	3821.09		977.5
24	010903001002	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚MBA-S防晒抗皱膜自粘防水卷材	m2	61.75	64.22	3965.59		977.5
25	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:MPU-pro白色单组分抗流挂聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	61.75	22.71	1402.34		205.63
		分部小计					17525.49		4642.65
		顶板							
26	011101006004	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	16.29	14.69	239.3		105.4
27	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚MPU-pro白色单组分抗流挂聚氨酯防水涂料 2.反边高度:300mm	m2	16.29	21.76	354.47		44.15
28	010904001003	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚MBA-S防晒抗皱膜自粘防水卷材 2.反边高度:300mm	m2	16.29	58.4	951.34		199.55
29	010904001004	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:	m2	16.29	56.06	913.22		199.55
本页小计							16309.38		4103.5

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.2厚PVC防水卷材 2.反边高度:300mm						
30	011003001002	隔离层	1.隔离层部位:调节池底板 2.隔离层材料品种:石油沥青油毡	m2	16.29	10.82	176.26		15.31
31	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:楼地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	16.29	39.41	641.99		74.54
32	031208007002	保护层	1.材料:C20细石混凝土 2.厚度:70mm	m2	16.29	26.9	438.2		40.79
		分部小计					3714.78		679.29
		分部小计					30659.2		7124.15
		分部小计					35545.9		7918.39
		措施项目							
33	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:3m	m2	17.25	14.51	250.3		96.32
34	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:3m	m2	17.25	28.31	488.35		
35	011702001003	基础	1.基础类型:垫层	m2	2.38	48.57	115.6		26.52
36	011702001004	基础	1.基础类型:满堂基础	m2	9.2	51.03	469.48		207.72
37	011702011001	直形墙	1.部位：剪力墙	m2	108.93	51.24	5581.57		2179.72
38	011702014002	有梁板	1.部位：板	m2	13.26	67.91	900.49		369.62
		分部小计					7805.79		2879.9
本页小计							9062.24		3010.54
合　计							87233.6		19579.97

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 38 页

项目编码		010101002001	项目名称		挖一般土方	计量单位	m3	工程量	169.32
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-115	反铲挖土自卸汽车运土 运距1000m以内 三类土	m3	1.0000	5.71	0.07	10.83	30.02%	5.71	0.07	10.83	4.96
人工费调整								1.40	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.11	0.07	10.83	4.96
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								22.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					—		0.07	—	0.00	
	材料费小计					—		0.07		0.00	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 38 页

项目编码		010101002002	项目名称		挖一般土方	计量单位	m3	工程量	10.78
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-29	人工挖地坑 三类土 深度 1.5m以内	m3	1.0000	34.07	0	0	30.02%	34.07	0.00	0.00	10.22
人工费调整								10.21	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						44.28	0.00	0.00	10.22
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								54.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页 共 38 页

项目编码		010103001002	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	114.29
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-79	夯填土	m3	1.0000	18.5	0.05	2.11	30.02%	18.50	0.05	2.11	6.19
人工费调整								5.54	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						24.04	0.05	2.11	6.19
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								32.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	0.05	—	0.00
	材料费小计							—	0.05		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页 共 38 页

项目编码		010103002002	项目名称		余土弃置	计量单位		m3	工程量	180.1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-117 *4	自卸汽车运土 每增加1000m 单价*4	m3	1.0000	0	0.12	7.72	30.02%	0.00	0.12	7.72	2.32
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	0.12	7.72	2.32
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								10.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	0.12	—	0.00
	材料费小计							—	0.12		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页 共 38 页

项目编码		010501001002	项目名称		垫层	计量单位	m3	工程量	3.01
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	328.91	0	30.02%	35.77	328.91	0.00	10.73
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								11.02	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						55.32	334.57	3.92	14.46
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						326.4			
清单项目综合单价								408.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	商品混凝土C20			m3	1.02	320	326.4		
	其他材料费					—	8.14	—	0.00		
	材料费小计					—	334.54	—	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 6 页 共 38 页

项目编码		010501004001	项目名称		满堂基础	计量单位	m3	工程量	11.1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-3	满堂基础 商品混凝土	m3	1.0000	33.86	391.63	0.00	30.02%	33.86	391.63	0.00	10.16
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								10.55	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						52.94	397.29	3.92	13.89
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						387.6			
清单项目综合单价								468.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	补偿收缩防水混凝土C30			m3	1.02	380	387.6		
	其他材料费					—	5.66	—	0.00		
	材料费小计					—	397.26	—	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 7 页 共 38 页

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	14.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12	墙墙厚 300mm以内商品混凝土	m3	1.0000	69.14	385.31	[illegible]	30.02%	69.14	385.31	0.00	20.76
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	0.9930	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.30	5.51	3.81	3.63
人工费调整								19.31	-	-	-
材料费价差								-	0.33	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						96.75	391.15	3.81	24.39
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						377.34			
清单项目综合单价								516.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	15.736	0.251	[illegible]		
	补偿收缩防水混凝土C30	m3	0.993	380	377.34		
	其他材料费			—	9.87	—	0.00
	材料费小计			—	391.16	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 8 页 共 38 页

项目编码		010505001002	项目名称		有梁板	计量单位	m3	工程量	2.47
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17	板 商品混凝土	m3	1.0000	29.4	376.59	0	30.02%	29.40	376.59	0.00	8.82
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								9.44	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						47.37	382.25	3.92	12.55
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						367.2			
清单项目综合单价								446.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土C30			m3	1.02	360		367.2			
	其他材料费					—		15.02		—	0.00
	材料费小计					—		382.22		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 9 页 共 38 页

项目编码		010515001005	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.022
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2	现浇构件非预应力钢筋 圆钢 Φ5mm以上	t	1.0000	969.71	3588.85	69.23	30.02%	969.71	3588.85	69.23	311.89
人工费调整								237.25	-	-	-
材料费价差								-	-94.04	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1206.96	3494.81	69.23	311.89
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5082.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	3494.81	—	0.00
	材料费小计							—	3494.81		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 10 页 共 38 页

项目编码		010515001006	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.24
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06
人工费调整								234.94	-	-	-
材料费价差								-	28.59	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1195.23	3595.81	69.23	309.06
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5169.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹钢 Φ6-10 III级					t	1.035	3401.93	3521		
	其他材料费							—	74.81	—	0.00
	材料费小计							—	3595.81	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 11 页 共 38 页

项目编码		010515001007	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.327
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06
人工费调整								234.94	-	-	-
材料费价差								-	28.59	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1195.23	3595.81	69.23	309.06
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5169.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹钢 Φ12-14 III级				t	1.035		3401.93	3521		
	其他材料费							—	74.81	—	0.00
	材料费小计							—	3595.81	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 12 页 共 38 页

项目编码		010515001008	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.089
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06
人工费调整								234.94	-	-	-
材料费价差								-	-173.39	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1195.23	3393.83	69.23	309.06
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4967.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	3393.83	—	0.00
	材料费小计							—	3393.83		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 13 页 共 38 页

项目编码		010903003001	项目名称		墙面砂浆防水（防潮）	计量单位		m2	工程量	51.8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-213 换	防水砂浆立面	m2	1.0000	10.64	42.05	0.49	30.02%	10.64	42.05	0.49	3.34
人工费调整								2.69	-	-	-
材料费价差								-	0.24	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.33	42.29	0.49	3.34
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								59.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	11.7316		0.251	2.94		
	聚合物乳液				kg	2.56		14.25	36.48		
	其他材料费							—	2.87	—	0.00
	材料费小计							—	42.29	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzf08202504250008

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 14 页 共 38 页

项目编码		010904003001	项目名称		楼（地）面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	33.3
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-212 换	防水砂浆平面	m2	1.0000	7.3	42.06	0.49	20.02%	7.30	42.06	0.49	2.34
人工费调整								1.84	-	-	-
材料费价差								-	0.24	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.14	42.30	0.49	2.34
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								54.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	11.2312		0.251	2.82		
	聚合物乳液				kg	2.56		14.25	36.48		
	其他材料费							—	3	—	0.00
	材料费小计							—	42.30	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymz1082025042500001

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 15 页 共 38 页

项目编码		011101006003	项目名称		平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	27.75
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-27-2	水泥砂浆1:2.5 在混凝土上厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	3.77	0.49	30.02%	6.47	3.77	0.49	2.09
人工费调整								1.63	-	-	-
材料费价差								-	0.24	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.10	4.01	0.49	2.09
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								14.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	11.415	0.251		2.87			
	其他材料费					—		1.14			0.00
	材料费小计					—		4.01		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymz1082025042500003

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 16 页 共 38 页

项目编码	010904001001	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	54.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-145	改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）满铺 平面 厚度 2mm	m2	1.0000	12.25	42.01	0	30.02%	12.25	42.01	0.00	3.68
人工费调整								3.00	-	-	-
材料费价差								-	-4.88	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.25	37.13	0.00	3.68
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								56.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	改性沥青粘结剂	kg	0.5062	14.35	7.26		
	1.2厚PVC防水卷材	m2	1.2654	20.8	26.32		
	其他材料费			—	3.55	—	0.00
	材料费小计			—	37.13	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 17 页 共 38 页

项目编码	010904001002	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	54.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-145	改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）满铺 平面 厚度 2mm	m2	1.0000	12.25	42.01	0	30.02%	12.25	42.01	0.00	3.68
人工费调整								3.00	-	-	-
材料费价差								-	-2.54	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.25	39.47	0.00	3.68
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								58.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	改性沥青粘结剂	kg	0.5062	14.35	7.26		
	1.5厚MBA-S沥青玛蹄脂粘结防水卷材	m2	1.2654	22.65	28.66		
	其他材料费			—	3.55	—	0.00
	材料费小计			—	39.47	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 18 页 共 38 页

项目编码		010904002001	项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	54.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度1.5mm	m2	1.0000	2.71	17.57		30.02%	2.71	17.57	0.00	0.82
人工费调整								0.66	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.37	17.57	0.00	0.82
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								21.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚氨酯 甲料				kg	0.67	10.64	7.13			
	聚氨酯乙料				kg	1	9.87	9.87			
	其他材料费						—	0.57	—	0.00	
	材料费小计						—	17.57	—	0.00	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 19 页 共 38 页

项目编码		011003001001	项目名称		隔离层	计量单位	m2	工程量	54.2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-136	普通卷材防水 干铺油毡	m2	1.0000	0.94	5.87	0.00	30.02%	0.94	5.87	0.00	0.28
人工费调整								0.23	-	-	-
材料费价差								-	3.50	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.17	9.37	0.00	0.28
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								10.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青油毡 350g			m2	1.1	8.52		9.37			
	材料费小计					—		9.37		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 20 页 共 38 页

项目编码		031208007001	项目名称		保护层	计量单位	m2	工程量	54.2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0500	35.77	328.91	0.00	30.02%	1.79	16.45	0.00	0.54
人工费调整								0.45	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.24	16.45	0.00	0.54
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						16.32			
清单项目综合单价								19.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土C20细石				m3	0.051		320	16.32		
	其他材料费							—	0.13	—	0.00
	材料费小计							—	16.45	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 21 页 共 38 页

项目编码		010401001002	项目名称		砖胎模	计量单位	m3	工程量	7
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-2-2	1/2砖墙 水泥砂浆M5.0	m3	1.0000	155.4	225.13	4.72	30.02%	155.40	225.13	4.72	48.07
人工费调整								41.40	-	-	-
材料费价差								-	50.20	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						196.80	275.33	4.72	48.07
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								524.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	44.85		0.251	11.26		
	标准砖 240×115×53				千块	0.5641		450	253.85		
	其他材料费							—	10.23	—	0.00
	材料费小计							—	275.33	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 22 页 共 38 页

项目编码		011001003002	项目名称		保温隔热墙面		计量单位	m2	工程量	57
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-44	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚度 100mm	m2	1.0000	24.46	39.74		30.02%	24.46	39.74	0.00	7.34
人工费调整								5.99	-	-	-
材料费价差								-	4.26	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						30.45	44.00	0.00	7.34
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								81.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	锡纸				m2	1.56		8.73	13.62		
	膨胀螺钉 12*120				套	8		1.67	13.36		
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板				m3	0.052		317.11	16.49		
	其他材料费							—	0.53	—	0.00
	材料费小计							—	44.00	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 23 页 共 38 页

项目编码		010903001001	项目名称		墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	61.75
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-149	改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）满铺 立面 厚度 2mm	m2	1.0000	15.83	42.31	0	30.02%	15.83	42.31	0.00	4.75
人工费调整								3.87	-	-	-
材料费价差								-	-4.88	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						19.70	37.43	0.00	4.75
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								61.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	改性沥青粘结剂			kg	0.5062	14.35		7.26			
	1.2厚PVC防水卷材			m2	1.2654	20.8		26.32			
	其他材料费					—		0.85		—	0.00
	材料费小计					—		37.43		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 24 页 共 38 页

项目编码		010903001002	项目名称		墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	61.75
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-149	改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）满铺 立面 厚度 2mm	m2	1.0000	15.83	42.31	0	30.02%	15.83	42.31	0.00	4.75
人工费调整								3.87	-	-	-
材料费价差								-	-2.54	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						19.70	39.77	0.00	4.75
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								64.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	改性沥青粘结剂				kg	0.5062		14.35	7.26		
	1.5厚MBA-SBS防晒抗紫外线自粘防水卷材				m2	1.2654		22.65	28.66		
	其他材料费							—	3.85	—	0.00
	材料费小计							—	39.77	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 25 页 共 38 页

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	61.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-208	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度1.5mm	m2	1.0000	3.33	17.57	0	30.02%	3.33	17.57	0.00	1.00
人工费调整								0.81	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.14	17.57	0.00	1.00
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								22.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯 甲料	kg	0.67	10.64	7.13		
	聚氨酯乙料	kg	1	9.87	9.87		
	其他材料费			—	0.57	—	0.00
	材料费小计			—	17.57	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 26 页 共 38 页

项目编码		011101006004	项目名称		平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	16.29
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-27-2	水泥砂浆1:2.5 在混凝土上厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	3.77	0.49	30.02%	6.47	3.77	0.49	2.09
人工费调整								1.63	-	-	-
材料费价差								-	0.24	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.10	4.01	0.49	2.09
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								14.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	11.415	0.251	2.87			
	其他材料费						—	1.14	—	0.00	
	材料费小计						—	4.01	—	0.00	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymz1082025042500001

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 27 页 共 38 页

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	16.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度1.5mm	m2	1.0000	2.71	17.57	0	30.02%	2.71	17.57	0.00	0.82
人工费调整								0.66	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.37	17.57	0.00	0.82
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								21.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯 甲料	kg	0.67	10.64	7.13		
	聚氨酯乙料	kg	1	9.87	9.87		
	其他材料费			—	0.57	—	0.00
	材料费小计			—	17.57	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 28 页 共 38 页

项目编码	010904001003	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	16.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-145	改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）满铺 平面 厚度 2mm	m2	1.0000	12.25	42.01	0	30.02%	12.25	42.01	0.00	3.68
人工费调整								3.00	-	-	-
材料费价差								-	-2.54	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.25	39.47	0.00	3.68
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								58.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	改性沥青粘结剂	kg	0.5062	14.35	7.26		
	1.5厚MBA-SBS防晒抗紫外线自粘防水卷材	m2	1.2654	22.65	28.66		
	其他材料费			—	3.55	—	0.00
	材料费小计			—	39.47	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 29 页 共 38 页

项目编码	010904001004	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	16.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-145	改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）满铺 平面 厚度 2mm	m2	1.0000	12.25	42.01	0	30.02%	12.25	42.01	0.00	3.68
人工费调整								3.00	-	-	-
材料费价差								-	-4.88	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.25	37.13	0.00	3.68
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								56.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	改性沥青粘结剂	kg	0.5062	14.35	7.26		
	1.2厚PVC防水卷材	m2	1.2654	20.8	26.32		
	其他材料费			—	3.55	—	0.00
	材料费小计			—	37.13	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 30 页 共 38 页

项目编码		011003001002	项目名称		隔离层	计量单位	m2	工程量	16.29
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-136	普通卷材防水 干铺油毡	m2	1.0000	0.94	5.87	0.00	30.02%	0.94	5.87	0.00	0.28
人工费调整								0.23	-	-	-
材料费价差								-	3.50	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.17	9.37	0.00	0.28
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								10.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青油毡 350g			m2	1.1	8.52		9.37			
	材料费小计					—		9.37		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 31 页 共 38 页

项目编码		011001005001	项目名称		保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	16.29
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-58	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚度 100mm	m3	0.1000	45.76	304.46		30.02%	4.58	30.45	0.00	1.37
人工费调整								1.12	-	-	-
材料费价差								-	1.90	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.70	32.35	0.00	1.37
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								39.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板				m3	0.102		317.11	32.35		
	材料费小计							—	32.35		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 32 页 共 38 页

项目编码		031208007002	项目名称		保护层	计量单位		m2	工程量	16.29
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0700	35.77	328.91	[illegible]	30.02%	2.50	23.02	0.00	0.75
人工费调整								0.63	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.13	23.02	0.00	0.75
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						22.85			
清单项目综合单价								26.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土C20细石				m3	0.0714		320	22.85		
	其他材料费							—	[illegible]		0.00
	材料费小计							—	23.02	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 33 页 共 38 页

项目编码		011701001002		项目名称		综合脚手架	计量单位	m2	工程量	17.25
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-126	综合脚手架 高度(6m)以内	10m2	0.1000	55.84	49.27	6.68	30.02%	5.58	4.93	0.67	1.88
		人工费调整						1.37	-	-	-
		材料费价差						-	0.09	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						6.95	5.02	0.67	1.88
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								14.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						—	5.04	—	0	
	材料费小计						—	5.04	—	0	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 34 页 共 38 页

项目编码		011703001002	项目名称		垂直运输	计量单位		m2	工程量	17.25
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-230	檐高20m以下卷扬机施工 服务用房等零星建筑框架结构	m2	1.0000	0	0	21.77	30.02%	0.00	0.00	21.77	6.54
		人工费调整						0	-	-	-
		材料费价差						-	0	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						0	0	21.77	6.54
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								28.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 35 页 共 38 页

项目编码		011702001003	项目名称		基础	计量单位	m2	工程量	2.38
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49
		人工费调整						2.58	-	-	-
		材料费价差						-	4.25	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						13.72	30.89	0.47	3.49
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								48.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562	0.251		0.01			
	其他材料费							—	30.97	—	0
	材料费小计							—	30.98	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfc82025042500006

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 36 页 共 38 页

项目编码		011702001004	项目名称		基础	计量单位	m2	工程量	9.2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-7	现浇构件混凝土模板 满堂基础	100m2	0.0100	2257.79	1408.91	108.72	30.02%	22.58	14.09	1.09	7.10
		人工费调整						5.23	-	-	-
		材料费价差						-	0.94	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						27.81	15.03	1.09	7.1
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								51.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562	0.251		0.01			
	竹胶板			m2	0.0555	39.93		2.22			
	其他材料费					—		12.8	—	0	
	材料费小计					—		15.03	—	0	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 37 页 共 38 页

项目编码		011702011001	项目名称		直形墙	计量单位	m2	工程量	108.93
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-27	现浇构件混凝土模板 墙直形墙	100m2	0.0100	2001.03	1841.18	188.39	30.02%	20.01	18.41	1.88	6.57
		人工费调整						4.63	-	-	-
		材料费价差						-	-0.27	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						24.64	18.14	1.88	6.57
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								51.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青胶板			m2	0.2030	39.93		8.11			
	其他材料费					—		10.13		—	0
	材料费小计					—		18.24		—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfc82025042500008

综合单价分析表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 38 页 共 38 页

项目编码		011702014002		项目名称			计量单位		m2	工程量	13.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-30	现浇构件混凝土模板 有(无)梁板	100m2	0.0100	2787.49	2052.81	316.19	30.02%	27.87	20.53	3.16	9.32
		人工费调整						6.48	-	-	-
		材料费价差						-	0.55	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						34.35	21.08	3.16	9.32
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								67.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0490		0.251	0.01			
	竹胶板			m2	0.1706		39.93	6.81			
	其他材料费						—	14.17		—	0
	材料费小计						—	21		—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832	201.02			
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339	323.51			
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581	2314.84			
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498	1086.75			
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	593.63			
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	103.65			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	374.49			
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	19.33			
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	490.46			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	99.06			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计					5606.74			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12-7

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12-3

计日工表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4.企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

ymzf0202504250006

总承包服务费计价表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	4307.6		4307.6
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	19579.97	16	3132.8
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	19579.97	6	1174.8
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	97147.94	9	8743.31
合　　计					13050.91

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沉淀调节池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-17

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目

工程名称：沉淀调节池---土建　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目

工程名称：沉淀调节池---土建　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	49772.55	
1.1	土方工程	6548.96	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	21484.92	
1.3	防水工程	18256.35	
1.4	定额措施项目	3482.32	
二	措施项目费（费率措施费）	3261.75	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	2497.49	—
	其中：社会保险费	1816.36	—
	其中：住房公积金	681.13	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	4997.86	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		60,529.65	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	010101002003	挖一般土方	1.土壤类别:综合，由投标人结合现场实际踏勘及地勘报告决定报价 2.挖土深度:综合考虑 3.场内土方倒运自行考虑 4.工程量:包含工作面及放坡 5.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	105	22.97	2411.85		599.55
2	010101002004	挖一般土方	1.底层300mm人工开挖 2土壤类别:综合，由投标人结合现场实际踏勘及地勘报告决定报价 3.挖土深度:综合考虑 4.场内土方倒运自行考虑 5.工程量:包含工作面及放坡 6.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	4.97	54.5	270.87		169.33
3	010103001003	回填方	1..密实度要求:不得小于0.94 2.填方材料品种:2：8灰土,分层回填夯实,由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:由投标人	m3	84.87	32.39	2748.94		1570.1
本页小计							5431.66		2338.98

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			自行踏勘自行报价 5.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范						
4	010103002003	余土弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:由投标人自行踏勘自行报价	m3	109.97	10.16	1117.3		
		分部小计					6548.96		2338.98
		混凝土及钢筋混凝土工程							
		混凝土工程							
5	010501001003	垫层	1.名称：垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	1.34	408.28	547.1		59.36
6	010501004002	满堂基础	1.名称：污泥池底板 2.混凝土种类:补偿收缩防水混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送高度：20米以内	m3	4.8	468.04	2246.59		203.46
7	010504001002	直形墙	1.名称：污泥池侧壁 2.混凝土种类:补偿收缩防水混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送高度：20米以内	m3	9.6	516.11	4954.66		743.43
8	010505002001	无梁板	1.名称：污泥池顶板 2.混凝土种类:补偿收缩防水混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送高度：20米以内	m3	0.5	446.08	223.04		18.96
本页小计							9088.69		1025.21

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					7971.39		1025.21
		钢筋工程							
9	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300,Φ5以上 2.其它:具体详见图纸及相关技术规范	t	0.015	5082.67	76.24		14.55
10	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ6-10 2.其它:具体详见图纸及相关技术规范	t	0.057	5169.3	294.65		54.74
11	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12-14 2.其它:具体详见图纸及相关技术规范	t	2.307	5169.33	11925.64		2215.39
12	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ16-25 2.其它:具体详见图纸及相关技术规范	t	0.245	4967.35	1217		235.27
		分部小计					13513.53		2519.95
		分部小计					21484.92		3545.16
		防水工程							
		内侧防水							
13	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1.部位：池壁 2.防水做法：20厚聚合物水泥防水砂浆	m2	27.88	59.45	1657.47		296.64
14	010904003002	楼（地）面砂浆防水(防潮）	1.部位：调节池底板、顶板 2.防水做法：20厚聚合物水泥防水砂浆	m2	9.38	54.27	509.05		68.47
		分部小计					2166.52		365.11
		外侧防水							
		底板							
本页小计							15680.05		2885.06

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	011101006005	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	12	14.69	176.28		77.64
16	010904001005	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚PVC防水卷材 2.反边高度:300mm	m2	28.1	56.06	1575.29		344.23
17	010904001006	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚MBA-S防晒抗皱膜自粘防水卷材 2.反边高度:300mm	m2	28.1	58.4	1641.04		344.23
18	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚MPU-pro白色单组分抗流挂聚氨酯防水涂料 2.反边高度:300mm	m2	28.1	21.76	611.46		76.15
19	011003001003	隔离层	1.隔离层部位:调节池底板 2.隔离层材料品种:石油沥青油毡	m2	28.1	10.82	304.04		26.41
20	031208007003	保护层	1.材料:C20细石混凝土 2.厚度:50	m2	28.1	19.22	540.08		50.26
		分部小计					4848.19		918.92
		侧壁							
21	010401001003	砖胎模	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:MU10砖保护墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	3.96	524.92	2078.68		615.38
22	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:调节池池壁外侧	m2	33	81.79	2699.07		807.18
本页小计							9625.94		2341.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板						
23	010903001003	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚PVC防水卷材	m2	35.5	61.88	2196.74		561.97
24	010903001004	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚MBA-S防晒抗皱膜自粘防水卷材	m2	35.5	64.22	2279.81		561.97
25	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:MPU-pro白色单组分抗流挂聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	35.5	22.71	806.21		118.22
		分部小计					10060.51		2664.72
		顶板							
26	011101006006	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	5.36	14.69	78.74		34.68
27	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚MBA-pro白色单组分抗流挂聚氨酯防水涂料 2.反边高度:300mm	m2	5.36	21.76	116.63		14.53
28	010904001007	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚MBA-S防晒抗皱膜自粘防水卷材 2.反边高度:300mm	m2	5.36	58.4	313.02		65.66
29	010904001008	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚PVC防水卷材	m2	5.36	56.06	300.48		65.66
本页小计							6091.63		1422.69

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.反边高度:300mm						
30	011003001004	隔离层	1.隔离层部位:调节池底板 2.隔离层材料品种:石油沥青油毡	m2	5.36	10.82	58		5.04
31	011001005002	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:楼地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	5.36	39.41	211.24		24.53
32	031208007004	保护层	1.材料:C20细石混凝土 2.厚度:50	m2	5.36	19.22	103.02		9.59
		分部小计					1181.13		219.69
		分部小计					16089.83		3803.33
		分部小计					18256.35		4168.44
		措施项目							
33	011701001003	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:3m	m2	6	14.51	87.06		33.5
34	011703001003	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:3m	m2	6	28.31	169.86		
35	011702001005	基础	1.基础类型:垫层	m2	1.48	48.57	71.88		16.49
36	011702001006	基础	1.基础类型:满堂基础	m2	5.6	51.03	285.77		126.44
37	011702011002	直形墙	1.部位：剪力墙	m2	52.72	51.24	2701.37		1054.94
38	011702015001	无梁板	1.支撑高度:4.8	m2	2.45	67.91	166.38		68.29
		分部小计					3482.32		1299.66
本页小计							3854.58		1338.82
合　计							49772.55		11352.24

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 38 页

项目编码		010101002003	项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	105
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-115	反铲挖土自卸汽车运土 运距1000m以内 三类土	m3	1.0000	5.71	0.07	10.83	30.02%	5.71	0.07	10.83	4.96
人工费调整								1.40	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.11	0.07	10.83	4.96
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								22.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	0.07	—	0.00
	材料费小计							—	0.07		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 38 页

项目编码		010101002004	项目名称		挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4.97
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-29	人工挖地坑 三类土 深度 1.5m以内	m3	1.0000	34.07	0	0	30.02%	34.07	0.00	0.00	10.22
人工费调整								10.21	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						44.28	0.00	0.00	10.22
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								54.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页 共 38 页

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	84.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-79	夯填土	m3	1.0000	18.5	0.05	2.11	30.02%	18.50	0.05	2.11	6.19
人工费调整								5.54	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						24.04	0.05	2.11	6.19
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								32.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.05	—	0.00
	材料费小计			—	0.05		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页 共 38 页

项目编码		010103002003	项目名称		余土弃置		计量单位	m3	工程量	109.97
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-117 *4	自卸汽车运土 每增加1000m 单价*4	m3	1.0000	0	0.12	7.72	30.02%	0.00	0.12	7.72	2.32
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	0.12	7.72	2.32
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								10.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	0.12	—	0.00
	材料费小计							—	0.12		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页 共 38 页

项目编码		010501001003	项目名称		垫层	计量单位	m3	工程量	1.34
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	328.91	0	30.02%	35.77	328.91	0.00	10.73
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								11.02	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						55.32	334.57	3.92	14.46
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						326.4			
清单项目综合单价								408.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	商品混凝土C20			m3	1.02	320	326.4		
	其他材料费					—	8.14	—	0.00		
	材料费小计					—	334.54	—	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 6 页 共 38 页

项目编码		010501004002	项目名称		满堂基础	计量单位	m3	工程量	4.8
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-3	满堂基础 商品混凝土	m3	1.0000	33.86	391.63	0.00	30.02%	33.86	391.63	0.00	10.16
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								10.55	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						52.94	397.29	3.92	13.89
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						387.6			
清单项目综合单价								468.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	补偿收缩防水混凝土C30			m3	1.02	380	387.6		
	其他材料费					—	9.66	—	0.00
	材料费小计					—	397.26	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 7 页 共 38 页

项目编码		010504001002	项目名称		直形墙	计量单位	m3	工程量	9.6
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12	墙墙厚 300mm以内商品混凝土	m3	1.0000	69.14	385.31		30.02%	69.14	385.31	0.00	20.76
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	0.9930	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.30	5.51	3.81	3.63
人工费调整								19.31	-	-	-
材料费价差								-	0.33	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						96.75	391.15	3.81	24.39
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						377.34			
清单项目综合单价								516.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	15.736	0.251	3.95			
	补偿收缩防水混凝土C30				m3	0.993	380	377.34			
	其他材料费							—	9.87	—	0.00
	材料费小计							—	391.16	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 8 页 共 38 页

项目编码	010505002001	项目名称	无梁板	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17	板 商品混凝土	m3	1.0000	29.4	376.59		30.02%	29.40	376.59	0.00	8.82
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								9.44	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						47.37	382.25	3.92	12.55
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						367.2			
清单项目综合单价								446.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土C30	m3	1.02	360	367.2		
	其他材料费			—	15.02	—	0.00
	材料费小计			—	382.22	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 9 页 共 38 页

项目编码		010515001009	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.015
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2	现浇构件非预应力钢筋 圆钢 Φ5mm以上	t	1.0000	969.71	3588.85	69.23	30.02%	969.71	3588.85	69.23	311.89
人工费调整								237.25	-	-	-
材料费价差								-	-94.04	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1206.96	3494.81	69.23	311.89
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5082.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	3494.81	—	0.00
	材料费小计							—	3494.81		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 10 页 共 38 页

项目编码		010515001010	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.057
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06
人工费调整								234.94	-	-	-
材料费价差								-	28.59	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1195.23	3595.81	69.23	309.06
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5169.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹钢 Φ6-10 III级				t	1.035		3401.93	3521		
	其他材料费							—	74.81	—	0.00
	材料费小计							—	3595.81	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 11 页 共 38 页

项目编码		010515001011	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.307
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06
人工费调整								234.94	-	-	-
材料费价差								-	28.59	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1195.23	3595.81	69.23	309.06
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5169.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	螺纹钢 Φ12-14 III级				t	1.035	3401.93	3521			
	其他材料费						—	74.81	—	0.00	
	材料费小计						—	3595.81	—	0.00	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 12 页 共 38 页

项目编码		010515001012	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.245
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06
人工费调整								234.94	-	-	-
材料费价差								-	-173.39	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1195.23	3393.83	69.23	309.06
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4967.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹钢 Φ16 25 III级					t	1.035	3206.78	3319.02		
	其他材料费							—	74.81		0.00
	材料费小计							—	3393.83	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 13 页 共 38 页

项目编码	010903003002	项目名称	墙面砂浆防水（防潮）	计量单位	m2	工程量	27.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-213 换	防水砂浆立面	m2	1.0000	10.64	42.05	0.49	30.02%	10.64	42.05	0.49	3.34
	人工费调整							2.69	-	-	-
	材料费价差							-	0.24	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价	小计							13.33	42.29	0.49	3.34
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日	未计价材料费							0			
清单项目综合单价								59.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	11.7316	0.251	2.94		
	聚合物乳液	kg	2.56	14.25	36.48		
	其他材料费			—	2.87	—	0.00
	材料费小计			—	42.29	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 14 页 共 38 页

项目编码	010904003002	项目名称	楼（地）面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	9.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-212 换	防水砂浆平面	m2	1.0000	7.3	42.06	0.49	20.02%	7.30	42.06	0.49	2.34
人工费调整								1.84	-	-	-
材料费价差								-	0.24	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.14	42.30	0.49	2.34
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								54.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	11.2312	0.251	2.82		
	聚合物乳液	kg	2.56	14.25	36.48		
	其他材料费			—	3	—	0.00
	材料费小计			—	42.30	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymz1082025042500001

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 15 页 共 38 页

项目编码		011101006005	项目名称		平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	12
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-27-2	水泥砂浆1:2.5 在混凝土上厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	3.77	0.49	30.02%	6.47	3.77	0.49	2.09
人工费调整								1.63	-	-	-
材料费价差								-	0.24	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.10	4.01	0.49	2.09
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								14.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	11.415	0.251		2.87			
	其他材料费					—		1.14			0.00
	材料费小计					—		4.01		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymz1082025042500001

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 16 页 共 38 页

项目编码		010904001005	项目名称		楼（地）面卷材防水	计量单位		m2	工程量	28.1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-145	改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）满铺 平面 厚度 2mm	m2	1.0000	12.25	42.01	0	30.02%	12.25	42.01	0.00	3.68
人工费调整								3.00	-	-	-
材料费价差								-	-4.88	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.25	37.13	0.00	3.68
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								56.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚PVC防水卷材					m2	1.2654	20.8	26.32		
	汽油					kg	0.22	7.49	1.65		
	改性沥青粘结剂					kg	0.5062	14.35	7.26		
	其他材料费							—	1.9	—	0.00
	材料费小计							—	37.13	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 17 页 共 38 页

项目编码	010904001006	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	28.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-145	改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）满铺 平面 厚度 2mm	m2	1.0000	12.25	42.01		30.02%	12.25	42.01	0.00	3.68
人工费调整								3.00	-	-	-
材料费价差								-	-2.54	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.25	39.47	0.00	3.68
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								58.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.22	7.49	1.65		
	改性沥青粘结剂	kg	0.5062	14.35	7.26		
	1.5厚MBA-S防晒抗破膜自粘防水卷材	m2	1.2654	22.65	28.66		
	其他材料费			—	1.9	—	0.00
	材料费小计			—	39.47	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 18 页 共 38 页

项目编码	010904002003	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	28.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度1.5mm	m2	1.0000	2.71	17.57	0	30.02%	2.71	17.57	0.00	0.82
人工费调整								0.66	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.37	17.57	0.00	0.82
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								21.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯 甲料	kg	0.67	10.64	7.13		
	聚氨酯乙料	kg	1	9.87	9.87		
	其他材料费			—	0.57	—	0.00
	材料费小计			—	17.57	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 19 页 共 38 页

项目编码		011003001003	项目名称		隔离层	计量单位	m2	工程量	28.1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-136	普通卷材防水 干铺油毡	m2	1.0000	0.94	5.87	0.00	30.02%	0.94	5.87	0.00	0.28
人工费调整								0.23	-	-	-
材料费价差								-	3.50	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.17	9.37	0.00	0.28
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								10.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青油毡 350g			m2	1.1	8.52		9.37			
	材料费小计					—		9.37		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 20 页 共 38 页

项目编码		031208007003	项目名称		保护层	计量单位		m2	工程量	28.1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0500	35.77	328.91	[illegible]	30.02%	1.79	16.45	0.00	0.54
人工费调整								0.45	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.24	16.45	0.00	0.54
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						16.32			
清单项目综合单价								19.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土C20细石					m3	0.051	320	16.32		
	其他材料费							—	[illegible]3	—	0.00
	材料费小计							—	16.45	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 21 页 共 38 页

项目编码	010401001003	项目名称	砖胎模	计量单位	m3	工程量	3.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-2-2	1/2砖墙 水泥砂浆M5.0	m3	1.0000	155.4	225.13	4.72	30.02%	155.40	225.13	4.72	48.07
人工费调整								41.40	-	-	-
材料费价差								-	50.20	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						196.80	275.33	4.72	48.07
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								524.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	44.85	0.251	11.26		
	标准砖 240×115×53	千块	0.5641	450	253.85		
	其他材料费			—	10.23	—	0.00
	材料费小计			—	275.33	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 22 页 共 38 页

项目编码		011001003003		项目名称			计量单位		m2	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-44	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚度 100mm	m2	1.0000	24.46	39.74		30.02%	24.46	39.74	0.00	7.34
人工费调整								5.99	-	-	-
材料费价差								-	4.26	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						30.45	44.00	0.00	7.34
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								81.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	锡纸				m2	1.56		8.73	13.62		
	膨胀螺钉 12*120				套	8		1.67	13.36		
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板				m3	0.052		317.11	16.49		
	其他材料费							—	0.53	—	0.00
	材料费小计							—	44.00	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 23 页 共 38 页

项目编码		010903001003	项目名称		墙面卷材防水	计量单位		m2	工程量	35.5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-149	改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）满铺 立面 厚度 2mm	m2	1.0000	15.83	42.31	0	30.02%	15.83	42.31	0.00	4.75
人工费调整								3.87	-	-	-
材料费价差								-	-4.88	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						19.70	37.43	0.00	4.75
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								61.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚PVC防水卷材				m2	1.2654		20.8	26.32		
	汽油				kg	0.26		7.49	1.95		
	改性沥青粘结剂				kg	0.5062		14.35	7.26		
	其他材料费							—	1.9	—	0.00
	材料费小计							—	37.43	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 24 页 共 38 页

项目编码	010903001004	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	35.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-149	改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）满铺 立面 厚度 2mm	m2	1.0000	15.83	42.31		30.02%	15.83	42.31	0.00	4.75
人工费调整								3.87	-	-	-
材料费价差								-	-2.54	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						19.70	39.77	0.00	4.75
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								64.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.26	7.49	1.95		
	改性沥青粘结剂	kg	0.5062	14.35	7.26		
	1.5厚MBA-S防晒抗破膜自粘防水卷材	m2	1.2654	22.65	28.66		
	其他材料费			—	1.9	—	0.00
	材料费小计			—	39.77	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 25 页 共 38 页

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	35.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-208	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度1.5mm	m2	1.0000	3.33	17.57	0	30.02%	3.33	17.57	0.00	1.00
人工费调整								0.81	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.14	17.57	0.00	1.00
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								22.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯 甲料	kg	0.67	10.64	7.13		
	聚氨酯乙料	kg	1	9.87	9.87		
	其他材料费			—	0.57	—	0.00
	材料费小计			—	17.57	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 26 页 共 38 页

项目编码		011101006006	项目名称		平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	5.36
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-27-2	水泥砂浆1:2.5 在混凝土上厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	3.77	0.49	30.02%	6.47	3.77	0.49	2.09
人工费调整								1.63	-	-	-
材料费价差								-	0.24	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.10	4.01	0.49	2.09
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								14.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	11.415	0.251		2.87			
	其他材料费					—		1.14			0.00
	材料费小计					—		4.01		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymz1082025042500006

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 27 页 共 38 页

项目编码	010904002004	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	5.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度1.5mm	m2	1.0000	2.71	17.57	0	30.02%	2.71	17.57	0.00	0.82
人工费调整								0.66	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.37	17.57	0.00	0.82
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								21.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯 甲料	kg	0.67	10.64	7.13		
	聚氨酯乙料	kg	1	9.87	9.87		
	其他材料费			—	0.57	—	0.00
	材料费小计			—	17.57	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 28 页 共 38 页

项目编码	010904001007	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	5.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-145	改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）满铺 平面 厚度 2mm	m2	1.0000	12.25	42.01		30.02%	12.25	42.01	0.00	3.68
人工费调整								3.00	-	-	-
材料费价差								-	-2.54	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.25	39.47	0.00	3.68
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								58.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油	kg	0.22	7.49	1.65		
	改性沥青粘结剂	kg	0.5062	14.35	7.26		
	1.5厚MBA-S防晒抗破膜自粘防水卷材	m2	1.2654	22.65	28.66		
	其他材料费			—	1.9	—	0.00
	材料费小计			—	39.47	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 29 页 共 38 页

项目编码	010904001008	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	5.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-145	改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）满铺 平面 厚度 2mm	m2	1.0000	12.25	42.01	0	30.02%	12.25	42.01	0.00	3.68
人工费调整								3.00	-	-	-
材料费价差								-	-4.88	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.25	37.13	0.00	3.68
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								56.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚PVC防水卷材	m2	1.2654	20.8	26.32		
	汽油	kg	0.22	7.49	1.65		
	改性沥青粘结剂	kg	0.5062	14.35	7.26		
	其他材料费			—	1.9	—	0.00
	材料费小计			—	37.13	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 30 页 共 38 页

项目编码	011003001004	项目名称	隔离层	计量单位	m2	工程量	5.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-136	普通卷材防水 干铺油毡	m2	1.0000	0.94	5.87	0.00	30.02%	0.94	5.87	0.00	0.28
	人工费调整							0.23	-	-	-
	材料费价差							-	3.50	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价	小计							1.17	9.37	0.00	0.28
二类工109.53元/工日	未计价材料费							0			
清单项目综合单价								10.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青油毡 350g	m2	1.1	8.52	9.37		
	材料费小计			—	9.37	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 31 页 共 38 页

项目编码		011001005002	项目名称		保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	5.36
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-58	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚度 100mm	m3	0.1000	45.76	304.46		30.02%	4.58	30.45	0.00	1.37
人工费调整								1.12	-	-	-
材料费价差								-	1.90	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.70	32.35	0.00	1.37
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								39.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	32.35	—	0.00
	材料费小计							—	32.35		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 32 页 共 38 页

项目编码	031208007004	项目名称	保护层	计量单位	m2	工程量	5.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0500	35.77	328.91	0.00	30.02%	1.79	16.45	0.00	0.54
人工费调整								0.45	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.24	16.45	0.00	0.54
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						16.32			
清单项目综合单价								19.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土C20细石	m3	0.051	320	16.32		
	其他材料费			—	0.13	—	0.00
	材料费小计			—	16.45	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 33 页 共 38 页

项目编码		011701001003		项目名称		综合脚手架	计量单位	m2	工程量	6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-126	综合脚手架 高度(6m)以内	10m2	0.1000	55.84	49.27	6.68	30.02%	5.58	4.93	0.67	1.88
		人工费调整						1.37	-	-	-
		材料费价差						-	0.09	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						6.95	5.02	0.67	1.88
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								14.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	5.04	—	0
	材料费小计							—	5.04	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 34 页 共 38 页

项目编码		011703001003		项目名称			垂直运输		计量单位	m2	工程量	6
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)		合价			
				人工费	材料费	机械费			人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-230	檐高20m以下卷扬机施工 服务用房等零星建筑框架结构	m2	1.0000	0	0	21.77	30.02%		0.00	0.00	21.77	6.54
		人工费调整							0	-	-	-
		材料费价差							-	0	-	-
		机械费调整							-	-	0	-
人工单价		小计							0	0	21.77	6.54
		未计价材料费							0			
清单项目综合单价									28.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 35 页 共 38 页

项目编码		011702001005		项目名称			计量单位	m2	工程量	1.48
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49
		人工费调整						2.58	-	-	-
		材料费价差						-	4.25	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						13.72	30.89	0.47	3.49
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								48.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562		0.251	0.01		
	其他材料费							—	30.97	—	0
	材料费小计							—	30.98	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 36 页 共 38 页

项目编码		011702001006		项目名称		基础	计量单位	m2	工程量	5.6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-7	现浇构件混凝土模板 满堂基础	100m2	0.0100	2257.79	1408.91	108.72	30.02%	22.58	14.09	1.09	7.10
		人工费调整						5.23	-	-	-
		材料费价差						-	0.94	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						27.81	15.03	1.09	7.1
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								51.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg		0.0562	0.251	0.01			
	竹胶板			m2		0.0555	39.93	2.22			
	其他材料费						—	12.8	—	0	
	材料费小计						—	15.03	—	0	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfc82025042500006

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 37 页 共 38 页

项目编码		011702011002		项目名称		直形墙	计量单位	m2	工程量	52.72
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-27	现浇构件混凝土模板 墙直形墙	100m2	0.0100	2001.03	1841.18	188.39	30.02%	20.01	18.41	1.88	6.57
		人工费调整						4.63	-	-	-
		材料费价差						-	-0.27	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						24.64	18.14	1.88	6.57
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								51.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	丙胶板			m2	0.2030	39.93		8.11			
	其他材料费							—	10.13	—	0
	材料费小计							—	18.24	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfc82025042500006

综合单价分析表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 38 页 共 38 页

项目编码		011702015001		项目名称		无梁板	计量单位	m2	工程量	2.45
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-30	现浇构件混凝土模板 有(无)梁板	100m2	0.0100	2787.49	2052.81	316.19	30.02%	27.87	20.53	3.16	9.32
		人工费调整						6.48	-	-	-
		材料费价差						-	0.55	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						34.35	21.08	3.16	9.32
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								67.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg		0.0490	0.251	0.01		
	竹胶板			m2		0.1706	39.93	6.81		
	其他材料费						—	14.17	—	0
	材料费小计						—	21	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832	116.94			
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339	188.21			
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581	1346.67			
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498	632.22			
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	345.35			
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	60.30			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	217.86			
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	11.24			
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	285.33			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	57.63			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计					3261.75			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12-7

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12-3

计日工表

工程名称：污泥池---土建

标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4.企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

ymzf0202504250006

总承包服务费计价表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	2497.49		2497.49
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	11352.24	16	1816.36
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	11352.24	6	681.13
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	55531.79	9	4997.86
合　　计					7495.35

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-17

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污泥池---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目

工程名称：污泥池---土建　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-

单位工程投标报价汇总表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	228546.08	
二	措施项目费（费率措施费）	4618.95	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	2950.54	—
	其中：社会保险费	2145.85	—
	其中：住房公积金	804.69	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	21250.4	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		257,365.97	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

ynzf0220250425006

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040602001001	平板格栅	1.名称:平板格栅 2.材质:不锈钢机械格栅 3.规格:宽500mm，珊隙3mm 4.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范，含安装及调试	套	1	9039.34	9039.34		2588.58
2	030109001001	调节池提升泵	1.名称:调节池提升泵 2.型号:WQ5-7-0.37，Q=5m3/h,H=7m,N=0.37kw 3.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范，含配管、防水电缆（厂家配套）安装及调试	台	2	2508.73	5017.46		1132.62
3	080902006001	浮球液位控制	1.名称:浮球液位控制 2.规格:高低液位控制，5m 3.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范，含安装及调试	套	2	594.37	1188.74		357.68
4	040602019001	PAC加药装置	1.类型:PAC加药装置 2.规格、型号:成套组合加药装置，200LPE 加药桶，配套搅拌机 3.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范，含配管、防水电缆（厂	套	1	15769.19	15769.19		71.57
本页小计							31014.73		4150.45

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			家配套）安装及调试						
5	030108005001	罗茨风机	1.名称:罗茨风机 2.型号:Q=0.72m3/min,N=2.0kw 3.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范，配消音器、阀门、配管、防水电缆（厂家配套），含安装及调试	台	2	7822.07	15644.14		1078.22
6	040602017001	潜水搅拌机	1.类型:潜水搅拌机 2.材质:304不锈钢 3.规格、型号:D=200；转速960r/min;N=0.37kw 4.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范，起吊装置、配管、防水电缆（厂家配套），含安装及调试	台	2	2697.28	5394.56		512.98
7	030703013001	罩形通气帽	1.名称:罩形通气帽 2.规格:V=0.35m3 3.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范，含除锈、刷油、防腐及安装	个	2	665.22	1330.44		17.56
8	040602017002	潜水搅拌机	1.类型:潜水搅拌机 2.材质:304不锈钢	台	1	2697.28	2697.28		256.49
本页小计							25066.42		1865.25

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.规格、型号:D=200；转速960r/min;N=0.37kw 4.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范，配起吊装置、配管、防水电缆（厂家配套），含安装及调试						
9	030109001002	硝化液回流泵	1.名称:硝化液回流泵 2.型号:Q=20m3/h,N=1.5kw 3.其他:至于一体化设备内部，具体要求详见施工图及相关设计规范，含配管、防水电缆（厂家配套）安装及调试	台	2	2526.43	5052.86		1132.62
10	030109001003	污泥回流泵	1.名称:污泥回流泵 2.型号:Q=5m3/h,N=0.37kw 3.其他:至于一体化设备内部，具体要求详见施工图及相关设计规范，含配管、防水电缆（厂家配套）安装及调试	台	2	2437.93	4875.86		1132.62
11	030109001004	污泥泵	1.名称:污泥泵 2.型号:Q=5m3/h,N=0.37kw 3.其他:具体要	台	2	2239	4478		1132.62
本页小计							14406.72		3397.86

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求详见施工图及相关设计规范，含配管、防水电缆（厂家配套）安装及调试						
12	040602013001	微孔曝气器	1.类型:微孔曝气器 2.材质:塑料 3.规格、型号:Φ210mm，配套马鞍座 4.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范	套	25	737.81	18445.25		223.05
13	03B004	组合填料	1.名称:组合填料 2.规格、型号:Φ150*100mm 3.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范	m3	5	534.13	2670.65		728.55
14	03B005	悬浮填料	1.名称:悬浮填料 2.规格、型号:Φ≥10mm 3.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范	m3	12	631.48	7577.76		1748.52
15	03B006	斜管填料	1.名称:斜管填料 2.规格、型号:Φ80*0.8mm 3.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范	m3	4.5	534.13	2403.59		655.7
16	030225002001	水处理设备	1.名称:一体化污水处理设备（一体化设备，包含所有管道、阀门、管件及其它辅材）	台	1	126773.22	126773.22		636
本页小计							157870.47		3991.82

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.型号:处理能力Q=120m3/d 配套内部组件、管路、测量仪表 3.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范，含安装及调试						
17	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器（含灭火器箱） 2.规格、型号:3kg	具	2	93.87	187.74		6.2
		分部小计					228546.08		13411.58
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							187.74		6.2
合　计							228546.08		13411.58

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 17 页

项目编码	040602001001	项目名称	平板格栅	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-336 换	平板格栅	套	1.0000	2588.58	4650.01	0.01	46.15%	2588.58	4650.01	0.01	1194.63
人工费调整								606.11	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3194.69	4650.01	0.01	1194.63
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						4650			
清单项目综合单价								9039.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平板格栅	套	1	4650	4650		
	材料费小计			—	4650.00	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 17 页

项目编码	030109001001	项目名称	调节池提升泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-597	调节池提升泵	台	1.0000	566.31	1516.52	42.44	42.62%	566.31	1516.52	42.44	241.36
人工费调整								141.28	-	-	-
材料费价差								-	0.82	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						707.59	1517.34	42.44	241.36
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						1398.23			
清单项目综合单价								2508.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节池提升泵	台	1	1398.23	1398.23		
	其他材料费			—	119.11	—	0.00
	材料费小计			—	1517.34	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页 共 17 页

项目编码	080902006001	项目名称	浮球液位控制	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1830	浮球液位控制	套	1.0000	178.84	237.21	58.87	42.62%	178.84	237.21	58.87	76.22
	人工费调整							43.23	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价	小计							222.07	237.21	58.87	76.22
一类工115.48元/工日	未计价材料费							219.24			
清单项目综合单价								594.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浮球液位控制	套	1	219.24	219.24		
	其他材料费			—	17.97	—	0.00
	材料费小计			—	237.21		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页 共 17 页

项目编码	040602019001	项目名称	PAC加药装置	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-873 换	PAC加药装置	套	1.0000	71.57	15645.2		42.62%	71.57	15645.20	0.00	30.50
	人工费调整							21.92	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价	小计							93.49	15645.20	0.00	30.50
三类工94.05元/工日	未计价材料费							15645.2			
清单项目综合单价								15769.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PAC加药装置	套	1	15645.2	15645.2		
	材料费小计			—	15645.20	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页 共 17 页

项目编码		030108005001	项目名称		罗茨风机	计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-305	离心式通风机8#	台	1.0000	539.11	6889.23		42.62%	539.11	6889.23	0.00	229.77
人工费调整								163.96	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						703.07	6889.23	0.00	229.77
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						6849.56			
清单项目综合单价								7822.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	罗茨风机 Q=0.72m3/min			台	1	6849.56		6849.56			
	其他材料费					—		39.67			0.00
	材料费小计					—		6889.23			0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 6 页 共 17 页

项目编码	040602017001	项目名称	潜水搅拌机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1828	潜水搅拌机	台	1.0000	256.49	1922.25	347.23	42.62%	256.49	1922.25	347.23	109.31
人工费调整								62.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						318.49	1922.25	347.23	109.31
一类工115.48元/工日		未计价材料费						1877.88			
清单项目综合单价								2697.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜水搅拌机	个	1	1877.88	1877.88		
	其他材料费			—	44.37	—	0.00
	材料费小计			—	1922.25		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 7 页 共 17 页

项目编码	030703013001	项目名称	罩形通气帽	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-171 换	罩形通气帽	个	1.0000	8.78	650		42.62%	8.78	650.00	0.00	3.75
	人工费调整							2.69	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价	小计							11.47	650.00	0.00	3.75
三类工94.05元/工日	未计价材料费							650			
清单项目综合单价								665.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	罩形通气帽	个	1	650	650		
	材料费小计			—	650.00	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 8 页 共 17 页

项目编码	040602017002	项目名称	潜水搅拌机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1828	潜水搅拌机	台	1.0000	256.49	1922.25	347.23	42.62%	256.49	1922.25	347.23	109.31
人工费调整								62.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						318.49	1922.25	347.23	109.31
一类工115.48元/工日		未计价材料费						1877.88			
清单项目综合单价								2697.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜水搅拌机	个	1	1877.88	1877.88		
	其他材料费			—	44.37	—	0.00
	材料费小计			—	1922.25		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 9 页 共 17 页

项目编码	030109001002	项目名称	硝化液回流泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-597	硝化液回流泵	台	1.0000	566.31	1534.22	42.44	42.62%	566.31	1534.22	42.44	241.36
	人工费调整							141.28	-	-	-
	材料费价差							-	0.82	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价	小计							707.59	1535.04	42.44	241.36
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日	未计价材料费							1415.93			
清单项目综合单价								2526.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硝化液回流泵	台	1	1415.93	1415.93		
	其他材料费			—	119.11		0.00
	材料费小计			—	1535.04		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 10 页 共 17 页

项目编码	030109001003	项目名称	污泥回流泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-597	污泥回流泵	台	1.0000	566.31	1445.72	42.44	42.62%	566.31	1445.72	42.44	241.36
人工费调整								141.28	-	-	-
材料费价差								-	0.82	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						707.59	1446.54	42.44	241.36
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						1327.43			
清单项目综合单价								2437.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污泥回流泵	台	1	1327.43	1327.43		
	其他材料费			—	119.11	—	0.00
	材料费小计			—	1446.54	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 11 页 共 17 页

项目编码	030109001004	项目名称	污泥泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-597	污泥泵	台	1.0000	566.31	1246.79	42.44	42.62%	566.31	1246.79	42.44	241.36
人工费调整								141.28	-	-	-
材料费价差								-	0.82	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						707.59	1247.61	42.44	241.36
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						1128.5			
清单项目综合单价								2239			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污泥泵	台	1	1128.5	1128.5		
	其他材料费			—	119.01		0.00
	材料费小计			—	1247.61		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 12 页 共 17 页

项目编码		040602013001	项目名称		微孔曝气器	计量单位	套	工程量	25
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-467	管式微孔曝气器(直径100mm以内)	10个	0.1000	89.22	7226.85		46.15%	8.92	722.69	0.00	4.12
人工费调整								2.09	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.01	722.69	0.00	4.12
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						722.69			
清单项目综合单价								737.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微孔曝气器 Φ210mm，配套马鞍座				个	1.01		715.53	722.69		
	材料费小计							—	722.69		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 13 页 共 17 页

项目编码		03B004	项目名称		组合填料	计量单位		m3	工程量	5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-560	组合填料	m3	1.0000	145.71	223.89	63.85	42.62%	145.71	223.89	63.85	62.10
人工费调整								38.58	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						184.29	223.89	63.85	62.10
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						223.89			
清单项目综合单价								534.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合填料 Φ150*100mm				m3	1.1		203.54	223.89		
	材料费小计							—	223.89		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzf08202504250008

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 14 页 共 17 页

项目编码		03B005		项目名称		悬浮填料	计量单位		m3		工程量	12
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-560	悬浮填料	m3	1.0000	145.71	321.24	63.85	42.62%	145.71	321.24	63.85	62.10	
人工费调整								38.58	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计						184.29	321.24	63.85	62.10	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						321.24				
清单项目综合单价								631.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬浮填料 Φ25*10mm					m3	1.1	292.035	321.24			
	材料费小计							—	321.24			0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 15 页 共 17 页

项目编码		03B006	项目名称		斜管填料	计量单位		m3	工程量	4.5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-560	斜管填料	m3	1.0000	145.71	223.89	63.85	42.62%	145.71	223.89	63.85	62.10
人工费调整								38.58	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						184.29	223.89	63.85	62.10
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						223.89			
清单项目综合单价								534.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	斜管填料 Φ80*0.8mm				m3	1.1		203.54	223.89		
	材料费小计							—	223.89		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 16 页 共 17 页

项目编码		030225002001	项目名称		水处理设备	计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1080	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径(mm以内)1000	台	1.0000	636	125553.46	121.44	42.62%	636.00	125553.46	121.44	271.06
人工费调整								191.26	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						827.26	125553.46	121.44	271.06
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						125500			
清单项目综合单价								126773.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一体化污水处理设备（一体化设备，包含所有管道、阀门、管件及其它辅材）			台	1	125500		125500			
	其他材料费					—		[illegible]		—	0.00
	材料费小计					—		125553.46		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymz1082025042500008

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 17 页 共 17 页

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1076 换	灭火器（含灭火器箱）	台	1.0000	3.1	88.5	0	42.62%	3.10	88.50	0.00	1.32
人工费调整								0.95	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.05	88.50	0.00	1.32
三类工94.05元/工日		未计价材料费						88.5			
清单项目综合单价								93.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器（含灭火器箱）	具	1	88.5	88.5		
	材料费小计			—	88.50	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404	188.30			
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288	306.86			
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.193	1501.16			
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866	1189.07			
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	411.47			
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611	81.94			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63	352.72			
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	18.78			
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	468.06			
11	03B007	工程定位复测费	人工费	0.75	100.59			
12	03B008	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B009	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计					4618.95			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12-7

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12-3

计日工表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

ymzf0202504250006

总承包服务费计价表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	2950.54		2950.54
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	13411.58	16	2145.85
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	13411.58	6	804.69
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	236115.57	9	21250.4
合　　计					24200.94

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-17

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：设备安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目

工程名称：设备安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	37043.97	
1.1	土方工程	13931.37	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	22209.14	
1.3	定额措施项目	903.46	
二	措施项目费（费率措施费）	3004.99	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	2090.36	—
	其中：社会保险费	1520.26	—
	其中：住房公积金	570.1	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	3792.54	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		45,931.86	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

ynzf0620250425006

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	010101002005	挖一般土方	1.土壤类别:综合，由投标人结合现场实际踏勘及地勘报告决定报价 2.挖土深度:综合考虑 3.场内土方倒运自行考虑 4.工程量:包含工作面及放坡 5.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	233.8	22.97	5370.39		1335
2	010101002006	挖一般土方	1.底层300mm人工开挖 2土壤类别:综合，由投标人结合现场实际踏勘及地勘报告决定报价 3.挖土深度:综合考虑 4.场内土方倒运自行考虑 5.工程量:包含工作面及放坡 6.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	19.27	54.5	1050.22		656.53
3	010103001004	回填方	1.密实度要求:不得小于0.94 2.填方材料品种:素土,分层回填夯实,由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:由投标人自行踏勘自行	m3	224.31	32.39	7265.4		4149.74
本页小计							13686.01		6141.27

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			报价 5.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范						
4	010103002004	土方回运	1.废弃料品种:素土 2.运距:由投标人自行踏勘自行报价	m3	16.1	15.24	245.36		
		分部小计					13931.37		6141.27
		混凝土及钢筋混凝土工程							
		混凝土工程							
5	010501001004	垫层	1.名称：垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.泵送高度：20米以内	m3	5.68	408.27	2318.97		251.6
6	010501004003	满堂基础	1.名称：调节池底板 2.混凝土种类:补偿收缩防水混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送高度：20米以内	m3	21.28	468.04	9959.89		902
		分部小计					12278.86		1153.6
		钢筋工程							
7	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12-14 2.其它:具体详见图纸及相关技术规范	t	1.921	5169.33	9930.28		1844.72
		分部小计					9930.28		1844.72
		分部小计					22209.14		2998.32
		措施项目							
8	011702001007	基础	1.基础类型:垫层	m2	3.64	48.57	176.79		40.55
本页小计							22631.29		3038.87

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	011702001008	基础	1.基础类型:满堂基础	m2	14.24	51.03	726.67		321.51
		分部小计					903.46		362.06
本页小计							726.67		321.51
合　计							37043.97		9501.65

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

综合单价分析表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 13 页

项目编码		010101002005	项目名称		挖一般土方	计量单位	m3	工程量	233.8
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-115	反铲挖土自卸汽车运土 运距1000m以内 三类土	m3	1.0000	5.71	0.07	10.83	30.02%	5.71	0.07	10.83	4.96
人工费调整								1.40	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.11	0.07	10.83	4.96
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								22.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.0198	3.64		0.07			
	材料费小计					—		0.07			0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 13 页

项目编码		010101002006	项目名称		挖一般土方	计量单位	m3	工程量	19.27
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-29	人工挖地坑 三类土 深度 1.5m以内	m3	1.0000	34.07	0	0	30.02%	34.07	0.00	0.00	10.22
人工费调整								10.21	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						44.28	0.00	0.00	10.22
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								54.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzf082025042500006

综合单价分析表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页 共 13 页

项目编码		010103001004	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	224.31
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-79	夯填土	m3	1.0000	18.5	0.05	2.11	30.02%	18.50	0.05	2.11	6.19
人工费调整								5.54	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						24.04	0.05	2.11	6.19
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								32.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3	0.0126		3.64	0.05		
	材料费小计							—	0.05		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页 共 13 页

项目编码		010103002004	项目名称		土方回运	计量单位		m3	工程量	16.1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-117 *6	自卸汽车运土 每增加1000m 单价*6	m3	1.0000	0	0.18	11.58	30.02%	0.00	0.18	11.58	3.48
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	0.18	11.58	3.48
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								15.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.0456	3.64	0.17		
	其他材料费							—	0.01		0.00
	材料费小计							—	0.18		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页 共 13 页

项目编码		010501001004	项目名称		垫层	计量单位	m3	工程量	5.68
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	328.91	0.00	30.02%	35.77	328.91	0.00	10.73
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								11.02	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						55.32	334.57	3.92	14.46
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						326.4			
清单项目综合单价								408.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.0971	3.64	0.35				
	热轧无缝钢管 Φ159*4.5mm			m	0.0122	73.78	0.9				
	混凝土泵浇注用胶管 100mm*4层*10m			条	0.002	473.12	0.95				
	碳钢无缝弯头 10Mpa90° 外径159			个	0.0212	148.95	3.16				
	U型管卡子 50mm以上			付	0.0938	3.5	0.33				
	其他材料费			元	2.4571	1	2.46				
	商品混凝土C20			m3	1.02	320	326.4				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 6 页 共 13 页

	材料费小计			—	334.54	—	0.00

ymzfcg20250425000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 7 页 共 13 页

项目编码		010501004003	项目名称		满堂基础	计量单位	m3	工程量	21.28
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-3	满堂基础 商品混凝土	m3	1.0000	33.86	391.63		30.02%	33.86	391.63	0.00	10.16
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0200	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.53	5.66	3.92	3.73
人工费调整								10.55	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						52.94	397.29	3.92	13.89
二类工109.53元/工日，三类工94.05元/工日		未计价材料费						387.6			
清单项目综合单价								468.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.2701	3.64	0.98		
	热轧无缝钢管 Φ159*4.5mm			m	0.0122	73.78	0.9		
	混凝土泵浇注用胶管 100mm*4层*10m			条	0.002	473.12	0.95		
	碳钢无缝弯头 10Mpa90° 外径159			个	0.0212	148.95	3.16		
	U型管卡子 50mm以上			付	0.0938	3.5	0.33		
	其他材料费			元	3.3448	1	3.34		
	补偿收缩防水混凝土C30			m3	1.02	380	387.6		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 8 页 共 13 页

	材料费小计			—	397.26	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 9 页 共 13 页

项目编码		010515001013	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.921
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06
人工费调整								234.94	-	-	-
材料费价差								-	28.59	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1195.23	3595.81	69.23	309.06
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5169.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3	0.0863		3.64	0.31		
	螺纹钢 Φ12-14 Ⅲ级				t	1.035		3401.93	3521		
	电焊条				kg	9.6		3.91	37.54		
	镀锌铁丝 22#				kg	7.121		5.19	36.96		
	材料费小计							—	3595.81	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 10 页 共 13 页

项目编码		011702001007		项目名称		基础	计量单位	m2	工程量	3.64
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49
		人工费调整						2.58	-	-	-
		材料费价差						-	4.25	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						13.72	30.89	0.47	3.49
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								48.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌铁丝 22#				kg	0.0018	5.19	0.01			
	板方材				m3	0.0146	2022.94	29.53			
	铁钉 <Φ70				kg	0.2058	5.29	1.09			
	隔离剂				kg	0.1000	3.31	0.33			
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	0.0562	0.251	0.01			
	砂				m3	0.0001	44.69	0			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 11 页 共 13 页

	其他材料费			—	0	—	0
	材料费小计			—	30.98	—	0

ymzfcg20250425000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 12 页 共 13 页

项目编码		011702001008		项目名称		基础	计量单位	m2	工程量	14.24
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
20-7	现浇构件混凝土模板 满堂基础	100m2	0.0100	2257.79	1408.91	108.72	30.02%	22.58	14.09	1.09	7.10
		人工费调整						5.23	-	-	-
		材料费价差						-	0.94	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						27.81	15.03	1.09	7.1
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								51.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌铁丝 22#			kg	0.0018	5.19		0.01			
	板方材			m3	0.0036	2022.94		7.28			
	铁钉 <Φ70			kg	0.2023	5.29		1.07			
	隔离剂			kg	0.1000	3.31		0.33			
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562	0.251		0.01			
	砂			m3	0.0001	44.69		0			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 13 页 共 13 页

	竹胶板	m2	0.0555	39.93	2.22		
	零星卡具	kg	0.0989	5.29	0.52		
	镀锌铁丝 12#	kg	0.3714	4.37	1.62		
	组合钢模板	kg	0.4498	4.34	1.95		
	其他材料费			—	0	—	0
	材料费小计			—	15.03	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001019	环境保护费	人工费+机械费	0.832	107.74			
2	011707001020	文明施工费	人工费+机械费	1.339	173.39			
3	011707001021	安全施工费	人工费+机械费	9.581	1240.66			
4	011707001022	临时设施费	人工费+机械费	4.498	582.46			
5	011707001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	318.16			
6	011707001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	55.55			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	200.71			
8	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	10.36			
10	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	262.87			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	53.09			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计					3004.99			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表一12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12-3

ymzf1620250425006

计日工表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表一12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	2090.36		2090.36
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	9501.65	16	1520.26
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	9501.65	6	570.1
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	42139.32	9	3792.54
合　　计					5882.9

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-17

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：一体化设备基础---土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村

工程名称：一体化设备基础---土建　环境整治项目　　第　1　页　共　1　页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	280986.85	
二	措施项目费（费率措施费）	19288.21	—
三	其他项目费	20000	—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价	20000	—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	12321.16	—
	其中：社会保险费	8960.84	—
	其中：住房公积金	3360.32	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	29933.66	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		362,529.88	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

ynzf0220250425006

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010507003001	电缆沟、地沟	1.土壤类别:一、二类土 2.沟截面净空尺寸:上口宽度600mm,下口宽度400mm,深度900mm 3.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	1500	30.17	45255		26156.25
2	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 50 3.配置形式:暗配 4.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	1500	42.42	63630		17901.9
3	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:VJV-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	1543.65	94.47	145828.62		10512.72
4	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面35mm2以下 3.安装部位:户外	个	2	197.67	395.34		153.88
5	040801001001	杆上变压器	1.名称:变压器 2.容量(kV·A):50 3.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范,含安装、防雷接地及调试	台	1	17704.4	17704.4		462.73
本页小计							272813.36		55187.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	030410001001	电杆组立	1.名称:电杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:13m以下 4.其他:具体要求详见施工图及相关设计规范，含安装及调试	根	2	2875.63	5751.26		270.54
		分部小计					278564.62		55458.02
		措施项目							
7	031301017002	脚手架搭拆			1	2422.23	2422.23		547.25
		分部小计					2422.23		547.25
本页小计							8173.49		817.79
合　计							280986.85		56005.27

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

综合单价分析表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 7 页

项目编码		010507003001	项目名称		电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	1500
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-291	电缆沟挖填一般土沟	m3	0.4500	38.75	0	0	42.62%	17.44	0.00	0.00	7.43
人工费调整								5.30	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						22.74	0.00	0.00	7.43
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								30.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 7 页

项目编码		030411001003	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	1500
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1045	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)50	100m	0.0100	1193.46	2132.91	44.22	42.62%	11.93	21.33	0.44	5.09
人工费调整								3.63	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.56	21.33	0.44	5.09
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						18.66			
清单项目综合单价								42.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管SC50			m	1.03	18.117		18.66			
	其他材料费					—		2.67		—	0.00
	材料费小计					—		21.33		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzf08202504250008

综合单价分析表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页 共 7 页

项目编码		030408001001	项目名称		电力电缆	计量单位		m	工程量	1543.65
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-381 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下)35 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.0100	681.03	8257.2	11.12	42.62%	6.81	82.57	0.11	2.90
人工费调整								2.07	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.88	82.57	0.11	2.90
二类工109.53元/工日,三类工94.05元/工日		未计价材料费						80.7			
清单项目综合单价								94.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x25+1x16mm2				m	1		80.697	80.7		
	其他材料费							—	1.88	—	0.00
	材料费小计							—	82.57	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页 共 7 页

项目编码		030408006001	项目名称		电力电缆头	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-443	户外冷缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下冷缩式(截面mm2以下)35	个	1.0000	76.94	64.55	0	42.62%	76.94	64.55	0.00	32.79
人工费调整								23.39	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						100.33	64.55	0.00	32.79
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								197.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					—		64.55		—	0.00
	材料费小计					—		64.55		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页 共 7 页

项目编码		040801001001	项目名称		杆上变压器	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-1	杆上变压器安装 容量(kV·A以内) 50	台	1.0000	462.73	16568.74	351.03	46.15%	462.73	16568.74	351.03	213.55
人工费调整								108.35	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						571.08	16568.74	351.03	213.55
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						16500			
清单项目综合单价								17704.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	杆上变压器 容量(kV·A) 50				台	1		16500	16500		
	其他材料费							—	68.74	—	0.00
	材料费小计							—	16568.74	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 6 页 共 7 页

项目编码		030410001001	项目名称		电杆组立	计量单位	根	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-499	混凝土杆(m以内)13	根	1.0000	135.27	2603.95	37.5	42.62%	135.27	2603.95	37.50	57.66
人工费调整								40.67	-	-	-
材料费价差								-	0.58	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						175.94	2604.53	37.50	57.66
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						2600			
清单项目综合单价								2875.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土杆 13m以下			根	1	2600		2600			
	其他材料费					—		4.63			0.00
	材料费小计					—		2604.63			0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 7 页 共 7 页

项目编码		031301017002	项目名称		脚手架搭拆	计量单位		工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM149	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1.0000	547.25	1641.74	0	42.62%	547.25	1641.74	0.00	233.24
		人工费调整						0	-	-	-
		材料费价差						-	0	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						547.25	1641.74	0	233.24
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								2422.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	1641.74	—	0
	材料费小计							—	1641.74	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404	786.31			
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288	1281.40			
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.193	6268.67			
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866	4965.43			
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	1718.24			
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611	342.19			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63	2472.94			
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	78.41			
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	1954.58			
11	03B010	工程定位复测费	人工费	0.75	420.04			
12	03B011	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B012	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计					19288.21			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	20000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	20000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		20000		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	变压器供电，由专业部门负责		20000			
合　　计			20000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12

计日工表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

ymzf0202504250006

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	12321.16		12321.16
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	56005.27	16	8960.84
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	56005.27	6	3360.32
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	332596.22	9	29933.66
合　　计					42254.82

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-17

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外电气安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	99233.08	
1.1	路面破除	13005	
1.2	水泥混凝土路面恢复	14991	
1.3	道路硬化	31221.4	
1.4	砂砾石路面	40015.68	
1.5	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	8206.98	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	4087.97	—
	其中：社会保险费	2973.07	—
	其中：住房公积金	1114.9	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	10037.52	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		121,565.55	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

ymzf0925042500006

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		路面破除							
1	041001004001	铣刨路面	1.材质:水泥混凝土 2.厚度:18cm 3.运距:自行考虑	m2	150	51.68	7752		1030.17
2	041001001001	拆除路面（面层+结构层）	1.材质:拆除水泥混凝土+砂砾石 2.厚度:15cm 3.废料运输:自行考虑	m2	150	35.02	5253		1600.11
		分部小计					13005		2630.28
		水泥混凝土路面恢复							
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面板 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:改性沥青类填缝料	m2	150	88.52	13278		2007.11
4	040202009001	砂砾石	1.部位:水泥混凝土路面 2.石料规格:砂砾石 3.厚度:15cm	m2	150	11.42	1713		368.63
		分部小计					14991		2375.74
		道路硬化							
5	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:厂区道路 2.范围:道路基层	m2	290	1.89	548.1		77.05
6	040202009002	砂砾石	1.石料规格:天然砂砾石 2.厚度:20cm	m2	290	14.13	4097.7		883.92
7	040203007002	水泥混凝土	1.部位:路面面层 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:18cm 4.养护:熟料薄膜 5.混凝土路面锯纹	m2	290	91.64	26575.6		4003.59
本页小计							59217.4		9970.58

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					31221.4		4964.56
		砂砾石路面							
8	040202009003	砂砾石	1.名称:砂砾石路面 2.路基处理:路床碾压 3.石料规格:天然砂砾石 4.厚度:15cm	m2	3504	11.42	40015.68		8611.08
		分部小计					40015.68		8611.08
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							40015.68		8611.08
合　计							99233.08		18581.66

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

综合单价分析表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 10 页

项目编码		041001004001	项目名称		铣刨路面	计量单位		m2	工程量	150
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-30	铣刨机刨旧路 水泥混凝土厚5cm以内	100m2	0.0100	344.4	0	2549.68	30.58%	3.44	0.00	25.50	8.85
借2-32 *13	铣刨机刨旧路 每增减1cm 单价*13	100m2	0.0100	319.8	0	0	30.58%	3.20	0.00	0.00	0.98
借1-73	装运废渣 机装自卸运距1000m内	100m3	0.0018	125.46	0	1940.34	30.58%	0.23	0.00	3.49	1.14
借1-74 *4	装运废渣 每增运1000m 单价*4	100m3	0.0018	0	0	1380.92	30.58%	0.00	0.00	2.49	0.76
人工费调整								1.61	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.48	0.00	31.48	11.73
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								51.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 10 页

项目编码		041001001001	项目名称		拆除路面（面层+结构层）	计量单位		m2	工程量	150
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-276	拆除混凝土路面 机械拆除 无筋 厚15cm内	100m2	0.0100	1006.14	12.31	146.22	30.58%	10.06	0.12	1.46	3.52
借2-282	基层拆除 碎(砾)石 机械拆除 厚15cm	100m2	0.0100	22.96	0	271.91	30.58%	0.23	0.00	2.72	0.90
借1-73	装运废渣 机装自卸运距1000m内	100m3	0.0030	125.46	0	1940.34	30.58%	0.38	0.00	5.82	1.90
借1-74 *4	装运废渣 每增运1000m 单价*4	100m3	0.0030	0	0	1380.92	30.58%	0.00	0.00	4.14	1.27
人工费调整								2.50	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.17	0.12	14.15	7.59
综合工日101.2元/工日		未计价材料费							0		
清单项目综合单价									35.03		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金纲钻头(一字型)			个	0.003	31.22		0.09			
	六角空心钢			kg	0.0047	3.95		0.02			
	高压风管 Φ25-6P-20m			m	0.0005	21.68		0.01			
	材料费小计					—		0.12		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页 共 10 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	150
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-271	混凝土浇筑 厚度(cm) 18	100m2	0.0100	1225.57	6689.09	0	30.58%	12.26	66.89	0.00	3.75
2-277	水泥混凝土路面养生 棉毡养护	100m2	0.0100	112.5	102.02	0	30.58%	1.13	1.02	0.00	0.34
人工费调整								3.13	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.51	67.91	0.00	4.09
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						66.1			
清单项目综合单价								88.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢模板				kg	0.0478	5.51	0.26			
	脱模剂				kg	0.0103	1.68	0.02			
	水				m3	0.1594	3.64	0.58			
	电				kw·h	0.0648	0.69	0.04			
	铁件				kg	0.065	5.59	0.36			
	其他材料费				元	0.0263	1	0.03			
	棉毡				m2	0.26	2	0.52			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页 共 10 页

	预拌抗折混凝土C30	m3	0.1836	360	66.1		
	材料费小计			—	67.91	—	0.00

ymzfcg20250425000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页 共 10 页

项目编码	040202009001	项目名称	砂砾石	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-180	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 15	100m2	0.0100	245.75	533.18	176.18	30.58%	2.46	5.33	1.76	1.29
人工费调整								0.58	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.03	5.33	1.76	1.29
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								11.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.2112	1	0.21		
	砂砾 5~80mm	m3	0.1836	27.89	5.12		
	材料费小计			—	5.33	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 6 页 共 10 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	290

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-102	路床碾压检验	100m2	0.0100	26.57	0	113.29	30.58%	0.27	0.00	1.13	0.43
	人工费调整							0.06	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价	小计							0.33	0.00	1.13	0.43
综合工日101.2元/工日	未计价材料费							0			
清单项目综合单价								1.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 7 页 共 10 页

项目编码		040202009002	项目名称		砂砾石		计量单位	m2	工程量	290
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-180 换	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 15 实际厚度(cm):20	100m2	0.0100	304.8	713.93	176.18	30.58%	3.05	7.14	1.76	1.47
人工费调整								0.71	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.76	7.14	1.76	1.47
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								14.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				元	0.2827		1	0.28		
	砂砾 5~80mm				m3	0.2459		27.89	6.86		
	其他材料费							—	0	—	0.00
	材料费小计							—	7.14	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 8 页 共 10 页

项目编码		040203007002	项目名称		水泥混凝土	计量单位		m2	工程量	290
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-271	混凝土浇筑 厚度(cm) 18	100m2	0.0100	1225.57	6689.09	0	30.58%	12.26	66.89	0.00	3.75
2-279	混凝土路面锯纹	100m2	0.0100	81.18	116.77	16.41	30.58%	0.81	1.17	0.16	0.30
2-278	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	0.0100	73.8	49.79	0	30.58%	0.74	0.50	0.00	0.23
人工费调整								3.23	-	-	-
材料费价差								-	1.61	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						17.04	70.17	0.16	4.27
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						66.1			
清单项目综合单价								91.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢模板			kg	0.0478	5.51		0.26			
	脱模剂			kg	0.0103	1.68		0.02			
	水			m3	0.1887	3.64		0.69			
	电			kw·h	0.0648	0.69		0.04			
	铁件			kg	0.065	5.59		0.36			
	其他材料费			元	0.0354	1		0.04			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 9 页 共 10 页

	锯纹机刀片	把	0.0083	84.58	0.7		
	塑料薄膜	m2	1.15	1.7	1.96		
	预拌抗折混凝土C30	m3	0.1836	360	66.1		
	材料费小计			—	70.16	—	0.00

ymzfcg20250425000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 10 页 共 10 页

项目编码	040202009003	项目名称	砂砾石	计量单位	m2	工程量	3504

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-180	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 15	100m2	0.0100	245.75	533.18	176.18	30.58%	2.46	5.33	1.76	1.29
人工费调整								0.58	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.03	5.33	1.76	1.29
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								11.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.2112	1	0.21		
	砂砾 5~80mm	m3	0.1836	27.89	5.12		
	材料费小计			—	5.33	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092	357.62			
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495	489.60			
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061	2967.42			
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133	1026.04			
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	1111.19			
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	136.24			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	579.66			
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	29.47			
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	766.33			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	147.37			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	596.04			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计					8206.98			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12-7

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12-3

计日工表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4.企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

ymzf0202504250006

总承包服务费计价表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	4087.97		4087.97
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	18581.66	16	2973.07
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	18581.66	6	1114.9
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	111528.03	9	10037.52
合　　计					14125.49

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-08

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进
工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-17

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
							李惠芳	

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：道路硬化-拆除及恢复工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	14088	
二	措施项目费（费率措施费）	2087.86	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	1310.76	—
	其中：社会保险费	953.28	—
	其中：住房公积金	357.48	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	1573.8	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		19,060.42	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

ynzf0220250425006

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	050101010001	整理绿化用地	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:10 km 以内 3.回填厚度:50 cm 4.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m2	240	24.91	5978.4		1386
2	050102013001	喷播植草(灌木）籽	1.草（灌木）籽种类:草皮建植 2.养护期:一年 3.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m2	240	33.79	8109.6		4572
		分部小计					14088		5958
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							14088		5958
合　计							14088		5958

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 2 页

项目编码		050101010001	项目名称		整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	240
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-119	反铲挖掘机挖土 装车 一、二类土	m3	0.5000	3.9	0	4.31	23.39%	1.95	0.00	2.16	0.96
1-132	自卸汽车运土 运距在10km以内	m3	0.5000	0	0.02	22.93	23.39%	0.00	0.01	11.47	2.68
1-76	回填土 地面 松填	m3	0.5000	7.65	0	0	23.39%	3.83	0.00	0.00	0.90
人工费调整								0.97	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.74	0.01	13.62	4.54
综合工日99.21元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								24.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.006	1.53	0.01		
	材料费小计							—	0.01	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 2 页

项目编码	050102013001	项目名称	喷播植草(灌木）籽	计量单位	m2	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-167	草皮建植 散铺	m2	1.0000	11.48	0.24	0.00	22.37%	11.48	0.24	0.00	2.57
2-243	街头绿地 养护等级 三级	m2	1.0000	7.57	1.61	0.66	22.37%	7.57	1.61	0.66	1.69
人工费调整								3.18	-	-	-
材料费价差								-	4.79	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						22.23	6.64	0.66	4.26
综合工日99.21元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								33.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.11	1.53	1.7		
	草灰	m2	0.33	14.5	4.79		
	无机肥	kg	0.023	1.47	0.03		
	农药	kg	0.0023	35.47	0.08		
	胶管	m	0.0113	4.34	0.05		
	材料费小计			—	6.65	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001001	环境保护费	人工费	1.313	78.23			
2	050405001002	文明施工费	人工费	1.911	113.86			
3	050405001003	安全施工费	人工费	14.82	882.98			
4	050405001004	临时设施费	人工费	4.524	269.54			
5	050405001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874	230.81			
6	050405001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	36.40			
	二	其他总价措施项目						
7	050405002001	夜间施工增加费	人工费	2.23	132.86			
8	050405004001	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008001	已完工程及设备保护费	人工费	0.06	3.57			
10	050405005001	冬雨季施工增加费	人工费	2.96	176.36			
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55	32.77			
12	05B002	施工因素增加费	人工费	2.19	130.48			
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计					2087.86			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表一12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12-3

计日工表

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

ymzf0202504250005

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	1310.76		1310.76
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	5958	16	953.28
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	5958	6	357.48
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	17486.62	9	1573.8
合　　计					2884.56

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-17

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：绿化工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-

单位工程投标报价汇总表

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	16352.2	
二	措施项目费（费率措施费）	1144.46	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	864.75	—
	其中：社会保险费	628.91	—
	其中：住房公积金	235.84	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	1652.53	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		20,013.94	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

ynzf0220250425006

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:铁艺围栏 2.具体做法见图集12J003-F20-01 3.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	70	155.19	10863.3		3309.08
2	01B001	铁艺大门	1.名称：铁艺大门 2.具体做法见图集12J003-F19-01 3.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	樘	1	5488.9	5488.9		621.6
		分部小计					16352.2		3930.68
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							16352.2		3930.68
合　计							16352.2		3930.68

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

综合单价分析表

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 3 页

项目编码		011503001001	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板	计量单位		m	工程量	70
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-7	零星构件制作	t	0.0141	3359.47	4265.08	1016.25	30.02%	47.27	60.02	14.30	18.48
人工费调整								10.99	-	-	-
材料费价差								-	4.12	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						58.26	64.14	14.30	18.48
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								155.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	0.3096	3.91	1.21		
	型钢（综合）	t	0.0091	3934.18	35.78		
	圆钢	t	0.003	3304.36	9.91		
	钢板	t	0.0028	3601.62	10.08		
	其他材料费	元	1.8956	1	1.9		
	汽油	kg	0.0422	7.49	0.32		
	防锈漆	kg	0.1632	20.4	3.33		
	螺栓 M12*70	套	0.2206	0.98	0.22		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcs20250425000

综合单价分析表

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 3 页

	乙炔气	m3	0.049	13.97	0.68		
	氧气	m3	0.1126	5.34	0.6		
	材料费小计			—	64.05	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页 共 3 页

项目编码		01B001	项目名称		铁艺大门	计量单位		樘	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-154	安装铁艺大门	m2	10.0000	62.16	205.73	0	30.02%	621.60	2057.30	0.00	186.60
人工费调整								152.10	-	-	-
材料费价差								-	2471.30	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						773.70	4528.60	0.00	186.60
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5488.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			元	167.39	1		167.39			
	铁件			kg	2.88	5.59		16.1			
	铁艺大门			m2	10	434.51		4345.1			
	材料费小计					—		4528.59		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001025	环境保护费	人工费+机械费	0.832	41.03			
2	011707001026	文明施工费	人工费+机械费	1.339	66.04			
3	011707001027	安全施工费	人工费+机械费	9.581	472.51			
4	011707001028	临时设施费	人工费+机械费	4.498	221.83			
5	011707001029	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	121.17			
6	011707001030	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	21.16			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	76.44			
8	011707004005	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	3.95			
10	011707005005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	100.11			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	20.22			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计					1144.46			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12-7

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12-3

计日工表

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

ymzf0202504250006

总承包服务费计价表

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	864.75		864.75
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	3930.68	16	628.91
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	3930.68	6	235.84
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	18361.41	9	1652.53
合　　计					2517.28

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-17

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：铁艺围栏及大门　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目

工程名称：铁艺围栏及大门　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	23223.25	
1.1	污水处理站-室外管网	23223.25	
1.2	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	3767.35	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	2256.99	—
	其中：社会保险费	1641.45	—
	其中：住房公积金	615.54	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	2632.28	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		31,879.87	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		污水处理站-室外管网							
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度：综合考虑 3.其他:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	875.51	3.53	3090.55		459.47
2	040103001001	回填方	1.密实度要求:管底：85%≤压实度≤90%，管底腋角范围：压实度≥95% 2.填方材料品种:中、粗砂 3.其他要求:详图纸设计	m3	117.02	32.52	2253.79		667.81
3	040103001002	回填方	1.密实度要求:0.93 2.填方材料品种:素土回填 3.其他：详见设计图纸	m3	858.49	18.85	16182.54		9131.76
4	040103002001	土方回运	1.素土:回运素土 2.运距:5km 3.其他：详见设计图纸	m3	111.75	15.18	1696.37		
		分部小计					23223.25		10259.04
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							23223.25		10259.04
合　计							23223.25		10259.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

综合单价分析表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 4 页

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	875.51
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-82	反铲挖掘机挖土 不装车 一、二类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2069.82	30.58%	0.51	0.00	2.03	0.78
1-85	反铲挖掘机挖土 装车 一、二类土	1000m3	0.0000	524.8	0	2723.95	30.58%	0.01	0.00	0.05	0.02
人工费调整								0.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.65	0.00	2.08	0.80
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzl cg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 4 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	17.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-10	垫层 砂	10m3	0.1000	392.37	639.88	18.96	46.15%	39.24	63.99	1.90	18.11
	人工费调整							9.19	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价	小计							48.42	63.99	1.90	18.11
综合工日101.2元/工日	未计价材料费							0			
清单项目综合单价								132.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	m3	1.375	44.69	61.45		
	其他材料费	元	2.539	1	2.54		
	材料费小计			-	63.99		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页 共 4 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	858.49
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价		
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	189.05	30.58%	10.64	0.00	1.89	3.83
人工费调整								2.49	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.13	0.00	1.89	3.83
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								18.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页 共 4 页

项目编码		040103002001	项目名称		土方回运	计量单位		m3	工程量	111.75
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-99	自卸汽车运土 运距(km以内) 5	1000m3	0.0010	0	43.68	11594.87	30.58%	0.00	0.04	11.59	3.55
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	0.04	11.59	3.55
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								15.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.64	0.04		
	材料费小计							—	0.04		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001007	环境保护费	人工费+机械费	1.092	164.16			
2	041109001008	文明施工费	人工费+机械费	1.495	224.75			
3	041109001009	安全施工费	人工费+机械费	9.061	1362.17			
4	041109001010	临时设施费	人工费+机械费	3.133	470.99			
5	041109001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	510.08			
6	041109001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	62.54			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	266.09			
8	041109003002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	13.53			
10	041109004002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	351.78			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	67.65			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	273.61			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计					3767.35			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12-7

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12-3

计日工表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	2256.99		2256.99
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	10259.04	16	1641.45
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	10259.04	6	615.54
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	29247.59	9	2632.28
合　　计					4889.27

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一07

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：污水处理站-管网　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-

单位工程投标报价汇总表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	9243.47	
二	措施项目费（费率措施费）	558.27	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	356.62	—
	其中：社会保险费	259.36	—
	其中：住房公积金	97.26	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	914.25	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		11,072.61	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001002001	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:空气 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压严密性试验 6.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	8	105.52	844.16		88.1
2	031001002002	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:空气 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压严密性试验 6.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	54	50.89	2748.06		355.43
3	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	个	2	370.73	741.46		106.86
4	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200 SN8	m	30	87.16	2614.8		263.82
本页小计							6948.48		814.21

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 6.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范						
5	040502008001	刚性防水套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管 DN200 2.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 3.其他:具体做法详见施工图纸及相关设计规范	个	2	227.35	454.7		169.68
6	040502008002	刚性防水套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管 DN150 2.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 3.其他:具体做法详见施工图纸及相关设计规范	个	2	173.46	346.92		122.64
7	040502008003	刚性防水套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管 DN80 2.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 3.其他:具体做法详见施工图纸及相关设计规范	个	8	173.46	1387.68		490.56
		分部小计					9137.78		1597.09
		措施项目							
8	031301017003	脚手架搭拆			1	105.69	105.69		23.88
		分部小计					105.69		23.88
本页小计							2294.99		806.76
合　计							9243.47		1620.97

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

综合单价分析表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 8 页

项目编码		031001002001	项目名称		钢管	计量单位		m	工程量	8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-202	室外管道 焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)150	10m	0.1000	110.12	842.79	21.88	42.62%	11.01	84.28	2.19	4.69
人工费调整								3.35	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.36	84.28	2.19	4.69
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						67.11			
清单项目综合单价								105.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管DN150			m	1.015	66.118		67.11			
	其他材料费					—		1.17		—	0.00
	材料费小计					—		84.28		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzf082025042500008

综合单价分析表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 8 页

项目编码	031001002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-199	室外管道 焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.1000	65.82	393.51	1.53	42.62%	6.58	39.35	0.15	2.81
人工费调整								2.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.58	39.35	0.15	2.81
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						31.43			
清单项目综合单价								50.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管DN80	m	1.015	30.961	31.43		
	其他材料费			—	7.92	—	0.00
	材料费小计			—	39.35	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzf082025042500006

综合单价分析表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页 共 8 页

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-404	焊接法兰阀 公称直径(mm以内)80	个	1.0000	53.43	263.11	16.6	42.62%	53.43	263.11	16.60	22.77
人工费调整								14.82	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						68.25	263.11	16.60	22.77
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						195.85			
清单项目综合单价								370.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对夹式蝶阀DN80	个	1	195.85	195.85		
	其他材料费			—	67.26	—	0.00
	材料费小计			—	263.11	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymz1082025042500001

综合单价分析表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页 共 8 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-294	室外管道 塑料排水管(承插胶圈接口) 公称直径(mm以内)200	10m	0.1000	87.94	719.43	0	42.62%	8.79	71.94	0.00	3.75
人工费调整								2.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.47	71.94	0.00	3.75
二类工109.53元/工日,三类工94.05元/工日		未计价材料费						66.2			
清单项目综合单价								87.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 SN200	m	1.02	64.9	66.2		
	其他材料费			—	5.74	—	0.00
	材料费小计			—	71.94	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页 共 8 页

项目编码	040502008001	项目名称	刚性防水套管制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3248	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)200	个	1.0000	84.84	80.31	0	42.62%	84.84	80.31	0.00	36.16
人工费调整								25.79	-	-	-
材料费价差								-	0.25	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						110.63	80.56	0.00	36.16
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								227.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	80.56	—	0.00
	材料费小计			—	80.56		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 6 页 共 8 页

项目编码	040502008002	项目名称	刚性防水套管制作、安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3247	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	1.0000	61.32	67.15	0	42.62%	61.32	67.15	0.00	26.14
人工费调整								18.64	-	-	-
材料费价差								-	0.21	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						79.96	67.36	0.00	26.14
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								173.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	67.36	—	0.00
	材料费小计			—	67.36		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 7 页 共 8 页

项目编码	040502008003	项目名称	刚性防水套管制作、安装	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3247	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	1.0000	61.32	67.15	0	42.62%	61.32	67.15	0.00	26.14
人工费调整								18.64	-	-	-
材料费价差								-	0.21	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						79.96	67.36	0.00	26.14
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								173.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	67.36	—	0.00
	材料费小计			—	67.36		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 8 页 共 8 页

项目编码		031301017003	项目名称		脚手架搭拆	计量单位		工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	10.18	30.53	0	42.62%	10.18	30.53	0.00	4.34
BM171	脚手架搭拆费(第三册 工业管道安装工程)	元	1.0000	13.7	41.1	0	42.62%	13.70	41.10	0.00	5.84
		人工费调整						0	-	-	-
		材料费价差						-	0	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						23.88	71.63	0	10.18
		未计价材料费						0			
		清单项目综合单价						105.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	71.63	—	0		
	材料费小计					—	71.63	—	0		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.404	22.76			
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.288	37.09			
3	031302001021	安全施工费	人工费	11.193	181.44			
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.866	143.72			
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	49.73			
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.611	9.90			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63	42.63			
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	2.27			
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	56.57			
11	03B004	工程定位复测费	人工费	0.75	12.16			
12	03B005	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B006	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计					558.27			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12-3

计日工表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	356.62		356.62
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	1620.97	16	259.36
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	1620.97	6	97.26
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	10158.36	9	914.25

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-17

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污水处理站-管网安装 标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：污水处理站-管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表

单项工程投标报价汇总表

工程名称：管网工程　　第　1　页 共　1　页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	污水管网 土建	1226877.6		71016.4	70882.89
2	污水管网安装工程	474753.76		24624.57	15532
合计		1701631.36		95640.97	86414.89

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表一

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：管网工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	95640.97
1.1	环境保护费	5447.33
1.2	文明施工费	7565.07
1.3	安全施工费	46674.18
1.4	临时设施费	16355.58
1.5	扬尘污染防治增加费	17458.95
1.6	建筑工人实名制费	2139.86
1.7	防疫抗疫费	
2	规费	86414.89
2.1	社会保障费	62847.19
2.2	住房公积金	23567.7
2.3	环境保护税	
3	税金	140501.67
合计		322557.53

ynzf1002025042500006

表一

单位工程投标报价汇总表

工程名称：污水管网 土建

标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	958960.19	
1.1	土方工程	583937.4	
1.2	检查井	366777	
1.3	定额措施项目	8245.79	
二	措施项目费（费率措施费）	95732.7	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	70882.89	—
	其中：社会保险费	51551.19	—
	其中：住房公积金	19331.7	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	101301.82	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		1,226,877.60	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计及施工规范要求 3.工程量:包含工作面及放坡 4.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	10884.95	4.18	45499.09		5712.42
2	040103001003	回填方	1.密实度要求:管底：85%≤压实度≤90%，管底腋角范围：压实度≥95% 2.填方材料品种:中、粗砂 3.其他要求:详图纸设计	m3	972.97	132.42	128840.69		38176.42
3	040103001004	回填方	1.密实度要求:满足设计及施工规范要求 2.填方材料品种:原状土 3.其他要求:详图纸设计	m3	9177.46	18.85	172995.12		97620.64
4	040103002002	土方回运	1.废弃料品种:原状土 2.运距:自行考虑	m3	358.76	15.18	5445.98		
5	010202006001	沟、槽支护	1.支护要求:详图纸设计及图纸答疑	m2	11449.06	20.19	231156.52		100726.54
		分部小计					583937.4		242236.02
		检查井							
6	040504002001	污水检查井	1.检查井材质及规格:预制混凝土检查井 1000*1000mm 2.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 C15 3.采用图集:04S531-5/15 4.其他:详图纸	座	90	4075.3	366777		78462.91
本页小计							950714.4		320698.93

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			设计及图纸答疑						
		分部小计					366777		78462.91
		措施项目							
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	台次	1	3380.83	3380.83		440
8	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1	4864.96	4864.96		1056
		分部小计					8245.79		1496
本页小计							8245.79		1496
合　计							958960.19		322194.93

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 9 页

项目编码		040101002002	项目名称		挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	10884.95
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0008	524.8	0	2463.73	30.58%	0.44	0.00	2.08	0.77
1-86	反铲挖掘机挖土 装车 三类土	1000m3	0.0002	524.8	0	3239.78	30.58%	0.08	0.00	0.51	0.18
人工费调整								0.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.65	0.00	2.59	0.95
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzl cg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 9 页

项目编码		040103001003	项目名称		回填方	计量单位		m3	工程量	972.97
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-10	垫层 砂	10m3	0.1000	392.37	639.88	18.96	46.15%	39.24	63.99	1.90	18.11
人工费调整								9.19	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						48.42	63.99	1.90	18.11
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								132.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂				m3	1.375		44.69	61.45		
	其他材料费				元	2.539		1	2.54		
	材料费小计							—	63.99		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页 共 9 页

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9177.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	189.05	30.58%	10.64	0.00	1.89	3.83
人工费调整								2.49	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.13	0.00	1.89	3.83
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								18.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页 共 9 页

项目编码		040103002002		项目名称		土方回运		计量单位	m3	工程量	358.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-99	自卸汽车运土 运距(km以内) 5	1000m3	0.0010	0	43.68	11594.87	30.58%	0.00	0.04	11.59	3.55
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	0.04	11.59	3.55
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								15.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	0.04	—	0.00
	材料费小计							—	0.04		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页 共 9 页

项目编码		010202006001	项目名称		沟、槽支护	计量单位	m2	工程量	11449.06
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-88 换	钢制挡土板 疏挡土板 钢支撑	100m2	0.0100	879.78	658.4	0	30.58%	8.80	6.58	0.00	2.69
人工费调整								2.06	-	-	-
材料费价差								-	0.06	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.86	6.64	0.00	2.69
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								20.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板方材			m3	0.0006	2022.94		1.21			
	钢管			kg	0.1561	3.86		0.76			
	钢撑脚			kg	0.193	4.7		0.91			
	镀锌铁丝 8～12#			kg	0.072	4.32		0.31			
	扒钉			kg	0.0914	4.53		0.41			
	钢挡土板			t	0.0006	4079.65		2.45			
	标准砖 240×115×53			千块	0.0016	362.67		0.58			
	材料费小计					—		6.48		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 6 页 共 9 页

项目编码	040504002001	项目名称	污水检查井	计量单位	座	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1699	垫层 3:7灰土	10m3	0.0770	1402.12	907.65	74.56	46.15%	107.96	69.89	5.74	49.83
5-1665	污水检查井	座	1.0000	310.04	1229.91	20.00	46.15%	310.04	1229.91	20.00	143.09
5-1901	钢管井字架 井深(m以内) 2	座	1.0000	99.79	6.53	0.89	46.15%	99.79	6.53	0.89	46.06
9-5	带肋钢筋直径(mm) 14以内	t	0.3480	1017.29	3520.5	43.51	30.58%	354.02	1225.13	15.14	112.89
人工费调整								204.14	-	-	-
材料费价差								-	74.24	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价	小计							1075.95	2605.71	41.77	351.86
综合工日101.2元/工日	未计价材料费							1100.7			
清单项目综合单价								4075.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	2.64	1	2.64		
	塑料薄膜	m2	20.16	1.7	34.27		
	钢筋混凝土管 d300	m	0.513	83.93	43.06		
	塑钢爬梯	kg	10.252	5.59	57.31		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.519	13.6	7.06		
	钢筋 HRB400 Φ14以内	kg	356.7	3.402	1213.49		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 7 页 共 9 页

	镀锌铁丝 18～22#	kg	2.8675	5.19	14.88		
	生石灰	kg	209.979	0.43	90.29		
	普通土	m3	0.8944	17.84	15.96		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	327.02	327.02		
	预拌混凝土 C15	m3	0.494	320	158.08		
	预拌混凝土 C30	m3	1.71	360	615.6		
	其他材料费			—	26.02	—	0.00
	材料费小计			—	2605.68	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 8 页 共 9 页

项目编码		011705001001	项目名称		大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3010	压路机	台次	1.0000	440	161.81	2025.17	30.58%	440.00	161.81	2025.17	753.85
		人工费调整						0	-	-	-
		材料费价差						-	0	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						440	161.81	2025.17	753.85
人工88元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3380.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	161.81	—	0
	材料费小计							—	161.81	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 9 页 共 9 页

项目编码		011705001002	项目名称		大型机械设备进出场及安拆	计量单位		台次	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3001	履带式挖掘机 1m3以内	台次	1.0000	1056	173.03	2537.15	30.58%	1056.00	173.03	2537.15	1098.78
		人工费调整						0	-	-	-
		材料费价差						-	0	-	-
		机械费调整						-	-	0	-
人工单价		小计						1056	173.03	2537.15	1098.78
人工88元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4864.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	173.03	—	0
	材料费小计							—	173.03	—	0

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	4171.59			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	5711.11			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	34614.29			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	11968.50			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	12961.73			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	1589.18			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	6761.65			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	343.81			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	8939.13			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	1719.06			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	6952.65			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计					95732.70			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表一12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12-3

计日工表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

ymzf0202504250006

总承包服务费计价表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	70882.89		70882.89
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	322194.93	16	51551.19
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	322194.93	6	19331.7
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	1125575.78	9	101301.82
合　　计					172184.71

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-17

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	387631.34	
二	措施项目费（费率措施费）	32390.57	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	15532	—
	其中：社会保险费	11296	—
	其中：住房公积金	4236	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	39199.85	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		474,753.76	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

ymzf0620250425006

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040501004001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200mm厚 2.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200 SN8 3.连接形式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	1752	90.07	157802.64		24969.5
2	040501004002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200mm厚 2.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN300 SN8 3.连接形式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	1770	104.63	185195.1		30116.55
3	040502008004	刚性防水套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管 DN200 2.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 3.其他:具体做法详见施工图纸及相关设计规范	个	99	227.35	22507.65		8399.16
4	040502008005	刚性防水套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管 DN300	个	77	287.35	22125.95		7114.8
本页小计							387631.34		70600.01

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 3.其他:具体做法详见施工图纸及相关设计规范						
		分部小计					387631.34		70600.01
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计							387631.34		70600.01

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

综合单价分析表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 4 页

项目编码		040501004001	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	1752
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-215	塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 250	10m	0.1000	142.52	658.92	0.13	46.15%	14.25	65.89	0.01	6.58
人工费调整								3.34	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						17.59	65.89	0.01	6.58
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						65.75			
清单项目综合单价								90.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂布			张	0.1104	0.75		0.08			
	润滑油			kg	0.0141	3.86		0.05			
	其他材料费			元	0.002	1		0			
	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200			m	1	64.9		64.9			
	橡胶圈DN200			个	0.206	4.14		0.85			
	材料费小计					—		65.89		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 4 页

项目编码		040501004002	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	1770
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-216	塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 315	10m	0.1000	170.15	757.68	0.15	46.15%	17.02	75.77	0.02	7.85
人工费调整								3.98	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						21.00	75.77	0.02	7.85
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						75.62			
清单项目综合单价								104.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂布			张	0.1217	0.75		0.09			
	润滑油			kg	0.0141	3.86		0.05			
	其他材料费			元	0.002	1		0			
	橡胶圈DN300			个	0.206	8.11		1.67			
	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN300			m	1	73.95		73.95			
	材料费小计					—		75.77		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页 共 4 页

项目编码		040502008004	项目名称		刚性防水套管制作、安装	计量单位	个	工程量	99
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3248	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)200	个	1.0000	84.84	80.31		42.62%	84.84	80.31	0.00	36.16
人工费调整								25.79	-	-	-
材料费价差								-	0.25	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						110.63	80.56	0.00	36.16
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								227.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	11.9		0.251	2.99		
	石棉绳				kg	5.11		4.18	21.36		
	油麻				kg	2.44		23.04	56.22		
	材料费小计							—	80.56	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页 共 4 页

项目编码		040502008005	项目名称		刚性防水套管制作、安装	计量单位	个	工程量	77
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3249	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)300	个	1.0000	92.4	127.1	0	42.62%	92.40	127.10	0.00	39.38
人工费调整								28.08	-	-	-
材料费价差								-	0.39	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						120.48	127.49	0.00	39.38
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								287.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	18.9	0.251		4.74			
	石棉绳			kg	8.09	4.18		33.82			
	油麻			kg	3.86	23.04		88.93			
	材料费小计					—		127.49		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001019	环境保护费	人工费	1.807	1275.74			
2	041109001020	文明施工费	人工费	2.626	1853.96			
3	041109001021	安全施工费	人工费	17.082	12059.89			
4	041109001022	临时设施费	人工费	6.214	4387.08			
5	041109001023	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37	4497.22			
6	041109001024	建筑工人实名制费	人工费	0.78	550.68			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002004	夜间施工增加费	人工费	3.05	2153.30			
8	041109003004	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007004	已完工程及设备保护费	人工费	0.09	63.54			
10	041109004004	冬雨季施工增加费	人工费	4.07	2873.42			
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77	543.62			
12	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02	2132.12			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计					32390.57			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表一12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12

计日工表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

ymzf0925042500006

总承包服务费计价表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	15532		15532
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	70600.01	16	11296
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	70600.01	6	4236
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	435553.91	9	39199.85
合　　计					54731.85

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-17

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-

单项工程投标报价汇总表

工程名称：管网增加部分　　第　1　页 共　1　页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	污水管网 土建	167339.38		11111.81	10107.27
2	污水管网安装工程	57248.25		2986.89	1883.98
合计		224587.63		14098.7	11991.25

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表一

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：管网增加部分　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	14098.7
1.1	环境保护费	807.46
1.2	文明施工费	1118.49
1.3	安全施工费	6878.86
1.4	临时设施费	2404.83
1.5	扬尘污染防治增加费	2573.6
1.6	建筑工人实名制费	315.46
1.7	防疫抗疫费	
2	规费	11991.25
2.1	社会保障费	8720.91
2.2	住房公积金	3270.34
2.3	环境保护税	
3	税金	18543.93
合计		44633.88

ynzf1002025042500006

表一

单位工程投标报价汇总表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	128435.97	
1.1	土方工程	83607.78	
1.2	检查井	44828.19	
1.3	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	14979.13	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	10107.27	—
	其中：社会保险费	7350.74	—
	其中：住房公积金	2756.53	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	13817.01	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		167,339.38	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

ymzf0620250425006

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计及施工规范要求 3.工程量:包含工作面及放坡 4.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m3	2800	4.1	11480		1469.44
2	040103001005	回填方	1.密实度要求:管底：85%≤压实度≤90%，管底腋角范围：压实度≥95% 2.填方材料品种:中、粗砂 3.其他要求:详图纸设计	m3	114.5	132.42	15162.09		4492.64
3	040103001006	回填方	1.密实度要求:满足设计及施工规范要求 2.填方材料品种:原状土 3.其他要求:详图纸设计	m3	2581.5	18.85	48661.28		27459.42
4	040103002003	土方回运	1.废弃料品种:原状土 2.运距:自行考虑	m3	104	15.18	1578.72		
5	010202006002	沟、槽支护	1.支护要求:详图纸设计及图纸答疑	m2	333.12	20.19	6725.69		2930.72
		分部小计					83607.78		36352.22
		检查井							
6	040504002002	污水检查井	1.检查井材质及规格:预制混凝土检查井 1000*1000mm 2.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 C15 3.采用图集:04S531-5/15 4.其他:详图纸	座	11	4075.29	44828.19		9589.92
本页小计							128435.97		45942.14

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			设计及图纸答疑						
		分部小计					44828.19		9589.92
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计							128435.97		45942.14

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 7 页

项目编码		040101002003	项目名称		挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2800
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0009	524.8	0	2463.73	30.58%	0.48	0.00	2.27	0.84
1-86	反铲挖掘机挖土 装车 三类土	1000m3	0.0001	524.8	0	3239.78	30.58%	0.04	0.00	0.25	0.09
人工费调整								0.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.65	0.00	2.52	0.93
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzl cg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 7 页

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	114.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-10	垫层 砂	10m3	0.1000	392.37	639.88	18.96	46.15%	39.24	63.99	1.90	18.11
	人工费调整							9.19	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价	小计							48.42	63.99	1.90	18.11
综合工日101.2元/工日	未计价材料费							0			
清单项目综合单价								132.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	m3	1.375	44.69	61.45		
	其他材料费	元	2.539	1	2.54		
	材料费小计			—	63.99		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 3 页 共 7 页

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2581.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	189.05	30.58%	10.64	0.00	1.89	3.83
人工费调整								2.49	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.13	0.00	1.89	3.83
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								18.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 4 页 共 7 页

项目编码	040103002003	项目名称	土方回运	计量单位	m3	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-99	自卸汽车运土 运距(km以内) 5	1000m3	0.0010	0	43.68	11594.87	30.58%	0.00	0.04	11.59	3.55
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	0.04	11.59	3.55
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								15.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.04	—	0.00
	材料费小计			—	0.04		0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 5 页 共 7 页

项目编码		010202006002	项目名称		沟、槽支护	计量单位	m2	工程量	333.12
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-88 换	钢制挡土板 疏挡土板 钢支撑	100m2	0.0100	879.78	658.4		30.58%	8.80	6.58	0.00	2.69
人工费调整								2.06	-	-	-
材料费价差								-	0.06	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.86	6.64	0.00	2.69
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								20.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢套管			kg	0.1561	3.86		0.6			
	板方材			m3	0.0006	2022.94		1.21			
	扒钉			kg	0.0914	4.53		0.41			
	镀锌铁丝 8～12#			kg	0.072	4.32		0.31			
	铁撑脚			kg	0.193	4.7		0.91			
	钢挡土板			t	0.0006	4079.65		2.45			
	标准砖 240×115×53			千块	0.0016	362.67		0.58			
	材料费小计					—		6.48		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 6 页 共 7 页

项目编码	040504002002	项目名称	污水检查井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1699	垫层 3:7灰土	10m3	0.0770	1402.12	907.65	74.56	46.15%	107.96	69.89	5.74	49.83
5-1665	污水检查井	座	1.0000	310.04	1229.91	20.00	46.15%	310.04	1229.91	20.00	143.09
5-1901	钢管井字架 井深(m以内) 2	座	1.0000	99.79	6.53	0.89	46.15%	99.79	6.53	0.89	46.06
9-5	带肋钢筋直径(mm) 14以内	t	0.3480	1017.29	3520.5	43.51	30.58%	354.02	1225.13	15.14	112.89
人工费调整								204.14	-	-	-
材料费价差								-	74.24	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价	小计							1075.95	2605.71	41.77	351.86
综合工日101.2元/工日	未计价材料费							1100.7			
清单项目综合单价								4075.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	2.64	1	2.64		
	钢筋 HRB400 Φ14以内	kg	356.7	3.402	1213.49		
	普通土	m3	0.8944	17.84	15.96		
	生石灰	kg	209.979	0.43	90.29		
	塑料薄膜	m2	20.16	1.7	34.27		
	塑钢爬梯	kg	10.252	5.59	57.31		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

综合单价分析表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 7 页 共 7 页

	钢筋混凝土管 d300	m	0.513	83.93	43.06		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.519	13.6	7.06		
	镀锌铁丝 18～22#	kg	2.8675	5.19	14.88		
	预拌混凝土 C15	m3	0.494	320	158.08		
	预拌混凝土 C30	m3	1.71	360	615.6		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	327.02	327.02		
	其他材料费			—	26.02	—	0.00
	材料费小计			—	2605.68	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425000

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001025	环境保护费	人工费+机械费	1.092	652.72			
2	041109001026	文明施工费	人工费+机械费	1.495	893.61			
3	041109001027	安全施工费	人工费+机械费	9.061	5416.03			
4	041109001028	临时设施费	人工费+机械费	3.133	1872.69			
5	041109001029	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	2028.10			
6	041109001030	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	248.66			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	1057.98			
8	041109003005	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	53.80			
10	041109004005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	1398.69			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	268.98			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	1087.87			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计					14979.13			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表一12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12-3

计日工表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

ymzf0202504250006

总承包服务费计价表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	10107.27		10107.27
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	45942.14	16	7350.74
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	45942.14	6	2756.53
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	153522.37	9	13817.01
合　　计					23924.28

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-17

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：污水管网 土建　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-

单位工程投标报价汇总表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	46708.46	
二	措施项目费（费率措施费）	3928.89	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	1883.98	—
	其中：社会保险费	1370.17	—
	其中：住房公积金	513.81	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	4726.92	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		57,248.25	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040501004003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200mm厚 2.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200 SN8 3.连接形式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.其他:具体做法详见施工图及相关设计规范	m	458	90.07	41252.06		6527.42
2	040502008006	刚性防水套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管 DN200 2.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 3.其他:具体做法详见施工图纸及相关设计规范	个	24	227.35	5456.4		2036.16
		分部小计					46708.46		8563.58
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							46708.46		8563.58
合　计							46708.46		8563.58

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

综合单价分析表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 2 页

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	458

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-215	塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 250	10m	0.1000	142.52	658.92	0.13	46.15%	14.25	65.89	0.01	6.58
人工费调整								3.34	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						17.59	65.89	0.01	6.58
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						65.75			
清单项目综合单价								90.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂布	张	0.1104	0.75	0.08		
	其他材料费	元	0.002	1	0.00		
	润滑油	kg	0.0141	3.86	0.05		
	橡胶圈DN200	个	0.206	4.14	0.85		
	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200	m	1	64.9	64.9		
	材料费小计			—	65.89	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

ymzfcg20250425008

综合单价分析表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 2 页 共 2 页

项目编码		040502008006	项目名称		刚性防水套管制作、安装	计量单位	个	工程量	24
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3248	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)200	个	1.0000	84.84	80.31	0	42.62%	84.84	80.31	0.00	36.16
人工费调整								25.79	-	-	-
材料费价差								-	0.25	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						110.63	80.56	0.00	36.16
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								227.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油麻			kg	2.44	23.04		56.22			
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	11.9	0.251		2.99			
	石棉绒 综合			kg	5.11	4.18		21.36			
	材料费小计					—		80.56		—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001031	环境保护费	人工费	1.807	154.74			
2	041109001032	文明施工费	人工费	2.626	224.88			
3	041109001033	安全施工费	人工费	17.082	1462.83			
4	041109001034	临时设施费	人工费	6.214	532.14			
5	041109001035	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37	545.50			
6	041109001036	建筑工人实名制费	人工费	0.78	66.80			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002006	夜间施工增加费	人工费	3.05	261.19			
8	041109003006	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007006	已完工程及设备保护费	人工费	0.09	7.71			
10	041109004006	冬雨季施工增加费	人工费	4.07	348.54			
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77	65.94			
12	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02	258.62			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计					3928.89			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表一12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12-3

计日工表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12-7

规费、税金项目计价表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	1883.98		1883.98
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	8563.58	16	1370.17
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	8563.58	6	513.81
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	52521.33	9	4726.92
合　　计					6610.9

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-20

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表一-17

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：污水管网安装工程　　标段：2024 年玉门市小金湾乡整乡推进农村环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-