

甘肃农业大学逸夫科技馆报告
厅及公共区域改造提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

甘肃农业大学逸夫科技
馆报告厅及公共区域改
造提升项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1、本工程位于甘肃农业大学内，主要内容为逸夫科技馆内公共区域墙、顶、地面及装饰翻新、粉刷及墙面贴板处理；灯具设计更换，电路改造及开关、插座翻新；部分顶部设计改造，天井区域玻璃更换及防水程；空调更换；卫生间改造提升；照相背景墙设计改造；连廊翻新；二楼墙面校史展示板改造提升及展示柜改造；门禁系统改造提升；4号报告厅墙、顶装饰翻新；地面改造提升；电路及灯具、开关、插座改造提升；空调更换；顶内空气交换设施改造，固定座椅维修翻新；原主席台显示设备更换，主席台整体设计改造升；灯光翻新，音频设备维护；附属嘉宾休息室墙、顶翻新粉刷，灯具更换，地毯更换，卫生间做整体改造并做防水处理；1号报告厅墙、顶、地面装饰整体改造提升，地面采用瓷砖空调更换：顶内空气交换设施改造：墙面安装显示屏一套包括附属控制电脑；窗户改造翻新；会议桌椅换新(圆形结构)；6号报告厅墙、顶、地面翻新；灯具改造更换；空调更换；主席台维修和改造等。

二 编制依据

本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，《通用安装工程工程量计算规范》、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》及地区基价、《甘肃省安装工程预算定额》及地区基价、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》、人工费依据《兰州市2024年下半年建设工程人工费指导价》、工程取费类别按照三类工程1000万以下记取、根据施工图计算实物工程量。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		4号报告厅（翻新）							
		拆除工程							
1	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原塑胶地板拆除及基层粘胶清理、螺栓孔洞修复	m2	347.81				
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面装饰拆除	m2	261.76				
3	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：乳胶漆	m2	437.4				
4	011601001001	舞台拆除	1. 原舞台保护性人工拆除（高度450mm） 2. 木地板拆除	m3	24.75				
5	011606002005	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 平面墙轻钢龙骨、木基层板、饰面板及木线条拆除； 2. 两侧木饰面凹凸造型轻钢龙骨、木基层板、饰面板及木线条拆除； 3. 装饰柱拆除； 4. 部位：舞台部位墙面	m2	95.43				
6	011606002006	显示屏墙面拆除	1. 型钢龙骨基架、木基层板拆除； 2. 部位：显示屏墙面	m2	33.73				
7	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶拆除； 2. 木饰面造型天花拆除； 3. 部位：舞台区域及舞台前过道	m2	70.22				
8	011610001002	木门窗拆除	1. 套装门拆除 2. 舞台设备间	m2	9.96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	010103002003	废料运输	1. 废弃料品种：拆除的各种杂物 2. 运距：施工单位自行考虑	m3	81.96				
		分部小计							
		装饰装修工程							
10	01B081	椅子拆除维修复位安装	1. 椅子拆除、维修翻新及复位安装； 2. 固定座椅及螺栓拆除及复位安装	个	320				
11	010401012001	主席台区提升改造	1. 龙骨：1.12#槽钢钢龙骨上层制作网格状基架≤@1000，底部用12#槽钢制作牛腿支柱与L型镀锌角码膨胀螺栓及焊接固定（共计2.23t）； 2. 面层：实木木地板铺设 3. 基层：双层18mm阻燃板基层错缝铺设，舞台边缘阻燃板基层、定制弧形木饰面板收口（高度450mm） 4. 其他：铝合金弧形收边条	m2	56.6				
12	011101005003	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：水泥砂浆 2. 面层材料种类：自流坪地面3mm	m2	347.81				
13	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：PVC地板（高耐磨）	m2	347.81				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目 第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	011404005001	木饰面刷漆翻新	1. 原木饰面手工砂纸打磨处理 2. 局部腻子找平修复 3. 全部重新喷涂调色清漆 4. 吊顶四周锯齿形白色木饰面	m ²	124.6				
15	011105005001	樱桃木踢脚线翻新	1. 面层材料品种、规格、颜色：樱桃木地脚线 2. 原踢脚线手工砂纸打磨处理 3. 腻子找平修复 4. 喷涂调色清漆	m	48				
16	01B038	大理石镜面处理		m ²	22.5				
17	01B042	主席台墙面凹槽造型	1. 内容：主席台造型吊梁、柱450*200mm 2. 骨架：假梁、柱型钢骨架 3. 基层：15mm阻燃板基层 4. 面层：定制木饰面	m	16.26				
18	011207001014	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：1.轻钢龙骨、阻燃板基层； 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面板面层，主席台墙面造型装饰面板 3. 压条材料种类、规格：不锈钢冲压槽分隔	m ²	45.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目 第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			线条 4. 其他:具体详见设计方案						
19	011207001029	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:1.轻钢龙骨、阻燃板基层; 2. 基层材料种类、规格:刮腻子二遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm石膏板面层, 灰色乳胶漆饰面 4. 位置:舞台幕布墙面 5. 其他:具体详见设计方案	m2	5.94				
20	01B082	电动投影幕布帘	1. 名称:投影幕布帘 (按展开计算) 2. 内容:双向电机、控制器	m	16				
21	011207001020	电子显示屏钢架	1. 50扁通@320支架	m2	28.05				
22	011502001001	电子显示屏不锈钢装饰线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.0mm厚不锈钢冲压槽线条20*50*20mm	m	22.9				
23	010801002003	木饰面暗门	1. 门代号及洞口尺寸:定制成品木饰面套装门800*2100 2. 门套:12mm阻燃板基层、定制木饰面 3. 配件:含锁、五金配件 4. 位置:设备间	樘	2				
24	011302001014	石膏板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石膏板吊顶	m2	70.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 基层材料种类、规格：幕布挂帘盒、暗藏条幅盒（12mm阻燃板基层、石膏板面层） 3. 面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板面层 4. 位置：舞台前过道天花						
25	011406001001	天棚乳胶漆	1. 基层类型：石膏板吊顶 2. 腻子种类及遍数：普通腻子2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆2遍 5. 部位：舞台前过道天花	m2	80.72				
26	010607003001	补光灯支架安装		m	10.16				
27	011404005002	墙面原木饰面油漆翻新	1. 原木饰面手工砂纸打磨处理 2. 局部腻子找平修复 3. 全部重新喷涂调色清漆 4. 墙面樱桃木饰面部位	m2	77.69				
28	011207001030	墙面硬包装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：定制成品硬包 4. 部位：后背景墙	m2	23.44				
29	01B043	天花检修口调	1. 原检修口拆	个	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整	除； 2. 购置更换铝合金成品检修口 3. 周边收口处理						
30	01B083	空调内机拆除 周边天花修复	1. 原空调内机拆除部位； 2. 周边收口修补处理	个	8				
31	011304002001	送风口、回风口	1. 成品铝合金送风口300*300	个	4				
32	011504003001	金属暖气罩	1. 原暖气百叶拆除； 2. 基层加固处理 3. 更换定制木纹铝合金百叶 4. 周边收口处理	m2	12				
33	01B044	踏步换新	1. 内容：前后踏步翻新	项	1				
34	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 装饰面材料种类：墙面乳胶漆翻新	m2	137.16				
35	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类：天棚乳胶漆翻新	m2	437.4				
36	010801002006	木质门带套翻新	1. 门代号及洞口尺寸：1500*2200 2. 返厂打磨修补喷漆	樘	2				
37	01B084	校徽等文化装饰制作	1. 校徽等文化装饰制作	项	1				
38	01B085	空调室外机基础	1. 内容：空调基础	座	3				
39	01B006	电动升降标语杆	1. 内容：舞台天花电动升降标语杆	m	8				
40	01B007	舞台周边音响拆除恢复	1. 内容：舞台周边音响系统拆除、线路检测、保养、恢	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			复安装						
		分部小计							
		分部小计							
		二层休息室（改造吊顶、其他翻新）							
		拆除工程							
41	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原地毯拆除及基层粘胶清理	m2	49.49				
42	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：乳胶漆	m2	49.49				
43	011610001001	木门窗拆除		樘	3				
44	011605001012	平面块料拆除	1. 部位：卫生间 2. 饰面材料种类：卫生间墙砖	m2	27.04				
45	011602001002	混凝土垫层凿除	1. 部位：卫生间 2. 饰面材料种类：卫生间地砖及混凝土垫层人工凿除120mm厚	m2	6.67				
46	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶拆除； 2. 贵宾室	m2	25				
47	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：防水石膏板	m2	6.67				
48	011614002002	石材洗手台拆除	1. 石材洗手台拆除	个	1				
49	01B005	家具搬运	1. 原有沙发、桌椅搬运至指定地点	项	1				
50	010103002004	废料运输	1. 废弃料品种：拆除的各种杂物 2. 运距：施工单位自行考虑	m3	14.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		装饰装修工程							
51	011101005004	自流坪楼地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:水泥砂浆 2.面层材料种类:自流坪地面	m2	49.49				
52	011104001003	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:定制地毯	m2	49.49				
53	010809004004	石材窗台板	1.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m2	0.42				
54	010808004001	金属门窗套	1.基层材料种类:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:拉丝不锈钢窗套	m	14.7				
55	011302001006	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:木板基层定型 3.面层材料品种、规格:石膏板造型吊顶,局部软膜天花 4.其他:具体详见设计	m2	25				
56	011406001003	天棚乳胶漆	1.基层类型:石膏板吊顶 2.刮腻子遍数:普通腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 4.部位:	m2	51.49				
57	010801002002	木质门带套翻新	1.门代号及洞口尺寸:1500*2200 2.其他:返厂打磨修补喷漆	樘	1				
58	01B052	电动窗帘安装	1.内容:电动窗	樘	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目
 第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			帘，双向开启一帘一纱（每帘双电机）						
59	01B075	天花检修口调整	1. 内容:原检修口拆除，购置更换铝合金成品检修口，周边收口处理	个	4				
60	01B086	空调内机拆除周边天花修复	1. 内容:原空调内机拆除部位；周边收口修补处理	个	2				
61	011304002002	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格:成品铝合金送风口300*300	个	2				
62	011302001007	吊顶天棚	1. 部位:卫生间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层防水石膏板吊顶	m2	6.67				
63	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*400mm仿石材防滑瓷砖 4. 防护层材料种类:JS聚合物防水两道（墙面上翻0.3m,淋浴区墙面上翻	m2	6.67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 8m) 5. 位置:卫生间楼地面						
64	011204003002	块料墙面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层, 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:专用胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*400mm仿石材瓷砖 4. 防护材料种类:JS聚合物防水两道(墙面上翻0.3m, 淋浴区墙面上翻1.8m) 5. 位置:卫生间墙面	m2	27.04				
65	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:定制成品人造石台面 洗漱柜1900*550*800mm	个	1				
66	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品定制洗漱镜1500*1200 2. 基层材料种类:木龙骨、15mm阻燃板基层	m2	1.8				
67	01B008	家具搬运、沙发保养	1. 内容:休息室家具搬运, 皮质沙发保养处理(皮质表面打油打蜡保养, 污渍处理)	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		分部小计							
		6号报告厅（翻新提升）							
		拆除工程							
68	011601001002	主席台拆除	1. 内容:原主席台保护性人工拆除（高度200mm），木地板拆除	m3	12.74				
69	011606002007	主席台墙龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:木基层板、铝塑板等拆除; 2. 龙骨及饰面种类:平面墙轻钢龙骨	m2	14.63				
70	011604002002	立面抹灰层拆除		m2	68.75				
71	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:乳胶漆	m2	102				
72	010103002005	废料运输	1. 废弃料品种:拆除的各种杂物 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	15.06				
		分部小计							
		主席台改造工程							
73	011406001005	墙面乳胶漆	1. 基层类型:墙面 2. 腻子种类: 3. 刮腻子遍数:普通腻子2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 5. 部位:	m2	68.75				
74	011406001004	天棚乳胶漆	1. 基层类型:吊顶天棚 2. 腻子种类及	m2	102				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目
 第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			遍数:普通腻子2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 5. 部位:天花						
75	01B088	天花检修口调整	1. 内容:原检修口拆除, 购置更换铝合金成品检修口, 周边收口处理	个	2				
76	01B087	空调内机拆除 周边天花修复	1. 内容:原空调内机拆除部位; 周边收口修补处理	个	2				
77	01B054	电动卷帘安装	1. 名称:电动卷帘安装（双电机）	樘	2				
78	01B046	主席台背景	1. 显示屏安装支架; 2. 不锈钢包边; 3. 穿孔铝板装饰	m2	14.63				
79	011104001005	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制地毯 2. 找平层:原主席台部位拆除后地面恢复找平	m2	12.4				
80	01B089	空调室外机基础	1. 内容: 空调基础	座	1				
		分部小计							
		分部小计							
		1号报告厅改造提升（圆形布局）							
		拆除工程							
81	011606002008	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:墙面装饰拆除; 2. 窗台板、暖气包封等拆除	m2	159.98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
82	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:天棚; 2. 轻钢龙骨、石膏板吊顶拆除; 3. 灯槽、窗帘盒拆除;	m2	116.64				
83	011610001003	木门窗拆除		樘	2				
84	01B073	桌椅搬运及复位	1. 桌椅搬运及复位; 2. 人工搬运至甲方指定存放地归堆	个	104				
85	010103002006	废料运输	1. 废弃料品种:拆除的各种杂物 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	41.79				
		分部小计							
		装饰装修工程							
86	01B047	原窗户封堵	1. 内容:轻钢龙骨骨架, 白色免漆板饰面, 窗户贴磨砂窗纸 2. 其他:具体详见设计方案	m²	1				
87	011207001015	墙面装饰板	1. 部位: 门套周边、窗套侧板、墙面; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 15mm阻燃板基层板; 4. 饰面板面层、实木线条收边	m2	34.43				
88	011207001021	墙面装饰板（岩板）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 15mm阻燃板基层板; 3. 面层材料品种、规格、颜色:岩板	m2	3.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
89	011207001031	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方管龙骨 2. 15mm阻燃板基层板; 3. 面层材料品种、规格、颜色:金属格栅装饰板	m2	2.11				
90	011207001025	墙面硬包装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:双层轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制成品硬包	m2	61.05				
91	011105006003	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线（含基层） 2. 其他:具体详见设计方案	m	40.8				
92	011504003002	金属暖气罩	1. 暖气罩材质:定制金属板穿孔 暖气罩1800*510mm	m2	5.51				
93	010809004005	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:	m2	5.28				
94	011302001016	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:轻钢龙骨双石膏板造型跌级天花; 2. 装饰金属条;	m2	104.7				
95	011302001017	吊顶天棚（软膜）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm	m2	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目
 第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格:石膏板 内饰乳胶漆 4. 防护材料种类:软膜						
96	011502001002	集成风口带	1. 材料品种、规格、颜色:定制铝合金集成风口带	m	17				
97	011406001006	天棚乳胶漆	1. 基层类型:石膏板吊顶 2. 腻子种类及遍数:普通腻子2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍	m2	124.07				
98	010801002009	木质门带套翻新	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2200 2. 返厂打磨修补喷漆,增加木饰面门头板	樘	2				
99	01B074	电动卷帘安装	1. 名称:电动卷帘安装 2. 双电机 3. 优质卷帘	樘	6				
100	01B091	天花检修口调整	1. 内容:原检修口拆除,购置更换铝合金成品检修口,周边收口处理	个	4				
101	011304002003	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格:成品铝合金送风口300*300	个	2				
102	01B092	校徽等文化装饰制作	1. 校徽等文化装饰制作	项	1				
103	01B093	空调室外机基础	1. 内容:空调基础	座	1				
		分部小计							
		分部小计							
		一楼开放式照							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		相景观墙（改造）							
		拆除工程							
104	011606002009	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:墙面装饰拆除; 2. 窗台板、暖气包封等拆除	m2	28.31				
105	011606003010	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:天棚; 2. 轻钢龙骨、石膏板吊顶拆除; 3. 灯槽拆除;	m2	57.48				
106	011614002001	服务台拆除	1. 原木制石材台面吧台拆除	个	1				
107	010103002007	废料运输	1. 废弃料品种:拆除的各种杂物 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	27.91				
		分部小计							
		装饰装修							
108	011207001032	暖气包封装饰	1. 深灰色石材台面宽220mm 2. 木龙骨、15mm阻燃板基层; 3. 成品定制金属花格百叶; 4. 石材加厚边及磨边倒角	m2	4.65				
109	011207001018	墙面装饰板(主背景)	1. 双层轻钢龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. 定制图案皮革烫印工艺成品硬包;	m2	19.93				
110	011207001026	墙面木饰面装饰	1. 轻钢龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. 成品定制烤漆木饰面	m2	1.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 烤漆木饰面暗门						
111	010801002008	木饰面暗门	1. 门代号及洞口尺寸:定制成品木饰面套装门900*2350 2. 门套:12mm阻燃板基层、定制木饰面 3. 配件:含锁、五金配件 4. 位置:设备间	樘	1				
112	011302001018	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:轻钢龙骨双石膏板造型跌级天花;	m2	57.48				
113	01B077	天花检修口调整	1. 原检修口拆除; 2. 购置更换铝合金成品检修口 3. 周边收口处理	个	2				
114	010809004006	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板400mm宽	m2	0.96				
115	011105006004	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线(含基层) 2. 其他:具体详见设计方案	m	6.75				
116	01B094	校徽等文化装饰制作	1. 校徽等文化装饰制作	项	1				
		分部小计							
		分部小计							
		馆内其他墙、顶翻新改造翻新							
		拆除工程							
117	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面油漆局部铲除	m2	1920.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目 第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			除						
118	011604003005	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:油漆局部铲除	m2	1061.88				
119	011606002004	校史背景展示墙拆除	1. 校史背景展示墙拆除; 2. 校史照片、资料保护性裁剪保留	m2	134.5				
120	010103002008	废料运输	1. 废弃料品种:拆除的各种杂物 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	89.58				
		分部小计							
		装饰装修							
121	011304001001	一层反光灯带（槽）	1. 部位:一层公区顶面反光灯槽 2. 原灯槽部位天花拆除，制作附加式反光灯槽 3. 白色乳胶漆饰面	m	88.5				
122	011304001002	二层反光灯带（槽）	1. 部位:一层公区顶面反光灯槽 2. 原灯槽部位天花拆除，制作附加式反光灯槽 3. 白色乳胶漆饰面	m	115.2				
123	011201002004	一层公区墙面装饰抹灰	1. 部位:一层公区墙面乳胶漆 2. 装饰面材料种类:墙面乳胶漆翻新	m2	615.52				
124	011301001007	一层公区天棚抹灰	1. 部位:一层公区顶面乳胶漆 2. 抹灰厚度、材料种类:顶面刷乳胶漆	m2	527.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
125	011201002005	二层公区墙面装饰抹灰	1. 部位:二层公区墙面乳胶漆 2. 装饰面材料种类:墙面乳胶漆翻新	m2	451.74				
126	011301001006	二层公区天棚抹灰	1. 部位:二层公区顶面乳胶漆 2. 抹灰厚度、材料种类:顶面刷乳胶漆	m2	534.24				
127	011201002006	墙顶面装饰抹灰	1. 部位:一二层办公室、值班室 2. 装饰面材料种类:墙面、顶面乳胶漆	m2	854.02				
128	01B078	天花检修口调整	1. 原检修口拆除; 2. 购置更换铝合金成品检修口 3. 周边收口处理	个	28				
129	01B049	校史背景展示墙	1. 阻燃板基层; 2. 金属板饰面; 3. 金属线条收边; 4. 校史照片、资料布置粘贴	m²	134.5				
130	011504003003	金属暖气罩	1. 暖气罩材质:金属百叶 2. 部位:一二层公共区域	m2	70				
131	010809004007	暖气罩石材台面	1. 窗台板材质、规格、颜色:石材台面220mm宽	m2	16.26				
132	01B051	一层二层墙面书画挂条	1. 内容:一层二层墙面书画挂条装裱 2. 原墙面挂画拆除,装裱后安装	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
133	01B053	悬挂条幅升降器		台	6				
134	011207001019	吊架不锈钢包封	1. 面层材料品种、规格、颜色：中庭服务台上方吊架吊顶不锈钢包封	项	1				
135	01B004	中庭采光玻及井字梁保洁（投影面）	1. 采光天棚玻璃及井字梁做精保洁	m2	79.75				
136	011404005005	锯齿形造型油漆翻新	1. 原木饰面手工砂纸打磨处理 2. 局部腻子找平修复 3. 全部重新喷涂调色清漆 4. 中庭四周锯齿形白色木饰面	项	1				
		分部小计							
		分部小计							
		一二层公共卫生间							
		拆除工程							
137	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：男女厕铝扣板天花拆除	m2	99.84				
138	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：公共部分石膏板天花拆除	m2	54.08				
139	011605001010	平面块料拆除	1. 部位：卫生间 2. 饰面材料种类：卫生间墙砖	m2	316				
140	011602001001	混凝土垫层凿除	1. 部位：卫生间 2. 饰面材料种类：卫生间地砖及混凝土垫层人工凿除120mm厚	m2	141.2				
141	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类：男女厕隔断拆除	m2	63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目 第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
142	011605001011	地面瓷砖及墩台拆除	1. 饰面材料种类：地面瓷砖及墩台拆除	m2	20				
143	011610001004	木门窗拆除	1. 套装门拆除 2. 舞台设备间	m2	6.72				
144	011614002003	石材洗手台拆除	1. 石材洗手台拆除	m	14.2				
145	010103002009	废料运输	1. 废弃料品种：拆除的各种杂物 2. 运距：施工单位自行考虑	m3	111.96				
		分部小计							
		装饰装修							
146	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：男女厕墩台砌筑 2. 水泥砂浆抹灰	m2	20				
147	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：地面水泥砂浆找平层	m2	153.92				
148	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：男女厕JS防水层及砂浆保护层（墙面上翻300mm）	m2	185.09				
149	011102003003	卫生间块料楼地面	1. 部位：卫生间楼地面 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*800mm仿石材防滑瓷砖 3. 结合层：30厚水泥砂浆结合层	m2	153.88				
150	011204003004	卫生间块料墙面	1. 部位：卫生间墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*400mm仿石材瓷砖	m2	302.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目
 第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 结合层：专用胶泥						
151	011207001027	墙面装饰板	1. 部位：卫生间门套边 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 15mm阻燃板基层板； 3. 饰面板面层	m2	5.04				
152	011207001028	墙面装饰板（岩板）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 15mm阻燃板基层板； 3. 面层材料品种、规格、颜色：白色仿大理石岩板	m2	7				
153	011302001011	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：平面 3. 面层材料品种、规格：铝扣板吊顶	m2	99.84				
154	011302001019	防水石膏板吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层防水石膏板造型吊顶； 2. 灯槽	m2	54.08				
155	01B080	天花检修口调整	1. 原检修口拆除； 2. 购置更换铝合金成品检修口 3. 周边收口处理	个	6				
156	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间隔断安装 2. 配件品种、规格：具体详见设计	m2	100.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
157	011504003004	暖气包封	1. 暖气包封 2. 木龙骨、15mm阻燃板基层 3. 成品木饰面 4. 台面石材 5. 定制金属百叶	m2	7.2				
158	010801002005	木饰面套装门	1. 定制成品木饰面套装门800*2800; 2. 锁、五金配件 3. 设备间	樘	4				
159	011505001002	洗漱台	1. 定制成品人造石台面洗漱柜2750*550*800mm 2. 木饰面定制柜体 3. 女卫	m2	4.4				
160	011505001003	洗漱台	1. 定制成品人造石台面洗漱柜4300*550*800mm 2. 木饰面定制柜体 3暗藏式垃圾箱制作 4. 前室	m2	6.88				
161	011505010001	镜面玻璃	1. 成品定制洗漱镜2000*1500 2. 木龙骨、15mm阻燃板基层 3. 男女卫生间	m2	6				
162	011505010003	洗漱镜造型墙	1. 轻钢龙骨、15mm阻燃板基层 2. 成品定制洗漱镜800*1500 3. 木饰面凹凸造型制作（暗藏纸巾盒）	m2	17.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
163	011501006001	木饰面洗衣机暗藏柜	1. 砖砌隔墙、水泥砂浆抹灰、做防水层、贴瓷砖 2. 定制套装门 3. 洗衣机暗藏室	个	1				
		分部小计							
		分部小计							
		其他部分							
164	01B079	成品保护	1. 内容:施工拆除、施工阶段对其他功能室和公用区域需要做粉尘防护及成品保护	m²	2200				
165	01B066	全馆清理保洁	1. 全馆做清理保洁	m²	2200				
166	040602038001	导流水槽	1. 材质:制作夹胶玻璃导流雨水槽 2. 位置:屋面采光顶漏雨做防水排雨措施	m	68				
167	01B009	指示牌	1. 内容:更换所有报告厅、功能室指示牌, 竖向亚克力 门侧安装	张	13				
168	01B010	暖气台面	1. 内容:3号厅暖气木质台面变更为大理石面和金属散热网	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
169	011701001001	综合脚手架		m2	2146.37				
170	011701001002	综合脚手架		m2	2793.98				
171	011701006001	满堂脚手架		m2	105				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目 第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		4号报告厅							
		拆除工程							
1	011613001002	灯具拆除	1. 灯具种类:灯带	m	183				
2	011613001003	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶安装 2. 灯具种类:筒灯 3. 其他:具体详见设计	套	189				
3	011613001013	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶安装 2. 灯具种类:格栅灯600*600 3. 其他:具体详见设计	套	4				
4	011613001014	配电箱拆除	1. 拆除高度:嵌入式安装 2. 尺寸:500*600mm 3. 其他:具体详见设计	套	1				
5	03B022	空调拆除	1. 原空调保护性拆除（屋面3台+室内机8台） 2. 天花内风管、铜管、水管拆除	套	3				
6	03B021	垃圾外运	1. 垃圾外运 2、运距自行考虑	m3	11.89				
		分部小计							
		电气工程							
7	03B023	管线检修更换及舞台区管线敷设	1、原灯位线路检修更换 2、舞台区管线布置 3、应急照明及安全出口指示灯损坏部分检修更换 4、舞台显示屏网线敷设	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目 第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	030404017001	配电箱		台	1				
9	011304001005	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：灯槽内灯带 2. 天花灯槽、舞台灯槽	m	195.3				
10	030412001014	普通灯具	1. 名称：筒灯	套	136				
11	030412001031	普通灯具	1. 名称：射灯	套	7				
12	030412001032	普通灯具	1. 名称：平板灯600*600	套	4				
13	03B024	主席台灯光及灯光控制台	1. 内容：主席台补光灯悬挂杆、补光灯及灯光控制台	项	1				
14	03B025	电子显示屏系统	1. LC1. 25P电子显示屏系统 2. 音频线、信号线、机柜、显示屏电源、接收卡、处理器等其他设备 3. 安装方式：总控隐藏嵌入式安装	m2	25.54				
15	011613002001	原LED显示屏保护性拆卸	1. 原有显示屏保护性拆除移交	m2	28.05				
16	030404032001	端子箱	1. 名称：前端箱 2. 安装部位：底边距地0.3m	台	1				
17	03B013	原有电视保护性拆除及复位	1. 内容：原有两台电视保护性拆除及复位安装	项	1				
18	03B009	网络储存器	1. 内容：NAS网络存储器主机，8TB以上矩阵存储	台	1				
19	03B008	电脑	1. 内容：电脑一台 2. 需外置光驱2台、独立显卡、多接口输出、大内存64g	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			以上、原版系统和图形辅助，宽屏27-32寸显示器，无线充电3模键鼠套						
20	03B026	自动香氛机	1、吊顶式；2、功能：香氛；3、电压：220V；4、控制方式：网络/蓝牙控制；5、雾化形式：纳米雾化；6、水箱容量：≥150ml。；7、扩香范围：≥200m²。	台	4				
21	030411004001	配线	1.名称:空调外机线 2.配线形式:电力电缆 3.型号:WDZB-YJV-5*6	m	97				
22	030411004002	配线	1.配线形式:吊顶内暗敷 2.型号:WDZB-BYJ-3*2.5 3.名称:空调内机线	m	180				
23	030411001001	配管	1.部位:空调内机 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20	m	170				
24	030501013002	网络服务器	1.名称:无线AP 2.安装方式:吸顶安装	台	2				
25	03B010	麦克风	1.名称:有线鹅颈麦克风 2.内容:有线线鹅颈麦克风两个，每麦15米	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			线直连调音台， 根据实际选配独 供电模块						
26	030701005001	智慧风型调控器	1. 部位:空调内 机控制器 2. 安装方式: 明 装壁挂式	台	10				
27	030506005001	背景音乐系统 调试		台	1				
28	030507017001	安全防范分系 统调试		系统	1				
		分部小计							
		暖通工程							
29	030701003005	空调器	1. 名称:空调设 备更换（一拖 四） 2. 风管、铜管、 冷凝水管等安装	组	2				
30	03B078	空调箱体定制		个	10				
31	03B069	暖气及管道维 修	1. 其他:具体详 见设计	项	1				
		分部小计							
		分部小计							
		二层休息室							
		拆除工程							
32	03B033	管线拆除	1. 内容:原有管 线拆除	项	1				
33	011613001006	灯具拆除	1. 拆除灯具高度 :吸顶安装 2. 灯具种类:筒 灯 3. 其他:具体详 见设计	项	1				
34	03B068	空调拆除	1. 原天花空调室 内机保护性拆除 (2台) 2. 天花内风管、 铜管、水管拆除	套	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 屋面室外机拆除（1台）						
35	03B059	卫生间洁具拆除		项	1				
36	03B063	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距自行考虑	m3	20				
		分部小计							
		电气工程							
37	03B034	强、弱电改造	1. 内容:强弱电改造 2. 其他:具体详见设计	项	1				
38	030404017002	配电箱		台	1				
39	030412001020	普通灯具	1. 名称:筒灯	套	21				
40	011304001013	灯带（槽）	1. 灯带型式 2. 软膜天花内LED灯珠片 3. 间距100mm一条	m	76				
41	030411004004	配线	1. 配线形式:吊顶内暗敷 2. 型号:WDZB-BYJ-3*2.5 3. 名称:空调内机线	m	40				
42	030411001002	配管	1. 部位:空调内机 2. 材质:镀锌钢导管 3. 规格:JDG20	m	35				
43	030701005002	智慧风型调控器	1. 部位:空调内机控制器 2. 安装方式:明装壁挂式	台	2				
44	031004009004	换气扇	1. 排气扇安装 2. PVC管道安装 3. 外墙打洞 4. 防雨百叶	个	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		暖通工程							
45	030701003007	空调器	1. 名称:空调设备更换（一拖四） 2. 风管、铜管、冷凝水管等安装	组	1				
46	03B079	空调箱体定制		个	2				
47	03B037	暖气及管道维修	1. 其他:具体详见设计	项	1				
		分部小计							
		给排水工程							
48	03B038	卫生间更换洁具及花洒	1. 内容:卫生间更换高硬度陶瓷马桶、花洒 2. 其他:具体详见设计	项	1				
49	03B004	给排水管道改造	1、原给排水管道拆除重新敷设 2、墙面开槽暗埋给排水管	项	1				
50	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢地漏	个	6				
		分部小计							
		分部小计							
		6号报告厅							
		拆除工程							
51	03B071	空调拆除	1. 原天花空调室内机保护性拆除（2台） 2. 天花内风管、铜管、水管拆除 3. 屋面室外机拆除（1台）	套	3				
52	011613001007	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶安装 2. 灯具种类:筒灯 3. 其他:具体详见设计	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目 第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
53	03B064	垃圾外运	1. 垃圾外运 2、运距自行考虑	m3	10				
		分部小计							
		电气工程							
54	03B045	管线检修		项	1				
55	030404017003	配电箱		台	1				
56	030412001021	普通灯具	1. 名称:筒灯	套	44				
57	03B039	蓝牙音箱 BOOMBOX3		个	4				
58	03B043	笔记本电脑	1. 内容:14-17寸 屏幕、触控屏、 多通道蓝牙接口 (保障无线同步 连接BOOMBOX3型 号四台音响)、 独立显示芯片	套	1				
59	030411004007	配线	1. 名称:空调外 机线 2. 配线形式:电 力电缆 3. 型号:WDZB- YJV-5*6	m	15				
60	030411004005	配线	1. 配线形式:吊 顶内暗敷 2. 型号:WDZB- BYJ-3*2.5 3. 名称:空调内 机线	m	40				
61	030411001003	配管	1. 部位:空调内 机 2. 材质:镀锌钢 导管 3. 规格:JDG20	m	35				
62	030701005003	智慧风型调控 器	1. 部位:空调内 机控制器 2. 安装方式: 明 装壁挂式	台	2				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目
 第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		暖通工程							
63	030701003011	空调器	1. 名称:空调设备更换（一拖二） 2. 风管、铜管、冷凝水管等安装	组	1				
64	03B070	暖气及管道维修	1. 其他:具体详见设计	项	1				
		分部小计							
		分部小计							
		1号报告厅							
		拆除工程							
65	03B072	空调拆除	1. 原天花空调室内机保护性拆除（2台） 2. 天花内风管、铜管、水管拆除 3. 屋面室外机拆除（1台）	套	3				
66	03B054	管线拆除	1. 内容:原有管线拆除	项	1				
67	011613001008	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶安装 2. 灯具种类:筒灯 3. 其他:具体详见设计	项	1				
68	03B065	垃圾外运	1. 垃圾外运 2、运距自行考虑	m3	10				
		分部小计							
		电气工程							
69	03B073	强、弱电改造	1. 内容:强弱电改造 2. 其他:具体详见设计	项	1				
70	030404017004	配电箱		台	1				
71	030412001022	普通灯具	1. 内容:方型筒灯安	套	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目 第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			装						
72	030412001023	灯具安装	1. 外挂式走轨射灯；2. 走轨长度9500	套	5				
73	011304001011	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：灯槽内灯带	m	42				
74	011304001012	灯带（槽）	1. 灯带型式 2. 软膜天花内LED灯珠片 3. 间距100mm一条	m	100				
75	03B050	C100系列86寸京东方会议专用电视	1. 名称：C100系列86寸京东方会议专用电视	套	2				
76	03B051	原音频系统保护拆除检修复位安装 更换DPS效果器	1. 内容：原音频系统保护拆除检修复位安装 更换DPS效果器	项	1				
77	03B056	自动香氛机	1、吊顶式；2、功能：香氛；3、电压：220V；4、控制方式：网络/蓝牙控制；5、雾化形式：纳米雾化；6、水箱容量：≥150ml。；7、扩香范围：≥200m²。	台	2				
78	030501013001	网络服务器	1. 名称：无线AP 2. 安装方式：吸顶安装	台	1				
79	030411004008	配线	1. 名称：空调外机线 2. 配线形式：电力电缆 3. 型号：WDZB-YJV-5*6	m	15				
80	030411004006	配线	1. 配线形式：吊顶内暗敷 2. 型号：WDZB-BYJ-3*2.	m	40				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5 3. 名称:空调内机线						
81	030411001004	配管	1. 部位:空调内机 2. 材质:镀锌钢导管 3. 规格:JDG20	m	35				
82	030701005004	智慧风型调控器	1. 部位:空调内机控制器 2. 安装方式: 明装壁挂式	台	2				
83	031004009005	换气扇	1. 排气扇安装 2. PVC管道安装 3. 外墙打洞 4. 防雨百叶	个	1				
		分部小计							
		暖通工程							
84	030701003012	空调器	1. 名称:空调设备更换（一拖二） 2. 风管、铜管、冷凝水管等安装	组	1				
85	03B074	暖气及管道维修	1. 其他:具体详见设计	项	1				
		分部小计							
		分部小计							
		一楼开放式照相景观墙							
		拆除工程							
86	03B058	管线拆除	1. 内容:原有管线拆除	项	1				
87	011613001009	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶安装 2. 灯具种类:筒灯 3. 其他:具体详见设计	项	1				
88	03B066	垃圾外运	1. 垃圾外运 2、运距自行考虑	m3	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目 第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		电气工程							
89	03B075	强、弱电改造	1. 内容:强弱电改造 2. 其他:具体详见设计	项	1				
90	030412001026	普通灯具	1. 名称:筒灯	套	17				
91	030412001025	灯具安装	1. 射灯;	套	3				
92	011304001014	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:灯槽内灯带	m	16				
		分部小计							
		分部小计							
		连廊活动室							
93	030701003013	空调器	1. 名称:立式空调设备（一拖二） 2. 风管、铜管、冷凝水管等安装	组	1				
		分部小计							
		全楼照明							
		拆除工程							
94	011613001012	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶安装 2. 灯具种类:筒灯 3. 其他:具体详见设计	套	366				
95	03B067	垃圾外运	1. 垃圾外运 2、运距自行考虑	m3	5				
		分部小计							
		电气工程							
96	03B005	全楼公共部分线路检修		项	1				
97	030412001016	普通灯具	1. 名称:LED筒灯 2. 部位:一层	套	149				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
98	030412001033	普通灯具	1. 名称:LED筒灯(带蓄电池) 2. 部位:一层	套	6				
99	030404017005	智能控制箱	1. 名称:智能控制箱 2. 部位:一层配电室	台	1				
100	03B080	智能控制	1. 内容:公共区域灯具电源智能控制箱灯具控制软件(平板和台式机双用软件)。可安装在手机和馆内已有电脑上	项	1				
101	011304001007	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带 2. 部位:一层	m	86.75				
102	011304001017	楼梯流水灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带 2. 部位:大厅楼梯	m	16				
103	030412001035	普通灯具	1. 名称:LED筒灯(氛围灯) 2. 部位:楼梯平台	套	5				
104	030412001036	感应筒灯	1. 名称:LED感应筒灯 2. 感应开关、管线敷设 3. 部位:报告厅门口	套	14				
105	011304001008	走轨射灯	1. 灯带型式、尺寸:轨道射灯 2. 部位:一层	m	55				
106	030412001018	平板灯	1. 名称:600*600平板灯 2. 部位:一层	套	8				
107	030412001019	平板灯	1. 名称:600*600平板灯 2. 部位:二层	套	10				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目 第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
108	030412001017	普通灯具	1. 名称:LED筒灯 2. 部位:二层	套	105				
109	030412001034	普通灯具	1. 名称:LED筒灯 (带蓄电池) 2. 部位:二层	套	6				
110	011304001009	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带 2. 部位:二层	m	110.5				
111	011304001015	走轨射灯	1. 灯带型式、尺寸:轨道射灯 2. 部位:二层	m	75				
112	03B044	灯具更换	1. 内容:天窗明装高筒筒灯更换（高亮度）	个	12				
113	030501013003	网络服务器	1. 名称:无线AP 2. 安装方式:吸顶安装 3. 规格:保障全馆网络覆盖，灯的无线控制无死角 4. 位置:公共区域天井	台	1				
114	030412001038	应急疏散指示灯	1. 名称:应急疏散指示灯 2. 部位:公共区域 3. 规格:感应开关、管线敷设、独立电源、带储电电池	套	10				
115	03B012	开关移位	1. 内容:一二楼公共区域灯具开关从房子改到大厅墙面。（分别改到所在层墙角处）	项	1				
		分部小计							
		分部小计							
		一二层公共卫生间							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
116	011613001011	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:灯具、开关、插座及线路拆除 2. 灯具种类:筒灯 3. 其他:具体详见设计	项	1				
117	011612002001	蹲便拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便拆除换新（蹲便器、脚踏冲水阀+壁挂冲洗头）	套	14				
118	011612002002	小便斗拆除	1. 卫生洁具种类:小便斗拆除换新（小便器、感应冲水阀）	套	6				
119	011612002003	洗手盆拆除	1. 卫生洁具种类:洗手台（洗手盆、水暖五金）拆除	套	12				
120	03B006	卫生间原有给排水管道拆除		项	1				
121	010103002001	废料运输	1. 废弃料品种:拆除的各种杂物 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	10				
		分部小计							
		电气工程							
122	03B077	强、弱电改造	1. 内容:强弱电改造 3. 墙面开槽 2. 其他:具体详见设计	项	1				
123	030404017006	配电箱		台	1				
124	030412001027	普通灯具	1. 内容:灯具种类:筒灯	套	20				
125	030412001030	普通灯具	1. 墙面暗藏成品灯条（1800mm长）	套	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目 第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 洗漱镜边						
126	030412001029	平板灯	1. 名称:600*600 平板灯 2. 部位:一、二 层	套	12				
127	030412001037	普通灯具	1. 名称:射灯	套	8				
128	011304001016	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺 寸:灯槽内灯带	m	10				
129	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开 关 2. 规格:220V 1 0A 3. 安装方式:距 地1.3m	个	6				
130	030404035001	插座	1. 名称:安全防 水型五孔插座 2. 规格:220V 1 0A 3. 安装方式:距 地0.3米	个	2				
131	031004009003	换气扇	1. 排气扇安装 2. PVC管道安装 3. 外墙打洞 4. 防雨百叶	个	4				
		分部小计							
		给排水工程							
132	03B057	原暖气管道维 修	1. 内容:原暖气 管道维修	项	1				
133	03B061	滚筒洗衣机烘 干机上下		台	1				
134	031004007001	小便器	1、感应小便斗 安装 2、其他管件配 件	组	6				
135	03B007	卫生间给排水 管道暗埋敷设	1、卫生洁具给 排水管道敷设 2、墙面开槽暗 敷	项	1				
136	03B011	卫生间下水管 道更换	1. 名称:上下卫 生间下水管道更 换	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 内容:卫生间原铸铁主管道更换为PVC管						
137	031004006001	大便器	1、蹲便器安装 2、不锈钢脚踏阀安装 3、壁挂冲洗头安装 4、其他配件	组	16				
138	031004006002	大便器	1、坐便器安装 2、不锈钢脚踏阀安装 3、壁挂冲洗头安装 4、其他配件	组	2				
139	031004003001	洗脸盆	1、台下盆安装 2、不锈钢冷热水龙头安装 3、其他配件	组	11				
140	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢地漏	个	6				
141	031004009001	烘手器	1、壁挂式烘手器安装	个	2				
142	031004009002	暗藏式壁挂纸巾盒	1、暗藏式壁挂纸巾盒制作安装	个	4				
143	050307017001	垃圾箱	1、台柜安装隐藏式垃圾箱制作安装	个	4				
144	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
145	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 安装工程

标段：甘肃农业大学逸夫科技馆报告厅及公共区域改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：