

参数明细

序号	名称	参数	单位	数量	备注
1	400W 双光全彩枪机 摄像机	400 万像素 1/3" 双光筒型网络摄像机； "传感器靶:1/3.0"； 光圈:F1.6； 焦 距:4.0mm； 补光距离:红外补光 50m， 暖光补光 20 米； 最高帧率:2560*1440 @25fps； OSD 数量:最大 4 行； 隐私遮 盖区域数目:8 个； 区域增强(ROI):8 个 区域； 最大实况流路数:6 路； Mic:1 个； 运动检测:支持； 人形检测:支持； 国标: 支持； 电源:DC12V±25%； POE (IEEE802. 3af)； 最大功耗:7.0W； 温度:-30℃~6 0℃； 防水防尘:IP67； 外壳材质:石墨 烯+塑胶	台	79	
2	枪机支架	材质: 铁制厚度 28MM 高度: 280MM 底 盘: 4 孔配 2 个螺丝, (支架尺寸 100*80*50)	套	79	
3	液晶监视器	屏幕尺寸: 65 英寸 能效等级: 四级能效 分辨率: 3840*2160 推荐观看距离: 3-3.5m 摄像头: 无摄像头 刷屏率: 60Hz 电视类型: K 歌电视, 智能电视, 适老 电视, 广告机 语音控制: APP 语音控制	台	3	
4	优科捷电源	尺寸 104*45*33mm 工作环境 适应温度-30~70℃; 湿度< 90%的环境应用 能效 V5 认证 CCC 输入 180~264V 输入端样式 AC 输入线 350mm 输出 DC12V2A 输出端样式 DC 输出端线 800mm 防雷 支持共模 4KV, 差模 2KV 集线功能 不支持	个	79	
5	5 口交换机	5 口 10/100Mbps 自适应百兆非管理型 塑壳交换机。支持业务端口 4kV 防雷, 即插即用	个	40	
6	64 路 8 盘位 NVR 网 络视频录像机	硬件规格: 1 个 HDMI、1 个 VGA (默认同源, 可切 换至异源) 8 盘位, 最高可配 12TB 硬 盘; 2 个 RJ45 千兆以太网口; 1 路音频输入 1 路音频输出, 支持语音 对讲 2USB2.0, 1 个 USB3.0; 告警接口: 16 入 4 出	台	3	

		<p>软件规格： 接入带宽 320Mbps，最大支持 1200 万 摄像机接入， 支持 64 路满接 500 万 H. 265 摄像机接 入； 最大支持 9 x 4MP(2560*1440)@25，16 x 1080p@30 解码；（最大支持 4K 高清 网络视频的预览、存储与回放） 支持 H. 264、H. 265 编码、超级 265 智 能编码技术； 支持 ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181) 协议； 支持区域入侵、越界检测、音频检测多 种智能检测接入和联动 支持人数统计 支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录 像定向存储 支持 N+1 热备功能</p>			
7	监控立杆	下径管高 1m 下口直径 114mm 上口直 径 76mm 管壁厚 2.0mm 标配一个 30 公 分臂静电喷塑组合式白色（包含预埋 件）	套	52	
8	光纤收发器	1 千兆光口, 1 千兆电口, A 端, 6KV 防雷, 传输距离 3 公里, 单模单纤, 铁壳光纤 收发器, 光收发, 光电转换	对	40	
9	光纤收发器机槽	光纤收发器机槽	台	6	
10	尾纤	单模单纤, SC-SC 光纤跳线, 2mm, 黄 色, 3 米	根	140	
11	终端盒	方口	个	25	
12	网桥	2. 4G 无线网桥, 包含录像机端和摄像 头端两个设备, 出厂默认配对, 无需配 置即可使用。最大桥接速率 300Mbps, 内置定向天线, 推荐在 500 米内建筑的 电梯监控场景使用。支持 Web/睿易 APP/MACC 云平台管理。支持 12VDC 和 12V 非标 PoE 两种供电方式。支持壁挂 /抱箍安装。	对	5	
13	希捷 10T 硬盘	3. 5"英寸, 10TB 容量, SATA 4Gb/S, 缓存 256M, 5400 转	块	16	
14	16 口千兆交换机	16 个 10/100/1000Mbps 自适应电口, 11 英寸桌面级	台	3	
15	光纤	24 芯国标光纤	米	5000	
16	接续盒	光纤接续盒	个	50	

17	光纤配线架	24口光纤配线架，满配	套	6	
18	大华超五类网线	包装长度(米) 305米/箱 外套材质 PVC 外套颜色 灰色 导体材质 无氧铜导体 线规 24AWG 应用场景 室内成品近似直径 (mm) 5.2mm 护套材料 PVC 有无屏蔽 无 绝缘材质 HDPE 绝颜色 棕、蓝 认证 无	米	3000	
19	电源线	GB5023.5—1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》	卷	50	
20	防水盒	冷轧钢板材质, 190*140*70mm 防水盒； (60个/箱)	个	52	
21	机柜	600*800*1200的主体框架 0.8厚冷轧钢板，立柱 1.8厚镀锌钢板，自带一层托板，2只风扇，一个6口PDU电源，一包机柜专用螺丝，4只脚轮，4只承重地脚，前后网孔门，颜色：黑色	台	3	
22	UPS	1、容量 6000VA/W ； 2、电压范围 120-27SVAC ； 3、频率范围 40Hz-70Hz 输入连接 单相二线+接地 ； 4、输入谐波失真 <5% 非线性满载 ； 输入功率因数 ≥0.99 ； 5、输出电压 220VAC；输出精度 ±1% ； 连接单相二线+接地 ； 6、输出频 50/60Hz±0.2Hz ； 输出 输出谐波失真 <2%；输出波形 纯净正弦输出 ； 7、市电模式 30min@ 105%-125%负载 ； 整机效率 ≥ 98% ； 8、电池节数 12V55AH, 16PCS 显示 LCD+LED 可数字化显示负载/电量/输入/输出参数，文字和图形化显示运行模式 ； 9、运行环境温度 0-40℃ ； 环境参数 运行环境湿度 20-90%(无凝露) ； 10、执行标 IEC61000, IEC62040, GB7260, GB4943 ； RS232 标配 ； 标配 NMC 卡；	台	3	
23	监控箱	300X250X60，含抱箍背板	套	40	
24	汇聚箱	户外防水 600*600*1000	件	5	
25	PVC管	PVC-U 根据现场施工定制，保护线缆及规范施工使用，PVC采用 50管径 32管径 25管径 20管径	米	3500	
26	地理管	根据现场施工定制，保护线缆及规范施工使用，PE采用 50管径 32管径 25管	米	4000	

		径 20 管径			
27	施工费	包括路面的开沟及恢复,路面的起砖及恢复	米	7500	
28	监控基础	1、土壤类别:三类、挖土深度:按实际深度计算、开挖方式:人工开挖 2、混凝土种类:商品砼、混凝土强度等级:C25、含模板等措施费用 3、基础预埋件 4、人工回填密实度要求:≥95% 夯填、填方来源、运距:原土、填土方式:人工回填	个	42	
29	集成服务	包括所有设备设施的运输、安装及调试,光缆、网线、电源线的布放及熔接服务,以及质保期内的运维服务	批	1	