

第二章技术参数

单项工程费汇总表

项目名称: 蒿林乡

第 1 页 共 1 页

序号	名称	金额(元)
1.1	建筑工程	
1.2	灌溉工程	
1.3	电气设备安装工程	
2.1	室外排水工程	
2.2	供配电工程	
2.3	田间道路	
2.4	场区大门	
2.5	浸塑围栏	

工程计价表

工程名称: 建筑工程

序号	分项工程名称	单位	数量	单 价	合 价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价
	基础工程												
	反铲挖土 一二类土	m3	802.0668										
	场地机械平整推土机	m2	5645.1308										
	灰土 3:7 打夯机夯实	m3	97.848										
	现浇混凝土垫层 C15	m3	42.38										
	现浇独立基础及设备基础 混凝土 C20 换为【塑性混凝土 卵石最大粒径 40mm 混凝土抗压强度等级 C30】	m3	47.81										
	现浇矩形柱 混凝土 C25 换为【塑性混凝土 卵石最大粒径 40mm 混凝土抗压强度等级 C30】	m3	13.707										

配套设备（电机、齿轮齿条、推杆接头及其他配件）	套	1																	
拖幕线、压幕线	m	10000																	
厂(库)房钢结构 钢柱 质量(t) ≤3	t	1.836																	
厂(库)房钢结构 钢支撑	t	8.6928																	
安装辅材	批	1																	
内保温传动系统																			
驱动轴	m	148																	
卡槽卡簧等预埋件	m	2096																	
内保温被	m2	6822.4																	
推拉杆	m	1248																	
配套设备（电机、齿轮齿条、推杆接头及其他配件）	套	1																	
拖幕线、压幕线	m	10000																	
安装辅材	批	1																	
电动卷膜器（AC220V，150W，带爬升器）	套	4																	
卷膜器爬升杆	m	16																	
卷被杆	m	304																	
屋面雨槽工程																			
外层雨槽																			
排雨槽	m2	825.945																	
塑料落水管(PVC) 直径 100mm	m	54																	
塑料雨水口(PVC) 方形	个	12																	

工程计价表

室外管道 塑料给水管(粘接接口) 公称直径(mm 以内)100	10m	6											
反铲挖土 一二类土	m3	65.016											
原土夯实	m2	24											
夯填土	m3	65.016											
拆除原破损 50 渠渠道													
其它小型构件	10m3	9.9											
运输距离 (m) 2000 以上 2000	10m3	9.9											

工程计价表

工程名称: 供配电工程

第 1 页 总 1 页

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中								
						人工费		材料费		主材费		机械费		
						单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
	成套配电箱安装 普通型落地式灌溉水泵控制箱	台	2											
	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)240	100m	6											
	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)120	100m	7											
	电缆沟挖填一般土沟	m3	38.4											
	电缆保护管敷设(管径 mm 以下)钢管 100~150	10m	4											
	电缆保护管敷设(管径 mm 以下)钢管 100~150	10m	4											

工程计价表

工程名称: 田间道路

第 1 页 总 1 页

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	混凝土浇筑 厚度 (cm) 15	100m2	21.9										
	垫层 砂	m3	43.8										
	灰土 3:7 压路机碾压	m3	438										
	原土碾压	m2	2190										
	伸缝 沥青木板	10m2	1.095										
	缩缝 锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 (cm) 5	100m	5.475										
	缩缝 人工填灌缝 塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 (cm) 5	100m	5.475										

工程计价表

工程名称:场区大门

第 1 页 总 1 页

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	反铲挖土 一二类土	m3	0.936										
	现浇独立基础及设备基础 混凝土 C25	m3	0.216										
	砖基础 水泥砂浆 M7.5	m3	0.12211										
	方形砖柱 水泥砂浆 M7.5	m3	0.25344										
	铁艺大门	座	1										

工程计价表

工程名称:浸塑围栏

第 1 页 总 1 页

	推拉杆	m	988											
	配套设备（电机、齿轮齿条、推杆接头及其他配件）	套	1											
	拖幕线、压幕线	m	10000											
	厂(库)房钢结构 钢柱 质量(t) ≤3	t	1.174											
	厂(库)房钢结构 钢支撑	t	5.762											
	安装辅材	批	1											
	内保温传动系统													
	驱动轴	m	80											
	卡槽卡簧等预埋件	m	1472											
	内保温被	m2	4230.4											
	推拉杆	m	988											
	配套设备（电机、齿轮齿条、推杆接头及其他配件）	套	1											
	拖幕线、压幕线	m	10000											
	安装辅材	批	1											
	电动卷膜器（AC220V，150W，带爬升器）	套	4											
	卷膜器爬升杆	m	16											
	卷被杆	m	160											
	屋面雨槽工程													
	外层雨槽													
	排雨槽	m2	405.2529											
	塑料落水管(PVC) 直径 100mm	m	99											

工程计价表

	滴灌带 φ16	m	5348										
	螺纹阀 公称直径(mm以内)15	个	303										
	安装辅材	套	1										
	湿帘给水												
	室内管道	10m	5.5										

工程计价表

工程名称:灌溉工程

第 2 页 总 2 页

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价
	PVC-U 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内)65												
	螺纹阀 公称直径(mm以内)50	个	3										
	喷灌给水												
	室内管道 PVC-U 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内)65	10m	1.6										
	室内管道 塑料给水管(卡套式连接) 公称直径(mm以内)65	10m	14.3										
	室内管道 塑料给水管(卡套式连接) 公称直径(mm以内)25	10m	99.2										
	螺纹阀 公称直径(mm以内)65	个	5										
	螺纹阀 公称直径(mm以内)32	个	1										
	潜水泵 7.5KW	台	1										
	旋轮喷头	个	341										

工程计价表

工程名称:电气设备安装工程

第 1 页 总 2 页

序	分项工程名称	单位	数量	单	合	其中
---	--------	----	----	---	---	----

现浇池槽 混凝土 C25 换为【抗渗混凝土碎石最大粒径40mm 混凝土抗渗等级 P6-P20 C25】	m3	31.62												
现浇构件混凝土模板 池槽	100m2	1.95446												
防水砂浆立面	m2	195.44616												
防水砂浆平面	m2	47.7594												
现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	4.1												
栏杆	m	24.492												
厂(库)房钢结构 钢楼梯 爬式	t	0.2												
水位电气信号装置 电子式	套	1												
钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)150	个	2												
室外管道 钢管(焊接) 公称直径(mm 以内)150	10m	0.2												
管道上安装电磁阀	台	1												

单项工程费汇总表

项目名称:六巷乡

第 1 页 共 1 页

序号	名称	金额(元)
1.1	建筑工程	
1.2	灌溉工程	
1.3	电气设备安装工程	
2.1	建筑工程	
2.2	灌溉工程	
2.3	电气设备安装工程	
3.1	室外排水工程	

	方形砖柱 水泥砂浆 M7.5	m3	0.25344										
	铁艺大门	座	1										

工程计价表

工程名称:浸塑围栏

第 1 页 总 1 页

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	人工挖地坑 一二类土深度 1.5m 以内	m3	1.6875										
	现浇独立基础及设备基础 混凝土 C20	m3	1.6875										
	铁艺围栏	m	405										

单项工程费汇总表

项目名称:西高山镇

第 1 页 共 1 页

序号	名称	金额(元)
1.1	建筑工程	
1.2	灌溉工程	
1.3	电气设备安装工程	
2.1	土方平整	
2.2	室外排水工程	
2.3	供配电工程	
2.4	田间道路	
2.5	场区大门	
2.6	浸塑围栏	

工程计价表

工程名称:建筑工程

第 1 页 总 6 页

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价

现浇构件混凝土模板 独立基础矩形	100m2	2.1168											
现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	1.3448											
现浇构件混凝土模板 矩形柱	100m2	1.392											
现浇构件混凝土模板 基础梁	100m2	1.776											
现浇构件混凝土模板 圈梁直形	100m2	1.776											
主体工程													
厂(库)房钢结构 钢柱 质量(t) ≤3	t	8.158											
厂(库)房钢结构 钢屋 架(钢托架) 质量(t) ≤1.5	t	17.786											
厂(库)房钢结构 钢檩 条	t	6.02078											
厂(库)房钢结构 钢墙 架(挡风架)	t	4.20763											
连接件	个	3183											
外层屋面工程													
15 丝 P05+1 精品膜	m2	5775.6											
防虫网	m2	1524											
卡槽卡簧等预埋件	m	3366											
卷膜杆	m	1016											
电动卷膜器 (DC24V, 100W)	套	24											
压膜线	m	2400											
安装辅材	批	1											
内层屋面工程													
15 丝 P05+1 精	m2	5644.2											

工程计价表

	水泥砂浆 1:2.5 在 混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	90.16										
	预制构件非预应力 钢筋 圆钢	t	0.32168										

工程计价表

工程名称: 室外排水工程

第 2 页 总 2 页

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价
	Φ 5mm 以上												
	排水涵管												
	反铲挖土 一二类土	m3	10.08										
	原土夯实	m2	4										
	夯填土	m3	10.08										
	低压管道 预应力 (自应力)混凝土管 (胶圈接口) 公称直 径(mm 以内) 400	10m	1										
	室外供水管道 90												
	室外管道 塑料给水 管(粘接接口) 公称 直径(mm 以内) 100	10m	2.4										
	反铲挖土 一二类土	m3	26.0064										
	原土夯实	m2	9.6										
	夯填土	m3	26.0064										

工程计价表

工程名称: 供配电工程

第 1 页 总 1 页

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价

工程计价表

工程名称:场区大门

第 1 页 总 1 页

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中								
						人工费		材料费		主材费		机械费		
						单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
	反铲挖土 一二类土	m3	0.936											
	现浇独立基础及设备基础 混凝土 C25	m3	0.216											
	砖基础 水泥砂浆 M7.5	m3	0.12211											
	方形砖柱 水泥砂浆 M7.5	m3	0.25344											
	铁艺大门	座	1											

工程计价表

工程名称:浸塑围栏

第 1 页 总 1 页

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中								
						人工费		材料费		主材费		机械费		
						单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
	人工挖地坑 一二类土深度 1.5m 以内	m3	1.625											
	现浇独立基础及设备基础 混凝土 C20	m3	1.6875											
	铁艺围栏	m	390											

单项工程费汇总表

项目名称:长道镇

第 1 页 共 1 页

序号	名称	金额(元)
1.1	建筑工程	
1.2	灌溉工程	
1.3	电气设备安装工程	

工程计价表

工程名称: 供配电工程

第 1 页 总 1 页

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价
	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ² 以下)240	100m	1.5										
	电缆沟挖填一般土沟	m ³	9.6										
	电缆保护管敷设(管 径 mm 以下)钢管 100~150	10m	2										

工程计价表

工程名称: 田间道路

第 1 页 总 1 页

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价
	混凝土浇筑 厚度 (cm) 15	100m ²	7.15										
	垫层 砂	m ³	14.3										
	灰土 3:7 压路机碾 压	m ³	143										
	原土碾压	m ²	715										
	伸缝 沥青木板	10m ²	0.333										
	缩缝 锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深(cm) 5	100m	1.665										
	缩缝 人工填灌缝 塑料油膏 缝宽 6mm 缝深(cm) 5	100m	1.665										

工程计价表

工程名称: 场区大门

第 1 页 总 1 页

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中												
						人工费		材料费		主材费		机械费						
						单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价					
	反铲挖土 一二类土	m3	0.936															
	现浇独立基础及设备基础 混凝土 C25	m3	0.216															
	砖基础 水泥砂浆 M7.5	m3	0.12211															
	方形砖柱 水泥砂浆 M7.5	m3	0.25344															
	铁艺大门	座	1															

工程计价表

工程名称:浸塑围栏

第 1 页 总 1 页

序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中												
						人工费		材料费		主材费		机械费						
						单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价					
	人工挖地坑 一二类土深度 1.5m 以内	m3	0.70833															
	现浇独立基础及设备基础 混凝土 C20	m3	0.70833															
	铁艺围栏	m	170															

一、编制依据

1、施工图及相关的标准图集

2、定额及基价：《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（DBJD25-44-2013）》，《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》DBJD25-67-2019，《甘肃省安装工程预算定额》DBGD25-45-2013；《甘肃省安装工程预算定额地区基价》DBJD25-68-2019（武都地区基价）；

3、一类材料市场价格依据《陇南市二〇二四年 3 至 4 月建设工程综合材料预算市场信息价格》陇建发【2024】96 号文（西和县价格）；信息价缺项材料按市场询价计算。

4、人工费用调整采用《陇南市二〇二三年下半年建设工程人工信息价格》陇建发【2024】5 号文，人工费指导价；

5、商品混凝土价格执行《陇南市二〇二三年 11-12 月建设工程综合材料预算市场信息价格》陇建发【2024】5 号文（西和县价格）。

二、取费标准

1、依据《甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2022）》，本工程取费按三类工程计取；

2、税金的计价依据甘建价【2019】118号文按9%计取；

3、规费参照甘建公告（2020）84号文执行并单列并计入总报价。按照甘建公告【2020】84号文规定，社会保险费按16%，住房公积金按6%，环境保护税按实际缴纳数额计算。

三、工期、付款办法、验收标准和方法：

1.工期：180天。

2.付款办法：中标后甲乙双方协商确定，具体以签订合同为准。

四. 验收标准

按照国家标准验收。