

报价明细表

供应商名称：西和县燕翔园林绿化有限公司

项目名称：西和县2025年西高山镇构树基地建设项目

竞争性磋商文件编号：450001JH621225053

包号：450001JH621225053

单位：万元



序号	名称	规格	数量	交货期(天)	单价	总价	备注
1	构树	裸根苗，苗高≥70cm，地径≥0.8cm	111000	240	0.000149	16.539	/
2	栽植	栽植构树1000亩，其中：西高山镇刘河村750亩、朱河村250亩，造林时间为整地后进行，造林方法为人工植苗造林。荒山荒坡上构树每亩栽植111株。要求严格按照“三埋两踩一提苗”技术要领栽植，做到埋土适当，根土密接，根系舒展，不窝根、不悬根、不虚根。幼林抚育：（1）扶正：在栽植后，由于刮风等原因使树木歪倒的要及时扶正，并同时填土踏实，以防苗木再次歪斜。（2）松土除草：及时铲除树下周围的杂草，减少水分蒸发，保证树木水分供应。除草深度为10cm左右。（3）护林防火：加强苗木栽植后的管控措施，按照属地管理的原则，严格按照县乡林长负责制度，加大基层林业场站及村级生态护林员的巡山力度，做到森林防火十个不要，加强护林防火宣传力度，牢固树立“全民防火意识”，杜绝森林火灾的发生。（4）病虫害防治：贯彻“预防为主，综合治理”的方针，加强病虫害的预测预报，积极防治病虫害，保障苗木健康生长。	111000	240	0.00045	49.95	/
3	整地	荒山荒坡按照2m×3m的株行距整地栽植穴；采用鱼鳞坑整地法，破土面呈鱼鳞形，规格为直径40-50cm，深30cm。要求穴面平整，杂草、草根和石块捡净，表土和心土分开放置，坑内土壤疏松。	1000	240	0.0285	28.5	/
4	抚育管	苗木后期抚育管护	111000	240	0.0001	11.1	/

	护 费								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

供应商（公章）：西和县燕翔园林绿化有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：



日期：2025年4月7日

注：

1. 报价明细表中应列明报价一览表中每个分项内容。