

金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

竞争性磋商响应性文件

项目编号: JTZFCG-2023-059号

项目名称: 金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

标包名称: 金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

供应商名称: 甘肃春润建筑工程有限公司

供应商地址: 甘肃省酒泉市金塔县环城南路2号

联系人: 肖吉瑞

联系电话: 18209379890



刘兴民

目 录

第一章 响应函.....	1
第二章 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书.....	3
第三章 开标一览表.....	6
第四章 资格审查资料.....	7
第五章 已标价工程量清单.....	58
第六章 施工组织设计.....	308
第七章 项目管理机构.....	373
第八章 投标人须知前附表规定的其他材料.....	374
第九章 政策性支持.....	396
第十章 其他资料.....	400



JTZFCG-2023-059号

一、响应函

金塔县妇幼保健院（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目（项目名称）材料采购采购项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）壹佰伍拾捌万陆仟陆佰陆拾玖元贰角玖分（¥1586669.29元）的投标总报价（其中，增值税税率为9%）提供工程服务（设备材料名称及相关服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

封面

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、开标一览表

四、资格审查资料

4.1 营业执照

4.2 财务状况

4.3 社保缴纳、纳税证明

4.4 无重大违法记录的书面证明

4.5 法定代表人身份证明及身份证

4.6 法人授权函，法人及被授权人身份证

4.7 未被列入“信用中国”“中国政府采购网”失信记录

4.8 资质要求

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、投标人须知前附表规定的其他材料

九、政策性支持

9.1 小微企业声明函



杜强



9.2 支持残疾人就业声明函

9.3 支持监狱企业发展声明函

十、其他资料

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

(1) 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金；

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7. ____/____ (其他补充说明)。

投 标 人：甘肃春润建筑工程有限公司

(盖单位章或者电子印章)

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：刘兴民

(签字或者电子签章)

地 址：甘肃省酒泉市金塔县环城南路 2 号

网 址：____/____

电 话：18209379890

传 真：0937-4536999

邮政编码：735300

2023 年 09 月 08 日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书



2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：甘肃春润建筑工程有限公司

姓名：刘兴民 性别：男 年龄：50岁 职务：总经理

系甘肃春润建筑工程有限公司（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。



注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：甘肃春润建筑工程有限公司

（盖单位章或者电子印章）

2023 年 09 月 08 日

2.2 授权委托书

本人刘兴民（姓名）系甘肃春润建筑工程有限公司（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托王伟国（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：工程投标报名至工程竣工验收结算。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件



注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或者电子签章。

供 应 商：甘肃春润建筑工程有限公司

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）：

（签字或者电子章）

身份证号码：622123197307190013

委托代理人：

（签字或者电子签章）

身份证号码：622123197505191412

2023 年 09 月 08 日

三、开标一览表

项目名称：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

采购包名称：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

项目编号：JTZFCG-2023-059号

报价币种：人民币



项目名称	工程质量	工期	投标总价（元）	备注
金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目	合格	30日历天	1586669.29	/

总价：1586669.29 元（大写：壹佰伍拾捌万陆仟陆佰陆拾玖元贰角玖分）

供应商名称：甘肃春润建筑工程有限公司（签章）

法定代表人或被授权代表：刘兴民（签字或签章）

杜强

投标日期：2023年09月08日

四、资格审查资料



4.1 营业执照

投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（**原件彩色扫描件加盖本单位公章**）。

[illegible]

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

4.2 财务状况

提供 2022 年度经过会计师事务所审计的财务审计报告或近期由开户银行出具的资信证明；

酒泉春润建设有限公司
二〇二二年
审计报告



北京新意永惠会计师事务所（普通合伙）

目 录

一、审计报告

二、已审财务报表

- 1、资产负债表
- 2、利润表
- 3、现金流量表
- 4、所有者权益变动表
- 5、财务报表附注

三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件



审计报告

新意审字[2023]第 NS-152 号

酒泉春润建设有限公司：

一、审计意见

我们审计了酒泉春润建设有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的贵公司的财务报表在所有重大方面按照财务报告编制基础的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

酒泉春润建设有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并

设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

北京新意永惠会计师事务所(普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

2023 年 01 月 03 日

资 产 负 债 表

编制单位：酒泉春润建业有限公司				2022年12月31日		单位：人民币元	
资 产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益（或股东权益）	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,037,568.88	1,307,573.67	短期借款	68		
应收票据	2			应付票据	69		
应收账款	3	3,000,000.00		应付账款	70	1,704,880.44	2,608,467.07
应收股利	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6	21,215,579.32	25,593,711.52	应付福利费	73		
其他应收款	7	1,943,244.80	3,497,840.64	应付股利	74		
预付账款	8	3,902,237.77	4,799,752.46	应交税金	75	25,788.70	34,814.75
应收补贴款	9			其他应付款	80		
存货	10	6,157,917.43	5,850,021.56	其他应付款	81	241,326.94	386,123.10
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	37,256,736.20	41,038,889.85	流动负债合计	100	1,971,996.08	3,029,404.92
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	4,160,174.19	4,160,174.19	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	790,433.09	1,185,649.64	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	3,369,741.10	2,974,524.55	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税款贷项	111		
固定资产净额	43	3,369,741.10	2,974,524.55	负债总计	114	1,971,996.08	3,029,404.92
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	3,369,741.10	2,974,524.55	实收资本（或股本）	115	30,000,000.00	30,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	30,000,000.00	30,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118	2,958,830.87	3,152,959.06
递延资产	53			盈余公积	119	1,991,612.61	2,185,740.80
无形资产及其他资产合计	60	-	-	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	3,704,037.74	5,645,319.62
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	38,654,481.22	40,984,019.48
资产总计	67	40,626,477.30	44,013,424.40	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	40,626,477.30	44,013,424.40

利润表

编制单位：酒泉春润建设有限公司

2022年12月

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数
一、主营业务收入	1	60,373,059.10
减：主营业务成本	2	50,390,211.63
主营业务税金及附加	3	193,457.71
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	9,789,389.76
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	
减：营业费用	6	
管理费用	7	7,572,456.15
财务费用	8	3,385.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	2,213,548.32
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	
补贴收入	11	
营业外收入	12	
减：营业外支出	13	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	2,213,548.32
减：所得税费用	15	272,266.44
少数股东权益	16	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	1,941,281.88
加：年初未分配利润	18	3,704,037.74
其他转入	19	
六、可供分配的利润	20	5,645,319.62
减：提取法定盈余公积	21	
提取法定公益金	22	
提取职工奖励及福利基金	23	
提取储备基金	24	
提取企业发展基金	25	
利润归还投资	26	
七、可供投资者分配的利润	27	5,645,319.62
减：应付优先股股利	28	
提取任意盈余公积	29	
应付普通股股利	30	
转作资本（或股本）的普通股股利	31	
八、未分配利润	32	5,645,319.62

现金流量表

编制单位：酒泉春润建业有限公司

2022年

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	62,627,310.45	净利润	57	1,941,281.88
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-	固定资产折旧	59	395,216.55
现金流入小计	9	8,891,508.84	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	17,685,885.24	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	4,543,473.69	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	2,276,915.92	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	16,742,727.65	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	71,249,002.50	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	269,816.79	财务费用	68	3,385.29
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	307,895.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-4,368,132.20
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	1,057,408.84
现金流入小计	29	-	其他	74	932,760.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	269,816.79
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本		
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	76	-
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	77	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-		78	-
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	1,307,573.67
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	1,037,756.88
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	-
四、汇率变动对现金的影响	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	-
五、现金及现金等价物净增加额	56	269,816.79	现金及现金等价物净增加额	83	269,816.79

所有者权益变动表

编制单位：酒泉春润建业有限公司

2022年

单位：人民币元

项 目	本年金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	30,000,000.00	2,958,830.87		1,991,612.61	3,704,037.74
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年年初余额	30,000,000.00	2,958,830.87		1,991,612.61	3,704,037.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		194,128.19		194,128.19	1,941,281.88
（一）净利润					1,941,281.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述（一）和（二）小计					1,941,281.88
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本年年末余额	30,000,000.00	3,152,959.06	-	2,185,740.80	5,645,319.62
					40,984,019.48

酒泉春润建设有限公司

2022 年度财务报表附注

一、公司简介

酒泉春润建设有限公司(以下简称本公司或公司)于 2017 年 05 月 18 日经金塔县市场监督管理局登记注册成立,取得企业法人营业执照(统一社会信用代码:91620921MA72221E9H),注册资本人民币 3000 万元;法定代表人:刘兴民;住所:甘肃省酒泉市金塔县环城南路 2 号。

经营范围:许可项目:住宅室内装饰装修;施工专业作业;建设工程施工;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;金属与非金属矿产资源地质勘探;建设工程质量检测;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;电气安装服务;燃气燃烧器具安装、维修;建筑劳务分包;城市建筑垃圾处置(清运);建筑物拆除作业(爆破作业除外);特种设备安装改造修理;公路管理与养护;路基路面养护作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;工程管理服务;土石方工程施工;人工造林;消防技术服务;生物质能技术服务;城市绿化管理;森林公园管理;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;城市公园管理;金属工具销售;建筑物清洁服务;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;城乡市容管理;金属结构制造;建筑装饰材料销售;建筑砌块制造;五金产品零售;文物文化遗产保护服务;建筑砌块销售;普通机械设备安装服务;大气污染治理;保温材料销售;装卸搬运;砼结构构件制造;五金产品批发;住房租赁;住宅水电安装维护服务;特种设备出租;环境保护监测;水泥制品制造;水污染治理;环境卫生公共设施安装服务;白蚁防治服务;体育场地设施经营(不含高危性体育运动);体育场地设施工程施工;电线、电缆经营;电工器材销售;停车场服务;大气环境污染防治服务;环境应急治理服务;土壤环境污染防治服务;水环境污染防治服务;信息系统运行维护服务;市政设施管理;电气设备销售;土地整治服务;污水处理及其再生利用;塑胶表面处理;喷涂加工;农作物栽培服务;砼结构构件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***。

二、重要会计政策和会计估计

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业

会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制财务报表。

1. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2. 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

3. 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，各项财产物资以取得时的实际成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

5. 外币业务

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

6. 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生坏账，确认坏账损失，计入当期损益。对单项金额不重大的应收款项，按账龄划分信用风险特征组合。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

除已单独计提坏账准备的应收款项外，本公司以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备。

7. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、在途物资、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法。

8. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,在发生时计入当期损益。

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

a. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司; b. 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值; c. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分; d. 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

9. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

10. 无形资产

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

11. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值

测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

12. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

- a. 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销。
- b. 其他费用按受益年限分 3-5 年平均摊销。

13. 职工薪酬

职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其它相关支

出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

如在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

14. 收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算决定。

15. 所得税

本公司所得税会计处理方法采用资产负债表债务法。

16. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下为资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其它关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

坏账准备

本公司对应收账款和其他应收款的可收回程度作出估计并计提相应的坏账准备。

存货跌价准备

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司管理层对成本高于预计可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率

公司报告期内适用的主要税种及其税率列示如下：

税 种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
增值税	按税法规定计算的增值税应税收入	9%/3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计征	5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	2%

四、或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的或有事项。

五、关联方关系及其交易的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无关联交易。

六、重要资产转让及其出售的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生应说明的重要资产转让及出售事项。

七、会计报表有关项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

项 目	年初数	年末数
-----	-----	-----

货币资金	1,037,756.88	1,307,573.67
合 计	1,037,756.88	1,307,573.67

2、应收账款

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	21,215,579.32	25,583,711.52
合 计	21,215,579.32	25,583,711.52

3、其他应收款

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	1,943,244.80	3,497,840.64
合 计	1,943,244.80	3,497,840.64

4、预付账款

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	3,902,237.77	4,799,752.46
合 计	3,902,237.77	4,799,752.46

5、存货

项 目	年初数	年末数
存货	6,157,917.43	5,850,021.56
合 计	6,157,917.43	5,850,021.56

6、固定资产

项 目	年初数	年末数
固定资产原值	4,160,174.19	4,160,174.19
减：累计折旧	790,433.09	1,185,649.64
固定资产账面价值	3,369,741.10	2,974,524.55

7、应付账款

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	1,704,880.44	2,608,467.07
合 计	1,704,880.44	2,608,467.07

8、应交税金

项 目	年初数	年末数
应交税金	25,788.70	34,814.75
合 计	25,788.70	34,814.75

9、其他应付款

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	241,326.94	386,123.10
合 计	241,326.94	386,123.10

10、实收资本

项 目	年初数	年末数
实收资本	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	30,000,000.00	30,000,000.00

11、资本公积

项 目	年初数	年末数
资本公积	2,958,830.87	3,152,959.06
合 计	2,958,830.87	3,152,959.06

12、盈余公积

项 目	年初数	年末数
盈余公积	1,991,612.61	2,185,740.80
合 计	1,991,612.61	2,185,740.80

13、未分配利润

项 目	本年累计数
本年净利润	1,941,281.88
加：年初未分配利润	3,704,037.74
其他转入	
年末未分配利润	5,645,319.62

14、主营业务收入

项 目	本年累计数
主营业务收入	60,373,059.10
合 计	60,373,059.10

15、主营业务成本

项 目	本年累计数

主营业务成本	50,390,211.63
合 计	50,390,211.63

16、主营业务税金及附加

项 目	本年累计数
主营业务税金及附加	193,457.71
合 计	193,457.71

17、管理费用

项 目	本年累计数
管理费用	7,572,456.15
合 计	7,572,456.15

18、财务费用

项 目	本年累计数
财务费用	3,385.29
合 计	3,385.29

19、所得税费用


项 目	本年累计数
所得税费用	272,266.44
合 计	272,266.44

八、其他重要事项

截止本审计报告报出日，本公司无其他重要事项。

酒泉春润建设有限公司

2023年01月03日



JTZFECG-2023-059号



照 执 业 范 围

统一社会信用代码

91110106MA029QTA53

副本 (1-1)

名称 北京新意永惠会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 王海影

范围增加

[illegible]

日期 2021年04月14日

合伙期限 2021年04月14日至长期

主要经营场所 北京市丰台区汽车博物馆东路6号院3号楼10层1单元1001内36室



登记机关




2021年04月14日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：北京新意永惠会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：王梅影
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院3号楼10层1单元1001内36室

组织形式：普通合伙
执业证书编号：11010415
批准执业文号：京财会许可[2022]0172号
批准执业日期：2022年1月21日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2022年1月21日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Y M D

年 月 日
Y M D

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
Y M D

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
Y M D

注册会计师
CPA

注册会计
Registration

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
Y M D

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
Y M D

姓名
Full name

王海影

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth



1984-09-27

工作单位
Working unit

河南立信会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.

410223198409275543



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA


同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



2016年12月1日



年度检查登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名
Full name
刘影

性别
Sex
女

出生日期
Date of birth
1961年4月9日

工作单位
Working unit
北京仲德会计师事务所

身份证号码
Identity card No.
1101026104092765



1101026104092765

2016年12月31日

4.3 保纳纳证社保缴纳、纳税证明

投标企业须提供 2023 年 1 月至今任意一期缴纳社保与纳税证明材料；


2023 年 5 月完税证明



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

No. 362015230600005744
税务机关:国家税务总局甘肃省税务局

验证码: 2023 0707 9124 3024 填发日期: 2023年 7月 7日

纳税人识别号	91620921MA72221E9H			纳税人名称	甘肃春润建筑工程有限公司	
原 凭 证 号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
362096230600000285	城市维护建设税	县城、镇	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-03	3,911.69	
362096230600000285	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-03	1,564.67	
362096230600000285	教育费附加	增值税教育费附加	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-03	2,347.01	
362096230600001301	增值税	建筑服务	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-03	156,467.50	
金额合计	(大写) 人民币壹拾陆万肆仟贰佰玖拾元零捌角柒分				¥164,290.87	
		填 票 人 电子税务局		备注 正常申报一般申报正税自行申报甘肃省酒泉市金塔县环城南路2号主管税务所(科、分局); 国家税务总局金塔县税务局第二税务分局		

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

No. 362015230600005745
税务机关:国家税务总局甘肃省税务局

验证码: 2023 0707 9123 3028 填发日期: 2023年 7月 7日

纳税人识别号	91620921MA72221E9H			纳税人名称	甘肃春润建筑工程有限公司	
原 凭 证 号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
362096230600000286	其他收入	工会经费	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-03	1,240.00	
金额合计	(大写) 人民币壹仟贰佰肆拾元整				¥1,240.00	
		填 票 人 电子税务局		备注 正常申报一般申报正税自行申报甘肃省酒泉市金塔县环城南路2号工会经费其他2%主管税务所(科、分局); 国家税务总局金塔县税务局第二税务分局		

第2次打印 妥善保管

2023 年 5 月社保缴纳凭证

中华人民共和国
税收完税证明

No. 462095230500001200

填发日期：2023 年 5 月 25 日 税务机关：国家税务总局金塔县税务局

纳税人识别号	91620921MA72221E9H			纳税人名称	甘肃春润建筑工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额	
462096230500001072	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-05-01至2023-05-31	2023-05-11	7,884.80	
462096230500001072	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-05-01至2023-05-31	2023-05-11	3,942.40	
462096230500001072	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-05-01至2023-05-31	2023-05-11	344.96	
462096230500001072	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-05-01至2023-05-31	2023-05-11	147.84	
462096230500001072	工伤保险费	工伤保险	2023-05-01至2023-05-31	2023-05-11	1,164.80	
金额合计	(大写) 壹万叁仟肆佰捌拾肆元捌角					¥13,484.80
 税务机关 (盖章)		填 票 人 单位社保费管理客户端		备注 正常申报一般申报正税自行申报甘肃省酒泉市金塔县环城南路2号主管税务所(科、分局)：国家税务总局金塔县税务局第二税务分局征集通知流水号：62202305112102212184		

第 2 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 462095230500250162

填发日期：2023 年 5 月 25 日 税务机关：国家税务总局金塔县税务局

纳税人识别号	91620921MA72221E9H			纳税人名称	甘肃春润建筑工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额	
462096230500200144	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-05-01至2023-05-31	2023-05-05	2,867.20	
462096230500200144	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-05-01至2023-05-31	2023-05-05	716.80	
462096230500200144	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2023-05-01至2023-05-31	2023-05-05	102.40	
金额合计	(大写) 叁仟陆佰捌拾陆元肆角					¥3,686.40
 税务机关 (盖章)		填 票 人 单位社保费管理客户端		备注 正常申报一般申报正税自行申报甘肃省酒泉市金塔县环城南路2号主管税务所(科、分局)：国家税务总局金塔县税务局第二税务分局征集通知流水号：202305050003483201		

第 2 次打印 妥善保存

单位缴费明细											打印日期: 2023-06-05							
单位编号: 621000055302			单位名称: 甘肃宏润建筑工程有限公司															
序号	个人编号	姓名	证件号码	缴费基数	缴费种类	参保所属机构	费款所属期	对应费款所属期	费用标志	应缴类	足额到账标志	单位应缴金额	单位缴费比例	个人应缴金额	个人缴费比例	应缴滞纳金	滞纳金比例	滞纳金所属期
1	100010593153	杜强	62210219920909341X	4480	企业职工基本	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	716.8	0.16	358.4	0.08	0	0	0
2	100010943185	杨鑫	622123199009150653	4480	企业职工基本	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	716.8	0.16	358.4	0.08	0	0	0
3	100009473581	朱晓玲	622123197307160025	4480	企业职工基本	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	716.8	0.16	358.4	0.08	0	0	0
4	100011000673	杨万科	622123196403020810	4480	企业职工基本	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	716.8	0.16	358.4	0.08	0	0	0
5	100009410008	王伟国	622123197505191412	4480	企业职工基本	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	716.8	0.16	358.4	0.08	0	0	0
6	100009889144	肖吉瑞	62212319941108165X	4480	企业职工基本	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	716.8	0.16	358.4	0.08	0	0	0
7	100010883942	何艳	622123197811141624	4480	企业职工基本	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	716.8	0.16	358.4	0.08	0	0	0
8	100009530337	陆冬梅	622123198112260629	4480	企业职工基本	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	716.8	0.16	358.4	0.08	0	0	0
9	100009810687	宋成	622323199005122410	4480	企业职工基本	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	716.8	0.16	358.4	0.08	0	0	0
10	100010686911	李冬梅	622123197701020020	4480	企业职工基本	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	716.8	0.16	358.4	0.08	0	0	0
11	100009410008	王超	622123199110251459	4480	企业职工基本	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	716.8	0.16	358.4	0.08	0	0	0

单位缴费明细											打印日期: 2023-06-05							
单位编号: 621000055302				单位名称: 甘肃宏润建筑工程有限公司														
序号	个人编号	姓名	证件号码	缴费基数	缴费种类	参保所属机构	费款所属期	对应费款所属期	费用标志	应缴类	足额到账标志	单位应缴金额	单位缴费比例	个人应缴金额	个人缴费比例	应缴滞纳金	滞纳金比例	滞纳金所属期
1	100010593153	杜强	62210219920909341X	4480	失业保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	31.36	0.007	13.44	0.003	0	0	0
2	100010943185	杨鑫	622123199009150653	4480	失业保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	31.36	0.007	13.44	0.003	0	0	0
3	100009473581	朱晓玲	622123197307160025	4480	失业保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	31.36	0.007	13.44	0.003	0	0	0
4	100011000673	杨万科	622123196403020810	4480	失业保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	31.36	0.007	13.44	0.003	0	0	0
5	100009410008	王伟国	622123197505191412	4480	失业保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	31.36	0.007	13.44	0.003	0	0	0
6	100009889144	肖吉瑞	62212319941108165X	4480	失业保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	31.36	0.007	13.44	0.003	0	0	0
7	100010883942	何艳	622123197811141624	4480	失业保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	31.36	0.007	13.44	0.003	0	0	0
8	100009530337	陆冬梅	622123198112260629	4480	失业保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	31.36	0.007	13.44	0.003	0	0	0
9	100009810687	宋成	622323199005122410	4480	失业保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	31.36	0.007	13.44	0.003	0	0	0
10	100010686911	李冬梅	622123197701020020	4480	失业保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	31.36	0.007	13.44	0.003	0	0	0
11	100009410008	王超	622123199110251459	4480	失业保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	31.36	0.007	13.44	0.003	0	0	0

单位缴费明细																		打印日期: 2023-06-05			
单位编号: 621000055302				单位名称: 甘肃宏润建筑工程有限公司																	
序号	个人编号	姓名	证件号码	缴费基数	缴费种类	参保所属机构	费款所属期	对应费款所属期	费用标志	应缴类	足额到账标志	单位应缴金额	单位缴费比例	个人应缴金额	个人缴费比例	应缴滞纳金	滞纳金比例				
1	100010593153	杜强	62210219920909341X	4480	工伤保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	89.6	0.02	0	0	0	0				
2	100010943185	杨鑫	622123199009150653	4480	工伤保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	89.6	0.02	0	0	0	0				
3	100009473581	朱晓玲	622123197307160025	4480	工伤保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	89.6	0.02	0	0	0	0				
4	100011000673	杨万科	622123196403020810	4480	工伤保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	89.6	0.02	0	0	0	0				
5	100009410008	王伟国	622123197505191412	4480	工伤保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	89.6	0.02	0	0	0	0				
6	100009889144	肖吉瑞	62212319941108165X	4480	工伤保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	89.6	0.02	0	0	0	0				
7	100010883942	何艳	622123197811141624	4480	工伤保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	89.6	0.02	0	0	0	0				
8	100009530337	陆冬梅	622123198112260629	4480	工伤保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	89.6	0.02	0	0	0	0				
9	100009810687	宋成	622323199005122410	4480	工伤保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	89.6	0.02	0	0	0	0				
10	100010686911	李冬梅	622123197701020020	4480	工伤保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	89.6	0.02	0	0	0	0				
11	100009410008	王超	622123199110251459	4480	工伤保险	金塔县	202305	202305	正常	正常应缴	是	89.6	0.02	0	0	0	0				

4.4 无严重违法记录的书面证明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有严重违法记录的
书面声明

致：金塔县妇幼保健院

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二第一款第（五）项所称严重违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标人（盖单位章）： 甘肃春润建筑工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：刘兴民

日

期：2023年09月08日

4.5 法定代表人身份证明及身份证

投标人名称：甘肃春润建筑工程有限公司

姓名：刘兴民 性别：男 年龄：50岁 职务：总经理

系甘肃春润建筑工程有限公司（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。



刘兴民

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：甘肃春润建筑工程有限公司

（盖单位章或者电子印章）

2023年09月08日

4.6 法人授权函、法人及被授权人身份证

法人授权函、法人及被授权人身份证（原件彩色扫描件加盖本单位公章）

2.2 授权委托书

本人刘兴民（姓名）系甘肃春润建筑工程有限公司（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托王伟国（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：工程投标报名至工程竣工验收结束

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件



注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或者电子签章。

供 应 商：甘肃春润建筑工程有限公司

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）：刘兴民

（签字或者电子章）

身份证号码：622123197307190013

委托代理人：王伟国

（签字或者电子章）

身份证号码：622123197505191412

2023 年 09 月 08 日

4.7 未被列入“信用中国”“中国政府采购网”失信记录

投标供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996



中国政府采购网

中国政府购买服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页

政策法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置： 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录

[HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/](http://www.ccgp.gov.cn/)

企业名称：

统一社会信用代码：

企业地址：

处罚日期： 至

查找

重置

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为的 具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录 本次查询的企业：甘肃春润建筑工程有限公司 本次查询的时间：2023年08月31日 15:01:46分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2023 中华人民共和国财政部





信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN



核验码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：甘肃春润建筑工程有限公司
统一社会信用代码：91620921MA72221E9H
报告编号：2023083119464058988S78

报告生成日期	2023年08月31日
报告出具单位	国家公共信用信息中心



公共信用信息概览



甘肃春润建筑工程有限公司

存续

守信激励对象

基础信息

统一社会信用代码	91620921MA72221E9H	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	刘兴民
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2017-05-18
住所	甘肃省酒泉市金塔县环城南路2号		

信用信息概要

行政管理	3条	诚实守信	1条
严重失信主体名单	0条	经营异常	0条
信用承诺	3条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2023年08月31日	报告出具单位	国家公共信用信息中心



报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信主体名单、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。



正文



校验码

存储

守信激励对象

甘肃春润建筑工程有限公司

一、登记注册基础信息

企业名称: 甘肃春润建筑工程有限公司
统一社会信用代码: 91620921MA72221E9H
法定代表人/负责人/执行事务合伙人: 刘兴民
企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期: 2017-05-18
住所: 甘肃省酒泉市金塔县环城南路2号

二、行政管理信息 (共 3 条)

行政许可

行政许可决定书号: 甘建公告〔2023〕33号 第1条
行政许可决定书名称: 甘肃省住房和城乡建设厅关于2023年度第五批建设工程类企业房地产开发企业资质许可的公告
许可证名称: 建筑业企业资质证书
许可类别: 核准
许可编号: D262040272
许可决定日期: 2023-02-15
有效期自: 2023-02-15
有效期至: 2024-02-15
许可内容: 市政公用工程施工总承包
许可机关: 甘肃省住房和城乡建设厅
许可机关统一社会信用代码: 116200000138978498

数据来源单位: 甘肃省住房和城乡建设厅

数据来源单位统一社会信用代码: 11620000013897849B

行政许可

行政许可决定书号: (金)登记内设字【2017】第62092116000126号 第2条

行政许可决定书名称: 准予登记通知书

许可证名称: ——

许可类别: 登记

许可编号: ——

许可决定日期: 2017-05-18

有效期自: 2017-05-18

有效期至: 2099-12-31

许可内容: 房屋建筑工程、市政工程、室内外装饰装修工程、园林绿化、景观工程、土石方工程、钢结构工程、公路工程、水电安装工程、防腐保温工程、地暖工程施工; 建筑设备安装及租赁服务; 预拌商品混凝土、预制构件、人行道砖、道牙砖、节能砌块、砂石料、钢材(型材)、木材、板材、水暖配件、五金工具、机电设备批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

许可机关: 金塔县工商行政管理局和质量技术监督局

许可机关统一社会信用代码: 11620921332194498D

数据来源单位: 金塔县工商行政管理局和质量技术监督局

数据来源单位统一社会信用代码: 11620921332294498D

行政许可

行政许可决定书号: 91620921MA72221E9H 第3条

行政许可决定书名称: 营业执照

许可证名称: 营业执照

许可类别: 登记

许可编号: 91620921MA72221E9H

许可决定日期: 2017-05-18

有效期自: 2017-05-18

有效期至: 2037-05-17

许可内容: 许可项目:住宅室内装饰装修;施工专业作业;建设工程施工;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;金属与非金属矿产资源地质勘探;建设工程质量检测;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;电气安装服务;燃气燃烧器具安装、维修;建筑劳务分包;城市建筑垃圾处置(清运);建筑物拆除作业(爆破作业除外);特种设备安装改造修理;公路管理与养护;路基路面养护作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;工程管理服务;土石方工程施工;人工造林;消防技术服务;生物质能技术服务;城市绿化管理;森林公园管理;农林牧渔业专业机械的安装、维修;城市公园管理;金属工具销售;建筑物清洁服务;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;城乡市容管理;金属结构制造;建筑装饰材料销售;建筑砌块制造;五金产品零售;文物文化遗址保护服务;建筑砌块销售;普通机械设备安装服务;大气污染治理;保温材料销售;装卸搬运;砼结构构件制造;五金产品批发;住房租赁;住宅水电安装维护服务;特种设备出租;环境保护监测;水泥制品制造;水污染治理;环境卫生公共设施安装服务;白蚁防治服务;体育场地设施经营(不含高危性体育运动);体育场地设施工程施工;电线、电缆经营;电工器材销售;停车场服务;大气环境污染防治服务;环境应急治理服务;土壤环境污染防治服务;水环境污染防治服务;信息系统运行维护服务;市政设施管理;电气设备销售;土地整治服务;污水处理及其再生利用;塑胶跑道处理;喷涂加工;农作物栽培服务;砼结构构件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***

许可机关: 金塔县市场监督管理局

许可机关统一社会信用代码: 11620921M81771421Y

数据来源单位: 甘肃省市场监督管理局

数据来源单位统一社会信用代码: 11620000MB1663770A

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 1 条)

1 纳税信用A级纳税人

纳税人名称: 甘肃春润建筑工程有限公司 第 1 条

统一社会信用代码: 91620921MA72221E9H

纳税人识别号: 91620921MA72221E9H

评价年度: 2022

数据来源: 国家税务总局

四、严重失信主体名单信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营 (活动) 异常名录 (状态) 信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 3 条)

企业信用承诺信息

承诺类型: 主动型
承诺事由: 自愿作出承诺
承诺作出日期: 2021-10-11
承诺受理单位: 酒泉市公共资源交易中心
承诺履行状态: ——

第 1 条

企业信用承诺信息

承诺类型: 主动型
承诺事由: 自愿作出承诺
承诺作出日期: 2021-09-28
承诺受理单位: 酒泉市公共资源交易中心
承诺履行状态: ——

第 2 条

企业信用承诺信息

承诺类型: 主动型
承诺事由: 自愿作出承诺
承诺作出日期: 2021-05-28
承诺受理单位: 酒泉市公共资源交易中心

第 3 条

承诺履行状态：——

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束



4.8 资质要求

投标人须提供建筑工程施工总承包三级及以上资质；
资质证书



建筑业企业资质证书

企业名称：甘肃春润建筑工程有限公司

详细地址：甘肃省酒泉市金塔县环城南路2号

统一社会信用代码：91620921MA72221E9H 法定代表人：刘兴民

注册资本：3000万人民币 经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D362040279 有效期：2023年12月31日

资质类别及等级：建筑工程施工总承包三级
施工劳务不分等级





企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：酒泉市住房和城乡建设局
2018年02月08日
审批专用章

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn>



建筑业企业资质证书

企业名称：甘肃春润建筑工程有限公司

详细地址：甘肃省酒泉市金塔县环城南路2号

统一社会信用代码：91620921MA72221E9H 法定代表人：刘兴民

注册资本：3000万人民币 经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D262040272 有效期：2024年02月15日

资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包二级
市政公用工程施工总承包二级



企业最新信息
可通过扫描二维码查询



发证机关：甘肃省住房和城乡建设厅



2023年02月15日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn>

安全生产许可证



统一社会信用代码：91620921MA7222199H

编号：(甘)JZ安许证字[2018]000253

安全生产许可证

企业名称：甘肃春润建筑工程有限公司

法定代表人：刘兴民

单位地址：甘肃省酒泉市金塔县环城南路2号

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工

有效期至：2024年05月02日

发证机关：甘肃省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年05月02日





中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本存款账户信息

基本存款账户信息

账户名称：甘肃春润建筑工程有限公司

账户号码：390030122000040519

开户银行：金塔县农村信用合作联社

法定代表人：
(单位负责人) 刘兴民

基本存款账户编号：J8264000367104



内资变更通知书

酒泉春润建设有限公司变更通知书

酒泉春润建设有限公司已于2017年05月18日获准登记，领取了《中华人民共和国内资公司营业执照》（现注册号620921200012840，统一社会信用代码91620921MA72221E9H）。该企业申请变更登记，现将核准项目通知如下：

变更事项	变更前	变更后
地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	甘肃省酒泉市金塔县新华街众鑫市场7-16号	甘肃省酒泉市金塔县环城南路2号
章程备案（包括合伙协议）		
注册资本变更（注册资本、注册资金、成员出资额等变更）	800万元	3000万元
投资人信息变更（包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	朱晓玲：320万元 刘兴民：480万元	朱晓玲：1200万元 刘兴民：1800万元

金塔县市场监督管理局

企业登记注册专用章

(2)



内资公司变更通知书

甘肃春润建筑工程有限公司已于2017年05月18日获准登记，领取了《中华人民共和国内资公司营业执照》（现注册号620921200012840，统一社会信用代码91620921MA72221E9H）。该企业申请变更登记，现将核准项目通知如下：

变更项目	变更前	变更后
名称变更（字号名称、集团名称等）	酒泉春润建业有限公司	甘肃春润建筑工程有限公司



五、已标价工程量清单



杜强



刘兴民

金塔县妇幼保健院整体搬迁及
维修建设项目工程

投 标 总 价



杜强



刘兴民

投 标 人：_____

(单位盖章)

2023 年 9 月 8 日

投 标 总 价

招 标 人： 金塔县妇幼保健院

工 程 名 称： 金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

投标总价（小写）： 1586669.29

（大写）： 壹佰伍拾捌万陆仟陆佰陆拾玖元贰角玖分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

刘兴民

编 制 人： _____



杜强

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023 年 9 月 8 日

总 说 明

工程名称：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

应以招标文件和施工图设计为依据。参照：工程量清单项目计价规范（2013-甘肃）、甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2020（试行）的公告（甘建公告【2020】84号），本工程为三类工程，取费标准按三类计取。材料价差参照执行2023年酒泉市建设局颁布的《2023年第三期全市建设工程材料市场综合指导价》的通知金塔县指导价及市场询价指导价。

投标报价的其他说明：建筑业营业税改增值税调整执行甘肃省住房和城乡建设厅关于调整甘肃省建设工程计价依据增值税率有关规定的通知甘建价【2019】118号文件。



刘兴民



杜强

建设项目投标报价汇总表

工程名称：金塔县妇幼保健院整体搬迁及
维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面及楼梯间 2. 铲除涂料种类：乳胶漆 3. 废料运输：运距自行考虑	m2	8196.02	2.77	22702.98		13803.26
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称：轻钢龙骨吊顶拆除 2. 废料运输：运距自行考虑	m2	1219.43	16.32	19901.1		12780.85
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖隔墙 2. 砌体材质：实心砖 3. 废料运输：运距自行考虑	m3	137.08	155.39	21293.09		8558.67
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称：卫生间门拆除 2. 门窗洞口尺寸：1000*1200mm 3. 废料运输：运距自行考虑	m2	39.9	11.74	468.43		301.05
5	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具部位：走道、卫生间 2. 灯具种类：方形吸顶灯 3. 废料运输：运距自行考虑	套	69	1.44	99.36		58.31
6	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：马桶 2. 具体情况详见施工现场 3. 废料运输：运距自行考虑	套	20	93.57	1871.4		1099
7	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：沐浴器拆除 2. 具体情况详见施工现场 3. 废料运输：运距自行考虑	套	20	20.15	403		236.8
8	011612002003	卫生洁具拆除	1. 名称：拆除原有洗脸盆（含管道封堵）	套	20	53.26	1065.2		625.6
本页小计							67804.56		37463.54

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 12 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 2 页 共 12 页

项目编码		011606003001		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位		m2		工程量		1219.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-119	轻钢龙骨天棚	10m2	0.1000	104.81	1.84	0.00	19.7%	10.48	0.18	0.00		2.06			
人工费调整								3.59	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价				小计				14.07	0.18	0.00		2.06			
综合工日114.11元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								16.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	氧气					m3	0.0267	2.42	0.06						
	乙炔气					m3	0.0114	10.5	0.12						
	材料费小计							-	0.18	-	0.00				
	甘肃春韵建筑工程有限公司														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

单位名称			金塔县妇幼保健院		
项目名称			新生儿筛查		
清单			单		
人工费			材料		

第 3 页 共 12 页



刘兴民 未计价材料费

综合单价分析表

工程名称: 拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 4 页 共 12 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 5 页 共 12 页

项目编码		011613001001		项目名称		灯具拆除		计量单位		套		工程量		69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-275	灯具拆除 圆形, 半圆形, 矩形, 小方形	10套	0.1000	8.45	0	0	31.11%	0.85	0.00	0.00	0.26				
人工费调整								0.33	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计													
综合工日114.11元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								0							
								1.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	新 杜强 B21216200001443 甘肃鑫利建筑工程 有限公司 有效期至:2025年6月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 6 页 共 12 页

项目编码		011612002001		项目名称		卫生洁具拆除		计量单位		套		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-79	卫生器具拆除 大便器坐式	套	1.0000	54.95	0	0	31.11%	54.95	0.00	0.00		17.10			
人工费调整								21.52	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价				小计				76.47	0.00	0.00		17.10			
综合工日114.11元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								93.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	利兴民														
	杜强														
	B21216200001443														
	甘肃春韵建筑工程 有限公司														
	有效期至:2025年16月(9日)														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 7 页 共 12 页

项目编码		011612002002		项目名称		卫生洁具拆除		计量单位		套		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-87	卫生器具拆除 淋浴器(组)	套	1.0000	11.84	0	0	31.11%	11.84	0.00	0.00		3.68			
人工费调整								4.63	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价				小计				16.47	0.00	0.00		3.68			
综合工日114.11元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								20.15							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	利兴民														
	杜强														
	B21216200001443														
	甘肃春韵建筑工程														
	有限公司														
	有效期至:2025年16月(9日)														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 8 页 共 12 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

单位名称			金塔县妇幼保健院		
项目名称			清单一		
人工费		材料			

第 9 页 共 12 页

单项目综合单价 注册造价工程师

杜强

规格、型号 216200001443

甘肃鑫创建筑工程
有限公司

有效期至:2025年06月19日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 10 页 共 12 页

项目编码		011615001001		项目名称		开孔（打洞）		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-22	砖砌体 墙、柱	100m3	0.0100	4741.14	0	0	19.7%	47.36	0.00	0.00		9.33			
1-158 换	运输距离（m）2000以上2000 实际运距（m）:11000	10m3	0.0999	150.47	0	592.39	19.7%	15.03	0.00	59.18		2.96			
人工费调整								21.37	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						83.76	0.00	59.18		12.29			
综合工日114.11元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								155.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	B21216200001443														
	甘肃普润建筑工程有限公司														
	有限公司														
	有效期至:2023年12月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 11 页 共 12 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 12 页 共 12 页

项目编码		030701003001		项目名称		空调器		计量单位		台		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-228	空调机拆除 窗式卧式	台	1.0000	75.44	0.2	23.88	31.11%	75.44	0.20	23.88		23.47			
人工费调整								29.54	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价				小计				104.98	0.20	23.88		23.47			
综合工日114.11元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								152.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	煤油					kg	0.1	2	0.2						
	材料费小计							-	0.20	-	0.00				
	B21216200001443														
	甘肃春利建统工程 有限公司														
	有效期至:2025年12月19日														

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及
维修建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 拆除工程

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰
标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		建筑装饰维修改造							
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍	m ²	7189.62	27.08	194694.91		77440.83
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：楼梯间顶板 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m ²	860	30.42	26161.2		11116.02
3	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：钢筋吊杆，间距≤1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：600*600轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*600矿棉板	m ²	249.27	104.76	99445.53		24956.3
4	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：钢筋吊杆，间距≤1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：600*600轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*600矿棉板	m ²	221.2	119.69	26475.43		6235.63
5	011103003001	塑胶板楼地面	1. 名称：塑胶板楼地面 2. 基层：细石混凝土找平层40mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色：塑胶板	m ²	370.96	134.7	49968.31		9548.51
6	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm 水泥砂浆1:2	m ²	322	15.57	5013.54		2147.74
本页小计							401758.92		131445.03

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段: 金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	011101005001	自流坪楼地面	1. 名称:环氧树脂自流平地面 2. 防水层材料及厚度:水泥砂浆(5%)防水20mm 3. 界面剂材料种类:水性界面剂 4. 中层漆材料种类、厚度:环氧底漆一道 5. 面漆材料种类、厚度:刮涂两道环氧面漆 6. 具体位置详见施工现场	m2	322	225. 83	72717. 26		8842. 12
8	010801001001	木质门	1. 名称:木质夹板门(不带亮子) 2. 门代号及洞口尺寸:M1-0821	m2	3. 36	667. 32	2242. 2		202. 98
9	010805005001	全玻门	1. 部位:护理站 2. 门代号及洞口尺寸:1800mm*2100mm 3. 玻璃品种、厚度:平板玻璃	m2	11. 34	466. 74	5292. 83		1388. 92
10	011210006001	石膏板隔墙	1. 名称:石膏板隔墙 2. 骨架材料种类、规格、颜色:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层石膏板带岩棉 4. 具体位置详见施工现场	m2	235	151. 13	35515. 55		10876. 36
11	080807013001	洞口封堵	1. 名称:门洞口封堵 2. 材质:砖墙 3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆抹	m2	11. 07	171. 35	1896. 84		706. 43
本页小计							117664. 68		22016. 81

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			灰 4. 具体位置详见施工现场						
12	011210003001	玻璃隔断	1. 名称:玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:不锈钢框 3. 具体位置详见施工现场	m2	43.2	213.08	9205.06		1240.27
13	011210002001	金属隔断	1. 名称:铝合金隔断 2. 边框材料种类、规格:不锈钢框 3. 具体位置详见施工现场	m2	18.3	254.5	4657.35		520.45
14	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:人造窗台石 2. 具体位置详见施工现场	m2	2.3	431.18	991.71		73.67
15	011207002001	海绵防撞条	名称:海绵防撞条 2. 材料种类:自粘海绵防撞条 3. 具体位置详见施工现场	m2	105.76	150	15864		
16	01B001	网络安装调试维护维修及材料费	1. 网络安装调试维护维修及材料 2. 网络设备安装服务、视频会议电视调试台拆卸安装 3. 运输:运距自行考虑	项	1	8400	8400		
17	011508004001	金属字	1. 材料种类、规格:金属发光字(单位名称) 2. 镭字规格、种类:2500*2600mm	个	8	2140	17120		
本页小计							56238.12		1834.39

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段: 金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 喷字规格、颜色:红色 4. 固定方式:支架焊接						
18	011508004002	金属字	1. 材料种类、规格:金属发光字(徽标) 2. 镗字规格、种类:3000*3000mm 3. 喷字规格、颜色:红色 4. 固定方式:支架焊接	个	1	3110	3110		
19	050307009001	标志牌	1. 名称:科室标志牌搬运与安装 2. 含拆除、安装、清理等 3. 运输:运距自行考虑	个	80	9.1	728		
20	01B002	宣传牌、宣传资料	1. 名称:宣传牌、宣传资料搬运与安装 2. 运输:运距自行考虑	项	1	26100	26100		
21	080703004001	显示屏	1. 名称:大门口电子显示屏 2. 规格:0.75m*9m 3. 类型:LED	套	1	14203.51	14203.51		346.42
22	080703004002	显示屏	1. 名称:大门口电子显示屏 2. 规格:0.75m*9m 3. 类型:LED	套	1	26703.51	26703.51		346.42
		分部小计					646506.74		155989.07
		放射室防护装饰							
23	010804007001	防辐射门迁移、安装	1. 名称:防辐射门迁移、安装 2. 含新轨道更换、联动装置等	樘	1	7100	7100		
24	010807002001	DR室铅玻璃安装	1. 名称:DR室铅玻璃安装 2. 框、扇材质:	樘	1	9850	9850		
本页小计							87795.02		692.84

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			带不锈钢窗套 3. 加工制作						
25	011207001001	DR室铅墙面硫酸钡板防护	1. DR室墙面硫酸钡板防护 2. 防护材料:1.5mm厚 3. 3层防护	m2	268.8	81	21772.8		
26	011302001003	吊顶天棚	1. DR室顶面硫酸钡板防护 2. 龙骨材料种类、规格、中距:600*600轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:1.5mm厚 4. 2层防护 5. 面层材料品种、规格:免漆板	m2	97.92	311.33	30485.43		2760.36
27	011207001002	墙面装饰板	1. 室内墙板装饰 2. 部位:放射室 3. 面层材料种类、规格、颜色:免漆板	m2	89.6	72.06	6456.58		1207.81
28	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆	m2	73.44	15.57	1143.46		489.84
29	011101005002	自流坪楼地面	1. 名称:环氧树脂自流坪地面 2. 防水层材料及厚度:水泥砂浆(5%)防水20mm 3. 界面剂材料种类:水性界面剂 4. 中层漆材料种类、厚度:环氧底漆一道 5. 面漆材料种类、厚度:刮涂两道环氧面漆 6. 具体位置详见施工现场	m2	73.44	225.83	16584.96		2016.66
本页小计							76443.23		6474.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段: 金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
30	030605002001	放射防护检测费	1.名称:放射防护检测费 2.含预评、控评等	项	1	27100	27100		
31	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*35mm2 3.材质:铜芯 4.具体位置详见施工现场	m	20	112.78	2255.6		108.02
		分部小计					122748.83		6582.69
		其他							
32	010801006001	门锁安装	1.名称:肯德基门锁 2.位置:一楼大厅	套	4	266.24	1064.96		68
33	010801006002	门锁安装	1.名称:门锁 2.位置:消防控制室	套	2	98.08	196.16		44.2
34	010801006003	门锁安装	1.名称:大门锁 2.位置:办公室	套	12	66.24	794.88		204
35	010810001001	窗帘	1.隔断窗帘安装 2.位置:妇科室	幅	1	30	30		
36	010801001002	木质门	1.名称:套装门 2.位置:儿保室	樘	1	1261.23	1261.23		114.17
37	011507003001	灯箱	1.名称:灯箱 2.位置:儿保室	个	2	150	300		
38	01B003	办公室门档条维修	1.名称:门档条 2.位置:办公室	个	60	30.47	1828.2		973.44
39	01B004	窗户合页、风撑更换	窗户合页、风撑更换	个	7	70	490		
40	011505001001	服务台大理石台面	1.大理石台面 2.服务台	m2	4.6	431.18	1983.43		147.34
		分部小计					7948.86		1551.15
		措施项目							
41	011701003001	墙面脚手架		m2	7279.22	1.89	13757.73		8915.59
42	011701003002	天棚脚手架		m2	2314.43	4.53	10484.37		6803.5
		分部小计					24242.1		15719.09
本页小计							61546.56		17378.26

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 7 页 共 7 页

合 计	801446.53		179842
-----	-----------	--	--------



刘兴民



杜强

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 42 页

项目编号		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		7189.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1077.12	979.72	0.00	30.02%	10.77	9.80	0.00		3.23			
人工费调整								2.72	-	-	-	-	-	-	-
材料费价差								-	0.56	-	-	-	-	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-	-	-
人工单价		小计						13.49	10.35	0.00		3.23			
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								27.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	乳胶漆 内用X08-1				kg	0.2699	12.47	3.37							
	白乳胶				kg	0.05	6.77	3.09							
	大白粉				kg	2.4752	1.34	3.32							
	其他材料费						-	0.58	-	0.00					
	材料费小计						-	10.35	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 2 页 共 42 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		860	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人 工*1.2	100m2	0.0100	1292.56	979.72	0	30.02%	12.93	9.80	0.00	3.88				
人工费调整								3.26	-	-	-				
材料费价差								-	0.56	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						16.19	10.35	0.00	3.88				
二类工109.31元/工日 三类工93.86元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								30.42							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	乳胶漆 内用X08-1				kg	0.109	12.47	3.37							
	白乳胶				kg	0.157	6.77	3.09							
	大白粉				kg	2.4752	1.34	3.32							
	其他材料费						—	0.58	—	0.00					
	材料费小计						—	10.35	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 3 页 共 42 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		949.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-11	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面	m2	1.0000	16.83	38.03	0.11	30.02%	16.83	38.03	0.11	5.08				
16-65	天棚面层 矿棉板搁放在龙骨上	m2	1.0000	9.46	38.34	0.00	30.02%	9.46	38.34	0.00	2.83				
人工费调整								6.11	-	-	-				
材料费价差								-	-12.03	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						32.40	64.34	0.11	7.91				
三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								104.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600		m2	0.9563	31.08		30.03								
	矿棉板		m2	0.9996	25.6		25.59								
	其他材料费				—		8.71	—	0.00						
	材料费小计				—		64.33	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 4 页 共 42 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		221.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-11	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面	m2	1.0000	16.83	38.03	0.11	30.02%	16.83	38.03	0.11	5.08				
16-88	天棚面层 铝扣板方型600*600	m2	1.0000	11.36	187.40	0.00	30.02%	11.36	187.40	0.00	3.41				
人工费调整								6.55	-	-	-				
材料费价差								-	-149.08	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						34.74	76.35	0.11	8.49				
三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								119.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600			m2	0.9563	31.08		30.03							
	铝扣板 600*600mm			m2	0.971	38.6		37.48							
	其他材料费					—		8.83		—		0.00			
	材料费小计					—		76.34		—		0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 5 页 共 42 页

项目编码		011103003001		项目名称		塑胶板楼地面		计量单位		m2		工程量		370.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-30-1 换	细石混凝土C20 厚度 30mm	m2	1.0000	6.67	4.53	0.05	30.02%	6.67	4.53	0.73	2.22				
14-49	塑胶板 楼地面	m2	1.0000	19.07	150.39	0	30.02%	19.07	150.39	0.00	5.72				
人工费调整								6.37	-	-	-				
材料费价差								-	-61.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						32.11	93.92	0.73	7.94				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								134.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑胶板 厚2mm					m2	1.00	80	83.78						
	其他材料费							-	10.15	-	0.00				
	材料费小计							-	93.93	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 6 页 共 42 页

项目编码		011101006001		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位		m2		工程量		322	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-27-1	水泥砂浆1:2 在混凝土或硬 基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.67	3.81	0.19	30.02%	6.67	3.81	0.58	2.18				
人工费调整								1.67	-	-	-				
材料费价差								-	0.66	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.34	4.47	0.58	2.18				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工 日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								15.57							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							-	4.48	-	0.00				
	材料费小计							-	4.48	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 7 页 共 42 页

项目编码		011101005001		项目名称		自流坪楼地面		计量单位		m2		工程量		322	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-212	防水砂浆平面	m2	1.0000	7.53	5.31	0.49	30.02%	7.53	5.31	0.58	2.44				
10-237	环氧自流平防腐地面 底漆每遍	m2	1.0000	5.72	9.02	11.49	30.02%	5.72	9.02	11.49	5.17				
10-238	环氧自流平防腐地面 中间层(刮腻子)	m2	1.0000	10.7	26.82	20.65	30.02%	10.70	26.82	20.65	9.42				
10-239	环氧自流平防腐地面 面漆每遍	m2	1.0000	3.51	29.62	0.81	30.02%	3.51	29.62	0.81	1.30				
人工费调整								6.70	-	-	-				
材料费价差								-	69.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						34.16	139.81	33.53	18.33				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		中计价材料费						0							
清单项目综合单价								225.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	环氧砂浆主漆粉料					kg	0.9853	36	35.47						
	环氧自流平面漆					kg	1.369	36	49.28						
	其他材料费							—	55.05	—	0.00				
	材料费小计							—	139.81	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 8 页 共 42 页

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位		m2		工程量		3.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-21	安装装饰门 平开门 带门套	m2	1.0000	60.41	455.81	0.00	30.02%	60.41	455.81	0.00	18.13				
人工费调整								13.89	-	-	-				
材料费价差								-	119.08	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						74.30	574.89	0.00	18.13				
二类工109.31元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								667.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	574.87	—	0.00					
	材料费小计						—	574.87	—	0.00					
	B21216200001443														
	甘肃鑫源建设工程有限公司														
	有限公司														
	有效期至:2025年6月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 9 页 共 42 页

项目编码		010805005001		项目名称		全玻门		计量单位		m2		工程量		11.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-95	安装无框全玻门	m2	1.0000	122.48	277.83	0.00	30.02%	122.48	277.83	0.00	36.77				
人工费调整								29.66	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						152.14	277.83	0.00	36.77				
二类工109.31元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								466.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	钢化玻璃 厚12mm			m2	0.9806	141.11	138.37								
	其他材料费					-	139.46	-	0.00						
	材料费小计					-	277.84	-	0.00						

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 10 页 共 42 页

项目编码		011210006001		项目名称		石膏板隔墙		计量单位		m2		工程量		235	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-208	轻钢龙骨石膏板隔断 双面带岩棉	m2	1.0000	24.74	58.56	0.00	30.02%	24.74	58.56	0.00	7.43				
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0200	1077.12	979.72	0.00	30.02%	21.54	19.59	0.00	6.47				
人工费调整								11.68	-	-	-				
材料费价差								-	1.11	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						57.96	79.27	0.00	13.90				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								151.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	乳胶漆 内用X08-1				kg	0.5198	12.47	6.73							
	白乳胶				kg	0.9139	6.77	6.19							
	大白粉				kg	4.9504	1.34	6.63							
	其他材料费						—	59.72	—	0.00					
	材料费小计						—	79.27	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 11 页 共 42 页

项目编码		080807013001		项目名称		洞口封堵		计量单位		m2		工程量		11.07		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
3-4-2	1砖墙 水泥砂浆M5.0	m3	0.2400	127.73	218.5	5.94	30.02%	30.66	52.44	1.55	9.67					
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	2.0000	16.58	3.22	0.52	30.02%	33.16	6.44	1.22	10.32					
人工费调整								16.05	-	-	-					
材料费价差								-	9.85	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						79.86	68.73	2.77	19.99					
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								171.35								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费							-	68.75	-	0.00					
	材料费小计							-	68.75	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 12 页 共 42 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 13 页 共 42 页

项目编码		011210002001		项目名称		金属隔断		计量单位		m2		工程量		18.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-200	铝合金玻璃隔断	m2	1.0000	28.44	210.55	0.00	30.02%	28.44	210.55	0.00	8.54				
人工费调整								6.97	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				35.41	210.55	0.00	8.54				
三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								254.5							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						-	210.55	-	0.00					
	材料费小计						-	210.55	-	0.00					
	B21216200001443														
	甘肃春利建筑工程 有限公司 有效期至:2025年6月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 14 页 共 42 页

项目编码		010809004001		项目名称		石材窗台板		计量单位		m2		工程量		2.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-24	窗台板 大理石板人造	m2	1.0000	32.03	283.89	0.00	30.02%	32.03	283.89	0.00	9.62				
人工费调整								7.64	-	-	-				
材料费价差								-	98.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						39.67	381.89	0.00	9.62				
三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								431.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	381.89	—	0.00					
	材料费小计						—	381.89	—	0.00					
	B21216200001443														
	甘肃鑫源建设工程有限公司														
	有限公司														
	有效期至:2025年6月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 15 页 共 42 页

项目编码		011207002001		项目名称		海绵防撞条		计量单位		m2		工程量		105.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补1	海绵防撞条	m2	1.0000	0	150	0	30.02%	0.00	150.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	150.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								150							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	海绵防撞条				m2	1	150	150							
	材料费小计						-	150.00	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 16 页 共 42 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 17 页 共 42 页

项目编码		011508004001		项目名称		金属字		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补3	金属字	个	1.0000	0	2140	0	30.02%	0.00	2140.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	2140.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								2140							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	金属字				个	1	2140	2140							
材料费小计								-	2140.00	-	0.00				
甘肃润建建筑工程有限公司 B21216200001443 有效期至:2025年06月19日 刘兴民 杜强															

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 18 页 共 42 页

项目编码		011508004002		项目名称		金属字		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补4	金属字	个	1.0000	0	3110	0	30.02%	0.00	3110.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	3110.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								3110							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	3110	—	0.00					
	材料费小计						—	3110.00	—	0.00					

综合单价分析表

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 19 页 共 42 页

项目编码		050307009001		项目名称		标志牌		计量单位		个		工程量		80	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补5	标志牌	个	1.0000	0	9.1	0	30.02%	0.00	9.10	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	9.10	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								9.1							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	9.1	—	0.00					
	材料费小计						—	9.10	—	0.00					
	B21216200001443														
	甘肃春润建筑工程 有限公司														
	有效期至:2025年06月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 20 页 共 42 页

项目编码		01B002		项目名称		宣传牌、宣传资料		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补6	宣传牌、宣传资料	项	1.0000	0	26100	0	30.02%	0.00	26100.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-	-	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	-	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-	-	
人工单价				小计				0.00	26100.00	0.00		0.00			
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								26100							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	宣传牌、宣传资料				项	1	26100	26100							
	材料费小计						-	26100.00	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 21 页 共 42 页

项目编码		080703004001		项目名称		显示屏		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借8-862	显示和信号设备安装、调试 LED显示屏	套	1.0000	346.42	13423.93	181.13	42.62%	346.42	13423.93	181.13		147.65			
人工费调整								104.38	-	-	-	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	-	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-	-	
人工单价		小计													
二类工109.31元/工日		未计价材料费													
								13400							
清单项目综合单价								14203.51							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	大门口电子显示屏				套	1	13400	13400							
	其他材料费						-	23.93	-	0.00					
	材料费合计						-	13423.93	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 22 页 共 42 页

项目编码		080703004002		项目名称		显示屏		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借8-862	显示和信号设备安装、调试 LED显示屏	套	1.0000	346.42	25923.93	181.13	42.62%	346.42	25923.93	181.13	147.65				
			人工费调整					104.38	-	-	-				
			材料费价差					-	0.00	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
人工单价		小计													
二类工109.31元/工日		未计价材料费													
								25900							
清单项目综合单价								26703.51							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	大厅55寸拼接屏					套	1	25900	25900						
	其他材料费							-	23.93	-	0.00				
	材料费合计							-	25923.93	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 23 页 共 42 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 24 页 共 42 页

项目编码		010807002001		项目名称		DR室铅玻璃安装		计量单位		樘		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补8	DR室铅玻璃安装	樘	1.0000	0	9850	0	30.02%	0.00	9850.00	0.00	0.00	0.00			
人工费调整								0.00	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价				小计				0.00	9850.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								9850							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	DR室铅玻璃安装				樘	1	9850	9850							
	材料费小计						-	9850.00	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 25 页 共 42 页

项目编码		011207001001		项目名称		DR室铅墙面硫酸钡板防护		计量单位		m2		工程量		268.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补9	DR室铅墙面硫酸钡板防护	m2	1.0000	0	81	0	30.02%	0.00	81.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	81.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	DR室铅墙面硫酸钡板防护				m2	1	81	81							
	材料费小计						-	81.00	-	0.00					
									</						

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 26 页 共 42 页

项目编码		011302001003		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		97.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-11	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面	m2	1.0000	16.83	38.03	0.11	30.02%	16.83	38.03	0.11	5.08				
16-88	DR室顶面硫酸钡板防护	m2	1.0000	11.36	187.40	0.00	30.02%	11.36	187.40	0.00	3.41				
人工费调整								6.55	-	-	-				
材料费价差								-	42.56	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						34.74	267.99	0.11	8.49				
三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								311.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600			m2	0.9563	31.08		30.03							
	DR室顶面硫酸钡板防护 600*600			m2	0.971	234		227.21							
	其他材料费					—		10.73		—	0.00				
	材料费小计					—		267.97		—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 27 页 共 42 页

项目编码		011207001002		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		89.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-125	墙面面层 免漆板	m2	1.0000	13.48	51.22	0.00	30.02%	13.48	51.22	0.00	4.05				
人工费调整								3.31	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				16.79	51.22	0.00	4.05				
三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								72.06							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							-	51.22	-	0.00				
	材料费小计							-	51.22	-	0.00				
	B21216200001443														
	甘肃春利建筑工程 有限公司 有效期至:2025年6月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 28 页 共 42 页

项目编码		011101006002		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位		m2		工程量		73.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-27-1	水泥砂浆1:2 在混凝土或硬 基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.67	3.81	0.19	30.02%	6.67	3.81	0.58	2.18				
人工费调整								1.67	-	-	-				
材料费价差								-	0.66	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.34	4.47	0.58	2.18				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工 日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								15.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						-	4.48	-	0.00					
	材料费小计						-	4.48	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 29 页 共 42 页

项目编码		011101005002		项目名称		自流坪楼地面		计量单位		m2		工程量		73.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-212	防水砂浆平面	m2	1.0000	7.53	5.31	0.49	30.02%	7.53	5.31	0.58	2.44				
10-237	环氧自流平防腐地面 底漆每遍	m2	1.0000	5.72	9.02	11.49	30.02%	5.72	9.02	11.49	5.17				
10-238	环氧自流平防腐地面 中间层(刮腻子)	m2	1.0000	10.7	26.82	20.65	30.02%	10.70	26.82	20.65	9.42				
10-239	环氧自流平防腐地面 面漆每遍	m2	1.0000	3.51	29.62	0.81	30.02%	3.51	29.62	0.81	1.30				
人工费调整								6.70	-	-	-				
材料费价差								-	69.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						34.16	139.81	33.53	18.33				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		中计价材料费						0							
清单项目综合单价								225.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	环氧砂浆主漆粉料					kg	0.9853	36	35.47						
	环氧自流平面漆					kg	1.369	36	49.28						
	其他材料费							—	55.05	—	0.00				
	材料费小计							—	139.81	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 30 页 共 42 页

项目编码		030605002001		项目名称		放射防护检测费		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补10	放射防护检测费	项	1.0000	0	27100	0	30.02%	0.00	27100.00	0.00	0.00	0.00			
人工费调整								0.00	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价				小计				0.00	27100.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								27100							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	放射防护检测费				项	1	27100	27100							
	材料费小计						-	27100.00	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 31 页 共 42 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-381	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (mm2以下)35	100m	0.0100	540.11	10335.68	8.55	42.62%	5.40	103.36	0.09	2.30				
人工费调整								1.63	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						7.03	103.36	0.09	2.30				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日		未计价材料费						101.93							
清单项目综合单价								112.78							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	电力电缆YJV-4*35mm2				m	1	101.926	101.93							
	其他材料费						-	1.43	-	0.00					
	材料费小计						-	103.36	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 32 页 共 42 页

项目编码		010801006001		项目名称		门锁安装		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-48	门窗五金安装 不锈钢玻璃门锁	把	1.0000	17	110.4	0.00	30.02%	17.00	110.40	0.00		5.11			
人工费调整								4.05	-	-	-	-			
材料费价差								-	129.68	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						21.05	240.08	0.00		5.11			
三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								266.24							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							-	240.08	-	0.00				
	材料费小计							-	240.08	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 33 页 共 42 页

项目编码		010801006002		项目名称		门锁安装		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-47	门窗五金安装 双开执手插锁	把	1.0000	22.1	121.44	0.00	30.02%	22.10	121.44	0.00	6.63				
人工费调整								5.27	-	-	-				
材料费价差								-	-57.36	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				27.37	64.08	0.00	6.63				
三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								98.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							-	64.08	-	0.00				
	材料费小计							-	64.08	-	0.00				
	821216200001443														
	甘肃春利建筑工程 有限公司 有效期至:2025年6月19日														
											</				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 34 页 共 42 页

项目编码		010801006003		项目名称		门锁安装		计量单位		套		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-46	门窗五金安装 木门执手插锁	把	1.0000	17	26.99	0.00	30.02%	17.00	26.99	0.00	5.11				
人工费调整								4.05	-	-	-				
材料费价差								-	13.09	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						21.05	40.08	0.00	5.11				
三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								66.24							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						-	40.08	-	0.00					
	材料费小计						-	40.08	-	0.00					
	</														

综合单价分析表

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 35 页 共 42 页

项目编码		010810001001		项目名称		窗帘		计量单位		幅		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补11	窗帘	幅	1.0000	0	30	0	30.02%	0.00	30.00	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价				小计				0.00	30.00	0.00		0.00			
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								30							
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	30	—	0.00					
	材料费小计						—	30.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 36 页 共 42 页

项目编码		010801001002		项目名称		木质门		计量单位		樘		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-21	安装装饰门 平开门 带门套	m2	1.8900	60.41	455.81	0.00	30.02%	114.17	861.48	0.00	34.27				
人工费调整								26.25	-	-	-				
材料费价差								-	225.06	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						140.43	1086.54	0.00	34.27				
二类工109.31元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								1261.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	1086.55	—	0.00				
	材料费小计							—	1086.55	—	0.00				
	B21216200001443														
	甘肃鑫源建设工程有限公司														
	有限公司														
	有效期至:2025年6月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 37 页 共 42 页

项目编码		011507003001		项目名称		灯箱		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补12	灯箱	个	1.0000	0	150	0	30.02%	0.00	150.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	150.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								150							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	150	—	0.00					
	材料费小计						—	150.00	—	0.00					

综合单价分析表

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 38 页 共 42 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 39 页 共 42 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 40 页 共 42 页

项目编码		011505001001		项目名称		服务台大理石台面		计量单位		m2		工程量		4.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-24	窗台板 大理石板人造	m2	1.0000	32.03	283.89	0.00	30.02%	32.03	283.89	0.00	9.62				
人工费调整								7.64	-	-	-				
材料费价差								-	98.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						39.67	381.89	0.00	9.62				
三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								431.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	381.89	—	0.00				
	材料费小计							—	381.89	—	0.00				
	B21216200001443														
	甘肃鑫源建设工程有限公司														
	有限公司														
	有效期至:2025年6月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 41 页 共 42 页

项目编码		011701003001		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		7279.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	0.0100	122.48	0	0	30.02%	1.22	0.00	0.00	0.00	0.37			
				人工费调整				0.3	-	-	-	-			
				材料费价差				-	0	-	-	-			
				机械费调整				-	-	0	-	-			
人工单价					小计			1.52	0	0	0	0.37			
二类工109.31元/工日					未计价材料费			0							
清单项目综合单价								1.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	刘兴民														
	杜强														
	B21216200001443														
	甘肃鑫利建筑工程有限公司														
	有限公司														
	有效期至:2025年12月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 42 页 共 42 页

项目编码		011701003002		项目名称		天棚脚手架		计量单位		m2		工程量		2314.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚 活动脚手架	100m2	0.0100	293.96	0	0	30.02%	2.94	0.00	0.00		0.88			
				人工费调整				0.71	-	-		-			
				材料费价差				-	0	-		-			
				机械费调整				-	-	0		-			
人工单价					小计			3.65	0	0		0.88			
二类工109.31元/工日					未计价材料费			0							
清单项目综合单价								4.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	甘肃鑫和建筑工程有限公司 B21216200001443 有效期至:2025年06月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护 标段: 金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修装饰项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护装饰 标段: 金建设项

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及
维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰维修改造及放射室防护装饰

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		医用设备安装							
1	01B005	医疗器械搬运与安装	1. 医疗器械搬运与安装 2. 运输：运距自行考虑	项	1	24100	24100		
2	01B006	服务台等搬运与安装	1. 名称：服务台等搬运与安装 2. 含服务台、柜台等搬运与安装	项	1	9940	9940		
3	011501002001	医用无菌柜	1. 名称：医用无菌柜 2. 尺寸规格：高1800mm*深（上）280mm/（下）500mm*900mm 3. 材料种类、规格：不锈钢操作台	套	5	5400	27000		
		分部小计					61040		
		彩钢车库							
4	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：镀锌钢柱 2. 钢材品种、规格：100*100*5mm 3. 螺栓种类：普通螺栓	t	0.383	6222.06	2383.05		167.37
5	010602001001	钢屋架	1. 名称：镀锌钢屋架 2. 钢材品种、规格：40*60*3mm	t	0.217	6113.64	1370.06		86.52
6	010606002001	钢檩条	1. 名称：镀锌钢檩条 2. 钢材品种、规格：40*60*3mm	t	0.988	6164.62	6090.64		370.8
7	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：YXB51-380-760 2. 金属檩条材料品种、规格：钢	m2	189	131.97	24942.33		2801.26
本页小计							95826.08		3425.95

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 接缝、嵌缝材料种类:镀锌铁皮						
8	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:螺栓、预埋件等	t	0.03	7060.33	211.81		26.57
9	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:C25细石混凝土C25、厚度100mm 2. 面层厚度、砂浆配合比:加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1: 2.5	m2	389	77.15	14581.35		5607.63
		分部小计					49579.24		9060.15
		彩钢房							
10	010606002002	钢檩条	1. 构件类型:镀锌钢檩条 2. 钢材品种、规格:40*60*3mm/40*40*3mm 3. 安装高度:3.0m内		1.231	6164.62	7588.65		461.99
11	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢夹芯板 2. 金属檩条材料品种、规格:角钢 3. 接缝、嵌缝材料种类:压型彩钢夹芯板	m2	134.64	81.23	24465.81		2331.55
12	011210006002	型材墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色:彩钢夹芯板墙面、板厚 100mm 2. 嵌缝、塞口材料品种:压型彩钢夹芯板	m2	210	177.89	37356.9		3972.07
13	010802004001	防盗门	1. 名称:钢防盗门	m2	15	543.19	8147.85		345.75
本页小计							92287.37		12745.56

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 门代号及洞口尺寸:M1520 3. 门框、扇材质:钢制						
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:铝合金推拉窗 2. 窗代号及洞口尺寸:700*900mm 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:单层玻璃	m2	3.25	544.56	1769.82		200.92
15	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:螺栓、预埋件等	t	0.03	7069.33	211.81		26.57
16	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:C25细石混凝土C25、厚度100mm 2. 面层厚度、砂浆配合比:加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2	m2	134.64	77.15	10387.48		3994.77
		分部小计					89863.32		11333.62
		活动板房							
17	01B007	预制活动板房	1. 名称:预制活动板房（门房） 2. 面积:22.22m2 3. 其他:含安装、运输、装卸等	m2	21.78	374.40	8157.72		
18	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内外墙粉刷 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍	m2	122.04	27.08	3304.84		1314.52
19	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 腻子种类:内	m2	24.42	30.42	742.86		315.64
本页小计							31096.53		5852.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			墙腻子 3. 刮腻子要求： 满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷 刷遍数：内墙乳 胶漆两遍						
20	010902001001	屋面卷材防水	1. 找平层：20厚 水泥砂浆1:2.5 找平层 2. 卷材品种、规 格、厚度：SBS改 性沥青卷材、厚 度3mm 3. 防水层数：一 层 4. 保护层：20厚 水泥砂浆1:2.5 找平层	m2	24.42	69.11	1687.42		274.97
21	011210006003	其他隔断	1. 骨架、边框材 料种类、规格： 轻钢龙骨石膏板 隔断	m2	7.68	151.13	1160.68		355.45
22	010802004002	防盗门	1. 名称：钢质盗 门 2. 门代号及洞口 尺寸：M1024 3. 门框、扇材质 ：钢制	m2	2.4	543.19	1303.66		55.32
23	010801001003	木质门	1. 名称：木质门 2. 门代号及洞口 尺寸：M0921	m2	1.89	111.23	210.22		215.79
24	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：塑钢窗 2. 窗代号及洞口 尺寸：1500*1200 mm 3. 框、扇材质： 铝合金 4. 玻璃品种、厚 度：单层玻璃	m2	2.43	570.33	1385.9		150.81
25	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、 厚度：C25细石 混凝土C25、厚 度60mm 2. 面层厚度：加	m2	22.74	53.68	1220.68		461.62
本页小计							9142.06		1513.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 30 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 2 页 共 30 页

项目编码		01B006		项目名称		服务台等搬运与安装		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补15	服务台等搬运与安装	项	1.0000	0	9940	0	30.02%	0.00	9940.00	0.00	0.00	0.00			
人工费调整								0.00	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价				小计				0.00	9940.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								9940							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	服务台等搬运与安装					项	1	9940	9940						
	材料费小计							-	9940.00	-	0.00				

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 3 页 共 30 页

项目编码		011501002001		项目名称		医用无菌柜		计量单位		套		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补16	医用无菌柜	套	1.0000	0	5400	0	30.02%	0.00	5400.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	5400.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								5400							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	医用无菌柜				套	1	5400	5400							
	材料费小计						-	5400.00	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 4 页 共 30 页

项目编码		010603002001		项目名称		空腹钢柱		计量单位		t		工程量		0.383	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-18	厂(库)房钢结构 钢柱 质量(t) ≤3	t	1.0000	437	5288.98	186.19	30.02%	437.00	5288.98	194.69	189.64				
人工费调整								111.75	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						548.75	5288.98	194.69	189.64				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						5140							
清单项目综合单价								6222.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢柱				t	1	5140	5140							
	其他材料费						-	149.02	-	0.00					
	材料费小计						-	5289.02	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 5 页 共 30 页

项目编码		010602001001		项目名称		钢屋架		计量单位		t		工程量		0.217	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-7	厂(库)房钢结构 钢屋架(钢托架) 质量(t) ≤1.5	t	1.0000	398.72	5264.98	313.11	30.02%	398.72	5264.98	329.41	218.58				
人工费调整								101.96	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						500.68	5264.98	329.41	218.58				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						5140							
清单项目综合单价								6313.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢屋架				t	1	5140	5140							
	其他材料费						-	125.02	-	0.00					
	材料费小计						-	5265.02	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 6 页 共 30 页

项目编码		010606002001		项目名称		钢檩条		计量单位		t		工程量		0.988	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-36	厂(库)房钢结构 钢檩条	t	1.0000	375.3	5299.83	202.4	30.02%	375.30	5299.83	212.77	176.54				
人工费调整								95.97	-	-	-				
材料费价差								-	4.21	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						471.27	5304.04	212.77	176.54				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						5140							
清单项目综合单价								6164.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	钢檩条				t	1	5140	5140							
	其他材料费						-	163.98	-	0.00					
	材料费小计						-	5303.98	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 7 页 共 30 页

项目编码		010901002001		项目名称		型材屋面		计量单位		m2		工程量		189	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-68	围护体系安装 屋面板 压型钢板	100m2	0.0100	1482.15	10579.72	88.76	30.02%	14.82	105.80	0.94	4.73				
人工费调整								3.80	-	-	-				
材料费价差								-	1.88	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						18.62	107.67	0.94	4.73				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						54.21							
清单项目综合单价								131.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	彩色压型钢板				m2	0.1904	51.14	9.74							
	防水密封胶 (500ML)				支		24.25	14.55							
	金属堵头				只	2.8	2.25	6.3							
	彩钢密封圈				只	6.5	2.53	16.45							
	压型钢板 δ 0.5				m2	1.06	51.14	54.21							
	其他材料费						—	6.45	—	0.00					
	材料费小计						—	107.69	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 8 页 共 30 页

项目编码		010606013001		项目名称		零星钢构件		计量单位		t		工程量		0.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-39	厂(库)房钢结构 零星钢构件	t	1.0000	885.7	5314.04	268.22	30.02%	885.70	5314.04	283.10	350.88				
人工费调整								226.49	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				1112.19	5314.04	283.10	350.88				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日				未计价材料费				5140							
清单项目综合单价								7060.33							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	零星钢构件				t	1	5140	5140							
	其他材料费						-	174.05	-	0.00					
	材料费小计						-	5314.05	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 9 页 共 30 页

项目编码		011101001001		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		189	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-30-2 换	细石混凝土C25 厚度 30mm 实际厚度(mm):100	m2	1.0000	23.06	16.49	2.05	30.02%	23.06	16.49	2.33	7.62				
11-34-2	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1 : 2.5	m2	1.0000	6.61	6.27	1.29	30.02%	6.61	6.27	1.53	2.44				
人工费调整								7.40	-	-	-				
材料费价差								-	3.40	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						37.07	26.16	3.86	10.06				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日; 一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								77.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	卵石				m3	0.0726	55	3.99							
	普通硅酸盐水泥 42.5				kg	28.4224	0.395	11.23							
	草袋片				片	0.4576	11.64	5.33							
	其他材料费						—	5.64	—	0.00					
	材料费小计						—	26.19	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 10 页 共 30 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 11 页 共 30 页

项目编码		010901002002		项目名称		型材屋面		计量单位		m2		工程量		134.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-66	围护体系安装 屋面板 彩钢夹芯板	100m2	0.0100	1731.69	15023.91	88.76	30.02%	17.32	150.24	0.94	5.48				
人工费调整								4.44	-	-	-				
材料费价差								-	2.82	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						21.75	153.06	0.94	5.48				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						90.07							
清单项目综合单价								181.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	彩色压型钢板				m2	0.2856	51.14	14.61							
	防水密封胶 (500ML)				支		24.25	14.55							
	工字铝(综合)				m	1.5984	12.09	19.32							
	彩钢夹芯板 板厚 100mm				m2	1.06	84.97	90.07							
	其他材料费						—	14.51	—	0.00					
	材料费小计						—	153.06	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 12 页 共 30 页

项目编码		011210006002		项目名称		型材墙面		计量单位		m2		工程量		210	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-58	围护体系安装 墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.0100	1891.46	14441.14	88.76	30.02%	18.91	144.41	0.94	5.96				
人工费调整								4.85	-	-	-				
材料费价差								-	2.82	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				23.76	147.23	0.94	5.96				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日				未计价材料费				90.07							
清单项目综合单价								177.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	彩色压型钢板				m2	0.2856	51.14	14.61							
	防水密封胶 (500ML)				支		24.25	9.7							
	工字铝(综合)				m	1.5984	12.09	19.32							
	彩钢夹芯板 板厚 100mm				m2	1.06	84.97	90.07							
	其他材料费						—	13.53	—	0.00					
	材料费小计						—	147.23	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 13 页 共 30 页

项目编码		010802004001		项目名称		防盗门		计量单位		m2		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-99 换	安装钢防盗门	m2	1.0000	23.05	275.03		30.02%	23.05	275.03	0.00		6.92			
人工费调整								5.58	-	-	-	-			
材料费价差								-	232.61	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计													
二类工109.31元/工日		未计价材料费													
								0							
清单项目综合单价								543.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	卵石			m3	0.0014	55	0.08								
	钢防盗门			m2	0.9158	549.78	503.49								
	其他材料费					-	4.06	-	0.00						
	材料费小计					-	507.63	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 14 页 共 30 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		3.25		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
13-67	安装隔热断桥铝合金窗 推拉窗	m2	1.0000	61.82	476.64		30.02%	61.82	476.64	0.00	18.56					
人工费调整								14.97	-	-	-					
材料费价差								-	-27.43	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						76.79	449.21	0.00	18.56					
二类工109.31元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								544.56								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	隔热断桥铝合金推拉窗				m2	0.901	473.56	426.68								
	其他材料费						-	22.54	-	0.00						
	材料费小计						-	449.22	-	0.00						

项目名称		清单

第 15 页 共 30 页

	机械费				
04	68.22			30.02%	

1 下强

综合单价分析表

工程名称: 板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 16 页 共 30 页

项目编码		011101001002		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		134.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-30-2 换	细石混凝土C25 厚度 30mm 实际厚度(mm):100	m2	1.0000	23.06	16.49	2.33	30.02%	23.06	16.49	2.33	7.62				
11-34-2	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1: 2.5	m2	1.0000	6.61	6.27	1.53	30.02%	6.61	6.27	1.53	2.44				
人工费调整								7.40	-	-	-				
材料费价差								-	3.40	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						37.07	26.16	3.86	10.06				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								77.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	卵石		m3	0.0726	55		3.99								
	普通硅酸盐水泥 42.5		kg	28.224	0.395		11.23								
	草袋片		片	0.4576	11.64		5.33								
	其他材料费				—		5.64	—	0.00						
	材料费小计				—		26.19	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 17 页 共 30 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 18 页 共 30 页

项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		122.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1077.12	979.72	0.00	30.02%	10.77	9.80	0.00		3.23			
人工费调整								2.72	-	-		-			
材料费价差								-	0.56	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						13.49	10.35	0.00		3.23			
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								27.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	10.35	—	0.00					
	材料费小计						—	10.35	—	0.00					
	B21216200001443														
甘肃鑫源建设工程有限公司															
有限公司															
有效期至:2025年06月09日															

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 19 页 共 30 页

项目编码		011407002002		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		24.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人 工*1.2	100m2	0.0100	1292.55	979.72	0	30.02%	12.93	9.80	0.00		3.88			
人工费调整								3.26	-	-		-			
材料费价差								-	0.56	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						16.19	10.35	0.00		3.88			
二类工109.31元/工日 三类工93.86元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								30.42							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						-	10.35	-	0.00					
	材料费小计						-	10.35	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 20 页 共 30 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		24.42		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
11-27-2	水泥砂浆1:2.5 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.67	3.59	0.19	30.02%	6.67	3.59	0.58	2.18					
8-35	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺厚度 3mm	m2	1.0000	4.59	43.47	0.00	30.02%	4.59	43.47	0.00	1.37					
人工费调整								2.78	-	-	-					
材料费价差								-	3.87	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						14.04	50.93	0.58	3.55					
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								69.1								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费						-	50.94	-	0.00						
	材料费小计						-	50.94	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装				标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目				第 21 页 共 30 页							
项目编码		011210006003		项目名称		其他隔断		计量单位		m2		工程量		7.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-208	轻钢龙骨石膏板隔断 双面带岩棉	m2	1.0000	24.74	58.56	0.00	30.02%	24.74	58.56	0.00	7.43				
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0200	1077.12	979.72	0.00	30.02%	21.54	19.59	0.00	6.47				
人工费调整								11.68	-	-	-				
材料费价差								-	1.11	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					57.96	79.27	0.00	13.90					
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费					0								
清单项目综合单价								151.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							-	79.27	-	0.00				
	材料费							-	79.27	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 22 页 共 30 页

项目编码		010802004002		项目名称		防盗门		计量单位		m2		工程量		2.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-99 换	安装钢防盗门	m2	1.0000	23.05	275.03	0.00	30.02%	23.05	275.03	0.00		6.92			
人工费调整								5.58	-	-	-	-	-	-	-
材料费价差								-	232.61	-	-	-	-	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-	-	-
人工单价				小计				28.63	507.64	0.00		6.92			
二类工109.31元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								543.19							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	卵石				m3	0.0014	55	0.08							
	钢防盗门				m2	0.9158	549.78	503.49							
	其他材料费						-	4.06	-	0.00					
	材料费小计						-	507.63	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 23 页 共 30 页

项目编码		010801001003		项目名称		木质门		计量单位		m2		工程量		1.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-21	安装装饰门 平开门 带门套	m2	1.8900	60.41	455.81	0.00	30.02%	114.17	861.48	0.00	34.27				
人工费调整								26.25	-	-	-				
材料费价差								-	225.06	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						140.43	1086.54	0.00	34.27				
二类工109.31元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								1261.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	装饰平开门带门套				m2	1.7572	591.56	1039.49							
	其他材料费						-	47.06	-	0.00					
	材料费小计						-	1086.55	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 24 页 共 30 页

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		2.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-69	安装隔热断桥铝合金窗 平开窗	m2	1.0000	62.06	591.38		30.02%	62.06	591.38	0.00	18.63				
人工费调整								15.03	-	-	-				
材料费价差								-	-116.77	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						77.09	474.61	0.00	18.63				
二类工109.31元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								570.33							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	474.62	—	0.00					
	材料费小计						—	474.62	—	0.00					
	B21216200001443														
	甘肃鑫翔建筑工程 有限公司														
	有效期至:2025年06月19日														

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 25 页 共 30 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水、坡道		计量单位		m2		工程量		22.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-30-2 换	细石混凝土C25 厚度 30mm 实际厚度(mm):60	m2	1.0000	13.69	10.02	1.25	30.02%	13.69	10.02	1.41	4.53				
11-34-2	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1 : 2.5	m2	1.0000	6.61	6.27	1.29	30.02%	6.61	6.27	1.53	2.44				
人工费调整								5.06	-	-	-				
材料费价差								-	2.12	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.36	18.41	2.94	6.97				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								53.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	卵石				m3	0.0135	55	2.39							
	普通硅酸盐水泥 42.5				kg	1.03	0.395	6.73							
	草袋片				片	0.4576	11.64	5.33							
	其他材料费						—	4	—	0.00					
	材料费小计						—	18.44	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 26 页 共 30 页

项目编码		011101001003		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		19.84		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
11-30-2 换	细石混凝土C25 厚度 30mm 实际厚度(mm):40	m2	1.0000	9	6.78	0.85	30.02%	9.00	6.78	0.96	2.99					
11-34-2	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1 : 2.5	m2	1.0000	6.61	6.27	1.29	30.02%	6.61	6.27	1.53	2.44					
人工费调整								3.88	-	-	-					
材料费价差								-	1.47	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						19.49	14.52	2.49	5.43					
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								41.93								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	卵石				m3	0.029	55	1.59								
	普通硅酸盐水泥 42.5				kg	11.837	0.395	4.48								
	草袋片				片	0.4576	11.64	5.33								
	其他材料费						—	3.17	—	0.00						
	材料费小计						—	14.56	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 27 页 共 30 页

项目编码		011104002001		项目名称		木（复合）地板		计量单位		m2		工程量		19.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-82	复合地板	m2	1.0000	9.19	75	0	30.02%	9.19	75.00	0.00	2.76				
人工费调整								2.22	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.41	75.00	0.00	2.76				
三类工93.86元/工日；一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								89.17							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	复合木地板				m2	0.9996	67.7	67.67							
	其他材料费						-	7.33	-	0.00					
	材料费小计						-	75.00	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 28 页 共 30 页

项目编码		011105004001		项目名称		塑料板踢脚线		计量单位		m		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-85	踢脚板复合成品	m	1.0000	3.11	11.66		30.02%	3.11	11.66	0.00		0.93			
人工费调整								0.75	-	-	-	-	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-	-	-	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-	-	-
人工单价		小计						3.86	11.66	0.00		0.93			
三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								16.45							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						-	11.66	-	0.00					
	材料费小计						-	11.66	-	0.00					
	B21216200001443														
甘肃鑫源建设工程有限公司															
有限公司															
有效期至:2025年06月19日															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 29 页 共 30 页

项目编码		011701003003		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		122.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	0.0100	122.48	0	0	30.02%	1.22	0.00	0.00	0.37				
				人工费调整				0.3	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价					小计			1.52	0	0	0.37				
二类工109.31元/工日					未计价材料费			0							
清单项目综合单价								1.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	刘兴民 杜强 B21216200001443 甘肃泰和建设工程有限公司 有效期至:2025年12月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：板房制作及医用设备安装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 30 页 共 30 页

项目编码		011701003004		项目名称		天棚脚手架		计量单位		m2		工程量		24.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚 活动脚手架	100m2	0.0100	293.96	0	0	30.02%	2.94	0.00	0.00		0.88			
				人工费调整				0.71	-	-		-			
				材料费价差				-	0	-		-			
				机械费调整				-	-	0		-			
人工单价					小计			3.65	0	0		0.88			
二类工109.31元/工日					未计价材料费			0							
清单项目综合单价								4.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	甘肃鑫利建设工程有限公司 B21216200001443 有效期至:2025年12月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及
维修建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：板房制作及医用设备安装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	35748.26	
1.1	自动报警及CRT系统移机	1839.6	
1.2	应急疏散系统维修	3837.43	
1.3	监控系统维修	513.42	
1.4	其他消防	220	
1.5	其他	29337.81	
1.6	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	673.07	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	575.28	—
	其中：社会保险费	418.39	—
	其中：住房公积金	156.89	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	3329.69	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		40,326.30	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气维修改造 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		自动报警及CRT系统移机							
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	4	105.25	421		128.88
2	03B001	烟感清洗	烟感清洗	个	6	100	600		
3	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 型号、规格:RVV-2*4mm2	m	100	6.44	644		54.56
4	030411004002	配线	1. 名称:双绞线 2. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5mm2	m	30	5.89	174.6		23.38
		分部小计					1839.6		206.82
		应急疏散系统维修							
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:单向方向标志灯 2. 型号:DC36V/LED-7W 3. 安装方式:距地0.5m墙面安装 4. 其他:详见图纸	套	26	64.83	1685.58		492.44
6	030412001002	普通灯具	1. 名称:双向方向标志灯 2. 型号:DC36V/LED-7W 3. 安装方式:距地0.5m墙面安装 4. 其他:详见图纸	套	3	82.91	248.73		56.82
7	030412001003	普通灯具	1. 名称:A型应急照明灯 2. 型号:DC36V/LED-7W 3. 安装方式:吸顶安装(室外安装满足IP67) 4. 其他:详见图	套	16	111.67	1786.72		303.04
本页小计							5560.63		1059.12

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纸						
8	030411004003	配线	1. 名称:双绞线 2. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5mm ²	m	20	5.82	116.4		15.59
		分部小计					3837.43		867.89
		监控系统维修							
9	080902009001	POE分离器	POE分离器	个	2	54	108		
10	030411004004	配线	1. 型号、规格:4P UTP CAT6	m	45	3.46	155.7		46.76
11	080902009002	网线接头	网线接头	个	2	110	220		
12	030404035001	插座	1. 名称:多孔插板 2. 规格:250V, 10A/安全型	个	29	29.72	29.72		8.57
		分部小计					513.42		55.33
		其他消防							
13	030901010001	65消火栓水带		套	1	91	91		
14	031003001001	65消防接口		个	1	91	91		
15	03B002	65#喉箍		个	2	2	4		
16	010801006004	门锁安装	防火门栓箱锁	个	1	34	34		
		分部小计					220		
		其他							
17	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:600*600mm 3. 类型:LED 4. 具体位置详见施工现场	套	35	201.53	7053.55		1295.81
18	03B003	电路改造	1. 墙体开槽 2. 办公室内加装插座	m ²	437	4.97	2171.89		
19	030701003002	空调器搬运安装	1. 名称:空调器搬运安装 2. 安装形式:墙上式 3. 工作内容及	台	9	187	1683		
本页小计							11758.26		1366.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			其他：装车运输至现场固定安装到指定位置，加冷媒调试运行正常						
20	031004018001	浴池安装	1. 类型：浴池安装	套	10	1440	14400		
21	030409010001	艾滋病室高压锅接电（电线、漏电保护器）	1. 名称：艾滋病室高压锅接电（电线、漏电保护器）	个	1	97	97		
22	03B004	冰箱、电脑接电	1. 冰箱、电脑接电 2. 含电线插座				114		
23	03B005	紫外线灯	1. 紫外线灯 2. 含电线开关线槽	个	1	112.7	112.7		17.85
24	030412001005	放射室灯具安装改电	1. 名称：灯具安装改电 2. 位置：放射室	套	2	150.23	300.46		71.84
25	030409010002	漏电保护器更换	1. 名称：漏电保护器 2. 位置：消防控制室		2	58.74	117.48		17.6
26	03B006	4楼会议室灯具插座维修	1. 4楼会议室灯具插座维修 2. 含插座更换、线路改造等	项	1	790	790		
27	040805001001	常规照明灯	1. 名称：亮化庭院灯		1	191	191		
28	040801029001	照明开关	1. 名称：庭院灯	个	7	88.78	621.46		64.93
29	030412001006	普通灯具	1. 名称：门房灯具 2. 型号：圆形	套	1	148.25	148.25		16.84
30	03B007	灯具改电安装	灯具改电安装	个	2	31	62		
31	03B008	药房煎药机改电	1. 药房煎药机改电 2. 含材料	项	1	190	190		
32	03B009	照明及电路改造	1. 名称：照明及电路改造 2. 位置：门房	m2	21.78	59	1285.02		
		分部小计					29337.81		1484.87
本页小计							18429.37		189.06

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

项目名称		清单

第 1 页 共 32 页

	机械费	1.00	42.62%
51	0.08		

平强

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 2 页 共 32 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

单位名称			金塔县妇幼保健院		
项目名称			清单一		
人工费		材料			

第 3 页 共 32 页

机械资

03

42.62%

吉林省建筑工程集团有限公司

91620021MA7222169H

1.1 平强

项目名称			清单
			单
人工费		材料	
00	77.94		

第 4 页 共 32 页

机械资

92

42.62%

吉林省建筑工程集团有限公司

91620021MA7222169H

1. 16 下强

项目名称		清单	单位

第 5 页 共 32 页

合单价
刘兴民
日期

志灯

其他材料费

材料费明细

8212162000001443

中国人民共和国一级注册造价工程师

有限公司

青島市市北區平度路98

1.01 杜强

表—09

单位名称			金塔县妇幼保健院		
项目名称			新生儿听力筛查		
清单			单		
人工费			材料		

第 6 页 共 32 页

机械资

77

42.62%

吉林省建筑工程集团有限公司

91620021MA7222169H

1.01 杜强

综合单价分析表

工程名称：电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 7 页 共 32 页

项目编码		030412001003		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-1424	吸顶式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	189.4	788.35		42.62%	18.94	78.84	0.00		8.07			
人工费调整								5.71	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.11	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价					小计			24.65	78.95	0.00		8.07			
二类工109.31元/工日					未计价材料费			71.71							
清单项目综合单价								111.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	A型应急照明灯				套	1.01	71	71.71							
	其他材料费						-	7.24	-	0.00					
	材料费合计						-	78.95	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目名称			清单
			单
人工费		材料	
00	77.94		

第 8 页 共 32 页

机械资

92

42.62%

吉林省建筑工程集团有限公司

91620021MA7222169H

1. 16 下强

综合单价分析表

工程名称：电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 9 页 共 32 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目名称		清单
		单位

第 10 页 共 32 页

刘兴民

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 11 页 共 32 页

项目编码		080902009002		项目名称		网线接头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价			管理费 和利润(费率)	合 价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补20	网线接头	个	1.0000	0	110	0	31.11%	0.00	110.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	110.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								110							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	110	—	0.00				
	材料费小计							—	110.00	—	0.00				
	B21216200001443														
	甘肃春前建筑工程 有限公司														
	有效期至:2025年06月19日														

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 12 页 共 32 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 13 页 共 32 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 14 页 共 32 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 15 页 共 32 页

项目编码		03B002		项目名称		65#喉箍		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补22	65#喉箍	个	1.0000	0	2	0	31.11%	0.00	2.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	2.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	2	—	0.00					
	材料费小计						—	2.00	—	0.00					
	B21216200001443														
	甘肃春利建筑工程 有限公司														
	有效期至:2025年06月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 16 页 共 32 页

项目编码		010801006004		项目名称		门锁安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补23	门锁安装	个	1.0000	0	34	0	31.11%	0.00	34.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	34.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								34							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	34	—	0.00					
	材料费小计						—	34.00	—	0.00					
	B21216200001443														
	甘肃春利建筑工程 有限公司														
	有效期至:2025年06月19日														

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 17 页 共 32 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 18 页 共 32 页

项目编码		03B003		项目名称		电路改造		计量单位		m2		工程量		437	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补24	电路改造	m2	1.0000	0	4.97	0	31.11%	0.00	4.97	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	4.97	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								4.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	4.97	—	0.00				
	材料费小计							—	4.97	—	0.00				
	B21216200001443														
	甘肃春利建筑工程 有限公司														
	有效期至:2025年06月19日														

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目名称		清单

第 19 页 共 32 页

其他材料费
材料费小计

甘肃春利建设工程有限公司
B21216200001443
有效期至:2025年5月19日

平强

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 20 页 共 32 页

项目编码		031004018001		项目名称		浴池安装		计量单位		套		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补26	浴池安装	套	1.0000	0	1440	0	31.11%	0.00	1440.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	1440.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								1440							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	1440	—	0.00					
	材料费小计						—	1440.00	—	0.00					
	B21216200001443														
	甘肃春利建筑工程 有限公司														
	有效期至:2025年06月19日														

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 21 页 共 32 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 22 页 共 32 页

项目编码		03B004		项目名称		冰箱、电脑接电		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补28	冰箱、电脑接电	个	1.0000	0	57	0	31.11%	0.00	57.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	57.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	57	—	0.00					
	材料费小计						—	57.00	—	0.00					
	B21216200001443														
	甘肃春利建筑工程 有限公司														
	有效期至:2025年06月19日														

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 23 页 共 32 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目名称		清单
单位		单
人工费	材料	

第 24 页 共 32 页



1.01 杜强

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 25 页 共 32 页

项目编码		030409010002		项目名称		漏电保护器更换		计量单位		个		工程量		2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
1-662 换	漏电保护开关单式单极	个	1.0000	8.8	33.79	0.00	31.11%	8.80	33.79	0.00	2.74					
人工费调整								13.41	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				22.21	33.79	0.00	2.74					
综合工日114.11元/工日				未计价材料费				0								
清单项目综合单价								58.74								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费						—	33.78	—	0.00						
	材料费小计						—	33.78	—	0.00						
	B21216200001443															
	甘肃春利建筑工程															
	有限公司															
	有效期至:2025年06月19日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 26 页 共 32 页

项目编码		03B006		项目名称		4楼会议室灯具插座维修		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补29	4楼会议室灯具插座维修	项	1.0000	0	790	0	31.11%	0.00	790.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	790.00	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								790							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	790	—	0.00					
	材料费小计						—	790.00	—	0.00					
	B21216200001443														
	甘肃春利建筑工程 有限公司														
	有效期至:2025年06月19日														

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 27 页 共 32 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 28 页 共 32 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 29 页 共 32 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 30 页 共 32 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 31 页 共 32 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 32 页 共 32 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及
维修建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 电气维修改造

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水维修 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给排水							
1	03B010	医用水路改造	1. 医用水路改造 2. 包含空调、净水机等水路	项	1	18400	18400		
2	03B011	窗帘清洗、安装	1. 窗帘清洗、安装	幅	80	95	7600		
3	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 材质:成品陶瓷 3. 规格、类型:节水型 4. 附件名称、数量:配套五金及附件等	组	3	356.172	1070.16		132.99
4	031004004001	拖把池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:400×400×400mm 3. 附件名称、数量:配套五金及附件等	组	4	265.46	1061.84		73.6
5	031004002001	水池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:600×400mm 3. 附件名称、数量:配套五金及附件等	组	8	305.96	2447.68		328.08
6	030901010002	微型消防站柜	1. 微型消防站柜 2. 附件:水带65 20、水枪、消防水桶、消防斧等	套	2	3272.29	6544.58		189.34
7	031004003002	洗手盆	1. 洗手盆改上下水 2. 含材料, 安装等费用	组	2	339.25	678.5		313.98
8	031004003003	洗手盆	1. 材质:成品陶瓷 2. 规格、类型:节水型 3. 附件名称、数量:配套五金及附件等	组	1	339.25	339.25		156.99
9	031004014001	水龙头	1. 感应水龙头	个	3	409.39	1228.17		6.09
本页小计							39370.18		1201.07

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水维修 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号、规格：DN20						
10	031003011001	法兰	1. 自来水井法兰 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN50	副	2	99.22	198.44		42.68
11	03B012	门房改水	1. 名称：门房改水 2. 含材料	个	1	310	310		
12	031004004002	不锈钢水池	1. 材质：不锈钢水池 2. 位置：门房	组	1	406.96	406.96		41.01
13	031004014002	水龙头	1. 水池水龙头 2. 型号、规格：DN20	个	3	247.79	743.37		6.09
14	031004004003	1. 2米不锈钢双连盆	1. 材质：1. 2米不锈钢双连盆	组	1	2214.86	2214.86		41.01
15	031004014003	水龙头	1. 冷热双水龙头 2. 型号、规格：DN20	个	3	188.2	564.6		6.09
16	03B013	上下水改造	1. 名称：上下水改造 2. 含材料	处	1	200	200		
17	031004004004	不锈钢拖把池	1. 材质：不锈钢拖把池	组	3	2174.36	6523.08		55.2
		分部小计					50501.49		1393.15
		门房暖气							
18	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式：钢制平板散热器	片	20	31.66	633.2		61.2
19	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别：三类土 2. 管外径：50~70mm	m3	46	48.06	2210.76		1384.14
20	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：填土回填 2. 填方来源、运距：自行考虑	m3	46	33.25	1529.5		877.68
21	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PPR管 De50	m	40	77.4	3096		501.28
本页小计							21230.77		3016.38

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水维修 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管 De40	m	24	50.65	1215.6		280.27
23	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR管 De32	m	40	38.89	1555.6		356.8
24	031001008001	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格:PE-RT De20	m	19	15.26	289.94		79.4
25	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50	个	2	90.4	180.8		35.02
26	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32	个	2	53.58	107.16		21
27	031003010001	三通	1. 三通 2. 材质:PPR 3. 规格:De32	个	4	15.4	61.6		
28	031003010002	弯头	1. 弯头 2. 材质:PPR 3. 规格:De32	个	8	12.1	96.8		
29	031001006004	塑料管	1. 材质:PPR 2. 材质、规格:PPR铝塑复合管 De40	m	85	52.64	4474.4		992.63
		分部小计					1805.36		4589.42
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							7981.9		1765.12
合 计							68582.85		5982.57

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 29 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 2 页 共 29 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 3 页 共 29 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 4 页 共 29 页

项目编码		031004004001		项目名称		拖把池		计量单位		组		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-572	拖布池单嘴	组	1.0000	18.4	233.61		42.62%	18.40	233.61	0.00		7.84			
人工费调整								5.55	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.06	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价				小计				23.95	233.67	0.00		7.84			
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日				未计价材料费				212.1							
清单项目综合单价								265.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	拖布池					套	1.01	210	212.1						
	其他材料费							-	21.57	-	0.00				
	材料费合计							-	233.67	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 5 页 共 29 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 6 页 共 29 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 7 页 共 29 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 8 页 共 29 页

项目编码		031004003003		项目名称		洗手盆		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-562 换	洗脸盆混合龙头	组	1.0000	156.99	67.94	0.00	42.62%	156.99	67.94	0.00	66.91				
人工费调整								47.32	-	-	-				
材料费价差								-	0.09	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				204.31	68.03	0.00	66.91				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								339.25							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							-	68.1	-	0.00				
	材料费小计							-	68.10	-	0.00				
	821216200001443														
	甘肃春利建筑工程														
	有限公司														
	有效期至:2025年6月19日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 9 页 共 29 页

项目编码		031004014001		项目名称		水龙头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-612	水龙头安装 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	2.03	405.89	0.00	42.62%	2.03	405.89	0.00		0.86			
人工费调整								0.61	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						2.64	405.89	0.00		0.86			
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日		未计价材料费						404							
清单项目综合单价								409.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	感应水龙头					个	1.01	400	404						
	其他材料费							-	1.89	-	0.00				
	材料费小计							-	405.89	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

单位名称			金塔县妇幼保健院		
项目名称			清单一		
人工费		材料			

第 10 页 共 29 页

规格、型号

三

中华人民共和国一级注册造价工程师

杜强

其他材料费

821216200001443

杜强 造价工程师
有限公司

有效期至:2025年06月09日

下弦

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 11 页 共 29 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 12 页 共 29 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 13 页 共 29 页

项目编码		031004014002		项目名称		水龙头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-612	水龙头安装 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	2.03	244.29	0.00	42.62%	2.03	244.29	0.00	0.86				
人工费调整								0.61	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						2.64	244.29	0.00	0.86				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日		未计价材料费						242.4							
清单项目综合单价								247.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水池水龙头					个	1.01	240	242.4						
	其他材料费							-	1.89	-	0.00				
	材料费小计							-	244.29	-	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 14 页 共 29 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 15 页 共 29 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 16 页 共 29 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目名称		清单

第 17 页 共 29 页

机械费

51	0	42.62%
----	---	--------



长春建设工程有限公司

1820021MA72221ENH

1.01 杜强

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 18 页 共 29 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 19 页 共 29 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 20 页 共 29 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目名称		清单	单位

第 21 页 共 29 页



刘兴民 未计价材料费

1216200001443
 杜强
 材料费
 1216200001443
 杜强
 材料费
 1216200001443
 杜强
 材料费

项目名称		清单
单位		单
人工费	材料	

第 22 页 共 29 页

规格、型号 中国二级注册造价工程师
管 De40 杜强
B21216200001443
昆崙材料費
台東縣建築工程
有限公司
材料費
中華民國95年4月6日

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 23 页 共 29 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-102	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)32	10m	0.1000	89.2	233.9	0.93	42.62%	8.92	23.39	0.09	3.80				
人工费调整								2.69	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.61	23.39	0.09	3.80				
二类工109.31元/工日 三类工93.86元/工日		未计价材料费						8.67							
清单项目综合单价								38.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	改性聚丙烯管 De32					m	0.10	8.5	8.67						
	其他材料费							-	14.72	-	0.00				
	材料费小计							-	23.39	-	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 24 页 共 29 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水维修				标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目				第 25 页 共 29 页							
项目编码		031003001002		项目名称		蝶阀阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-390	蝶阀 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	17.51	60.15	0.00	42.62%	17.51	60.15	0.00	7.46				
人工费调整								5.28	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						22.79	60.15	0.00	7.46				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日		未计价材料费						50.5							
清单项目综合单价								90.4							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	蝶阀 公称直径 DN50				个	1.01	50	50.5							
	其他材料费						-	9.65	-	0.00					
	材料费小计						-	60.15	-	0.00					
甘肃鑫源建设工程有限公司 B21216200001443 有效期至:2025年06月09日															

综合单价分析表

工程名称：给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 26 页 共 29 页

项目编码		031003001003		项目名称		蝶阀阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-388	蝶阀 公称直径(mm以内)32	个	1.0000	10.5	35.44		42.62%	10.50	35.44	0.00	4.47				
人工费调整								3.17	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						13.67	35.44	0.00	4.47				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日		未计价材料费						30.3							
清单项目综合单价								53.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	蝶阀 DN32			个	1.01	30	30.3								
	其他材料费						5.13	—	0.00						
	材料费合计						35.43	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 27 页 共 29 页

项目编码		031003010001		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补37	三通	个	1.0000	0	15.4	0	42.62%	0.00	15.40	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.00	15.40	0.00	0.00				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								15.4							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	15.4	—	0.00					
	材料费小计						—	15.40	—	0.00					
	B21216200001443														
	甘肃春韵建筑工程 有限公司														
	甘肃兰州2025年06月09日														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 28 页 共 29 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 29 页 共 29 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-103	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)40	10m	0.1000	116.78	323.74	0.09	42.62%	11.68	32.37	0.09	4.98				
人工费调整								3.52	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						15.20	32.37	0.09	4.98				
二类工109.31元/工日 三类工93.86元/工日		未计价材料费						15.3							
清单项目综合单价								52.64							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PPR铝塑复合管 De40					m	15	15.3	15.3						
	其他材料费								17.07	—	0.00				
	材料费小计								32.37	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及
维修建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水维修

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装 标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010507001002	散水	1. 垫层:60厚C20混凝土 2. 面层:撒1:1水泥沙子压实赶光	m2	88.02	93.1	8194.66		1632.98
2	040203008001	块料面层	1. 位置:散水外一周 2. 200*100*60mm中灰色机制透水砖,粗砂灌缝 3. 20厚1:5干硬性水泥砂浆结合层 4. 100厚C20混凝土 5. 300厚天然级配碎石(透水盲管敷设在该层) 6. 素土夯实(密实度≥93%)	m2	200.1	131.15	26843.42		5506.75
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:30厚花岗岩 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 基层:100厚C20混凝土 4. 基层:100厚自然砂砾压实 5. 素土夯实,压实系数≥0.97 6. 其他:详见施工现场	m2	99.5	228.21	22706.9		3258.21
本页小计							57744.98		10397.94

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外铺装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 室外铺装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 8 页

项目编码		010507001002		项目名称		散水		计量单位		m2		工程量		88.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-270	混凝土浇筑 厚度(cm) 15	100m2	0.0100	1194.24	5415.85	0.00	30.58%	11.94	54.16	0.00	3.65				
借11-34-1	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2	m2	1.0000	6.61	6.33	1.29	30.02%	6.61	6.33	1.53	2.44				
人工费调整								6.29	-	-	-				
材料费价差								-	0.15	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					24.84	60.64	1.53	6.09					
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日;一类工115.25元/工日;综合工日114.11元/工日		未计价材料费					53.55								
清单项目综合单价								93.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水				m3	0.0569	3.64	0.21							
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	2.7538	0.266	0.73							
	砂				m3	0.0054	55	0.3							
	草袋片				片	0.4576	11.64	5.33							
	其他材料费				元	0.0088	1	0.01							
	铁件				kg	0.0524	5.59	0.29							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 2 页 共 8 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 3 页 共 8 页

项目编码		040203008001		项目名称		块料面层		计量单位		m2		工程量		200.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-197 *2	碎石底层 人机配合 厚度(cm) 15 单价*2	100m2	0.0100	491.52	2674.37	482.28	30.58%	4.92	26.74	4.82	2.98				
2-325	混凝土人行道 混凝土底层	10m3	0.0100	925.73	3578.25	0	30.58%	9.26	35.78	0.00	2.83				
2-306	人行道板安砌 水泥砂浆 水泥花砖	100m2	0.0100	1334.75	1766.11	72.57	30.58%	13.35	17.66	0.73	4.30				
人工费调整								10.78	-	-	-				
材料费价差								-	0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						38.30	80.19	5.55	10.11				
综合工日114.11元/工日		未计价材料费						47.29							
清单项目综合单价								134.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	水			m3	0.0097	3.64		0.04							
	其他材料费			元	0.5601	1		0.56							
	板方材			m3	0	2047.13		0							
	铁件			kg	0.0034	5.59		0.02							
	水泥砂浆 M15			m3	0.0293	203.8		5.97							
	碎石 60mm			m3	0.3787	69.38		26.27							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 4 页 共 8 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 5 页 共 8 页

项目编码		040204002001		项目名称		人行道块料铺设		计量单位		m2		工程量		99.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-177 换	砂砾石底层(天然砂砾) 人工铺装 厚度(cm) 15 实际厚度(cm):10	100m2	0.0100	440.74	335.51	180.08	30.58%	4.41	3.36	1.30	1.75				
2-325	混凝土人行道 混凝土底层	10m3	0.0100	925.73	3578.25	0	30.58%	9.26	35.78	0.00	2.83				
2-307	人行道板安砌 花岗岩人行道板	100m2	0.0100	1908.11	13033.42	75	30.58%	19.08	130.33	0.75	6.06				
人工费调整								12.82	-	-	-				
材料费价差								-	0.48	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						45.57	169.95	2.05	10.64				
综合工日114.11元/工日		材料费						159.61							
清单项目综合单价								228.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水			m3	0.0122	3.64		0.04							
	砂砾 5~80mm			m3	0.1155	32		3.7							
	其他材料费			元	0.2312	1		0.23							
	板方材			m3	0	2047.13		0							
	铁件			kg	0.0034	5.59		0.02							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 6 页 共 8 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 7 页 共 8 页

项目编码		040204007001		项目名称		树池砌筑		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-329	人工铺装垫层、后背 混凝土	10m3	0.0270	1151.21	3372.7	0.00	30.58%	31.08	91.06	0.00			9.51		
2-350	砌筑树池 花岗岩	100m	0.0360	405.38	15407.93	0.72	30.58%	14.59	554.69	0.03			4.47		
人工费调整								17.89	-	-	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-		
人工单价		小计						63.56	645.75	0.03			13.98		
综合工日114.11元/工日		未计价材料费						645.35							
清单项目综合单价								723.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	水				m3	0.0492	3.64	0.18							
	其他材料费				元	0.0052	1	0.01							
	水泥砂浆 M15				m3	0.001	203.8	0.2							
	预拌混凝土 C15				m3	0.2754	330	90.88							
	花岗岩块石				m	3.672	151	554.47							
	材料费小计						—	645.74	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 8 页 共 8 页

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石树沟		计量单位		m		工程量		80	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-329	人工铺装垫层、后背 混凝土	10m3	0.0135	1151.21	3372.7	0.00	30.58%	15.54	45.53	0.00			4.75		
2-332	侧缘石 花岗岩	100m	0.0100	1379.22	28714.14	20.61	30.58%	13.79	287.14	0.21			4.28		
人工费调整								11.49	-	-	-	-	-		
材料费价差								-	-201.09	-	-	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						40.82	131.58	0.21			9.03		
综合工日114.11元/工日		未计价材料费						45.44							
清单项目综合单价								181.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	水				m3	0.0246	3.64	0.09							
	其他材料费				元	4.11	1	4.11							
	水泥砂浆 M15				m3	0.005	203.8	0.1							
	花岗岩侧缘石				m	0.9615	84.14	80.9							
	石灰砂浆 1:3				m3	0.0078	120.77	0.94							
	预拌混凝土 C15				m3	0.1377	330	45.44							
	材料费小计						—	131.58	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外铺装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外铺装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外铺装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外铺装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及
维修建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：室外铺装

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外绿化

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外绿化

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：室外绿化

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 3 页

项目编码		050101010001		项目名称		树木修剪、平整土地		计量单位		m2		工程量		2942.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	树木修剪	m2	1.0000	0	5.5	0	22.37%	0.00	5.50	0.00	0.00				
1-75	平整场地	m2	1.0000	4.76	0	0	28.39%	4.76	0.00	0.00	1.12				
人工费调整								0.78	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						5.54	5.50	0.00	1.12				
综合工日99.01元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								12.16							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	树木修剪					m2	1	5.5	5.5						
	材料费小计							-	5.50	-	0.00				
	甘肃春韵建筑工程 有限公司														
	甘肃春韵建筑工程 有限公司														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外绿化

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 2 页 共 3 页

项目编码		050103001001		项目名称		花池水路维修改造		计量单位		m		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借4-279	室外管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)32	10m	0.1000	55.4	31.04	0.02	42.62%	5.54	3.10	0.06	2.36				
借4-495	塑料螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.1389	7.62	24.28	0.00	42.62%	8.68	27.65	0.00	3.70				
补子目2	花池水路维修改造配件	m	1.0000	0	20.00	0.00	22.37%	0.00	20.00	0.00	0.00				
人工费调整								4.29	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						18.51	50.76	0.06	6.06				
二类工109.31元/工日;三类工93.86元/工日		未计价材料费						23.97							
清单项目综合单价								75.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、B211216200001443				单位	数量	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水				t	0.0038	3.64	0.01							
	其他材料费				元	0.2989	1	0.3							
	粘接剂				kg	0.0087	8.61	0.07							
	丙酮				kg	0.013	28.86	0.38							
	棉纱头				kg	0.0325	10.86	0.35							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外绿化

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外绿化

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外绿化

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外绿化

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外绿化

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外绿化

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及
维修建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：室外绿化

标段：金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

六、施工组织设计

服务名称	条款号	招标文件技术参数要求	投标响应技术参数	备注	偏离情况
金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目	一、投标须知前表 1.1 项目概况	妇幼保健院建筑装饰维修改造及放射室防护装饰, 板房制作及医用设备安装、电气维修改造、给排水维修、室外铺砖、室外绿化等。《具体内容详见磋商文件》	响应招标文件投标人须知前表 1.1 项目概况: 妇幼保健院建筑装饰维修改造及放射室防护装饰, 板房制作及医用设备安装、电气维修改造、给排水维修、室外铺砖、室外绿化等。《具体内容详见磋商文件》	完全响应	无偏离
金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目	五、工程量清单	金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目工程招标工程量清单	响应招标文件第五章工程量清单金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目工程招标工程量清单	完全响应	无偏离
金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目	第七章技术标准和求	1、本招标工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及本省或行业现行的、相关的工程建设标准、规范的要求。 2、适用的国家、行业及地方规范、标准和规程:	响应招标文件第七章技术标准和要求: 1、本招标工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及本省或行业现行的、相关的工程建设标准、规范的要求。 2、适用的国家、行业及地方规范、标准和规程:	完全响应	无偏离

第一章 工程概况

第一节 工程概况

本工程为金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目，位于金塔县妇幼保健院，计划工期：30 日历天，计划开工日期：2023 年 9 月 15 日，计划竣工日期：2023 年 10 月 15 日。

主要工程内容为对金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设，包括妇幼保健院建筑装饰维修改造及放射室防护装饰，板房制作及医用设备安装、电气维修改造、给排水维修、室外铺砖、室外绿化等。（具体内容详见工程量清单）。

第二节 编制依据

- 1、 工程施工招标文件
- 2、 现行国家、省、市《规范》《标准》《通知》等。
- 3、 本公司现行施工组织、施工技术等管理办法、制度。

第三节 工期要求

本工程计划工期：30 日历天，计划开工日期：2023 年 9 月 15 日，计划竣工日期：2023 年 10 月 15 日。

若我公司中标后将按照招标文件及建设单位要求在第一时间调遣机械及主要施工设备和施工配备班子人员进场，充分做好开工准备工作确保在要求的工期内圆满竣工。

第四节 工程特点、重点和难点

- 1、 工程项目位于城区，面临用电用水高峰期，是本工程的重点。
- 2、 施工交叉作业频繁，施工安全措施必须得当。
- 3、 参加施工的各专业队伍多，协调工作量大。
- 4、 现场交叉施工配合量大。

第二章 施工部署

第一节 总体思路

在本合同段施工过程中，本着高起步、高标准、严要求、高质量、高效益的精神，精细正规，一丝不苟。

一、两个“确保”

确保安全和质量，确保工期。

二、达到“三高”

高标准控制施工全过程，用检测控制工序，让工序控制过程，让过程控制整体；高效率建设本合同段工程；高水平、优质建成本合同段工程，一次达标，一次成优。

二、坚持“四先”

在实施中，用先进的设备，科学的配置来满足设计、规范、业主要求；用先进的技术与工艺来保证质量要求；用先进的组织管理技术，结合本合同段工程特点，统筹考虑，科学安排；用先进的思想观念来统一全体参建职工的认识，不凭老经验、老方法办事，把高标准、严要求全面贯彻到施工的每一个环节。

三、狠抓重点、难点工程

对重难点部位一开始就抓紧、抓狠、抓住不放，根据以往正反两方面的经验，对可能出现的重大问题，设想各种情况，预立多种方案，发挥我公司施工的优势，创出一流水平。

四、全过程监测、信息化施工

对各道工序进行全过程的跟踪监测，并及时将施工全过程的各类施工信息反馈到施工单位、设计、监理单位，以便更好地指导施工。

第二节 总体目标

一、安全目标

杜绝因工亡人事故，避免重伤，因工年受伤率控制在 0.5‰ 以下。

二、质量目标

本工程质量标准为“合格”。

公司贯彻执行国家质量标准，为力争该工程创建优良工程提供了保证。本公司将定期对进场施工人员组织有关施工质量方面的教育，学习新的知识、技能；更自觉地接受社会监理的监督管理；严肃执行国家质量保证体系程序文件的要求，严格按设计要求、施工操作规范、质量标准进行施工，做到层层把关验收，并接受有关工程质量监督部门的检查和核查，履行合同中有关质量奖罚条款。

三、工期目标

本工程计划工期：30 日历天，计划开工日期：2023 年 9 月 15 日，计划竣工日期：2023 年 10 月 15 日。

第三节 施工组织管理机构及主要技术力量

一、施工组织管理机构

为安全、优质、按期完成本合同段的施工任务，本着精干、高效的原则，我们计划抽调理论和实践经验丰富、业务能力强、综合素质高的技术、管理、行政人员及具有丰富施工经验的施工队伍完成本合同段的施工任务。按项目组建本合同段项目管理机构，实行项目经理部一级管理。下设五部一室（工程部、安质部、计划部、财务部、设备物资部、综合办公室），分别负责本合同段工程项目的施工技术、安全、质量、计划、财务、物资设备保障、材料试验与检验、行政管理等工作，全面保证本合同段工程建设任务的优质、高效完成。

施工组织管理机构见下图：



二、管理职责

1、项目部

项目经理部代表我公司负责对本合同段工程实施组织、指导、协调与监控，对建设单位负全责。项目经理是公司法定代表人的被授权人，在相关工程的实施、完成与缺陷修复等方面以我公司的名义签署投标书，与招标人谈判，签订合同及执行一切与此有关的事务。

2、各部门管理职责

(1) 项目经理

项目经理是本合同段工程安全保证的直接责任人，负责建立健全安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保各项安全活动的正常开展。

项目经理是本合同段工程质量保证的直接责任人，负责组织开展质量体系活动，确立本项目质量目标，组织编制实施性施工组织设计。贯彻执行国家方针、政策、法规，坚持全面质量管理，推进各项质量活动正常开展，确保产品质量稳定提高，满足建设单位要求，争创名牌工程。组织向建设单位提供质量依据，处理监理、建设单位提出的有关质量方面的要求。负责对工程项目进行资源配置，保证质量体系在本合同段工程上的有效运行及所需的人、财、物资源的需要。

负责施工现场全面的文明施工管理，组建施工现场的文明施工领导小组，并结合本合同段工程特点，制定文明施工管理细则。

直接负责工程的组织指挥，传达建设单位、监理的指令并组织实施，对现场经理部人员任免、聘用、奖罚有批准权。

负责按批准的施工计划，全面组织实施，并根据工程进展，适时调整资源配置，确保阶段、整体工期目标的实现。

（2）安全经理

配合项目经理管理施工生产。在施工中严把安全质量生产关，抓好施工中安全质量工作，把安全质量生产责任制落实下去；抓好施工生产计划的落实，处理施工出现的具体问题；并负责处理现场经理部中的一些日常工作。

（3）技术负责人

对本合同段工程质量、施工技术、计量测试负直接技术责任，指导施工队工程技术人员开展有效的技术管理工作，提出贯彻改进工程质量的技术目标和措施。负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。具体负责组织对本合同段工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及经批准后的实施。对施工过程中可能存在的质量通病及其纠正、预防措施进行审核。解决工程质量中的关键技术和重大技术难题。负责本合同段工程项目的验工计价。

对本合同段工程的劳动保护和安全生产的技术工作负责，结合工程特点及施工进度及时下达劳动保护和安全生产技术方案和措施，并认真贯彻落实。

（4）工程部

负责本合同段工程项目的施工过程控制；制定施工技术管理办法及工程项目的施工组织设计及调度工作；对测量、试验、量测监控等专项技术工作负领导责任并直接指导。负责技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题；参与编制竣工资料和进行技术总结，组织实施竣工工程保修和后期服务；组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。

（5）安质部

专职安全监察部负责依据公司安全目标制定本合同段整个工程的安全管理工作规划，负责安全综合管理，编制和呈报安全计划、安全技术方案和

具体安全措施，并认真在施工中贯彻落实。组织每周、每月安全检查，发现事故隐患，及时监督整改。负责安全检查督促，负责对危险源点提出预防措施，定期对施工队进行安全教育，关键工序提出安全施工防范的技术交底。

（6）计划部

负责对本合同段工程项目承包合同的管理。按时向建设单位报送有关报表和资料。负责本合同段工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目领导批准执行。负责验工计价工作。

（7）设备物资部

负责物资采购和物资管理及制定本合同段工程项目的物资管理办法，检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作。负责本合同段工程项目全部施工设备的管理工作，制定施工机械、设备管理制度。在公司设备物资处指导下，参与设备的安装、检验、验证、标识及记录。参加本合同段工程项目验工计价，对各施工单位材料消耗和机械使用费用情况提出计量意见，评价各单位机械设备管理情况。

（8）财务部

负责本合同段工程项目的财务管理、成本核算工作。参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。参加工程项目验工计价，指导各施工单位开展责任成本核算工作。

（9）综合办公室

主要处理现场经理部一切日常工作，负责党政、文秘、接待及对外关系协调等工作。

三、施工技术力量

为优质高效地完成本合同段的施工任务，在接到中标通知书后，我们将选派一批理论和实践经验丰富、业务素质高、综合能力强并且有良好敬业精

神的施工技术和施工管理人员，分配在项目经理部和各施工队，充实和加强对本合同段工程的工程施工技术管理。

第四节 施工准备

为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标，根据本工程特点，做好施工前准备工作，科学组织，精心安排、计划在先，保证施工中各项工作的顺利开展。

1、 施工前组织有关单位做好现场交接工作，布设施工用电线路，用水管线和临建设施。

2、 做好图纸会审工作，组织工程技术人员认真熟悉图纸，领会设计意图，全面掌握施工图纸内容，检查各专业管线的位置是否正确，提出方便施工的合理化建议。

3、 根据本工程的具体情况，编制切实可行的单项施工工艺措施和施工方案，重点阐明重要项目的施工方法、施工工艺、工程进度安排、劳动力组织、质量及安全保证措施，以利于有效地指导现场施工。

4、 做好技术交底工作，在工程开工前，公司总工程师组织质检科、工程技术科向项目经理部进行技术交底，内容是施工组织设计，风雨季施工措施等，项目技术负责人再根据进度计划向施工员和作业班组交底，重点放在施工方案、技术措施、作业指导书、工艺标准、安全措施等方面，交底必须细致齐全，并应结合具体操作部位，关键部位和施工难点的质量要求，操作要点，安全要求等进行详细的交底。

5、 及时编制施工预算，充分反映工程所需的各种费用，材料、劳动力等，有效指导进度计划、材料计划、劳动力安排、竣工决算和经济分析等工作的开展。

6、 认真做好材料的计划采购准备，编制各项材料计划，对多种材料的采购，入库、保管和出库，制定完善的管理方法，同时加强防盗和防火管

理。

第五节 建立现场协调会制度

工程开工后，除了参加业主组织的协调会外，项目经理部每周还必须组织召开一次内部生产调度会，根据业主安排和现场情况，布置、检查、协调工程施工进度、质量、安全、文明施工以及物资供应等事宜，及时解决和处理影响工程质量，施工进度和施工安全所存在问题。

第三章 施工总平面布置

第一节 总体布置原则

本工程实施地点：金塔县妇幼保健院，本着“因地制宜、方便施工、减少干扰”的原则，精心规划，细致安排，少占地，安全防汛、利于环保的原则进行布置，主要利用施工现场的宽阔地带进行现场布置，施工中保护好施工场地范围内及场区外的树木、绿地、管线、构筑物和其它设施，不任意砍伐、拆除和损坏，按甘肃省文明施工标准与要求设置临时设施。

第二节 现场平面布置

一、临时设施布置

我们将根据本工程的施工图纸及我们现场了解情况来确定临时用地，在临时用地内布置生活与生产设施，项目部人员全部驻地建设。

项目部考虑全部采用彩钢标准移动房，作为项目部人员生产生活用房，此处所在地交通便利，有利于综合管理，统一指挥，与业主、监理及外界联系均十分方便。

二、生活区用房

在甲方指定的空置位置上，修建一处临时指挥部，工程结束后拆除恢复原貌，临时指挥部采用彩钢结构，作为业主、监理、施工管理人员办公、住宿、生活场所。食堂、浴室、卫生间等设施均采用砖砌结构。

三、临时供电设施

积极与建设单位联系在施工现场就近引入接电点，电缆引电至变压器后，在变压器旁边设配电房，采用三相五线制供电系统，设专用保护线及三级漏电保护开关，在变压器出口设总动力箱，施工点设分动力箱，从分动力箱为各负荷供电，各线路尽量避开工作面，避免干扰。同时，在现场内设发电机，供紧急停电时使用。

四、施工用水和现场排水

积极与建设单位联系，就近从接水点分接①50mm供水管至生活区和生产区。

五、通讯

项目经理部、业主现场办公室、监理驻地、施工作业队各设一部程控电话，负责对外联络。

第三节 施工总平面管理

1、 为了减少各种料具的二次倒运距离，有计划地组织现场平面及立体交叉作业，最大限度地利用场地，提高劳动生产率，真正做到安全生产和文明施工，本工程的施工平面管理工作，由项目经理负责，实行分片包干管理，责任到人，未经同意，任何人不得随意更改。

2、 项目经理部是现场施工生产的指挥中心，现场办公室内要布置工程进度计划图表、劳动力调配、晴雨表、单位工程质量目标规划表、管理机构图等图表。

3、 凡进场的材料、设备必须按施工总平面布置图指定位置堆放整齐，不得随意乱放，施工现场的水准点和里程桩控制点要有明显的标记，并切实做好保护工作。

4、 进出入口设值班门房并张挂出入制度、场容管理条例、工程概况和安全纪律牌，教育工人维持良好的施工秩序和劳动纪律。

5、 施工现场设专职保安人员，无关人员禁止进入现场。其他见施工

总平面布置详见附表：施工总平面图。

第四章 资源配备计划

第一节 主要材料需用量计划

1、材料能及时供应是施工进度的必要条件，本工程的材料供应在项目经理的直接管理下进行。

2、依据计划进度要求，现场管理人员预先准备提供材料计划，包括施工周转用材料计划和工程材料计划，制订出各种材料的具体进场日期和进场数量，由专职材料员或采购员联系进场。

3、所有进场材料由专人负责进场验收，禁止劣质材料进场，需要检查的材料进场后由专人和监理单位专人到检查部门进行检验，合格后方准使用。

第二节 主要施工机械设备

一、配置原则

- 1、优选精良、先进的设备，并合理匹配，形成综合生产能力；
- 2、设备能力大于进度指标要求的能力；
- 3、同类设备尽可能采用同厂家同型号设备，以方便配件供应和维修；
- 4、就近调配机械设备。

二、调配计划

1、主要施工机械设备由我单位设备物资部门统一调配，以满足本合同段工程需要。

2、施工机械设备在工程中标后五天内陆续运输到现场，确保施工需要。

3、在施工过程中，我们将根据具体的施工进度、施工项目要求适时调整施工机械设备，以达到最优化、最合理的配置，全力满足施工需要，保障施工生产。投入的主要施工机械设备详见附表一：拟投入本标段的主要施

工设备表

第三节 试验设备、仪器仪表

一、配置原则

- 1、配置合理，数量充足，满足施工试验、检测及测量等需要。
- 2、设备功能先进，性能良好，状态稳定。
- 3、全部仪器已经过标定合格，并按期进行标定。

二、调配计划

主要试验、仪器设备根据本合同段具体项目进行合理配置，确保工程试验需要。

为本合同段配备的测量仪器随第一批上场人员到达现场，投入使用，其它各种仪器设备在工程试验室建设过程中运至现场，边筹建，边安装，边鉴定。并在施工过程中根据具体情况及时更新，进场后优先安排工程试验室的建设工作，确保工程试验工作的顺利开展。

拟配备本工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备详见附表：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表。

第四节 主要劳动力需用量计划

由于本工程项目多，工期紧，任务重，各项目需要进行科学合理地进行平行施工，我司中标后将组织骨干班子投入工程施工，项目管理人员依据施工总进度计划表和各分项工程进度计划表，施工图，计算出各分项工程的工程项目的数量，结合定额和我司实际施工人员的操作水平来安排。

劳动力安排要充分发挥劳动力资源的优势，科学、合理、统筹安排，各工种按需、按流程进场、退场。现场劳动力人员按工种分班组管理，任务的下达及人员的调配统一由工程管理人员组织，以达到指挥统一，合理优化调配。

工程施工中注意各工种之间的协调。对于各工种进场前的施工布置、施

施工进度要求及施工图纸交底要做到充分，工程技术人员在主要部位、细节部位施工过程中要跟踪监督，检测人员随时检测各技术参数是否达到设计及规范要求。

详见附表：劳动力计划表。

第五节 设备、人员、材料的进退场计划安排

一、材料进退场计划时间计划：

按照本工程的施工进度计划分阶段的编制材料计划，计划分为订购材料和市场采购材料，并确定材料进场的时间，订购材料要预计足够的制作、运输周期，确保工地使用需求。

数量计划：开工进场后需及时做出整个工程的大宗材料计划，并与投标预算进行核对，确保数量的准确性。

物资的发放：定额供料制是一种科学的发放制度，它有利于有计划、有准备地供应生产用料，有利于贯彻物资消耗定额和节约利用物资。

仓库盘点：仓库物资的流动性很大，为了及时掌握物资的变动情况，避免物资的短缺丢失，保持帐、卡相符，必须认真做好清仓盘点工作。

二、施工机械设备进退场计划

1、 机械设备进退场要求

进入现场大门宽度应满足装货汽车进入，不小于6米。

道路必须畅通，场地清理干净且宽敞，并能满足一部吊车和装货汽车同时作业要求。

夜间进退场项目应提供照明，且满足夜间施工要求。

设备进退场时项目部要机电人员、安全人员协助运输车司机、设备安拆单位相关人员。

设备安装附近如果有深坑的地方，应做好围栏等防护措施。

设备进退场，现场施工人员，要认真察看地形，保证安全施工，特

别注意设备堆放地，架空电线在安全范围，地面无拖地电缆。

2、 大型设备进场进度计划

根据项目部提交的设备需用计划，安装的时间和具体位置，设备进场提前一天进场，并做好其他相关的协助工作。地点装车时间进场时间卸车时间

三、人员进退场计划

1、 劳动力来源

根据本工程的施工总体部署和工期计划的要求，在我公司范围内，选派与公司有多年合作经历的，具有同类建筑装修丰富经验的劳务队伍。他们专业过硬，善于打硬仗、打苦仗，能够顾全大局，把业主的利益永远放在第一位。

所有进场工人均进行进场安全教育，经安全考试合格后方可上岗，施工现场定期对场内施工人员进行安全教育。所有进场工人必须具备身份证、外来人员务工证、健康证等相关证件。

2、 完工清场

工程移交证书颁发前(经发包人同意，可在保修期满前)，承包人应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理人检验合格为止。

工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场。

临时工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整。

按合同规定应撤离的承包人设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除。

施工布置区内的永久道路和永久建筑物周围(包括边坡)的排水沟道，均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整。

工程临时道路中的施工堆积物，已按监理人的指示予以清理。

3、 承包人撤离

整个工程的移交证书颁发后的有效期内，除了经监理人同意需在保修期

内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地。并应按规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。

第五章 主要分部分项工程施工方案及技术措施

第一节 拆除工程

一、拆除工程施工准备

技术准备工作

施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料：拆除工程的有关图纸和资料；拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程的图纸和资料，进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。

学习有关规范和安全技术文件。

明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。

向进场施工人员进行安全技术教育。

现场准备

施工前，要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕，确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备，不能搬迁的须妥善加以防护。

疏通运输道路，接通施工中临时用水、电源。

切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。

(4) 向周围群众出示安民告示，在拆除危险区域设置警戒标志。

二、拆除施工

1、拆除工程

(1) 施工前的准备工作：

1) 进行详细的书面技术交底，提供原建筑物的图纸及地质资料，切断

和封堵通往被拆除区域内的一切水、电、通风等线路及各种管道。

2) 准备拆除所需要的设备及物资,拆除施工开始前技术负责人对拆除区域内的技术交底,地上、地下障碍物的书面交底,双方做好记录。组织工长、安全员及施工人员要认真熟悉和掌握施工范围及结构特点,清楚地上、地下障碍物和制订安全措施,要有严格的安全和施工工艺的记录。设专人对拆除周围设置警戒线,并派专人看护阻止非施工人员进入现场,以防安全事故发生。

3) 在施工现场,我方在拆除前准备水车防尘。

4) 组织施工有关人员商讨、研究,编制施工组织设计。

5) 根据现场情况及工程安排,准备必要机械设备、材料、人员等进场,并提前做好关键路口的安全标记及指挥。

6) 拆除施工中必须采取降尘措施,施工现场采取低噪音、低粉尘的施工方法。

(2) 施工顺序

1) 原则:“先上后下、先里后外、先非承重后承重结构”的拆除方法。

2) 安全施工,尽职尽责,勿忘安全。

2、给排水管道拆除

拆除工艺:拆除给排水管件→拆除给排水管道支管→拆除给排水主管道

3、拆除方法及注意事项

1) 关闭给水总阀门,并做好标识、上锁。

2) 将各楼层、各房间内给排水的配件拆除,拆除后的构配件要集中堆放,及时清运至现场材料周转区。

3) 拆除后的管件、管材要及时分类码放在材料周转区内,并及时进行回收。

第二节 建筑维修工程

瓷砖地面施工

1、基本规定

(1) 砖的品种、规格型号应符合设计要求，应在结合层上铺设。

(2) 在水泥砂浆结合层上铺贴地砖时，应符合下列规定：

1) 在铺贴前，应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选，浸水湿润晾干待用。

2) 勾缝和压缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥，并做养护和保护。

2、施工准备

1 技术准备

(1) 设计选定的砖应封样保存，水泥应做复试。大面积铺设前制做样板。

(2) 砖面层下的各层作法应已按设计要求施工并验收合格；

(3) 样板间或样板块已经得到认可。

2、材料要求

(1) 水泥：宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，其强度等级应在 32.5 级以上；不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用。

(2) 砂：应选用中砂或粗砂，且应过筛，含泥量不得大于 3%。

(3) 砖：均有出厂合格证及性能检测报告，抗压、抗折及规格品种均符合设计要求，外观颜色一致、表面平整，图案花纹正确，边角齐整，无翘曲、裂纹等缺陷。

3、主要机具设备

(1) 根据施工条件，应合理选用适当的机具设备和辅助用具，以能达到设计要求为基本原则，兼顾进度、经济要求。

(2) 常用机具设备有：切割机、手推车、计量器、筛子、木耙、铁锹、

大桶、小桶、钢尺、水平尺、小线、胶皮锤、木抹子、铁抹子等。

4、作业条件

- (1) 进场复试和相关试验已经完毕并符合要求。
- (2) 应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格，并进行隐检会签。
- (3) 施工前，应做好水平标志，以控制铺设的高度和厚度，可采用竖尺、拉线、弹线等方法。
- (4) 对所有作业人员已进行了技术交底，特殊工种必须持证上岗。
- (5) 作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。
- (6) 竖向穿过地面的立管已安装完，并装有套管。如有防水层，管根已作防水处理。
- (7) 门框已安装到位，并通过验收。
- (8) 基层洁净，缺陷已处理完，已作隐蔽验收。

5、施工工艺

1 工艺流程

- (1) 基层处理：把沾在基层上的浮浆、落地灰等用凿子或钢丝刷清理掉，再用扫帚将浮土清扫干净。
- (2) 找标高：根据水平标准线和设计厚度，在四周墙、柱上弹出面层的上平标高控制线。
- (3) 排砖：将房间依照砖的尺寸留缝大小，排出砖的放置位置，并在基层地面弹出十字控制线和分格线。排砖应符合设计要求，当设计无要求时，宜避免出现板块小于 $1/4$ 边长的边角料。
- (4) 铺设结合层砂浆：铺设前应将基底湿润，并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂，随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。
- (5) 铺砖：将砖放置在干拌料上，用橡皮锤找平，之后将砖拿起，在

干拌料上浇适量素水泥浆，同时在砖背面涂厚度约 1mm 的素水泥膏，再将砖放置在找过平的干拌料上，用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平坐正。

(6) 铺砖时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制砖，之后按照十字控制砖向四周铺设，并随时用 2m 靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时应分段、分部位铺贴。

(7) 养护：当砖面层铺贴完 24h 内应开始浇水养护，养护时间不得小于 7d。

(8) 勾缝：当砖面层的强度达到可上人的时候，进行勾缝，用同种、同强度等级、同色的水泥膏或 1:1 水泥砂浆，要求缝清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致，缝应低于砖面 0.5~1mm。

6、质量标准

1 主控项目

- (1) 原材料应符合国家标准要求。
- (2) 面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。
- (3) 检验方法：同 GB50209-2010。
- (4) 有坡度要求的房间如卫生间坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏。

2 一般项目

- (1) 砖面层表面应洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直。板块无裂纹、缺楞、掉角等缺陷。
- (2) 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求，边角整齐光滑。
- (3) 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固，出墙厚度一致。
- (4) 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐；楼层梯段相邻踏步高度差不应大于 10mm；防滑条应顺直。
- (5) 在管根或埋件部位应套裁，砖与管或埋件结合严密。

7、注意事项

1、面层空鼓

(1) 底层未清理干净，未能洒水湿润透，夏季暴晒基层失水过快，影响面层与下一层的粘结力，造成空鼓。

(2) 刷素水泥浆不到位或未能随刷随抹灰，造成砂浆与素水泥浆结合层之间的粘结力不够，形成空鼓。

(3) 养护不及时，水泥收缩过大，形成空鼓。

(4) 凡检验不合格的部位，均应返工纠正，并制定纠正措施，防止再次发生不合格。

(5) 地面积水，有泛水的房间未找好坡度，不能排入地漏。

2、成品保护

(1) 施工时应注意对定位定高的标准杆、尺、线的保护，不得触动、移位。

(2) 对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施，不得因浇筑砂浆造成漏水、堵塞、破坏或降低等级。

砖面层完工后在养护过程中应进行遮盖和拦挡，保持湿润，避免受侵害。当水泥砂浆结合层强度达到设计要求后，方可正常使用。

后续工程在砖面上施工时，必须进行遮盖、支垫，严禁直接在砖面上动火、焊接、和灰、调漆、支铁梯、搭脚手架等；进行上述工作时，必须采取可靠保护措施。

墙面、天棚刷漆施工

一、原墙面为砂浆腻子面层→铲除原面层→涂刷粘接剂→砂浆找平压入网格布→腻子修补找直→横向满刮腻子→打磨→竖向满刮腻子→打磨→刷第一遍油漆打磨→刷第二遍打磨→刷第三遍

二、墙面及顶板为石膏板面层→钉子刷防锈漆→腻子找平→接头粘贴

带孔牛皮纸→满刮第一遍腻子→打磨→满刮第二遍腻子打磨→涂刷第一道乳胶漆→打磨→涂刷第二道油漆

三、顶板为碳纤维面层→涂刷粘接剂→找平、找直→满刮第一遍腻子→打磨→满刮第二遍腻子→打磨→涂刷第一道乳胶漆→打磨→第二遍乳胶漆

四、墙面为壁纸面层→铲除原装饰→涂刷粘接剂→找平找直→满刮腻子→打磨→满刮第二遍腻子→打磨→涂刷第一遍乳胶漆→打磨→涂刷第二遍乳胶漆

五、具体做法

1、清理墙面：

首先将墙原面层铲除、起皮及松动处清理干净，将灰渣铲干净，并将墙面浮灰扫净；然后对水泥墙面滚一遍108胶稀释液，木材面刷一遍底油（清油）。

2、修补墙面：

用水石膏将墙面磕碰处及洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净；

3、刮腻子：

刮腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般为三遍。第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板接一刮板，接头不得留槎，每一刮板最后收头要干净利索。干燥后用砂纸打磨，将浮腻子及斑迹磨光，再将墙面清扫干净。第二遍仍用胶皮刮板纵向满刮，方法同第一遍。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，腻子应刮的尽时薄，将墙面刮平、刮光。干燥后用细砂纸磨平、磨光，不得遗漏或将腻子磨穿。

4、刷第一遍乳胶漆：

涂刷的顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，乳胶漆用排笔涂刷，使用乳胶漆前应搅拌均匀，适当加入稀释，防止头遍漆刷

不开，干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净；

5、刷第二遍乳胶漆：

第二遍乳胶漆操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净；

6、刷第三遍乳胶漆：

第三遍乳胶漆操作要求与第二遍相同，由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐刷向另一头，要上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后接头；

7、涂刷方法

A、刷涂法：先将基层清扫干净，涂料用排笔涂刷。涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子，用砂纸磨光，清扫干净。

B、滚涂法：将蘸取涂料的毛辊先按“W”方式运动将涂料大致涂在基层上，然后用不蘸涂料的毛辊紧贴基层上下、左右来回滚动，使涂料在基层上均匀展开。最后用蘸取涂料的毛辊按一定方向满滚一遍，阴角及上下口处则宜采用排笔刷涂找齐。

C、喷涂法：喷枪压力宜控制在 0.4~0.8Mpa 范围内。喷涂时，喷枪与墙面应保持垂直，距离宜在 500mm 左右，匀速平行移动，重叠宽度宜控制在喷涂宽度的 1/3。

六、质量标准：

1、严禁脱皮、漏刷、反锈、裂缝现象；光滑、光泽均匀一致。颜色一致，无刷纹；执行《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》；无裹棱、流坠、皱皮现象，装饰线、分色直线度最大允许偏差 $\leq 1\text{mm}$ （拉 5m 线用钢直尺检查，不足 5m 拉通线检查）

2、质量通病及防治方法：

透底：产生原因是漆膜薄，因此刷漆时除应注意不漏刷外，还应保持乳胶漆的稠度，不可加水过多；

接槎明显：涂刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出接头，因此大面积涂刷时应配足人员，互相衔接；

刷纹明显：乳胶漆稠度要适中，排笔蘸漆量要适当，多理多顺防止刷纹过大。分色线不齐：施工前认真划好粉线，刷分色线时要靠放直尺，用力均匀，起落要轻，排笔蘸漆量要适当，从前向后刷；涂刷带颜色的漆时，配料要合适，保证独立面，每遍用同一批涂料，并宜一次用完，保证颜色一致。

断桥铝合金窗安装施工

1、技术准备

(1) 断桥铝合金窗的规格、型号应符合设计要求，五金配件套齐全，并具有出厂合格证、材质检验报告书并加盖厂家印章。

(2) 防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准规定。

(3) 进场前应对断桥铝合金窗进行验收检查，不合格者不准进场。运到现场的断桥铝合金窗应分型号、规格堆放整齐，并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放，严禁扔摔。

2、作业条件

(1) 主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。

(2) 检查窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件的窗还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。

(3) 按图纸要求尺寸弹好窗中线，并弹好室内+50cm水平线。

(4) 检查断桥铝合金窗，如有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动、外观色差较大者，应与有关人员协商解决，经处理，验收合格后才能安装。

3、施工操作工艺

划线定位→断桥铝合金窗披水安装→防腐处理→断桥铝合金窗的安装就位→断桥铝合金窗的固定→窗框与墙间隙间的处理→窗扇及窗玻璃的安装→安装五金配件

4、操作工艺

(1) 划线定位

根据设计图纸中窗的安装位置、尺寸和标高，依据窗中线向两边量出窗边线。若为多层建筑时，以顶层窗边线为准，用线坠或经纬仪将窗边线下引，并在各层窗口处划线标记，对个别不直的窗口应剔凿处理。窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水平面线为准向上反量出窗上皮标高，弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。

(2) 断桥铝合金窗披水安装

按施工图纸要求将披水固定在断桥铝合金窗上，且要保证位置正确、安装牢固。

(3) 防腐处理

1) 窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时，按设计要求处理。如果设计没有要求时，可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护，以免水泥砂浆直接与断桥铝合金窗表面接触，产生电化学反应，腐蚀断桥铝合金窗。

2) 安装断桥铝合金窗时，如果采用连接铁件固定，则连接铁件，固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理，以免和生电化学反应，腐蚀断桥铝合金窗。

3) 断桥铝合金窗的安装就位

根据划好的窗定位线，安装断桥铝合金窗框。并及时调整好窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准，然后用木楔临时固定。

4) 断桥铝合金窗的固定

①当墙体上预埋有铁件时，可直接把断桥铝合金窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢，焊接片需做防锈处理。

②当墙体上没有预埋件时，可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将断桥铝合金窗的铁脚固定到墙上。

③当墙体上没有预埋铁件时，也可用电钻在墙上打 80mm 深、直径为 6mm 的孔，用 L 型 80mm×50mm 的 6mm 钢筋。在长的一端粘涂 108 胶水泥浆，然后打入孔中。待 108 胶水泥浆终凝后，再将断桥铝合金窗的铁脚与埋置的 6mm 钢筋焊牢。

5) 窗框与墙体间缝隙间的处理

①断桥铝合金窗安装固定后，应先进行隐蔽工程验收，合格后及时按设计要求处理窗框与墙体之间的缝隙。

②如果设计未要求时，可采用弹性保温材料或玻璃棉毡条分层填塞缝隙，外表面留 5~8mm 深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。

6) 窗扇及窗玻璃的安装

①窗扇和窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工验收后安装。

②推拉窗在窗框安装固定后，将配好玻璃的窗扇整体安入框内滑槽，调整好与扇的缝隙即可。

③平开窗在框与扇格架组装上墙、安装固定后再安玻璃，即先调整好框与扇的缝隙，再将玻璃安入扇并调整好位置，最后嵌密封条及密封胶。

④地弹簧门应在门框及地弹簧主机入地安装固定后再安门扇。先将下槛嵌入门扇格架并一起入框就位，调整好框扇缝隙，最后填嵌门扇下槛的密封胶。

7) 安装五金配件

五金配件与窗连接用镀锌螺钉。安装的五金配件应结实牢固，使用灵活。

5、质量标准

1) 主控项目

①金属窗的品种、类型、规格、性能、开启方向、安装位置、连接方式及断桥铝合金窗的型材壁厚应符合设计要求。金属窗的防腐处理及嵌缝、密封处理应符合设计要求。

②金属窗必须安装牢固，并应开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉窗扇必须有防脱落措施。

③金属窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。

2) 一般项目

①金属窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连接。

②断桥铝合金窗框推拉窗扇开关力应不大于100N

③金属窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。

④金属窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好，不得脱槽。

⑤有排水孔的金属窗，排水也应畅通，位置和数量应符合下表要求

断桥铝合金窗安装的允许偏差和检验方法

项次	项目		允许偏差 (mm)	检验方法
1	窗槽口宽度、高度	≤1500	1.5	用钢尺检查
		>1500	2	
2	窗槽口对角线长度差	≤2000	3	用钢尺检查
		>2000	4	
3	窗框的正、侧面垂直度		2.5	用钢尺检查
4	窗横框的水平度		2	用1m水平尺和塞尺检查
5	窗横框标高		5	用钢尺检查
6	窗竖向偏离中心		5	用钢尺检查
7	双层窗内外框间距		4	用钢尺检查
8	推拉窗扇与框搭接量		1.5	用钢直尺检查

6、成品保护

(1) 断桥铝合金窗装入洞口临时固定后，应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好，再进行窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工，以防止水泥砂浆、灰水、喷涂材料等污染损坏断桥铝合金窗表面。在室内外湿作业未完成前，不能破坏窗表面的保护材料。

(2) 应采取措施，防止焊接作业时电焊火花损坏周围的断桥铝合金窗型材、玻璃等材料。

(3) 严禁在安装好的断桥铝合金窗上安放脚手架，悬挂重物。经常出入的门洞口，应及时保护好门框，严禁施工人员踩踏断桥铝合金窗，严禁施工人员碰擦断桥铝合金窗。

(4) 交工前撕去保护胶纸时，要轻轻剥离，不得划破、剥花铝合金表面氧化膜。

矿棉吸音板吊顶施工方法

1、工艺流程

基层清理→弹线→安装吊筋→安装边龙骨→安装主龙骨→安装次龙骨→隐蔽检查→校正调平→安装矿棉板

2、操作要点

1) 基层清理：基层清理主要针对所有可能影响吊顶施工的安装物。

2) 弹线：根据事先从标高点引出的标高弹出 50cm 控制线，并依据弹出的控制线确定各房间吊顶设计标高的标准线。弹出龙骨的布置线及吊杆悬吊点。(一般距离 900-1200mm 左右)。弹线应准确可靠，误差要控制在 1-2mm 之内。

3) 安装吊筋：根据施工大样图纸要求确定吊筋的位置，安装吊筋预埋件(角铁)预埋件刷防锈漆。吊杆采用直径为 $\Phi 6 \sim \Phi 10$ 的钢筋制作并刷防锈漆，吊点间距 900-1200mm。安装时上端与预埋件焊接，下端套丝后与吊件连

接。安装完毕的吊杆端头外露长度不小于 3MM。

4) 安装边龙骨：采用 L 型边龙骨，与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定，固定间距 200MM。安装边龙骨前墙面应用腻子找平，可以避免将来墙面刮腻子时污染和不易找平。

5) 安装主龙骨：采用 UC50 或 U38 龙骨，吊顶主龙骨间距为小于 1200MM。安装主龙骨时，应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上，拧紧螺丝，并根据设计要求吊顶起拱，起拱高度约为短跨的 $1/200$ ，并且安装的主龙骨接长应错开，在接头处增加吊点，随时检查龙骨的平整度。当遇到通风管道较大超过龙骨最大间距要求时，必须采用 30*3 以上的角钢做龙骨骨架，并且不能将骨架与通风管道等设备工程接触。

6) 安装次龙骨：按照面板的不同安装方式和规格，次龙骨分为 T 形和 C 形两种，次龙骨间距为 600mm，将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上，在与主龙骨平行方向安装 600MM 的横撑龙骨，间距为 600MM 或 1200MM。当采用搁置法和企口法安装时次龙骨为 T 形，粘贴法或者其他固定法时选用 C 形。

7) 在龙骨安装时，在灯具和风口位置的周边加设加强龙骨。

8) 隐蔽检查：在水电安装、试水、打压完毕后，应对龙骨进行隐蔽检查，合格后方可进入下道工序。

9) 校正调平：边龙骨安装完成后，再复查龙骨系统的水平。先调整边龙骨，在根据边龙骨的标高调整相应的次龙骨，如有必要调整相应的主龙骨。

10) 安装矿棉板：

搁置法安装（明龙骨）：搁置法与铝合金 T 形龙骨配合使用，将矿棉板斜成 45° 放置在次龙骨搭成的框内，板搭在龙骨的肢上即可。

粘贴法：将矿棉板用胶粘剂（XY401 胶）均匀满涂在矿棉吸音板背面，并牢固的粘贴在基层石膏板或其他材料的基层上。在胶粘剂未固化前不得有强烈震动，并保持房间通风良好。

企口法安装（暗龙骨）：将矿棉板加工成暗缝的形式，龙骨的两条肢插入暗缝内，不用钉，也不用胶，靠两条肢板担住。注意接茬处要平整光滑。

3、质量标准：

1) 主控项目

吊顶的标高、尺寸、其拱和造型符合设计要求。

矿棉板的材质、规格、品种、图案符合设计要求。

吊杆、主、次龙骨的安装牢固。

吊杆、龙骨的规格、安装间距及连接方式符合设计要求。

2) 一般项目

罩面板表面洁净、色泽一致，没有翘曲、裂缝及缺损。

饰面板上的具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置合理、美观。

3) 允许偏差项目：

项次	项目	允许偏差 mm	检验方法
1	表面平整度	2	用 2m 靠尺和塞尺检查
2	接缝直线度	3	拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查
3	接缝高低差	1.5	用钢直尺和塞尺检查

4、施工注意的质量问题

1) 吊顶不平

原因分析：在于主龙骨安装时吊杆调平不认真，造成各吊杆点的标高不一致。

防治措施：施工时应严格检查各吊点的紧挂程度，并拉线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求

2) 龙骨局部节点构造不合理

原因分析：在留洞口、灯具口、通风口等处构造节点不合理。

防治措施：施工准备前按照相应的图侧和规范确定方案，保证有利于构造要求

3) 骨架吊固不牢

原因分析：吊筋固定不牢；吊杆固定的螺母未拧紧；其他设备固定在吊杆上。

防治措施：吊筋固定在结构上要拧紧螺丝，并控制好标高；顶棚内的管线，设备等不得固定在吊杆或龙骨骨架上。

4) 罩面板分块间隙缝不直

防治措施：施工时注意板块的规格，拉线找正，安装固定时保证平正对直。

5) 压缝条、压边条不严密平直

防治措施：施工时拉线控制，固定牢固。

灯具安装

平板灯属于一种较为简单的灯具，其安装相对较为简单，但仍需一定的工艺流程，下面将从准备工作、安装步骤、安装完成及调试三个方面阐述平板灯安装的工艺流程。

一、准备工作

1、首先需要选择好安装位置并测量出灯具的安装尺寸。

2、购买足够数量的灯具，并检查各个灯具的外观是否有损坏，确保灯具质量。

3、备齐所需的工具：尺子、卷尺、笔记本、螺丝刀、电钻、打孔机等。

4、确保电路安全，对需要安装的电线及灯具的接线口等做好绝缘处理。

二、安装步骤

1、拆除原灯具，清理安装区域。

2、在安装区域点出灯具的中心点，并根据灯具尺寸进行准确定位。

3、使用电钻或打孔机在定位处钻孔，孔径应与扣板式平板灯的安装孔相一致。

4、安装灯座，将灯座底部的固定螺丝放入孔中，将灯座安装在下方，固定其安装孔。

5、将灯板平放，确保灯板中心点与钻好的孔的位置相同，然后将灯板中的四个扣板处通过镶嵌进灯座的方式固定好。

6、连接电源线。

7、完成安装后，按照灯具说明书上的方法调试和使用。

三、安装完成及调试

1、完成安装后，需先对灯具进行一次点亮测试，确保灯具本身无缺陷。

2、如发现灯具本身有损坏，应及时联系厂家维修或更换。

3、观察灯具的亮度和颜色，如果有问题，在供电线路确认无误后可以考虑调节电源电压或更换灯板。

4、确认一切正常后，灯具即可正常使用，也可以根据需要进行灯光的调整。

在安装扣板式LED平板灯时，需要确保电路安全，合理规划安装方案并注意防火。此外，为了保证安装质量，建议由专业的灯具安装团队进行安装。

第六章 确保工期的技术组织措施

第一节 工期承诺

本工程计划工期：30日历天，计划开工日期：2023年9月15日，计划竣工日期：2023年10月15日。

第二节 保证工期方案

科学合理地安排施工工序和施工进度，并在实施过程中及时调整进度计划；加强组织管理及协调；保证技术、人、材、物、机供给；积极推广“四新”技术和建立竞争机制。

第三节 施工进度计划管理

1、工程施工进度计划管理主要包括：施工总进度计划，主要分部工程进度计划、月进度计划。项目部将根据月进度计划制度每周各分部分项工程详细的作业计划下达给施工班组，并确定材料需用计划和周转材料、机械设备进出场时间。

2、定期召开由甲方、乙方、监理和各管线单位参加的协调会，确定下步工作要点和施工进度计划，解决工程中存在问题，更好地开展工作。

3、施工进度计划是否完成是我公司作为对项目考核的重要指标，公司对月度计划进行全面检查，并与项目班子的经济收入挂钩，提高项目管理班子的工作积极性，确保工程进度按预期目标完成或者提前完成。

第四节 施工进度计划措施

一、施工进度总控制计划

整体控制目标：确保服务期限内完成本次招标合同范围内规定的施工任务。

二、施工进度计划

施工进度计划详见附表：计划开、竣工日期和施工进度横道图。

三、工期违约责任承诺

若我公司有幸中标，将根据工程的实际情况，确定最佳施工程序，对施工方案按施工阶段和部位进行深化、细化，力争尽早组织各工种间的交叉施工，做好现场协调工作，制定切实可行的保证措施，并按工期目标来组织劳动力、机械、材料、资金，确保工程顺利进行。确保在服务期限内完成本工程范围内的全部工作。

第五节 保证工期的技术措施

一、编制好实施性施工组织设计

优化的施工组织设计和科学的施工方案是工程顺利开展的关键，是确保

工期的前提，为此，我们将加强施工计划的科学性，运用网络技术、系统工程等新技术原理，根据本标段工程的技术特点、现场实际情况等编制详细的、切实可行的实施性施工组织设计，选择最优施工方案，使工程施工做到点线明确、轻重分明、计划可靠、资源配置合理。

二、对施工进度进行监控

施工进度采用如下监控方法：投资指标监控法、形象进度监控法、单项进度指标监控法、关键线路网络监控法。根据施工组织设计或业主、监理及其它有关的工期要求，适时根据工程进展，调整资源配置，实现工期目标。对关键工序、关键项目强化跟踪指导，跟踪监测。

1、投资指标监控法根据本标段工程总的投资计划，编制与施工进度相对应的逐月投资安排计划，并比较施工中实际每月完成与计划完成的投资差距，分析差距原因，分析差距产生的单位、分部和分项，采取相应的对策，从宏观控制到微观控制，并绘制投资管理控制曲线。

2、形象进度监控法对分项、分部工程编制每旬、每月、每季、每年的施工形象进度计划，在施工中及时掌握实际每旬、每月、每季、每年所达到的形象进度，看实际完成与计划完成工程量的差距，分析差距产生的原因、单位、分部和分项，采取相应对策，同时建立工程管理曲线。

3、单项进度指标监控法及时统计施工中各项实际进度指标，掌握情况，并与施工组织设计确定的各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划指标时，采取调整工序、增加投入等相应措施，确保单项进度指标的实现，实现日保旬，旬保月，月保季、季保年；从微观控制到宏观控制。

4、关键线路监控法根据施工组织设计确定的施工进度网络图，在施工组织上，狠抓关键工序，并根据工程进展的变化，实施动态管理，适时调整网络图，明确不同阶段的关键工序，采取相应的有效对策。关键线路分层次，关键工序保关键点，关键点保关键线路，关键线路保总工期。

三、积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率。向“四新”要质量，要进度。

第七章 确保工程质量的技术组织措施


第一节 质量目标

科学管理、精心施工，合理制定工程进度计划，严格按照国家及市有关安全操作规程施工，坚决杜绝事故发生。在施工过程中严格按照规范精心施工，争取各工序均达到优良，创造一个全优工程。

第二节 质量保证体系

一、我司已全面推行国家相关质量标准，在该工程施工中，按照国家相关质量标准的全部要素组织施工，公司建立以总工程师为首的质量监督检查组织机构，横向包括各职能部门，纵向包括工程处、项目部直至施工班组，形成质量管理网络，项目建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。

质量保证体系框图



二、严格执行各项规章制度

1、推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨

的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行党和国家的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工程工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。

2、建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。

3、建立施工组织设计的施工方案审批制度，工程开工前，将我单位技术主管部门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，我施工单位提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术新材料的试验，鉴定证明材料呈报监理主管工程师审批。

4、建立健全技术复核制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。

5、坚持“三检”制度。即每道工序完成后，首先由作业班组提出自检，再由施工员项目经理组织有关施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好“三检制”的基础上，请监理工程师审核并签证认可。

6、坚持“三级”检查制度。公司每月对项目工程质量全面检查一次，工程处对项目的工程质量检查一次。检查中严格执行有关规范和标准，对在检查中发现的不合格项，提出不合格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。

7、对于工程施工过程出现的质量事故，一经发现，组织力量，严肃处理，事故的处理均由质量监理工程师负责全权组织。对于质量的处理，

绝不允许心慈手软，必须按照事故原因不查清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过和没有防护措施不放过的“三不放过”原则，认真处理，防患于未然。

第三节 管理措施

1、各级管理人员、工程技术人员和质检人员，必须对工程量严格要求，一丝不苟的执行施工规范、操作规程和质量验收标准。

2、领导和技术人员对工程的关键部位要跟班作业，严格把关，发现问题，及时解决。

3、对技术复杂、施工要求高的施工部位，除必须认真进行技术交底外，还要现场指导，先做样板，再全面展开施工作业。

4、实行全面质量管理，成立主要分项的QC小组并认真开展活动，对存在的质量问题，制定整改措施，并抓好落实。

5、明确各级质量责任制，做到责任落实到人。

6、实行优质有奖，劣质受罚，质量和经济利益挂钩，保证质量目标的实现。

7、在施工过程中不断的组织定期和不定期的质量检查评比，不断发现和解决施工操作中存在的实际问题，不断提高施工质量水平。

8、建立施工现场的例会制度，通过工程例会，经常掌握生产动态，解决施工中存在的实际问题，确保施工生产的顺利进行。项目经理每周召开一次工程质量分析会议及质量意识教育会议。总结上周施工过程中的质量情况，对类似质量问题出现的原因进行分析并提出整改措施，并对下周施工过程中可能出现的质量问题先进行交底，防止质量问题的产生。

9、技术负责人专职负责质量检查，工程技术人员应经常定时检查各作业层的质量情况，能以真实的数据反映当天的质量情况，并作详细的记录。

第四节 工程质量的有关要求

1、认真熟悉图纸，搞好图纸会审，施工前处理好设计和技术上的有关问题，在此基础上，项目技术负责人向施工班组做好技术交底工作。交底采用书面交底和口头交底相结合的方式进行，以书面交底为主。

2、做好测量放线工作，所有测量仪器按期校核，保管完好，保证作业状态优良。设置专门的测量放线小组，指定测量负责人。每次测量放线完毕后，技术负责人必须组织复核。维护好现场所有的测量标桩或标志，如有损伤立即校验复补。

3、工程所用材料把好三关，即材质关、检验关和计量关，特别是钢材和水泥等主要材料，除必须要有出厂合格证外，还必须按批量取样送检，合格后方可使用，对已通过检验和未通过检验的材料严格分开堆放，作出标识，防止误用，材料堆放应保证必须的条件，防止由于堆放不当而使材料受损严重。

4、完善工程技术档案资料的管理，项目设计专人负责此项工作，工程竣工后，由项目经理部提供完整的资料交付生产技术科管理，归档，作为竣工资料交付。

5、进行经常性的质量意识教育，在全体员工中树立坚定的质量第一和信誉第一的观念。树立必须是严格操作作出质量而不仅仅是靠质量检查的思想。

6、经常组织技术人员，各班组成员参观邻近先进单位的施工现场，吸收先进的质量管理体系及施工方法，不断提高工程的质量。

7、密切与甲方、监理、监督和设计部门的联系，自觉接受管理，不断改进服务质量。

第八章 确保安全生产的技术措施

第一节 安全目标

一、杜绝死亡、群伤事故和重大火灾。

二、项目的安全生产、文明施工执行建设部安全检查标准，各分项的合格率达 100%，分项优良率达 85%以上。

三、杜绝项目发生经济损失 10 万元以上的非工伤安全事故。

四、杜绝“三合一”场所，消防设施齐全完好，火灾隐患整改率达 100%；确保疏散通道和安全出口畅通。

第二节 安全生产管理体系

1、根据施工企业第一把手是安全生产第一责任人的原则，公司组成以经理为首的安全生产委员会，负责安全工作的领导和检查督促。主管生产的付经理作为公司安全生产直接责任人，承担安全生产的领导责任，安全科为专职业务科室并为公司安全生产委员会的办公室，负责处理有关的业务工作。

2、成立以项目经理为组长的安全领导小组，项目设专职安全员，班组设兼职安全员，专、兼职安全员有职有责，严格管理。

3、各级安全组织必须履行职责，从措施强度、安全教育、技术交底、执行检查等环节层层把关，纠正违章作业，消灭事故隐患。

4、各级施工管理人员，工程技术人员必须熟悉与工程施工有关的安全规程条例，标准和规范等，各工种工人必须熟悉本工种的安全技术操作规程，否则不许上岗。

5、安全保证体系同时也是防火保证体系，现场由项目经理兼任防火组长。

第三节 安全生产管理制度

1、落实企业《安全生产》、《安全防护》、《安全生产奖惩办法》等各项制度。

2、从项目经理至施工班组等各级人员分级签订《安全生产合同》，使安全职责与利益挂钩。

3、落实入场安全教育制度，针对各施工阶段安全工作特点，定期进行

安全技术交底。

4、每周四召开安全生产专题例会，安全生产领导小组总结上周安全生产情况，分析下周安全工作重点与难点，并制定对策。

5、落实安全检查制度，定期不定期组织检查现场安全生产情况。

6、落实安全生产责任制，项目经理为第一负责人，坚持管生产必须管安全的原则。

7、实施“施工生产安全否决权”制，对于违章指挥、违章作业，专职安全员有权终止施工，并限期进行整改。

第四节 安全生产措施

一、施工现场及临时工程安全保证措施

1、施工现场以有利于生产、方便职工生活为原则，符合防洪防汛、防火、防雷等安全要求，具备安全生产、文明施工的条件。

2、施工现场内设置醒目的安全警示标志；防火、防洪、防风及防雷击等安全设施完备，且定期检查，如有损坏，及时修理。

3、现场运输道路平整、畅通、排水设施良好；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施。

4、施工现场内各种材料分类码放整齐稳固，拆除的模板、钢管及其它废旧物品及时清理，以保持现场的整洁有序。

5、油库等易燃易爆品仓库、发电机房、变电所，采取特殊的安全防护措施，严禁用易燃材料修建。

6、对环境有污染的设施和材料设置在远离人员居住区的较为空旷的地点，必要时配有防污染设施。

7、施工便道与其它机动车道的平交道，应经有关部门批准，并设置路标及防护措施，另外派专人负责指挥。

8、施工便道在穿越现场区域的高压线等电力通讯地段设置交通标志，

大型施工机械及特种车辆通过时设有专人负责指挥。

9、变压器设在施工现场边角处，并设围栏；根据用电位置，在主干线电杆上装设分线箱。

10、在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中，采用 TZ-S 接零保护系统，电气设备的外壳与专用保护零线连接。不得在同一供电系统中有的接地，有的接零。

11、工地内架设的电力及照明线路，其悬吊高度及距工作地点的水平距离按当地电力部门的规定执行。

12、工地内的电线按标准架设，不得将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上；露天设置的闸刀开关装在没有漏电保护器的专用配电箱里，不得用铁丝或其它金属丝替代保险丝。

13、生活区室内照明线路用瓷夹固定，电线接头牢固，并用绝缘胶布包扎；保险丝按实际用电负荷量装设。

二、道路施工安全保证措施

1、做好各种工程车辆的检修与维护、消除事故隐患，不使用带病设备。

2、做好司机的安全教育，落实安全责任制，严禁司机酒后驾车和无证驾驶。

3、做好线路沿线临时便道的交通警示设置，杜绝交通事故。

4、施工时，指派专人负责各种机械设备安全作业范围监督、检查，杜绝伤人事故的发生。

5、线路沿线经过河流及其它有水池塘等，做好职工安全教育，严禁下河游泳，杜绝工外伤害事故。

三、卫生防疫措施采取有效的措施，预防流行病的发生。

1、以预防为主，加强宣传教育，使广大职工充分认识到卫生防疫的重要性。

2、保持施工区域和生活区的环境卫生，及时清理垃圾，并运至指定地点进行处理。

3、施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，并定期清扫处理。

4、根据工地具体情况，配备一定数量的、有急救和现场医疗经验的医务人员。

四、治安消防措施

1、在工程队设驻地民警，专门负责施工区域内的治安保卫工作。

2、在施工中积极主动与地方政府、公安机关联系、配合，及时处理施工中的纠纷和干扰等具体事宜。

3、每月定期进行以防火、防盗为中心的安全大检查，堵塞漏洞，发现问题和隐患及时进行整改。

4、驻地、施工现场和关键部位按规定配备充足消防器材、机具，并定期检查，保证器材处于完好状态。

5、在有易燃易爆物品的场所，严禁烟火。在施工现场设立防火宣传栏，张贴防火宣传标语。新职工上岗前，进行防火知识安全教育。定期进行消防知识讲座，提高全体员工的消防意识。

第五节 施工现场治安保卫管理制度

一、施工现场治安、保卫管理制度

1、保卫人员必须忠于职守、坚守岗位、昼夜巡视。保护施工现场财产不受损失。

2、根据现场的实际情况，设置符合标准的档栏，围栏等，尽可能实行封闭施工。

3、项目经理应对露天的原材料、成品半成品进行安全检查，必要时增设安全防护设施，或派专人看守。

4、外来人员无项目经理许可，不得进入施工现场。

5、夜间值勤的保卫人员，必须巡视整个施工区域。

6、保卫人员现场巡视时，密切注意原材料、成品半成品、机具设备等。发现异常情况及时向公司汇报。

7、施工班组离场时，携带的工具、设备出场，必须有项目经理部的批条方可带出。

二、施工现场消防管理制度

1、施工现场的必须配备足够的灭火消防器材，及时检查消防器材的完好。

2、工作人员必须熟悉消防器材的使用方法。

3、施工现场所有使用明火的地方，必须保证有专人值守，做到人走火灭。

4、保持消防道路通畅，一旦发生火警应立即组织人员扑灭，必要时向消防部门报告。

5、临时工棚等设施支搭符合防盗防火要求，定期进行防盗防火教育，经常进行检查及时消除隐患。

第六节 突发治安事件紧急预案

为了保护公司员工和财产不受非法侵害，为了共建和谐社会，协助公安机关维护社会安定，保证有一个良好的施工环境，现制定常见治安，刑事案件的应急预案。

1、暴力抢劫事件发生当有暴力抢劫事件发生时，应立即报告公司领导，并采取适当的措施制止犯罪，要注意保护自身。公司领导迅速组织警力赶赴事发现场，现场如有监控设备，要注意保护好设备，以作证据。疏散围观人群，封闭周边出入口，控制局势。在确保当事人及警卫人员自身安全的前提下制服犯罪嫌疑人，必要时可以使用警械或合法器械。如果犯罪嫌疑人尚未逃离，要组织警力进行搜捕，搜捕时不可单独行动，要重点搜查各个死角。

若犯罪嫌疑人已经逃离，要向当事人了解该人体貌特征、逃跑方向、乘用交通工具，以及被劫物品等，认真记录。在向见证人了解情况后，向经理汇报，由经理对接公安机关报警程序。当事人或现场如有人员受伤，要立即设法送医院医治或抢救。如已经抓获犯罪嫌疑人，配合公安机关做相应工作。

2、发生盗窃事件的处理当确认发现盗窃行为时，应立即控制盗窃人，并提取监控，如事后发现盗窃损失，立即通知公司相关部门负责人，重大损失要立即拨“110”电话报案。如果发生在公共区域，配合保安部保持公共秩序。

3、打架斗殴事件处理发现门前三包区域的打架斗殴事件，维护好顾客利益，如有可能，上前制止。如事态扩大，围观群众较多，应立即报警，并驱散群众。在调解和制止斗殴中，切记尽可能不动用暴力，不允许恶语相向或偏袒一方，一定不能将矛盾引向自身。有人受伤时，应及时抢救或送往医院。将事件经过向总经理汇报，由总经理决定报警程序。检查斗殴现场的公司设施有无损坏，追赔损失。

4、防止恐怖及骚乱事件的处理

1) 处理恐怖事件的应急措施：一旦发生恐怖犯罪事件，事发地部门应立即对现场实施隔离措施，保护在场人员人身及财产安全（必要时应及时疏散现场人员），防止事态扩大，并及时上报公司领导，严格按照公司领导的指示执行，配合公安机关及相关部门制止恐怖分子的犯罪行为，把损失降到最低限度，缩小影响范围。

2) 劝阻、制止骚乱的应变措施：当发现有外来人员聚众、滋事或有可能对顾客和公司人身财产安全造成威胁的其它行为时，应采取如下措施：必须及时向本部领导汇报，进行全方位监控视频监控。在夜间还需要及时通知值班领导。

工作人员要进行初步劝阻、安抚工作，控制肇事人员的情绪，必要时

可呼叫其他人员进行协助。在行动时，要采取合理措施，行为不得粗野、语言不可生硬，以避免激化矛盾，使事态升级。

维持现场秩序，引导肇事者到公司指定地点解决问题；同时疏散围观群众，并向有关领导汇报。

工作人员在事态恶化、局势无法控制时可采取必要的相应措施以保证顾客和公司人身、财产及自身的安全；遇有紧急情况时可向公安部门报警，同时上报公司领导。

第七节 安全应急预案

一、易发生事故的部位：依据本次主要施工范围消防系统，有可能在施工过程中容易发生事故的部位如下：

A：高处坠落、物体打击事故 B：机械伤害
C：触电事故 D：环境污染事件 E：火灾 F：食物中毒、传染疾病

二、应急准备和响应组织准备

1、目的：

为了保护本企业从业人员在经营活动中的身体健康和生命安全，保证本企业在出现生产安全事故时，能够及时进行应急救援，从而最大限度地降低生产安全事故给本企业及本企业员工所造成的损失，成立公司生产安全事故应急救援小组。

2、适用范围：

适用于所在公司内部实行生产经营活动的部门及个人。

3、责任：

生产安全事故应急救援组织成员经培训，掌握并且具备现场救援救护的基本技能，施工现场生产安全应急救援小组必须配备相应的急救器材和设备，从而保证应急救援时正常运转。

4、生产安全事故应急救援程序：

公司及工地建立安全值班制度。如发生安全事故立即上报，具体上报程序如下：

现场第一发现人—现场值班人员—现场应急救援小组组长—公司值班人员—公司生产安全事故应急救援小组—向上级部门报告。

生产安全事故发生后，项目部要立即停止现场施工工作，启动应急救援预案，急救人员采取措施进行急救。应急救援组织立即启动如下应急救援程序：

现场发现人：向现场值班人员报告。现场值班人员：控制事态保护现场组织抢救，疏导人员。现场应急救援小组组长：组织组员进行现场急救，组织车辆保证道路畅通，送往最佳医院。

公司值班人员：了解事故及伤亡人员情况。公司生产安全应急救援小组：了解事故及伤亡人员各简况及采取的措施，成立生产安全事故临时指挥小组，进行善后处理事故调查，预防事故发生措施的落实，并上报上级部门。

5、应急救援小组职责：

(1)组织检查各施工现场及其它生产部门的安全隐患，落实各项安全生产责任制，贯彻执行各项安全防范措施及各种安全管理制度。

(2)进行教育培训，使小组成员掌握应急救援的基本常识，同时具备安全生产管理相应的素质水平，小组成员定期对职工进行安全生产教育，提高职工安全生产技能和安全生产素质。

(3)制定生产安全应急救援预案，制定安全技术措施并组织实施，确定企业和现场的安全防范和应急救援重点，有针对性的进行检查、验收、监控和危险预测。

三、施工现场的应急处理设备和设施管理

1、应急电话

(1) 应急电话的安装要求：

工地应安装电话，无条件安装电话的工地应配置移动电话。电话可安装于办公室、值班室、警卫室内。在室外附近张贴 119 电话的安全提示标志，以便现场人员都了解，在应急时能快捷地找到电话拨打报警求救。

（2）应急电话的正确使用：

工伤事故现场重病人抢救应拨打 120 救护电话，请医疗单位急救。火警、火灾事故应拨打 119 火警电话，请消防部门急救。发生抢劫、偷盗、斗殴等情况应拨打报警电话 110，向公安部门报警。煤气管道设备急修，自来水报修、供电报修，以及向上级单位汇报情况争取支持，都可以通过应急电话达到方便快捷的目的。在施工过程中保证通讯的畅通，以及正确利用好电话通讯工具，可以为现场事故应急处理发挥很大作用。

（3）电话报救须知：

火警：119 医疗急救：120 匪警：110

2、急救箱

（1）急救箱的配备

急救箱的配备应以简单和适用为原则，保证现场急救的基本需要，并可根据不同情况予以增减，定期检查补充，确保随时可供急救使用。

器械敷料类

消毒注射器（或一次性针筒）、静脉辅液器、血压计、听诊器、体温计、止血带、止血钳、（大、小）剪刀、手术刀、氧气瓶（便携式）及流量计、无菌橡皮手套、无菌敷料、棉球、棉签、三角巾、绷带、胶布、夹板、别针、手电筒（电池）、保险刀、镊子。

药物

肾上腺素、阿托品、硝酸甘油、洛贝林回苏灵咖啡因、安定、碳酸氢钠、10%葡萄糖酸钙、维生素、止血敏、安洛血、25%葡萄糖、生理盐水、氨水、乙醚、酒精、碘酒、高锰酸钾等。

(2) 急救箱使用注意事项

有专人保管，但不要上锁。

定期更换超过消毒期的敷料和过期药品，每次急救后要及时补充。

放置在合适的位置，使现场人员都知道。

(3) 其他应急设备和设施

由于在现场经常会出现一些不安全情况，甚至发生事故，或因采光和照明情况不好，在应急处理时就需配备应急照明，如可充电工作灯、电筒、油灯等设备。有时为了安全逃生、救生需要，还必须配置安全带、安全绳、担架等专用应急设备和设施工具。

四、潜在危险源的应急准备和响应(事故)事件

1、高处坠落、物体打击自救：

迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物，为急救医务人员流通道，使其可以最快速度到达伤员处。

高处坠落不仅产生外伤，还产生内伤，不可急速移动或摇动伤员身体。应多人平托伤员，缓慢将伤员放至平坦地面上。发现伤员呼吸障碍，应进行人工呼吸；发现出血，应迅速采取止血措施，可在伤口近端扎紧，但应每半小时松开一次，避免坏死。动脉出血应用指压股动脉止血。

2、触电自救：

使触电者脱离带电体，抢救人员首先保证自己不被伤害。如在附近有电源开关，应首先采用切断电源的方法；如附近无电源开关，应寻找干燥木棒、木板等绝缘材料，挑开带电体；如可以迅速呼唤周围电工，电工可利用本人绝缘手套、绝缘鞋齐全的条件，迅速使触电者摆脱带电部分。触电者摆脱带电体后，应立即就地对其进行急救，除非周围狭窄、潮湿不具备抢险条件，可将其转移到另外的地方。使触电者仰面平躺，检查有无呼吸和心脏跳动，如触电者呼吸短促或微弱，胸部无明显呼吸起伏，立即对其进行人工呼吸；

如触电者脉搏微弱，应立即进行人工心脏按摩，在心脏部位不断按压、松开，频率为 60 次/分，帮助触电者复苏心脏跳动。待急救医务人员到后，进一步抢救。

3、火灾自救：

自救灭火：火灾现场人员应用衣物堵住口鼻，弯下腰，以最低姿势迅速撤离失火地点。抢救队员应首先切断电源，用现场自备的消防灭火器进行灭火。火灾发生后，视火情状况和人员伤害情况，迅速拨打 119 火警电话报警，120 急救电话急救。

在急救医务人员未到前，应使抢救出的伤员平躺地上，周围保持通风，待急救人员来后进行抢救。

4、机械伤害自救：

发生机械伤害事故后，由项目经理负责现场总指挥，发现事故发生人员首先高声呼喊，通知现场安全员，由安全员打事故抢救电话“120”，向上级有关部门或医院打电话抢救，同时通知生产负责人组织紧急应变小组进行可行的应急抢救，如现场包扎、止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。预先成立的应急小组人员分工，各负其责，重伤人员山水、电工长协助立外抢救工作，门卫在大门口迎接来救护的车辆，有程序的处理事故、事件最大限度的减少人员和财产损失。

5、环境污染事件自救：

应急负责人接到报告后，立即指挥对污染源及其行为，进行控制，以防事态进一步蔓延或扩散，项目安全员封锁事件现场，立即责令项目部立即停止生产。公司应急小组组长到达事件现场后，组织事件调查，并将事件的初步调查通报公司应急小组组长。公司应急小组组长接到事件通报后，上报当地主管部门。

6、食物中毒、传染疾病自救：

当发生了中毒、传染病事故时，第一发现人应及时大喊高呼并以最快速度与事故应急小组联系。接到消息后，立即赶到出事地点，确认其是否为食物中毒和中毒程度并查出中毒来源或是否患传染病和其来源。拨打“120”紧急事故报警电话，安全员负责在大门口接应。项目副经理负责指挥，并在事故过后出具事故经过报告上报施工管理部。项目经理立即组织人员赶到事故发生地点现场应急小组立即采取抢救措施，如：令其将胃里的东西呕吐出来，当发现其中毒较深昏迷时，立即将抬到大门口，等救护车的到来，或直接送往就近医院，传染病患者直接送往医院。

公司应急小组组长到达事件现场后，应立即责令项目部即刻停止生产，组织事件调查，并将事件的初步调查报告通报公司应急小组组长。公司应急小组组长接到事件通报后，上报当地主管部门。

五、事故善后处理

1、事故报告：

在 24 小时内写出事故报告并上报有关部门。报告故发生的时间、地点、单位。报告事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计。

报告事故发生后采用的原因初步判断。

报告事故发生后采取的措施及事故控制情况。

2、事故善后处理：

派专人协助调查组进行事故调查。

派专人进行事故善后处理事宜。

根据事故调查组认定的事故原因的分析，举一反三，采取积极有效措施防止类似事故再次发生；根据事故责任分析对有关责任人员进行处理，触犯法律的将依法移交司法机关处理。

第八节 全封闭施工和安全围护措施

严格执行甘肃省安全生产文明施工标准化工地创建指南，做好各项管理

工作。根据项目业主提供的施工场地，合理设置围挡，围挡采用蓝色装配式彩钢板，高度不低于 2.5 米，实行全封闭施工。

施工场地清洁卫生要求按照文明施工规范做好施工围蔽、材料机具摆放、工棚内外饮食卫生、污水处理等工作，并挂牌施工接受监督。由于彩色钢板围护结构面积大，单件构件长，表面已完成装修面，又涉及防水、保温和美观等重要因素，故而施工中应计划周全，谨慎施工。彩钢板搭设施工时需保持与周围地下管网 1.5 米的安全距离，按施工规范安装。风力大于 4-5 级时停止围栏内施工，以防彩钢板倾斜与外面电压线路接触，造成安全事故。

施工时成立专人护卫队巡视围栏周围情况。现场挂设安全标志布置总平面图，并按安全标志布置总平面图设置安全标志。材料和设施堆放在围挡内，且离开围挡与生活设施分隔分类堆放整齐，标识清楚，散料砌池围筑，杆料立杆设栏块料起堆叠放，堆放高度不高于 2 米。现场安全措施如安全网、洞口盖板、护栏、各种限制保险装置等都必须齐全有效，不得擅自拆除或移动，因施工需要确实需移动时，须经过工地负责人同意，并需采取相应临时安全措施。

第九章 确保文明施工的技术组织措施

第一节 文明施工目标

严格执行国家及甘肃省的现行相关规定，创建文明施工标化工地，努力争取文明施工达到优良标准。

第二节 文明施工保证体系

为加强施工现场管理，提高文明施工水平，创建文明工地，结合本标段实际情况，成立文明施工领导小组，加强对施工现场、机械、现场安全、保卫、卫生等方面的管理。

1、成立以项目经理为组长的文明施工领导小组。对施工现场的文明施工进行监督、指导、检查，对违反文明施工的行为，有权责令限期整改或停

工整顿，甚至处罚。

2、各施工队成立以队长为组长的施工现场文明施工小组，负责各施工区域内施工现场的文明施工管理工作，并结合实际情况制定文明施工管理细则。



第三节 文明施工管理制度

一、实行领导负责制：将施工经理直接抓文明施工，组织和协调各部门共同管理。

二、实行区域负责制：将施工现场划分为按工种、按材料堆放的几个区域，将每个区域的现任落实到有关班组。

三、实行齐抓共管制：建立三人以上专职文明施工整治小组，整治小组按实施细则进行牵头，督促贯彻落实，将责任落实到人身上，并组织检查评定。

四、落实日常管理制：现场文明施工经常宣传，随时检查，使现场开成良好文明施工风气。

第四节 文明施工总体规划

- 一、施工现场设置本单位的形象标志。
- 二、施工现场为硬质场地，且主要施工通道需硬化处理，并留设排水坡度。施工现场办公区进行绿化和美化，每天派专人对生活区的卫生进行打扫，

确保办公区的干净、整洁。

三、在适当位置设洗车槽和沉淀池，进出载重车辆均用高压水冲洗轮胎。做出不带泥砂及其他污物出场，运出的散料进行覆盖，并做到沿途不遗撒。

四、生产污水及生活污水须经过处理达标后才能排入市政管网。

五、现场道路要求通畅整洁、无杂物乱堆乱放，并由专人定期打扫。

六、施工现场的成品、半成品、各种料具均要按施工平面布置图指定位置分类码放整齐、稳固，做到一头齐、一条线。

七、在现场设置一个封闭式垃圾池，所有建筑垃圾均临时存放于垃圾池中，不得随处堆放，垃圾池定期派人进行清理。

八、厕所地面铺地砖，墙面用涂料刷白，顶篷做塑料扣板吊顶，厕所内蹲位用隔断分开，设置自动冲水设备。厕所污水必须经化粪池沉淀才能排放。浴室内安装莲蓬头和水龙头，室内地面铺地砖，每天定时打扫及消毒，确保厕所、浴室卫生达标。

九、现场垃圾集中堆放并及时运走，保证现场无污水、无积水、通道口、出入口畅通无阻。

十、现场机械设备、材料成品、半成品等严格按总面积布置。施工现场“四口”处设立安全标志牌，严禁到处乱堆乱放杂物。统一布置工地现场用水、用电管线及排水沟道，新有临时用水、用电的须埋地和有序架空。保持施工现场容貌的整洁、平整，施工道路及排水通畅无阻。

十一、施工前，联系好城市化为部门做好垃圾的回收处理工作。加强施工现场的用水管理，提倡节约用水，严禁将未沉淀的污水直接排入市政管道。

第五节 现场管理措施

施工现场管理是施工生产的核心，文明施工直接影响企业的形象。从工程上场开始，就把文明施工当作一件大事来抓，强化施工现场管理。施工场内的所有物品严格按施工现场平面布置图定位放置，做到图物相吻合。同时

根据工程进展，适时地对施工现场进行整理和整顿，或进行必要的调整。

一、现场管理

1、在开工前编制好实施性施工组织设计、绘制施工组织网络图、现场总体平面布置图，并做到科学、合理，满足现场施工要求。

2、主要规章制度及施工总体平面布置图、施工组织网络图、施工进度图等张挂上墙，各种图表标注规范、醒目。

3、各种公告牌、标志牌内容齐全，式样规范，位置醒目。

4、建立文明施工责任区，划分区域，明确管理人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐；食堂卫生符合卫生标准。

5、施工现场临时水电派专人管理，不得有长流水、长明灯。

6、对施工便道进行维护保养，保证晴雨通车，经常清扫、洒水，防止尘土飞扬，影响当地居民群众的正常生活、生产活动。

二、现场物资管理

1、现场物资材料供应按计划进场，既保证施工生产使用又避免因进料过多而造成无处堆放。

2、对进入现场的物资材料应分类堆放整齐有序，部分采取搭盖顶棚或覆盖。

3、对成品进行严格的保护措施，严禁污染损坏成品。

三、现场机械管理

1、现场使用的机械设备，按平面布置规划固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身及周围环境的清洁；机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

2、清洗机械排出的污水设有排放措施，不得随地流淌。

3、在使用的搅拌机、砂浆机等旁设沉淀池，不得将水直接排入沟渠等处。

4、确保装运建筑材料、土石方、建筑垃圾等的车辆，在行驶途中不污染道路和环境。

四、现场安全、保卫、卫生

1、建立健全安全保卫制度，落实治安、防火工作。严格按照公安、消防部门的要求设置防火设施，定期对灭火器等消防设施进行检查，保证防火设施的使用功能。

2、施工人员统一佩戴工作卡，做到持证上岗。

3、对现场人员安全实行分色管理。其中管理人员戴标有企徽的红色安全帽，作业人员戴黄色安全帽，特殊工种戴白色安全帽。

4、经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。


5、生活区内根据人员情况，设置厕所及淋浴室。并派人专门负责清洗，保证无异、臭味。

6、对施工现场的围挡采用多样化、艺术化围墙。用广告色涂彩或来用广告布装饰，并书写工程建设主体各方的名称、宣传标语。

第十章 环境保护管理体系与措施

第一节 环境保护管理体系

环境保护保证体系框图



第二节 环境保护管理措施

针对该标工程所处位置的特点，成立以项目负责人为首的，由技术、生产、物资、机械等部门组成的环保工作领导小组，建立施工现场环保自我保证体系，做到责任落实到人。对施工现场产生的噪声、扬尘等污染采取以下措施，以减轻各种污染及噪音干扰工地周围的正常秩序。

1、防止扬尘、大气污染措施：

土方由合格的劳务队伍施工，并签订合同，在合同中明确公司的环境要求。

土方运输必须封闭，在现场出入口设专人冲洗、清扫车轮，并清理车身散土、严密遮盖，运载工程土方最高点不得超过车辆槽帮上沿，禁止沿途遗洒。

用于工程预留的回填土，为防止扬尘，采取喷洒覆盖的方法。对施工道路采取混凝土硬化处理，出入口处硬化路面不小于出口宽度，在出口处设置冲洗车轮的高压喷枪，并设专人负责。

在现场设 1~2 根洒水临时水管，并设置一名洒水员，配齐洒水设备，根据现场情况对现场及生活区进行洒水、清扫，防止扬尘。

在施工主体封闭外脚手架上设置雾状降尘洒水点（喷洒），在封闭搅拌站内设置降尘洒水点 2 处，正对上料和下料口。

在施工现场设置垃圾分拣站，施工垃圾及时分拣清扫，并洒水降尘。水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖。生活区食堂用燃气设备和电蒸箱做饭，采用石油液化气装置。拆除临建建筑时，随时洒水减少扬尘污染环境。

2、防止水污染措施：

现场搅拌站、门卫、办公区及施工区污水出口处设置沉淀池 1500mmX1200mmX1000mm，沉淀池每月清理不少于一次，污水经过沉淀池沉淀后排入市政污水管网。

现场及场外生活区厕所必须设置化粪池，污水经过化粪池后排入污水管网。生活区食堂设隔油池，每月清理浮油杂物不少于三次，污水经过滤、沉淀、隔油后排入市政污水管线。

3、防止噪声污染措施：

现场搅拌机、电刨、电锯等强噪声机械，设置全封闭棚。对于不能进行封闭的设备，如电锤等严格控制作业时间，晚上 22 时至次日早 6 时不得作业。建立健全控制噪声的管理制度，采用对讲机进行联系。

噪声值监测执行《建筑施工场界噪声测量方法》，土石方施工阶段昼间不超过 75 分贝，夜间不超过 55 分贝，并且经常测试（6：00~22：00 为昼间，22：00~6：00 为夜间）。

做好施工现场环境保护的监督检查工作，每月初、月中和月末对环境各项工作进行一次检查，对存在的问题及时采取纠正和预防措施，并做好文字记录和存档工作。

第三节 施工环境卫生管理措施

1、现场环境卫生管理

施工现场要设专人负责整理、保持现场整洁卫生。做到施工现场无积水、车辆不带泥沙出现场。每天派人洒水清扫施工道路，绿化、美化施工现场。

施工现场厕所设在化粪池外 3m 靠近施工生产区，化粪池定期清掏。厕所地面抹水泥砂浆，小便池、大便池贴 1.5m 高瓷砖，蹲坑按每 30 人不少于一个蹲坑设计，蹲坑采用自动冲水装置，派人每天打扫，保持通风无异味。夏季门窗安装门帘和纱窗，防蝇灭蛆措施齐全有效。

施工现场及场外生活区设置热水器，保证开水供应，不让民工喝自来水。

2、指定专人每天清理生活区、办公区，保证生活区、办公区的清洁卫生，做到无积水、无污物。

3、环卫员负责日常工作管理。伙房炊事员必须严格执行《食品卫生法》和食品卫生有关管理规定。

第四节 防止干扰施工现场周围居民正常生活秩序的措施

为确保周围居民的正常生活秩序，尽量减少影响，制定如下措施：

1、施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

2、在施工中积极采用新工艺、新机械、新材料或更换、调整部分影响较严重的设施和设备，尽量降低施工影响，保证施工进度。

3、随时与街道或政府有关部门取得联系，对他们的意见、建议进行合理采纳，对有关施工工序安排、工人操作方面的问题，在生产调度会上进行解决。

- 4、在土方施工阶段，坚持定期检测噪音，保证噪音低于临界值。
- 5、对电锯、电刨等产生噪音的地方进行全封闭。
- 6、加强噪声监测，采取专人监测、专人管理的原则，及时对施工现场超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。
- 7、对人为活动噪声建立管理制度，特别要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最大限度地减少噪声扰民。



附表

一、拟投入本招标项目的主要施工设备表

序号	机械或设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率	生产能力	备注
1	洒水车	L6000	3 台	中国二汽	2022	170	优	设备完好
2	载重汽车	EQ140-1	8 辆	中国二汽	2022	165	优	设备完好
3	空压机	Z-0.36/7	2	上海	2022	3KW	良好	设备完好
4	电钻	6010BVR	5	苏州	2023	305W	良好	设备完好
5	钻石钻孔机	DD-250E	2	江苏	2023	2.4KW	良好	设备完好
6	电圆锯	5103N	4	南京	2023	1750W	良好	设备完好
7	修边机	N3701	2	河北	2023	440W	良好	设备完好
8	手持砂轮机	CM4SB	4	天津	2023	1240W	良好	设备完好
9	射钉枪	SDT-A302	5	杭州	2023	/	良好	设备完好
10	电动拉铆枪	SCT-B202	5	苏州	2023	350W	良好	设备完好
11	电焊机	BX1-330	2	杭州	2021	6.4KW	良好	设备完好
12	喷漆机	LGPQ12C	5	上海	2022	/	良好	设备完好
13	瓷砖切割机	FH-1200 型	3	河北	2023	2.2KW	良好	设备完好

二、拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
1	全站仪	BTS-6082C	1 台	中国南方	2022 年	280	测量	检测合格
2	经纬仪	J2-1	1 台	中国上海	2022 年	210	测量	检测合格
3	水准仪	DS-3	3 台	中国上海	2022 年	210	测量	检测合格
4	钢卷尺	100m	2 把	中国成都	2022 年	120	测量	检测合格
5	钢卷尺	50m	15 把	中国成都	2023 年	160	测量	检测合格
6	案秤	TGT-10 型	2 台	中国上海	2022 年	108	实验	检测合格
7	台秤	TGT-500 型	2 台	中国成都	2022 年	116	实验	检测合格


三、劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况			
	施工准备	拆除工程	建筑维修工程	竣工清理
机修工	2	3	3	1
普工	5	10	13	8
电工	1	4	2	1
安装工	0	0	8	0
油漆工	0	0	15	0
涂料工	0	0	12	0
瓦工	0	0	5	0
拆除工	0	14	0	0


四 计划开、竣工日期和施工进度横道图

(计划工期：30 日历天，计划开工日期：2023 年 9 月 15 日，计划竣工日期：2023 年 10 月 15 日)




计划开、竣工日期和施工进度网络图

(计划工期：30 日历天，计划开工日期：2023 年 9 月 15 日，计划竣工日期：2023 年 10 月 15 日)



五、施工总平面图

总平面布置图



六、临时用地表

用途	面积（平方米）	位置	需用时间
材料库	40	详见施工总平面图	开工——竣工
工具房	30	详见施工总平面图	开工——竣工
消防器材区	15	详见施工总平面图	开工——竣工
办公区	40	详见施工总平面图	开工——竣工
门卫	15	详见施工总平面图	开工——竣工
车辆停靠区	60	详见施工总平面图	开工——竣工
餐厅	40	详见施工总平面图	开工——竣工
职工宿舍	50	详见施工总平面图	开工——竣工
厕所	20	详见施工总平面图	开工——竣工

七、项目管理机构

拟投入本项目管理机构

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社保缴纳	
项目经理	王伟国	无职称	注册建造师证	二级	甘 262070804230	建筑工程	依法缴纳	无
技术负责人	何艳	中级工程师	职称证	中级	62202113077862	建筑工程	依法缴纳	无
安全生产负责人	杨万科	中级工程师	安考证	C 证	甘建安 C3 (2004) 0000566	建筑工程	依法缴纳	无
施工员	杨鑫	无职称	岗位证	合格	0621710196217007809	建筑工程	依法缴纳	无
质量员	陆冬梅	无职称	岗位证	合格	0622210600035000055	建筑工程	依法缴纳	无
安全员	肖吉瑞	无职称	安考证	C 证	甘建安 C3 (2019) 0002093	建筑工程	依法缴纳	无
资料员	李冬梅	无职称	岗位证	合格	0621711496217007715	建筑工程	依法缴纳	无
机械员	宋成	无职称	岗位证	合格	0622211200035000027	建筑工程	依法缴纳	无
材料员	王超	无职称	岗位证	合格	0622211100035000030	建筑工程	依法缴纳	无
造价员	杜强	无职称	注册造价工程师证	二级	建[造] 21216200001443	土木建筑	依法缴纳	无

八、投标人须知前附表规定的其他材料

项目经理证书

	
中华人民共和国二级建造师注册证书	
姓 名 : 王伟国	
性 别 : 男	
出生日期 : 1975年5月19日	
注册编号 : 甘262070804230	
聘用企业 : 甘肃春润建筑工程有限公司	
注册专业 : 建筑工程 (有效期至2023年10月22日)	
	 住房和城乡建设厅 签发日期: 2023年4月14日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：甘建安B（2019）0003403

姓 名：王伟国
性 别：男
出 生 年 月：1975年05月19日
企 业 名 称：甘肃春润建筑工程有限公司
职 务：项目负责人（项目经理）
初次领证日期：2019年12月03日
有 效 期：2022年11月21日 至 2025年12月03日



发证机关：甘肃省住房和城乡建设厅
发证日期：2022年11月21日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



项目技术负责人证书

甘肃省职称资格证书

此证表明持证人具备相应职称资格

姓名：何艳

性别：女

出生日期：1983年12月14日

身份证号：622123198312141624

工作单位：甘肃瑞隆建设工程有限公司

资格名称：工程师

职称层级：中级

专业：建筑学

评委会名称：甘肃省工程系列高级职称评审委员会（代评中级）

评价方式：正常评审

评审时间：2021年12月19日

资格文号：甘工信发〔2022〕8号

管 理 号：62202113077862



唯一在线验证网址：
<http://www.gszcxt.cn/jzcxt>

打印时间：2022年01月17日





安全生产负责人证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：甘建安C3（2004）0000566

姓 名：杨万科
性 别：男
出 生 年 月：1964年03月02日
企 业 名 称：甘肃春润建筑工程有限公司
职 务：专职安全生产管理人员
初次领证日期：2004年12月20日
有 效 期：2021年03月02日 至 2024年03月02日



发证机关：甘肃省住房和城乡建设厅
发证日期：2021年03月02日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



证书

甘乡企职中资字 N° 0003533 号

杨守康同志经 甘肃省乡镇企业管理处 工程专业中级职称
评审委员会 二〇一一年十一月二十日会议评
审通过, 获得 任职资格。

甘肃省乡镇企业管理处职改领导小组
甘肃省职称改革工作领导小组办公室

二〇一一年十一月二十日 办公室



施工员证书

证书编码: 0621710196217007809	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证	
	姓名: 杨鑫 身份证号: 622123199009150653
岗位名称: 土建施工员	
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
2021 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构: 甘肃省
扫码验证	发证时间: 2020 年 11 月 13 日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn



质量员证书

证书编码: 0622210600035000055	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证	
	姓名: 陆冬梅 身份证号: 622123198112260629
岗位名称: 土建质量员	
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
	培训机构: 甘肃卓信职业培训学校 (张掖市) 发证时间: 2022年04月25日 查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn
扫码验证	



安全员证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：甘建安CS(2019)0002093

姓 名：肖吉瑞

性 别：男

出 生 年 月：1994年11月08日

企 业 名 称：甘肃春润建筑工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年06月20日

有 效 期：2022年06月20日 至 2025年06月20日



发 证 机 关：甘肃省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2022年06月20日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



资料员证书

证书编码: 0621711496217007715	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证	
	姓名: 李冬梅 身份证号: 622123197701020020
岗位名称: 资料员	
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
2021 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构: 甘肃省
扫码验证	发证时间: 2020 年 11 月 18 日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn



机械员证书

证书编码: 0622211200035000027

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 宋成源

身份证号: 622323199005122410

岗位名称: 机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 甘肃卓信职业培训学校(张掖市)

发证时间: 2022年04月25日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



材料员证书

证书编码: 0622211100035000030

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓名: 王超群

身份证号: 622123199110251459

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

培训机构: 甘肃卓信职业培训学校(张掖市)

发证时间: 2022年04月25日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证





造价工程师证书

	
中华人民共和国二级造价工程师注册证书	
姓 名：杜强	
性 别：男	
出生日期：1992年9月9日	
注册编号：建[造]21216200001443	
聘用企业：甘肃春润建筑工程有限公司	
注册专业：土木建筑（有效期至2025年6月9日）	
	
住房和城乡建设厅	
签发日期：2023年4月10日	



九、政策性支持



JTZFCG-2023-059

9.1 小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加金塔县妇幼保健院（单位名称）的金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 金塔县妇幼保健院整体搬迁及维修建设项目（标的名称），属于工程服务（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为甘肃春润建筑工程有限公司（企业名称），从业人员126人，营业收入为6037.3万元，资产总额为4401.3万元，属于小型（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. / （标的名称），属于 / （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 / （企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：甘肃春润建筑工程有限公司

日

期：2023年09月08日



9.2 支持残疾人就业声明函

无



9.3 支持监狱企业发展声明函

无



十、其他资料

近年完成的类似项目情况表（表一）

项目名称	玉门铁人干部学院住宿楼改造项目		
项目所在地	玉门市老市区南坪五村，民主路东侧，临近祁连宾馆		
发包人名称	玉门市铁人王进喜干部学院		
发包人地址	玉门市铁人王进喜干部学院		
发包人联系人	李季军	联系电话	/
合同价格	10793949.37 元		
开工日期	2021 年 9 月 9 日		
竣工日期	2021 年 12 月 31 日		
承包范围	本项目施工图设计和工程量清单范围内全部工程内容		
工程质量	合格		
项目经理	万永高	身份证号	/
技术负责人	何艳	身份证号	622123197811141624
总监理工程师	/	联系电话	/
项目简要描述	玉门市铁人干部学院 15 号、16 号、17 号住宿楼进行改造，其中：15 号宿舍楼改造面积 2271.40m ² 16 号楼住宿楼改造面积 2271.40m ² 17 号楼住宿楼改造面积 2280.00m ² 内外墙粉刷、楼地面、卫生间吊顶、给排水、暖气、电路改造等。		
备 注	已竣工验收合格		

附件一：中标通知书

中标通知书

项目编号：ymfjsz202107230002

酒泉春润建设有限公司：

玉门铁人干部学院住宿楼改造项目于 2021 年 09 月 02 日在玉门市公共资源交易中心进行公开招标，经评标委员会评定后，确定你单位中标，请你单位在 30 日内与招标单位签订书面合同，具体内容如下：

中标价		大写：壹仟零柒拾玖万叁仟玖佰肆拾玖元叁角柒分 小写：10793949.37 元					
开工时间	2021 年 09 月 09 日		竣工时间	2021 年 12 月 31 日		工期	114 日历天
建设地点	玉门市老市区南坪五村，民主路东侧，临近祁连宾馆						
质量标准	合格		承包方式	施工总承包			
结构类型	/	建设规模	玉门市铁人干部学院 15 号、16 号、17 号住宿楼进行改造，其中：15 号宿舍楼改造面积 2271.40 m²，16 号楼住宿楼改造面积 2271.40 m²，17 号楼住宿楼改造面积 2280.00 m²，改造内容包括：屋面防水、雨水管、楼梯间、门窗更换、内外墙粉刷、楼地面、卫生间吊顶、给排水、暖气、电路改造等。				
施工现场管理机构人员							
注册建造师 (项目经理)	王永高	专业类别	建筑工程	级别	二级	注册编号	甘 262141627247
技术负责人	何艳		职称	工程师	证书编号	甘职中资字：05.6445579	
安全生产 负责人	杨万科		职称	工程师	证书编号	甘建安 C(2004) 0602139	
施工员	李生春	岗位证书编号	0621710196 217010923	质量员	谢正科	岗位证书编号	06217106962 17007726
安全员	焦剑	岗位证书编号	甘建安 C(2018) 0666218	资料员	殷秀燕	岗位证书编号	06218114962 18009344
材料员	闫小燕	岗位证书编号	0621711196 217010632	/	/	/	/
招标单位： (盖章)		招标代理单位： (盖章)		玉门市公共资源交易中心： (盖章)		行业监管部门： (盖章)	
经办人：李勇		经办人：康致平		经办人：王静		经办人：付红霞	
负责人：		负责人：		负责人：		负责人：	
2021 年 9 月 7 日		2021 年 9 月 7 日		2021 年 9 月 7 日		2021 年 9 月 7 日	

1. 本中标通知书一式伍份（招标单位、中标单位、招标代理机构、行业监管部门、玉门市公共资源交易中心各一份）。
2. 此件涂改无效。

附件二：施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 玉门市铁人王进喜干部学院

承包人(全称): 酒泉春润建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就: 玉门铁人干部学院住宿楼改造项目(施工) 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 玉门铁人干部学院住宿楼改造项目(施工)
2. 工程地点: 玉门市老市区南坪五村,民主路东侧,临近祁连宾馆
3. 工程立项批准文号: 玉门市发展和改革委员会(玉发改审批(2021)98号)、玉门市住房和城乡建设局(玉建审批字(2021)32号)文件批准建设
4. 资金来源: 争取债券项目及政府配套资金解决
5. 工程内容: 本项目施工图设计和工程量清单范围内全部工程内容
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围: 本项目施工图设计和工程量清单范围内全部工程内容范围

二、合同工期

计划开工日期: 2021年9月09日 计划竣工日期: 2021年12月31日
工期总日历天数: 114天。工期总日历天数与根据前述计划开工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家建筑工程及安装工程施工质量验收规范合格标准

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹仟零柒拾玖万叁仟玖佰肆拾玖元叁角柒分 (¥10793949.37元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 伍拾叁万零玖拾壹元壹角伍分 (¥530091.15元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 0 (¥ 0 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 0 (¥ 0 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 壹拾贰万元整 (¥ 120000.00 元);

(5) 规费:

人民币(大写) 伍拾贰万陆仟叁佰柒拾壹元陆角捌分 (¥526371.68 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 万永高。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订

十、签订地点

本合同在玉门市铁人王进喜干部学院签订。

十一、补充协议

第 2 页 共 87 页

1、工程变更签证。工程在施工过程中设计发生变化或工程发生增减，发包方应及时作出变更签证，确认工程量和工程价格。不及时作出变更签证确认的承包方有权拒绝施工。

2、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效本合同自 双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，发包人执 六 份，承包人执 二 份。

发包人(公章): 玉门市铁人王进喜干部学院

承包人(公章): 酒泉春润建设有限公司

法定代表人:
(签字)

法定代表人:
(签字)

委托代理人:
(签字)

委托代理人:
(签字)

组织机构代码: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

组织机构代码: 91620000MA72221E9H

地址: 金塔县新大街众鑫市场7-10号

邮政编码: 736300

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0937-4536999

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 金塔县农村信用合作联社

账 号: 390030122000040519

附件 3:

工程质量保修书

发包人(全称): 玉门市铁人王进喜干部学院

承包人(全称): 酒泉春润建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就玉门铁人干部学院住宿楼改造项目(施工)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 50 年;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年;
3. 装修工程为 2 年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年;
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年;
7. 其他项目保修期限约定如下: /。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。



4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项: 保修费为合同总价 3%。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章):



地 址:

法定代表人(签字):

[Handwritten signature]

委托代理人(签字):

[Handwritten signature]

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:

邮政编码:

承包人(公章): 酒泉春润建设有限公司



地 址: 金塔县新华街众鑫市场 7-16 号

法定代表人(签字):

[Handwritten signature]

委托代理人(签字):

电 话: 0937-4536999

传 真: 0937-4536999

开户银行: 金塔县农村信用合作社

账 号: 390030122000040519

邮政编码: 735301



近年完成的类似项目情况表（表二）

项目名称	金塔县新冠肺炎疫情防控指挥部暨指挥系统建设项目		
项目所在地	金塔县		
发包人名称	金塔县卫生健康局		
发包人地址	甘肃省酒泉市金塔县新城区幸福路北侧		
发包人联系人	陈青安	联系电话	/
合同价格	2482800.00 元		
开工日期	2022 年 8 月 18 日		
竣工日期	2022 年 9 月 16 日		
承包范围	施工图及工程量清单范围内所有施工内容		
工程质量	合格		
项目经理	王伟国	身份证号	622123197505191412
技术负责人	何艳	身份证号	622123197811141624
总监理工程师	/	联系电话	/
项目简要描述	拆除工程、建筑与装饰工程、给排水工程、消防工程、采暖工程通风工程、电气工程、弱电工程。		
备 注	已竣工验收合格		

附件一：中标通知书




成交通知书

(政府采购、竞争性磋商)

项目编号: jtzfcg202208010008-1

中标单位名称: 酒泉春润建设有限公司

贵单位于 2022 年 8 月 16 日所递交的 金塔县新冠肺炎疫情防控指挥部暨指挥系统建设项目 的响应性文件, 经磋商小组评定, 确定与贵单位成交, 请务必于 2022 年 9 月 15 日前与我方签订合同。具体成交内容如下:

项目名称	金塔县新冠肺炎疫情防控指挥部暨指挥系统建设项目		
成交总价	大写: 人民币贰佰肆拾捌万贰仟捌佰元整 小写: ¥2482800.00 元		
项目业主单位 (盖章)	代理机构 (盖章)	行业监管部门 (盖章)	金塔县公共资源交易中心 (盖章)
负责人: 	负责人: 陈娜 	负责人: 	交易结果 见证专用章 负责人: 赵玉琴 
2022 年 8 月 18 日	2022 年 8 月 18 日	2022 年 8 月 18 日	2022 年 8 月 18 日

1. 本中标通知书壹式伍份, 项目业主单位、中标单位、招标代理机构、行业监管部门、金塔县公共资源交易中心各壹份。

2. 此件涂改无效。

3. 请据此办理有关手续。

附件二：施工合同

金塔县新冠肺炎疫情防控指挥部暨
指挥系统建设项目

合 同



甲 方： 金塔县卫生健康局

乙 方： 酒泉春润建设有限公司

日 期： 2022 年 8 月 17 日

金塔县新冠肺炎疫情防控指挥部暨指挥系统 建设项目合同

甲方：金塔县卫健局 (以下简称甲方)

乙方：酒泉春润建设有限公司 (以下简称乙方)

为了确保各项工程建设项目顺利实施，保质保量完成工程建设任务，为明确甲乙双方的权利与义务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜签订本合同，合同条款如下：

一、项目名称

金塔县新冠肺炎疫情防控指挥部暨指挥系统建设项目

二、发包方式

工程实行包工包料方式，甲方验料。

三、工程造价

工程总造价大写：贰佰肆拾捌万叁仟柒佰玖拾壹元捌角陆分

小写¥：2482800.00 元

四、建设内容

- 1、拆除工程
- 2、建筑与装饰工程
- 3、给排水工程
- 4、消防工程



5、采暖工程

6、通风工程

7、电气工程

8、弱电工程

五、建设期限

2020 年 8 月 18 日至 2022 年 9 月 16 日。

六、工程质量

本工程按照国家有关施工标准进行。

(一)、甲方有权对乙方进行的工程进行随时抽检，对达不到工程要求的，甲方有权随时下发工程停工通知(口头和书面)。

(二)、对工程质量存在意见分歧，甲乙双方不能协商解决的，由甲方申请县级工程质管理部门进行检验，做出准确认定。

七、工程结算

该工程自签订合同之日起由乙方进行施工，甲方按施工进度进行付款，并由乙方开据正式发票，工程进度达到 70%时，乙方申请甲方进行工程质量验收，验收合格后，甲方给乙方支付 50%的工程款，工程进度达到 100%时，乙方申请甲方进行工程质量验收，验收合格后，甲方付清余款。

八、工程质保

工程质量保证要求为：维修项目上不出质量问题；以上项目在约定质保期内出现问题引发的维修事项由乙方负责，由于质量问题引发的安



全问题由乙方负责，并由乙方承担相关连带责任，由自然灾害引发的安全问题由乙方出具县级以上主管部门的自然灾害相关说明材料。

九、责任与安全

(一)、乙方在施工期间，出现的安全事故由乙方全权负责(含赔偿责任)，甲方不承担任何责任。

(二)、甲方不承担在施工期内乙方施工发生的事故或其它事故造成的一切损失和责任，包括有关部门的罚款等。

(三)、甲方不承担在施工期间内引发的第三者责任及事故造成的一切损失和责任，包括有关部门的罚款等。

(三)、甲方不承担在施工期间内引发的第三者责任及与该项目有关的任何责任。

(四)、甲方负责按合同约定支付工程款。

(五)、乙方不得拖欠民工工资，该项目实施过程中拖欠民工工资造成的一切后果甲方不承担任何责任。

(六)、乙方欠付民工工资造成的一切后果由乙方承担。

十、其它事项

(一)、本合同未尽事项由双方签证约定。

(二)、本合同一式二份，甲方一份乙方一份。

单位名称(甲方): 金塔县卫健局

法定代表人:

委托代理人: 王青芳

签订日期: 2022.8.17

单位名称(乙方): 酒泉春润建设有限公司

法定代表人: 王青芳

委托代理人:

签订日期: 2022.8.17

