

2025 年会宁县塑料大棚棚膜更换项目第一包更换数量清单

序号	乡镇名称	更换数量（单位：座）	备注
1	大沟镇	889	
2	柴门镇	578	
3	白塬镇	1120	
4	刘寨镇	1104	
5	草滩镇	2222	
6	韩集镇	1057	
7	中川镇	654	
小计		7624	

2025 年会宁县塑料大棚棚膜更换项目第二包更换数量清单

序号	乡镇名称	更换数量（单位：座）	备注
1	河畔镇	1530	
2	郭城镇	626	
3	新塬镇	889	
4	新庄镇	444	
5	会师镇	432	
6	土门镇	2222	
7	甘沟镇	1346	
8	土高乡	194	
小计		7683	

2025 年会宁县塑料大棚棚膜更换项目第三包更换数量清单

序号	乡镇名称	更换数量（单位：座）	备注
1	汉岔镇	785	
2	四房镇	1068	
小计		1853	

农业用 Po 棚膜技术标准

P0 棚膜宽：≥11.5m 厚：≥ 0.12mm

1.宽度及偏差

幅宽（mm）	宽度偏差（%）
≤8000	+3.0， -1.0
>8000	+2.5， -1.0

2. 厚度极限偏差及厚度平均偏差

项目		$0.06\text{mm} \leq \delta \leq 0.08\text{mm}$	$\delta > 0.08\text{mm}$
厚度极限偏差/（%）		± 25	± 23
厚度平均偏差（%）	幅宽≤8000mm	± 10	± 8
	幅宽>8000mm	± 10	

3. 外观

3.1 不允许有影响使用的气泡、条纹、穿孔、破裂、暴筋、褶皱等存在。

3.2 0.6mm-2.0mm 的杂质、晶点、僵块，合计每平方米不得多于 20 个，大于 2.0mm 的不允许。

3.3 膜卷插叠、卷绕整齐，无断头。

4. 净质量偏差

单位为千克

净质量	偏差
≤55	± 0.2
>55	± 0.3

5. 物理力学性能

项目		要求
拉伸断裂应力（纵，横向）/ MPa		≥ 23
断裂标称应变（纵，横向）/%		≥ 500
直角撕裂强度（纵，横向）/KN/m		≥ 80
雾度/%		≤ 30
透光率/%	Po-A 类	≥ 89
	Po-B 类	≥ 88
	Po-C 类	
红外线（7um-13um）透过率/%		≤ 50
人工加速老化后纵向断裂标称应变/%		≥ 300

6. 流滴性能（流滴失效面积比）

类别	试验时间/天	要求
Po-A 类	30	白色露滴面积比不应小于 30%或不流动透明滴面积比不小于 50%
Po-B 类	45	
Po-C 类	60	