

# 两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

## 工 程 量 清 单

建设单位：两当县**财政局**

编制单位：中水华创国际**工程设计顾问有限公司**

编制日期：2025年3月

# 总 说 明

工程名称：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 1 页 共 2 页

## 编制说明

1. 建设单位提供的《两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升工程》施工图及相关标准图集。
2. 本项目拟采用的招标文件。
3. 清单计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
4. 工程量计算规范：
  - (1) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
  - (2) 《仿古建筑工程工程量计算规范》GB50855-2013；
  - (3) 《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
  - (4) 《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
  - (5) 《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；
  - (6) 《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013；
5. 定额及基价
  - (1) 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-44-2013；《甘肃省建筑工程预算定额地区基价》DBJD25-67-2019（武都基价）；
  - (2) 《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-45-2013；《甘肃省安装工程预算定额地区基价》DBJD25-68-2019（武都基价）；
  - (3) 《甘肃省市政工程预算定额》DBJD25-64-2018；《甘肃省市政工程预算定额地区基价》DBJD25-65-2018（武都基价）；
  - (4) 《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额》DBJD25-26-2005；《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额地区基价》DBJD25-32-2006（武都基价）；
  - (5) 《甘肃省园林工程消耗量定额》DBJD25-27-2005；《甘肃省园林工程消耗量定额地区基价》DBJD25-33-2006（武都基价）；
  - (6) 《甘肃省建设措施项目费定额》（市政、仿古建筑及园林）DBJD25-28-2005；《甘肃省建设工程措施项目费定额地区基价》（市政、仿古建筑及园林）DBJD25-34-2006（武都基价）；
  - (7) 《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额》DBJD25-47-2013；
  - (8) 《甘肃省施工机械台班费用定额》DBJD25-48-2013；
  - (9) 《甘肃省施工仪器仪表台班费用定额》DBJD25-49-2013；
6. 收费标准及依据
  - (1) 收费标准执行《甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2022）》；取费类别：三类工程取费。
  - (2) 规费按照甘建公告【2020】84号文规定，社会保险费按16%计取，住房公积金按6%计取，环境保护税按实际计取。

# 总 说 明

工程名称：两当县张果老养生文  
化旅游景区基础设施改造提升

第 2 页 共 2 页

(3) 甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价【2019】118 号文按 9%计取。

## 7. 材料及人工指导价格

(1) 一类材料预算市场价格执行陇南市住房和城乡建设局关于颁布《陇南市 2024 年11至12月建设工程综合材料预算市场信息价格》的通知，陇建发〔2025〕6号文。

(2) 人工指导价格执行陇南市住房和城乡建设局颁布《陇南市 2024 年下半年建设工程人工信息价》的通知，陇建发【2025】6号文。

(3) 商品混凝土价格执行陇南市住房和城乡建设局颁布《陇南市2024年11至12月建设工程综合材料预算市场信息价格》的通知，陇建发〔2025〕6号文。

8. 本工程为三类工程，取费标准按三类计取。

9. 材料价差参照执行2024年11至12月指导价陇建发〔2025〕6号文的通知进行调整，部分无信息价材料按照市场询价计入。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：入口广场处建设

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		采购安装钢结构大门							
		土建							
1	01B029	铝单板	1. 基层：方钢 2. 面层：2.5mm厚铝单板 3. 位置：檐口	m2	261.29				
2	01B030	铝单板	1. 基层：方钢 2. 面层：2.5mm厚铝单板 3. 位置：侧面+地面吊顶板+柱子	m2	138.29				
3	01B033	铝单板	1. 基层：方钢 2. 面层：2.5mm厚铝单板 3. 位置：侧面+地面吊顶板+柱子	m2	2.64				
4	01B031	铝单板	1. 基层：方钢 2. 面层：1.5mm厚铝单板 3. 位置：挑板	m2	151.61				
5	01B032	铝单板	1. 基层：方钢 2. 面层：1.5mm厚铝单板 3. 位置：横向竖向造型板	m2	219.88				
6	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土：机械挖土	m3	265.85				
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：原土	m3	221.85				
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：普通土 2. 运距：1km以内	m3	44				
9	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品	m3	15.98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：入口广场处建设

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种:素土 3.填方来源、运距:原土						
10	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.95				
11	011702002001	矩形柱	1.模板	m2	55.61				
12	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	22.67				
13	011702001001	基础	1.基础类型:独立基础	m2	29.52				
14	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15	m3	6.43				
15	011702001002	基础	1.基础类型:垫层模板	m2	19.33				
16	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.46				
17	011702005001	基础梁	1.模板	m2	75.07				
18	010501001002	垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15	m3	2.7				
19	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	20.82				
20	011702014001	有梁板	1.模板	m2	213.16				
21	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢	t	6.739				
22	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙	m3	20.85				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：入口广场处建设 标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10						
23	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质：隔热断桥铝合金	m2	43.2				
24	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：T型烤漆轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：石膏板 4. 防护材料种类：氯化聚乙烯-橡胶共混卷材防水一道	m2	55.64				
25	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆	m2	104.24				
26	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：高分子防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm	m2	104.24				
27	0111001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：墙体 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：聚苯乙烯板 厚度 50mm	m2	104.24				
28	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	104.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：入口广场处建设

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	104.24				
30	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:防水砂浆	m2	77.46				
31	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	77.46				
32	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	77.46				
33	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:3:7灰土300mm 2. 面层:石材面层 3. 混凝土种类:现浇 4. 混凝土强度等级:C25	m2	27.3				
34	010901001001	屋面	1. 3mm改性沥青卷材(SBS-I) 2. 50mm干铺聚苯乙烯板 3. 30mm细石混凝土C20 4. 20mm水泥砂浆1:3 5. 4mm改性沥青卷材(SBS-I)	m2	224.02				
35	01B005	花池	1. 满足设计要求	项	1				
36	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 防火要求:满足设计要求	t	5.937				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：入口广场处建设

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
37	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 防火要求:满足设计要求	t	11.851					
38	011102001001	石材楼地面	1. 10cm厚C15混凝土垫层 2. 花岗岩石材面层	m <sup>2</sup>	70					
39	011701001001	综合脚手架		m <sup>2</sup>	152.84					
40	01B006	无障碍通道	1. 满足设计要求	处	2					
41	010607002001	成品栅栏	1. 材料品种、规格:不锈钢 2. 边框及立柱型钢品种、规格:不锈钢	m <sup>2</sup>	50.92					
42	01B007	牌匾	1. 成品采购安装	项	1					
43	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料(PVC) DN150	m	55.6					
		分部小计								
		安装								
44	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	107.27					
45	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯	m	131.39					
46	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:4 4. 材质:铜芯	m	190.41					
47	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	4.54					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：入口广场处建设

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
48	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV 3. 规格: 5-16 4. 材质: 铜芯	m	4.54					
49	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	218.04					
50	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: CAT6 UTP (六类非屏蔽双绞线)	m	31.03					
51	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: SYV-75-5	m	93.51					
52	030411004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: 2.5 4. 材质: 铜芯	m	280.52					
53	030411001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式: 暗配	m	9.83					
54	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 满足设计要求	m	41.93					
55	01B008	闸机（含闸机及配套系统设施）	1. 成品采购安装	项	1					
56	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱	台	1					
57	030412005001	荧光灯	1. 名称: 格栅荧光灯	套	6					
58	030412001001	普通灯具	1. 名称: 户外吸	套	6					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：入口广场处建设

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			顶灯						
59	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关	个	4				
60	030404035001	插座	1. 名称:插座	个	8				
61	030404035002	插座	1. 名称:柜式空调插座	个	2				
62	030404035003	插座	1. 名称:光纤信息插座(双口)	个	6				
63	040205020001	监控摄像机	1. 类型:彩色摄像机	台	8				
64	031101012001	配线架	1. 名称:配线架 2. 规格:满足设计要求	个	1				
65	031101012002	配线架	1. 名称:综合布线配线架 2. 规格:满足设计要求	个	1				
66	030404017002	配电箱	1. 名称:总部等电位箱	台	1				
67	01B009	手孔井	1. 满足设计要求	座	1				
		分部小计							
		装饰							
68	011501001001	柜台	1. 外饰面榉木胶合板 2. 内饰面榉木胶合板 3. 大理石台面60cm宽	m	11				
69	01B010	台式电脑	1. 成品采购安装	台	6				
70	01B011	前台挂式显示屏	1. 成品采购安装	个	2				
71	01B012	办公椅	1. 成品采购安装	个	8				
72	01B013	长条沙发	1. 成品采购安装	m	7.5				
73	01B014	小茶几	1. 成品采购安装	个	3				
74	01B015	置物架	1. 成品采购安装	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：入口广场处建设

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
75	01B016	自助触摸屏	1. 成品采购安装	个	1					
76	01B017	便民服务柜（含内部配套设施）	1. 成品采购安装	个	1					
77	01B018	饮水机	1. 成品采购安装	台	1					
78	01B019	服务中心显示屏（85英寸）	1. 成品采购安装	个	1					
79	01B020	办公桌	1. 成品采购安装	个	4					
80	01B021	防爆器材	1. 成品采购安装	套	2					
81	01B022	监控显示器（85英寸）	1. 成品采购安装	个	1					
82	01B023	办公室置物架	1. 成品采购安装	个	1					
83	01B024	吧台椅	1. 成品采购安装	个	2					
84	01B025	LED屏	1. 成品采购安装	个	1					
85	030701003001	空调器	1. 名称:1.5P空调	台	1					
86	030701003002	空调器	1. 名称:3P空调	台	1					
		分部小计								
		分部小计								
		防腐木地板刷漆								
87	011404014001	木地板油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:调合漆	m <sup>2</sup>	356.4					
		分部小计								
		地面铺设防腐木地板								
88	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:防腐木	m <sup>2</sup>	55					
		分部小计								
		原有混凝土大门拆除								
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：入口广场处建设 标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
89	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原混凝土大门 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:整个拆除0.8m 3. 废料运距:5000m	m2	220				
		分部小计							
		地面压模硬化							
90	040203007001	水泥混凝土	1. 原土夯实 2. 15cm厚C25混凝土浇筑 3. 混凝土养护 4. 压花面层	m2	220				
		分部小计							
		采购安装挡墙浮雕							
91	01B026	浮雕（汉白玉浮雕，墙面干挂）	1. 成品采购安装	m2	65.75				
		分部小计							
		停车场后挡土墙勾缝							
92	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:挡墙立面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 拆除厚度:0.03m 4. 废料运距:2000m	m2	459.63				
93	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:凸缝 2. 勾缝材料种类:1:1水泥砂浆	m2	459.63				
94	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:外脚手架 2. 搭设高度:5m以内	m2	459.63				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景区大门至展厅段建设 标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		采购安装造型道牙							
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:造型道牙	m	687.8				
		分部小计							
		杂草清理、铺设草皮、采购景石							
2	050101010001	整理绿化用地	1.满足设计要求	m2	2860				
3	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:成品草皮 2.铺种方式:满铺	m2	2860				
4	050301005001	点风景石	1.石料种类:景湖石	t	8				
5	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:砖混结构 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:整个拆除 3.废料运距:5000m	m2	45.2				
6	011102003001	块料楼地面	1.平整场地 2.15cm厚C15混凝土 3.15cm厚砂垫层 4.广场砖面层	m2	129.15				
		分部小计							
		压模地面拆除新建							
7	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土类(无筋) 2.厚度:15cm 3.废料运距:2000m	m2	290.22				
8	040203007001	水泥混凝土	1.原土夯实 2.15cm厚C25混凝土浇筑 3.混凝土养护 4.压花面层	m2	290.22				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景区大门至展厅段建设

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		围墙外立面改造、砖雕								
9	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面涂料 2. 铲除部位的截面尺寸：0.003m 3. 废料运距：2000m	m2	182.33					
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：聚合物砂浆	m2	182.33					
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：合成树脂乳液砂壁状涂料	m2	182.33					
12	011701007001	整体提升架	1. 搭设方式及启动装置：活动脚手架	m2	182.33					
13	01B004	砖雕	1. 成品采购安装	m2	1.6					
		分部小计								
		采购牌匾								
14	01B005	牌匾	1.（古道流光牌匾）成品采购安装	个	1					
15	01B006	牌匾	1.（非遗传承牌匾）成品采购安装	个	1					
16	01B007	牌匾	1.（国老传说牌匾）成品采购安装	个	1					
17	01B008	牌匾	1.（古镇市集牌匾）成品采购安装	个	1					
18	01B009	牌匾	1.（凤凰堂牌匾）成品采购安装	个	1					
		分部小计								
		维修养心亭								
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景区大门至展厅段建设

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	01B010	维修养心亭	1. 满足设计要求	项	1				
20	01B011	牌匾及对联	1. 成品采购安装	处	1				
		分部小计							
		原有破损地面维修							
21	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:整体面层 2. 拆除厚度:0.05m 3. 废料运距:2000m	m2	50				
22	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	50				
		分部小计							
		导视牌维修							
23	01B012	导视牌	1. 原有导视牌维修, 及新导视牌安装	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车场改造提升 标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		块料面层							
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:整体面层 2. 拆除厚度:0.05m 3. 废料运距:2000m	m2	565.85				
2	011102003001	块料楼地面	1. 平整场地 2. 15cm厚C15混凝土 3. 15cm厚砂垫层 4. 透水砖面层	m2	565.85				
		分部小计							
		压花面层							
3	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:整体面层 2. 拆除厚度:0.05m 3. 废料运距:2000m	m2	524.54				
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 平整场地 2. 15cm厚C15混凝土 3. 70mm厚C20细石混凝土 4. 压花面层	m2	524.54				
		分部小计							
		标线							
5	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔涂料 2. 工艺:热熔漆 3. 线型:实线	m2	51.8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太极广场处建设

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		采购安装木结构休闲长廊							
1	01B004	采购安装木结构休闲长廊	1. 满足设计要求	m2	96.01				
		分部小计							
		栽植藤本月季							
2	050102006001	栽植攀缘植物	1. 植物种类:藤本月季	株	20				
		分部小计							
		石墙改造							
3	01B005	石墙改造	1. 满足设计要求	m	50				
		分部小计							
		采购安装凤凰浮雕							
4	01B006	凤凰浮雕（纯铜手工锻造，内衬金属骨架）	1. 成品采购安装	项	1				
5	01B007	凤凰浮雕格栅背景及格构梁处理	1. 满足设计要求	m2	900				
6	01B008	清理植被及绿布	1. 成品采购安装	m2	168				
7	040203007001	水泥混凝土	1. 路床碾压检验 2. 15cm厚C25混凝土浇筑 3. 混凝土养护	m2	185.44				
		分部小计							
		采购安装青石护栏							
8	01B009	青石护栏	1. 成品采购安装	m	83.8				
		分部小计							
		石墙面喷浆							
9	010507002001	混凝土	1. 喷射C25混凝土	m2	150				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤凰山步道沿线建设 标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：步道栏杆 2. 铲除厚度：0.003 3. 废料运距：2000m	m <sup>2</sup>	1615.51				
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：调合漆 3. 部位：步道栏杆	m <sup>2</sup>	1615.51				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景区电力改造

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		强电								
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1.0kV-4x25+1x16 3. 材质: 铜芯	m	206					
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE管 3. 规格: DN50	m	206					
3	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1.0kV-4x25+1x16 3. 材质: 铜芯	m	426					
4	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE管 3. 规格: DN50	m	426					
5	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1.0kV-4x25+1x16 3. 材质: 铜芯	m	246					
6	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE管 3. 规格: DN50	m	246					
7	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1.0kV-4x35+1x16 3. 材质: 铜芯	m	48.16					
8	030408003004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE管 3. 规格: DN50	m	48.16					
9	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电	m	489					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景区电力改造

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:YJV-0.6/1.0kV-4*150+1*70 3. 材质:铜芯						
10	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE管 3. 规格:DN150	m	489				
11	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1.0kV-5*10 3. 材质:铜芯	m	581.97				
12	030408003006	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE管 3. 规格:DN50	m	581.97				
13	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1.0kV-5*10 3. 材质:铜芯	m	50.73				
14	030408003007	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE管 3. 规格:DN50	m	50.73				
15	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	564.12				
16	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:YJV-0.6/1KV-3x6 4. 材质:铜芯	m	1692.36				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景区电力改造

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	1309.98				
18	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:YJV-0.6/1KV-3x6 4. 材质:铜芯	m	2700				
19	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:YJV-0.6/1KV-3x4 4. 材质:铜芯	m	1229.94				
20	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	739.33				
21	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:YJV-0.6/1KV-3x4 4. 材质:铜芯	m	1149.99				
22	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-5x16 3. 材质:铜芯	m	45.83				
23	030408003008	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE管	m	45.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景区电力改造

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格:DN50						
		分部小计							
		弱电							
24	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	589.73				
25	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	439.07				
26	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE管 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配	m	960.9				
27	030502008001	光纤束、光缆 外护套	1. 名称:千兆室外光纤 2. 规格:8*2芯	m	621				
28	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:RVV2.5 4. 材质:铜芯	m	14904				
29	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:1*UTP5e+1*RVV2*1.5	m	298.14				
30	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:1*UTP5e	m	298.14				
31	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:rvs2*2.5	m	436				
32	03B004	彩灯	1. 成品采购安装	m	2950				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景区电力改造

标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		分部小计								
		设备采购								
33	010507006001	检查井	1. 部位：地下 2. 类型：电力检查井 3. 做法：满足设计要求	座	21					
34	030412007001	一般路灯	1. 庭院路灯H=3.5	套	67					
35	030412001001	普通灯具	1. 名称：草坪灯	套	24					
36	03B005	室外音响	1. 成品采购安装	套	13					
37	040802001001	电杆组立	1. 铁杆	根	12					
38	040205020001	监控摄像机	1. 类型：摄像机	台	22					
39	040205020002	监控摄像机	1. 类型：摄像设备球型一体机	台	1					
40	030404017001	配电箱	1. 名称：弱电箱	台	5					
41	030404017002	配电箱	1. 名称：室外安防箱	台	8					
42	03B006	无线AP	1. 成品采购安装	个	7					
43	030404017003	配电箱	1. 名称：AL1配电箱	台	1					
44	030404017004	配电箱	1. 名称：AL2配电箱	台	1					
45	030404017005	配电箱	1. 名称：AL3配电箱	台	1					
46	030404017006	配电箱	1. 名称：APCDZ箱	台	1					
47	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称：组合型成套箱式变电站安装（含基础） 2. 容量（kV·A）：630 KVA	台	1					
48	03B007	硬盘录像机	1. 成品采购安装	套	1					
49	030404019001	控制开关	1. 名称：KG316T时控开关	个	4					
50	030411003001	桥架	1. 名称：桥架	m	564					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。















































































































# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电子显示屏 标段：两当县张果老养生文化旅游景区基础设施改造提升 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	01B004	采购室外电子显示屏	1. 满足设计要求 2. 规格：户外LED显示屏（P4，双立柱，单面显示，屏幕尺寸3.52*6.08m）	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。























