工程计价表

工程名称:礼县肖良乡2025年设施农业建设项目

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
一	新建24x8蔬菜大棚(24座)												
	人工挖土方 一二类土深度 1.5m以内	m3	18.88										
	现浇小型构件 混凝土C25	m3	18.88										
	钢管拱安装 拱肋安装	t	12.029										
	钢管拱安装 系杆	t	2.609										
	塑料波纹瓦铺于钢檩 换为【塑料布】	m2	8659.2										
	地锚 红砖+圆钢 φ14*0.4	个	1152										
	压膜绳	m	7603.2										
	防虫网	套	48										
	手摇卷膜器	套	48										
	装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架	100m2	46.08										
	合计：												

工程计价表

工程名称:礼县肖良乡2025年设施农业建设项目

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
二	新建20x8蔬菜大(111座)												
	人工挖土方 一二类土深度 1.5m以内	m3	75.28										
	现浇小型构件 混凝土C25	m3	75.28										
	钢管拱安装 拱肋安装	t	47.774										
	钢管拱安装 系杆	t	10.145										
	塑料波纹瓦铺于钢檩 换为【塑料布】	m2	34188										
	地锚 红砖+圆钢 φ14*0.4	个	4440										
	压膜绳	m	29304										
	防虫网	套	222										
	手摇卷膜器	套	222										
	装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架	100m2	177.6										
	合计：												

工程计价表

工程名称:礼县肖良乡2025年设施农业建设项目

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
三	种植土换填4800立方（杂质土挖除外运，种植土运至场地换填）												
	装载机装土自卸汽车运土 运距 1000m以内 杂质土挖除外运	m3	4800										
	种植土	m3	4800										
	松填土 种植土回填	m3	4800										
	合计：												