

临洮县太石镇沙愣村幼
儿园建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：临洮县太石镇沙楞村幼儿园建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		一、基础分部							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：5m 内 3. 弃土运距：自行考虑	m3	1168.73				
2	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比：2.4m厚素土换填 2. 压实系数：不得小于0.97	m3	578.34				
3	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比：0.5m厚3:7灰土 2. 压实系数：不得小于0.97	m3	121.8				
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 素土回填基础以上房心土及基础外围肥槽时，分层回填夯实，压实系数不小于0.94 4. 填方来源、运距：自行考虑	m3	441.93				
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：外运废土 2. 运距：1km以内	m3	26.96				
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	4.6				
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	18.94				
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	9.37				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：临洮县太石镇沙楞村幼儿园建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			16-25mm						
19	010516003001	钢筋接头	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:20mm以内	个	252				
20	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:20mm以内	个	33				
21	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m2	11.5				
22	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KM烧结空心砖 2. 墙体类型:300mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0	m3	50.69				
23	010401005002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KM烧结空心砖 2. 墙体类型:200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0	m3	13.55				
24	010401005003	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KM烧结空心砖 2. 墙体类型:100mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0	m3	0.56				
		分部小计							
		三、屋面分部							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：临洮县太石镇沙楞村幼儿园建设项目 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
25	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:两道3厚SBS改性沥青防水卷材+1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	108.37				
26	010902003001	屋面刚性层	1. 150MM厚岩棉保温隔热层 2. 最薄处30mmLC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3. 20mm1:3水泥砂浆找平层 4. 参见23J909-5-28-屋A31	m2	87.67				
27	010902001002	1层雨棚屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1层3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	27.9				
28	010902004001	屋面排水管、水口、水斗	1. 排水管品种、规格:镀锌落水管d10CM 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:0.7厚铁皮水斗	m	15				
29	01B006	水簸箕	1. 屋面落水管下侧设水簸箕 2. 屋面雨水口处设水篦子 3. 甘12J8	个	2				
30	010902001003	雨棚防水层	1. 1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉	m2	18.12				
		分部小计							
		四、楼地面分部							
31	011104002001	竹、木（复合）地板（地面）	1. 基层:夯填土, 80厚C20混凝土垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆面	m2	47.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：临洮县太石镇沙楞村幼儿园建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			层 3. 面层材料品种、规格、颜色：铺木地板 4. 部位：活动室 5. 详见23J909-3-63-地E1						
32	011102003001	块料地面	1. 基层：夯填土，80厚C20混凝土垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：铺地板砖 4. 部位：活动室外其余地面 5. 详见23J909-3-52-地D21	m2	29.87				
33	011104002002	竹、木（复合）地板（楼面）	1. 基层：结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3水泥砂浆面层 2. 面层材料品种、规格、颜色：铺木地板 3. 部位：玩具、教具室 4. 详见23J909-3-63-楼E1	m2	43.02				
34	011102003002	块料楼面	1. . 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：铺地板砖 4. 部位：玩具、	m2	21.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：临洮县太石镇沙楞村幼儿园建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			教具室外其余地面 5. 详见23J909-3-52-楼D21						
35	011106002001	块料楼梯面层	1: 3水泥砂浆结合层铺陶瓷地砖楼梯	m2	11. 5				
		分部小计							
		五、墙柱面分部							
		1. 内墙面							
36	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DP M5砂浆（1: 1: 6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平	m2	236. 5				
37	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面及墙裙 2. 刮腻子要求:3厚耐水腻子分遍找平 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆两遍 4. 23J909-7-7-内4C	m2	268. 54				
38	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚陶瓷墙砖墙裙 3. DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 4. 23J909-7-11-内7C	m2	107. 77				
		分部小计							
		2. 外墙面							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：临洮县太石镇沙楞村幼儿园建设项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
39	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：12厚M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平	m2	137.11				
40	011204003002	块料墙面	1. 安装方式：粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：贴仿石砖外墙裙	m2	36.9				
41	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：批腻子及乳胶漆	m2	137.11				
42	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：乳胶漆外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：80mm厚岩棉保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：附加一层耐碱玻纤网格布	m2	181				
43	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：面砖外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：80mm厚岩棉保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：附加一层0.9厚钢丝网	m2	181				
44	011201001003	墙面一般抹灰	栏板1:3水泥砂浆抹灰	m2	74.59				
45	011203001002	零星项目一般抹灰	线条1:2水泥砂浆抹灰	m	149.5				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：临洮县太石镇沙楞村幼儿园建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		六、天棚分部							
46	011407002001	天棚批腻子及喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：批腻子及白色乳胶漆	m2	174.43				
47	011302001001	吊顶天棚	钢龙骨矿棉板吸音天棚	m2	11.05				
		分部小计							
		七、门窗分部							
48	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 70系列断桥铝合金平开窗（含不锈钢纱窗、限位器、附框）	m2	42.84				
49	010807005001	金属格栅窗	一层不锈钢防盗栅	m2	15.12				
50	010802001001	金属（塑钢）门	1. 钢三防门	m2	4.05				
51	010801002001	木质门带套	套装成品门	m2	17.2				
		分部小计							
		八、室外及零星配套							
52	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌M5混合砂浆 2. 面层厚度：60厚C20细石混凝土，撒1：1水泥砂子压实赶光 3. 详见23J909-1-19-散2	m2	33.36				
53	010507004001	台阶	1. 混凝土面层台阶 2. 详见23J909-1-6-台2	m2	13.59				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：临洮县太石镇沙楞村幼儿园建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
54	010507004002	台阶平台	1. 混凝土面层平台地面 2. 详见23J909-3-8-地A1	m2	32.6				
55	010507001002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度：. 原土夯实、300厚砾石灌M2. 5混合砂浆 2. 100厚C20混凝土 3. 30厚1：2水泥砂浆面层 4. 详见23J909-1-13-坡3	m2	6.48				
56	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：0.6米高窗户、楼梯及坡道不锈钢栏杆	m	35.6				
57	01B004	黑板	1. 成品金属磁性黑板、2000*1000	块	1				
58	01B005	屋面上人孔盖板	屋面上人孔盖板	块	1				
59	010810005001	罗马杆窗帘轨	罗马杆窗帘轨	m	17.2				
		分部小计							
		措施项目							
60	011701001001	综合脚手架		m2	191				
61	011703001001	垂直运输		m2	191				
62	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	压路机进出场	台次	1				
63	011702001001	垫层（含散水）		m2	12.98				
64	011702001002	基础		m2	41.9				
65	011702002001	矩形柱	含梯柱	m2	216				
66	011702005001	基础梁		m2	62.04				
67	011702014001	有梁板		m2	323.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：临洮县太石镇沙楞村幼儿园建设项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		一、照明系统							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:ALZ 2. 规格: 3. 安装方式:底边距地1.8米（安全型）	台	1				
2	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	6.5				
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJV 22-1KV-4*25	m	6.5				
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	1				
5	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质、规格:RPE16 3. 配置形式:暗配	m	92.5				
6	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质、规格:RPE20 3. 配置形式:暗配	m	89.65				
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	322.9				
8	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4	m	237				
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管节能荧光灯 2. 型号:2*28W 3. 安装形式:装高2.8m（节能型）	套	22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：临洮县太石镇沙楞村幼儿园建设项目
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:18W 3. 类型:（节能型）	套	3				
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:紫外线灯 2. 规格:90W 3. 类型:（节能型）	套	2				
12	030404034001	照明开关	1. 名称:紫外线开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	1				
13	030404034002	照明开关	1. 名称:单开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	3				
14	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	1				
15	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装三联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	3				
16	030404035001	插座	1. 名称:插座(IP54安全型) 2. 规格:AP86Z223A10N 3. 安装方式:距地0.3米、1.8米	个	14				
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	48				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：临洮县太石镇沙楞村幼儿园建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		二、电暖气插座							
18	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质、规格:RPE20 3. 配置形式:暗配	m	77				
19	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3*10	m	79				
20	030404035002	插座	1. 名称:三极加两极安全型插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.6米	个	8				
21	030411006002	接线盒	1. 名称:电采暖接线盒 2. 安装形式:暗装	个	8				
		分部小计							
		三、应急照明							
22	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	1				
23	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-GYJSYJ-3*6	m	1.5				
24	030411001006	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配	m	43				
25	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：临洮县太石镇沙楞村幼儿园建设项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED应急吸顶灯 2. 规格:18W 3. 类型:（节能型）	套	5				
27	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急疏散安全出口灯 2. 规格:LED2.5W 持续放电时间不小于90分钟 3. 安装形式:门顶0.1m,吊挂距地 2.4m	套	4				
28	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:LED2.5W 持续放电时间不小于90分钟 3. 安装形式:墙内暗装,距地 0.6m	套	2				
29	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	48				
30	030404017002	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 型号:ALY	台	1				
		分部小计							
		四、弱电系统							
31	030411001007	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	6.4				
32	030502007001	光缆	1. 名称:8芯光纤	m	6.4				
33	030411001008	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	96				
34	030502005001	双绞线缆	1. 名称:2芯光纤	m	96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：临洮县太石镇沙楞村幼儿园建设项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
35	030411004004	配线	1. 名称:RVB-2*0.5	m	96				
36	030502012001	信息插座	1. 名称:双口信息插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装	个	8				
37	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	8				
38	030502003001	综合布线箱	1. 名称:综合布线箱 2. 含配套设备及附件安装 3. 规格:450*300*200 4. 安装方式:底边距地1.5m暗装	个	1				
		分部小计							
		五、防雷接地							
39	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装高度:距地0.5米 3. 详见施工图设计	台	1				
40	030409002001	屋面接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40*4mm	m	2				
41	030409003001	避雷引下线及柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称:引下线 2. 材质:利用柱内主筋,上端与接闪带焊接,下端连接基础钢筋及40*4镀锌扁钢室外水平闭合接地体	m	43.2				
42	030409004001	均压环	1. 名称:利用基础圈梁钢筋接地	m	49.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	3000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	3000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 电气工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水、采暖工程

标段：临洮县太石镇沙楞村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		暖气							
1	031005003001	散热器	1. 名称:节能型热风机 2. 型号、规格: ZRF-30Z /BPND(室内外) 3. 含温度控制器 4. 详见施工图设计	组	8				
		分部小计							
		给排水							
2	031005003002	干粉灭火器及箱	1. 名称:干粉灭火器 2. 型号、规格: MF/ABC4 3. 含箱体, 2具/组 4. 详见施工图设计	组	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 水、采暖工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 水、采暖工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 水、采暖工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 水、采暖工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 水、采暖工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 水、采暖工程

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院面硬化

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：院面硬化

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：院面硬化

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：院面硬化

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：院面硬化

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 围墙

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010403010001	围墙	做法详见图纸、 余土外运自行考虑	m	65				
		分部小计							
		措施项目							
2	011702001003	基础		m2	39				
3	011702008001	圈梁		m2	46.8				
4	011701003001	脚手架		m2	432.9				
5	011702002002	矩形柱		m2	23.22				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 围墙

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 围墙

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 围墙

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 围墙

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001019	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001020	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001021	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001022	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 挡土墙

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 挡土墙

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 挡土墙

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 挡土墙

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 挡土墙

标段：临洮县太石镇沙愣村幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：