

临洮县辛店镇康家崖小学教师
周转宿舍建设项目工程

投 标 总 价

苟海朋

投 标 人：



2025 年 4 月 29 日

张进涛

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

投标总价（小写）： 3140599.05

（大写）： 叁佰壹拾肆万零伍佰玖拾玖元零伍分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 苟海朋



(签字或盖章)

编 制 人： _____



张进涛

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025 年 4 月 29 日

总 说 明

工程名称：临洮县辛店镇康家崖
小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

依据招标文件及工程量清单编制



张进涛



张进涛

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 1、建筑与装饰工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010302005001	机械成孔灌注桩	[项目特征] 1. 桩芯长度:8米 2. 桩芯直径、扩底直径、扩底高度:见施工图 [工作内容] 1. 护壁制作 2. 混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护	m3	132.96	858.78	114183.39		13031.41
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:井桩土方 2. 运距:5公里 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	132.96	22.35	2971.66		59.83
		分部小计					117155.05		13091.24
		砌筑工程							
3	010401005002	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:非承重空心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	41.04	486.35	19959.8		4396.2
4	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水	m3	20.48	355.22	7274.91		2119.27
本页小计							44389.76		19606.71

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥砂浆M5.0 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输						
5	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ5以上	t	1.2982	7296.29	9472.04		2680.45
6	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级：200厚加气块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M5.0 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	48.74	406.71	19823.05		4952.96
7	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级：采用HF永久性复合保温模板和断热节能自保温复合砌块建筑节能与结构为一体北体保温系统 2. 墙体类型：300厚断热复合节能砌块 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M5.0 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	147.24	754.84	111142.64		13939.21
本页小计							40437.73		21572.62

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					167672.44		28088.09
		混凝土工程							
8	01050401002	女儿墙	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	21.23	514.14	10915.19		1645.11
9	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	55.75	523.44	29181.78		4689.69
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	16.18	545.89	8832.5		1673.5
11	010503004001	圈梁/过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.04	538.08	1635.76		288.25
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	21.49	465.17	9996.5		1007.45
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	141.88	440.56	62506.65		4171.27
14	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	16.07	133.99	2153.22		330.08
		分部小计					125221.6		13805.35
		钢筋工程							
15	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	12.27	5322.42	65306.09		11898.34
16	010515001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级钢	t	39.331	5145.18	202365.07		37769.17
本页小计							492892.76		63472.86

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）						
17	010516003001	机械连接	1. 连接方式：套管挤压 2. 规格：25mm以内	个	48	12.44	597.12		148.32
18	010516003002	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：20mm以内	个	644	8.78	5654.32		1584.24
19	010516003003	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：25mm以内	个	448	9.73	4359.04		1205.12
20	010516003004	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：20mm以内	个	67	10.23	685.41		190.95
21	010516003005	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：25mm以内	个	28	12.44	348.32		86.52
		分部小计					279315.37		52882.66
		屋面及防水工程							
22	010902001001	不上人屋面	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材两道 2. 防水层数：4+4 3. 图集：23J909-5-25-屋A32 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	191.92	171.43	32900.85		4244.51
23	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征]	m2	132.35	119.82	15858.18		2624.51
本页小计							60403.24		10084.17


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：1、建筑与装饰工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 防水膜品种:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 涂膜厚度、遍数:2遍 3. 图集:23J909-6-4 选用F1-1 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层						
24	010903002002	墙面涂膜防水-卫生间、厨房、 	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水立面 厚度 1.5mm 2. 涂膜厚度、遍数:1遍 3. 图集:23J909-7-11 内8D1 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	745.16	46.23	34448.75		2481.38
25	010904001002	卫生间、厨房、 间、楼(地)防水 	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:聚氨酯涂膜防水平面 厚度 1.5mm 2. 防水层数:1道 3. 图集:23J909-3-53 内楼、地D23 4. 反边高度:300 [工作内容] 1. 基层处理	m2	131.68	45.2	5951.94		356.85
本页小计							40400.69		2838.23

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝						
26	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:0.7厚铁皮水斗、雪花铁皮落水管、及落水斗、颜色同外墙 2. 图集:做法详见甘12J8 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷漆	m	72	190.57	13721.04		1619.28
		分部小计					102880.76		11326.53
		保温隔热工程							
27	011001005001	保温隔热楼地面	[项目特征] 1. 保温隔热部位:一层室外地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑聚苯板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	145.96	31.33	4572.93		333.96
28	011002001001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位:窗口 2. 保温隔热方式:外保温 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨	m2	103.7	64.41	6679.32		1478.35
本页小计							24973.29		3431.59

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：1、建筑与装饰工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网 抹抗裂、防水 砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷） 防护材料						
29	011001004001	保温柱、梁 	[项目特征] 1. 保温隔热部位：热桥梁柱 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：90厚，HF增强模板（岩棉板，燃烧性能A级） 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：抗裂保护层 4mm厚耐碱玻纤网格布 抗裂砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料	m2	407.7	235.4	95972.58		3868.42
		分部小计					107224.83		5680.73
		墙柱面抹灰、装饰工程							
30	011407001003	外墙抹灰 合成树脂外墙涂料	[项目特征] 1. 基层类型：加气块	m2	908.2	94.77	86070.11		35912.41
		本页小计					82012.69		39780.83

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			 2.抹灰部位:砖墙面、墙裙 水泥砂浆 3.腻子种类:保护层 4mm厚耐碱玻纤网格布 抗裂砂浆 4.涂料品种、喷刷遍数:合成树脂外墙涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料						
31	011407001001	墙面抹灰、喷刷涂料 葛海明	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.部位:1-4层内墙面 3.抹灰面:水泥砂浆抹面 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	1108.79	29.96	33219.35		11583.97
32	011407001005	墙面抹灰	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.部位:5层女儿墙内墙面 3.抹灰面:水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	143.2	34.36	4920.35		2302.66
33	011407001006	墙面抹灰、内墙裙乳胶漆 张进涛 821226200000386 甘肃经纬建筑安装工程 有限公司 营业执照:2025年05月01日	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:1-4层内墙裙 3.抹灰面:水泥砂浆抹面 4.墙裙高度:	m2	496.262	71.42	35443.03		15340.64
本页小计							73582.73		29227.27

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

张进涛

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			900mm 5. 涂料品种、喷 刷遍数:调和漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
34	011204003001	块料墙面 葛海朋	[项目特征] 1. 墙体类型:普 通砖墙 2. 安装方式:粘 贴 3. 面层材料品种 、规格、颜色: 白色面砖 4. 部位:卫生间 、厨房间 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运 输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、 打蜡	m2	744. 7	109. 19	81313. 79		23271. 88
35	011204003002	块料墙面 张进涛 821226200000386 甘肃经纬机械安装工程 有限公司 营业执照:2025年05月01日	[项目特征] 1. 墙体类型:普 通砖墙 2. 安装方式:粘 贴 3. 面层材料品种 、规格、颜色: 面砖 4. 部位:外墙裙 除标注贴灰色仿 石瓷砖, 高度1. 45米 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运 输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝	m2	132. 34	109. 19	14450. 2		4135. 63
本页小计							95763. 99		27407. 51

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡						
		分部小计					255416.83		92547.19
		楼地面工程							
36	011101003001	混凝土楼地面（一层地面）	[项目特征] 1. 150厚 灰土3:7 打夯机夯实 2. 60mm厚混凝土 C15 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	161.4	57.76	9322.46		1704.82
37	011102003001	块料楼面	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	482.31	122.12	58899.7		10789.27
38	011102003003	块料楼面（卫生间）	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边	m2	131.68	119.13	15687.04		3082.63
本页小计							83909.2		15576.72

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输						
39	011102003004	块料楼面（楼梯间）	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	34.63	205.42	7113.69		1642.15
40	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度：150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m	659.93	22.15	14617.45		3837.82
		分部小计					105640.34		21056.69
		装饰天棚工程							
41	011407002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型：混凝土面 2. 喷刷涂料部位：顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 [工作内容]	m2	573.18	33.46	19178.6		7185.9
本页小计							40909.74		12665.87

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
42	011302001002	铝合金方块板 吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:2.8 2. 图集:23J909-8-12-棚88 3. 面层材料品种、规格:铝合金方块板 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	132.39	168.45	22301.1		4437.71
		分部小计					41479.7		11623.61
		门窗工程							
43	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:1500mm*2300mm 2. 门框、扇材质:成品防盗门,保温 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	3.45	503.5	1737.08		77.14
44	010802003001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:800mm*2100mm 2. 门框、扇材质:钢制防火门 甲级 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.68	534.04	897.19		47.01
本页小计							24985.37		4561.86

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 玻璃安装						
45	010802003002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:1000mm*2200mm 2. 门框、扇材质:防火、防盗、保温门。防火等级乙级 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	52.8	534.04	28197.31		1477.34
46	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:700mm*2100mm 2. 门框、扇材质:钛合金 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	35.28	722.23	25480.27		2194.42
47	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:1100mm*2100mm 2. 门框、扇材质:钛合金 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	55.44	722.23	40040.43		3448.37
48	010802001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 名称:铝合金窗 2. 框、扇材质:HD70系列断桥铝合金内平开窗 [工作内容] 1. 窗安装	m2	176.64	641.05	113235.07		10631.96
本页小计							206953.08		17752.09

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 五金、玻璃安装						
49	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:700mm*1600mm 2. 框、扇材质:甲级防火窗,耐火极限不小于3h [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	8.96	664.04	5949.8		250.7
50	010809004001	石材窗台板	[项目特征] 1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:花岗岩 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	20.88	211.24	4410.69		935.63
51	010810005001	窗帘杆	[项目特征] 1. 窗帘材质、规格:成品金属窗帘杆 2. 图集:甘12J1-4-23页-1 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	55.2	46.45	2564.04		128.06
52	01B006	风帽	1. 出屋面排气道风帽	个	12	65.6	787.2		
53	040514001001	垃圾道、通风道	[项目特征] 1. 菱镁混凝土通风道(长×宽)mm 双孔 220×300 [工作内容] 1. 构件运输、安装	m2	162	28.49	4615.38		1134.32
本页小计							18327.14		2448.71

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 砂浆制作、运输 3. 接头灌缝、养护						
		分部小计					227914.46		20324.95
		散水、斜道栏杆工程							
54	010507001001	散水 葛海明	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度: 见图集23J909-1-19-散1 2. 面层厚度: 2mm 水泥砂浆 3. 混凝土种类: 现浇 4. 混凝土强度等级: C20 5. 变形缝填塞材料种类: 砂浆缝 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 变形缝填塞	m2	108.91	107.04	11657.73		2222.85
55	010507001002	混凝土面层坡道 张进涛	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度: 详见图集23J909-1-12-坡3 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 模板及支撑制作、安装、	m2	16.9	107.04	1808.98		344.93
本页小计							13466.71		2567.78

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 变形缝填塞						
56	010606013001	零星钢构件	1. 检修钢爬梯	t	0.056	11296.61	632.61		188.13
57	011503001001	金属扶手、栏杆	1. 部位：无障碍坡道栏杆 2. 具体做法详见图集甘12J6-17-3	m	13.38	319.21	4271.03		500.94
58	011503001004	金属扶手、栏杆	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格：铝合金管 2. 栏杆材料种类、规格：铝合金管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	34.43	157.57	5425.14		1460.87
		分部小计					23795.49		4717.72
		地沟							
59	010401014001	地沟	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：370厚砖墙 2. 沟截面尺寸：800*1200 3. 垫层材料种类、厚度：300厚3：7灰土 4. 混凝土强度等级：100厚C10混凝土 5. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 土方挖、运、填	m	63.94	1120.09	71618.55		20057.76
本页小计							81917.38		22207.7

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1、建筑与装饰工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝、抹灰 6. 材料运输						
		分部小计					71618.55		20057.76
		措施项目							
60	011701001001	综合脚手架		m2	840	27.31	22940.4		6492.36
61	011702011001	直形墙		m2	285.15	59.12	16858.07		5705.94
62	011702002001	矩形柱		m2	533.34	74.26	39605.83		14114.42
63	011702003001	构造柱		m2	266.4	74.26	19782.86		7050.06
64	011702009001	过梁		m2	48.05	112.16	5389.29		1866.44
65	011702006003	矩形梁		m2	846.76	86.66	73380.22		27429.01
66	011702014003	有梁板		m2	602.69	74.42	44852.19		16799.92
67	011702024001	楼梯		m2	16.71	222.14	3711.96		1287.21
68	011702001001	散水垫层		m2	16.45	58.53	962.82		183.27
69	011703001001	垂直运输		m2	840	53.38	44839.2		
70	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	11387.19	11387.19		1496
		分部小计					283710.03		82424.63
本页小计							283710.03		82424.63
合 计							1809045.45		377627.15

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1、建筑与装饰工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832	3872.56			
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339	6232.41			
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581	44595.00			
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498	20936.05			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	11436.17			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	1996.79			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	7214.51			
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	372.36			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	9448.69			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	1908.36			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
		合计			108012.90			

编制人：张进涛 复核人（造价工程师）：
 注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1、建筑与装饰工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称: 1、建筑与装饰工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 2、给排水、消防工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2、给排水、消防工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		一、给水工程							
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑 (PE) 热镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:热熔承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合施工质量验收规范及设计要求	m	26	65.69	1707.94		446.05
2	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑 (PE) 热镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:热熔承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合施工质量验收规范及设计要求	m	59.87	57.47	3440.73		904.7
3	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑 (PE) 热镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:热熔承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合施工质量验收规范及设计要求	m	19.8	49.12	972.58		299.2
4	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑 (PE) 热镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:热熔承插连接	m	68.46	39.37	2695.27		894.56
本页小计							8816.52		2544.51

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2、给排水、消防工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合施工质量验收规范及设计要求						
5	031001007012	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑（PE）热镀锌钢管 DN15 4. 连接形式：热熔承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合施工质量验收规范及设计要求	m	68.46	41.98	2873.95		894.56
6	031003003015	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级：DN40	个	2	311.23	622.46		66.4
7	031003003016	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级：DN32	个	6	214.65	1287.9		118.2
8	031003003017	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级：DN20	个	24	110.62	2654.88		325.68
9	031003003018	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级：DN15	个	96	97.58	9367.68		1302.72
10	031002003024	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN50	个	4	19.43	77.72		24.88
11	031002003025	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN40	个	12	17.19	206.28		67.56
12	031002003026	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN32	个	40	15.34	613.6		201.6
13	031003013004	水表	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 型号、规格：	个	2	358.69	717.38		96.72
本页小计							1842.85		3098.32

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2、给排水、消防工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			LXS DN40						
14	031003012005	水表	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 型号、规格: LXS DN20	个	24	123.7	2968.8		683.52
15	031003003019	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN40	个	1	395.75	395.75		33.2
16	031003003020	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN20	个	24	103.01	2472.24		325.68
17	031004014009	给、排水附(配)件	1. 名称: 感应式出水水龙头 2. 型号、规格: DN15	个	24	126.18	3028.32		47.28
18	031004004002	洗涤盆	1. 名称: 双联洗涤盆 2. 规格、类型: 见施工图说明	组	24	405.4	9729.6		759.84
19	031004010002	淋浴器	1. 名称: 淋浴器 2. 规格、类型: 见施工图说明	套	24	283.89	6813.36		970.56
20	031006012001	热水器	1. 名称: 热水器 2. 规格、类型: 见施工图说明	台	24	1167.41	28017.84		1112.64
21	031004014010	给、排水附(配)件	1. 名称: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN15	个	48	60.53	2905.44		94.56
22	030703022003	自动排气阀	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、型号: DN25	个	1	101.46	101.46		18.3
23	031002001004	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 刷油: 除锈, 樟丹两道, 灰色调和漆二道	kg	56	22.4	1254.4		429.26
		分部小计					84925.58		10117.67
		排水安装							
24	031001005002	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水	m	24	265.63	6375.12		530.41
本页小计							64062.38		5005.25

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2、给排水、消防工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 材质、规格：抗震机制柔性接口排水铸铁管 DN150 4. 连接形式：卡箍胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合施工质量验收规范及设计要求						
25	031001005003	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：抗震机制柔性接口排水铸铁管 DN100 4. 连接形式：卡箍胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合施工质量验收规范及设计要求	m	168	212.97	35778.96		3494.43
26	031001005004	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：抗震机制柔性接口排水铸铁管 DN75 4. 连接形式：卡箍胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合施工质量验收规范及设计要求	m	76	155.16	11792.16		1233.3
27	031001005005	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：抗震机制柔性接口排水铸铁管 DN50 4. 连接形式：卡箍胶圈连接	m	82	104.08	8534.56		1131.73
本页小计							56105.68		5859.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2、给排水、消防工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合施工质量验收规范及设计要求						
28	031004006001	大便器	1. 名称：坐便器 2. 规格、类型：见施工图说明	组	24	470.25	11286		1025.76
29	031004014012	给、排水附(配件)	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN50	个	48	31.54	1513.92		528.96
30	031004014013	给、排水附(配件)	1. 名称：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100	个	15	32.78	491.7		104.7
31	031004014014	给、排水附(配件)	1. 名称：检查口 2. 型号、规格：DN100	个	22	30.78	677.16		153.56
32	031004014015	给、排水附(配件)	1. 名称：检查口 2. 型号、规格：DN75	个	22	25.99	571.78		150.26
33	03B005	防虫网	1. 名称：防虫网 2. 规格型号：DN100	个	12	68.59	823.08		239.52
34	030703013002	不锈钢风帽	1. 名称：通风帽	个	12	57.19	686.28		120.24
35	031002003027	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN150	个	1	860.25	860.25		285.6
36	031002003028	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN100	个	30	689.11	20673.3		6804
37	031002003032	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN80	个	24	26.35	632.4		181.44
38	031002003029	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN50	个	48	463.99	22271.52		7580.16
39	031002001003	管道支架	1. 材质：型钢 2. 刷油：除锈，樟丹两道，灰色调和漆二道	kg	126	22.4	2822.4		965.85
		分部小计					125790.59		24529.92
		消防工程							
		本页小计					63309.79		18140.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2、给排水、消防工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
40	030901002004	消防栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：符合施工质量验收规范及设计要求	m	12	60.03	720.36		204.53
41	031003003021	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN40	个	1	311.23	311.23		33.2
42	030901013001	灭火器	1. 名称：手提式 ABC 干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4	具	4	85	340		
43	030901010002	室内消火栓	1. 名称：试验消火栓箱 2. 型号、规格：材质：钢-铝合金，外形尺寸：800*650*240mm，箱内配置：SN65 消火栓一个，DN65、25m 衬胶水带一条，19mm 直流水枪一只，消防按钮一个。Y-100、0-1.6 MPa 压力表一套。	套	4	824.98	3299.92		367.28
		分部小计					4671.51		605.01
		措施项目							
44	031301017001	脚手架搭拆			1	2268.45	2268.45		512.51
		分部小计					2268.45		512.51
		本页小计					6939.96		1117.52
		合 计					917656.13		35765.11

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2、给排水、消防工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	502.14			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	818.31			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃	4003.19			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	3170.93			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	1097.27			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	218.52			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63	940.62			
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	50.07			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	1248.20			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	268.24			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
		葛海朋						
合 计					12317.49			

编制人：张进涛 复核人（造价工程师）：张进涛

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2、给排水、消防工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

张进寿

规费、税金项目计价表

工程名称: 2、给排水、消防工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 3、采暖工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3、采暖工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		采暖工程							
1	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内管井内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖系统冲洗完成后进行水压试验,满足系统要求。	m	49.91	75.02	3744.25		1118.28
2	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内管井内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖系统冲洗完成后进行水压试验,满足系统要求。	m	4.2	65.85	276.57		92.36
3	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内管井内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖系统冲洗完成后进行水压试验,满足系统要求。	m	9.6	57.87	555.55		183.23
4	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内管井内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25	m	57.6	53.19	3063.74		1099.36
本页小计							7610.11		2493.23

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3、采暖工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹扫设计要求：供暖系统冲洗完成后进行水压试验，满足系统要求。						
5	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度：绝热层为泡沫塑料保温板30mm，边界保温带150mm以内，保护层为复合铝箔反光纸。 2. 钢丝网设计要求：塑料管固定方式为用扎带绑扎在钢丝网上。 3. 管道材质、规格：PE-RT管，管系列S5，级别：4，De20×2.2 4. 压力试验及吹扫设计要求：水压试验，管道冲洗，满足系统要求。	m	1433.76	13.99	20058.3		7669.18
6	031001006001	S5系列4级PE-RT管 De25×3.2	1. 安装部位：室内，公共内连接各组散热器的埋地管 2. 介质：热水 3. 材质、规格：S5系列4级PE-RT管 De25×3.2 4. 连接形式：卡套式、卡压式挤压夹紧连接 5. 压力试验及吹扫设计要求：供暖系统冲洗完成后进行水压试验，满足系统要求。	m	639	15.61	9974.79		3628.88
本页小计							30083.109		11298.06

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3、采暖工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 安装部位:室内	kg	48.6	19.93	968.6		332.54
8	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后,红丹防锈漆、银粉漆各二道	kg	48.6	2.47	120.04		40.01
9	031208002001	管道绝热	1. 橡塑类制品(管壳)安装 2. 绝热厚度:35mm 3. 管道外径:DN70-DN125	m3	5.3224	2363.9	12581.62		2862.65
10	031208002002	管道绝热	1. 橡塑类制品(管壳)安装 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN50	m3	0.3918	2363.91	926.18		210.73
11	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃纤维布 2. 对象:管道保温后	m2	39.419	33.42	1317.38		120.86
12	031002003004	钢套管DN80	1. 名称、类型:钢套管 2. 安装部位:室内 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN80	个	4	26.35	105.4		30.24
13	031002003005	钢套管DN50	1. 名称、类型:钢套管 2. 安装部位:室内 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN50	个	6	19.43	116.58		37.32
14	031008003005	闸阀 DN50	1. 类型:闸阀 2. 安装部位:室	个	2	388.52	777.04		69.82
本页小计							16912.84		3704.17

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3、采暖工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 3. 规格、压力等级:Z41H-16C, DN50 4. 连接形式:法兰连接						
15	031003001001	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 DN20 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级:ZP-2型, DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	81.89	163.78		29.8
16	031003001002	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 DN20 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	110.62	221.24		27.14
17	031003001005	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 DN25 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	96	141.16	13551.36		1630.08
18	031003001006	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 DN32 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	8	214.65	1717.2		157.6
19	03B007	入户装置	1. 名称:入户装置DN20 2. 备注:详见图集甘12N1	个	1	1301.07	1301.07		189.02
20	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器 (卫生间)	组	48	697.15	33463.2		718.08
本页小计							30417.85		2751.72

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3、采暖工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号、规格UR7001-600 3. 安装方式：散热器明设安装， $\Delta T=22.0^{\circ}\text{C}$ ，配手动跑风，工作压力为：0.8Mpa						
21	031008012002	分集水器（6回路）	1. 类型：分集水器 2. 规格：6回路 3. 安装方式：室内安装	台	4	445.9	1783.6		123.88
22	031003001004	二通恒温控制阀 DN20	1. 类型：二通恒温控制阀 2. 安装部位：室内 3. 规格、压力等级：ZWT型，DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	48	77.37	3713.76		334.08
23	031208007002	地暖隔热板及保护层、保护层	1、聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层一层地面40厚 2、0.2厚真空镀锌聚酯薄膜	m ²	458.52	39.03	17896.04		1694.69
24	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式：采暖工程系统调试	系统	1	674.14	674.14		124.24
		分部小计					129071.43		22524.07
		通风工程							
25	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 材质：镀锌铁皮 3. 形状：圆形 4. 规格： $\Phi 300$	m ²	5.42592	152.47	827.29		274.61
26	030703001001	单层百叶送风	1. 名称：单层百叶排风口 2. 规格：200*400	个	24	117.69	2824.56		649.68
27	030704003001	卫生间通风器	1. 名称：卫生间通风器 2. 规格型号：	台	24	85.34	2048.16		270.24
本页小计							29767.55		3471.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3、采暖工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3、采暖工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001008	环境保护费	人工费	1.404	340.19			
2	031302001009	文明施工费	人工费	2.288	554.38			
3	031302001010	安全施工费	人工费	11.19 ₃	2712.04			
4	031302001011	临时设施费	人工费	8.866	2148.21			
5	031302001012	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	743.37			
6	031302001013	建筑工人实名制费	人工费	0.611	148.04			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63	637.24			
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	33.92			
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	845.62			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	181.72			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
		葛海朋						
合 计					8344.73			

编制人：张进涛
 复核人（造价工程师）：
 注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3、采暖工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

张进寿

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 4、电气工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4、电气工程
 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目
 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明工程							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL-1-1 2. 型号:半周长1.5m 3. 规格:800mm*800mm*200mm 4. 安装方式:嵌入式	台	1	1678.94	1678.94		223.04
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AL-2/3/4-1照明配电箱 2. 型号:半周长1.5m 3. 规格:600mm*800mm*200mm 4. 安装方式:嵌入式	台	3	1041.67	3125.01		549.6
3	030404017003	配电箱	1. 名称:AL-B1 2. 型号:半周长1.5m 3. 规格:230mm*390mm*120mm	台	24	436.5	10476		3440.88
4	030404017004	配电箱	1. 名称:应急消防箱 2. 型号:半周长1.5m 3. 规格:500mm*600mm*185mm 4. 安装方式:嵌入式	台	1	951.67	951.67		183.2
5	030411001019	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN125	m	10.5	106.64	1119.72		335.27
6	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:YJV22-1KV-4*150+1*95	m	10.5	669.73	7032.17		215.25
本页小计							24383.51		4947.24

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4、电气工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:YJV-1KV-4*35+1*16	m	22.8	115.85	2641.38		303.45
8	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100mm*50mm 3. 规格:100x50 4. 材质:铝合金	m	63.5	48.32	3068.32		910.34
9	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN70	m	18	66.85	1203.3		311.7
10	030411001020	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32	m	310.46	20.77	6448.25		2164.87
11	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJ(F)E-3*16	m	360.95	58.3	21043.39		3407.98
12	030411001007	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN15	m	157.6	16.93	2668.17		851.72
13	030411001009	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:RPE管 3. 规格:DN20	m	1862.87	11.23	20920.03		9739.83
14	030411004010	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:WDZ-BYJ-6mm ²	m	34.39	6.21	213.56		20.8
15	030411004011	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm ²	m	5024.68	4.65	23364.76		2659.06
16	030411004012	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1715.74	3.92	6725.7		1297.1
17	030412001005	普通灯具	1. 名称:节能型	套	48	123.05	5906.4		787.44
本页小计							94203.26		22454.29

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4、电气工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			荧光灯 2. 型号:LED 80W						
18	030412001006	普通灯具	1. 名称:壁装单管荧光灯 2. 规格型号:T5 SL1*15W	套	24	104.65	2511.6		393.72
19	030412001007	普通灯具	1. 名称:防水防潮吸顶灯 2. 规格型号:LED 10W	套	48	79.62	3821.76		1074.14
20	030412001008	普通灯具	1. 名称:B型灯具自带蓄电池声光控的吸顶灯 2. 规格型号:SL1 0-2U	套	19	72.84	1383.96		310.27
21	030412003007	高度标志(障碍)灯	1. 名称:多信息复合标志灯(自带蓄电池A型) 2. 规格型号:JT-BLJC-1LR0E1W LED	套	13	67.66	879.58		198.52
22	030412003008	高度标志(障碍)灯	1. 名称:单向疏散标志灯(自带蓄电池A型) 2. 规格型号:JT-BLJC-1LR0E1W LED	套	5	67.66	338.3		76.36
23	030412003009	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急灯(自带蓄电池A型) 2. 规格型号:JT-ZFJC-E 5W LED	套	16	67.66	1082.56		244.34
24	030412003010	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全感出口标志灯(自带蓄电池A型) 2. 规格型号:JT-BLJC-1W LED	套	1	67.66	67.66		15.27
25	030412003011	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全感出口标志灯(自带蓄电池A型)	套	4	67.66	270.64		61.08
本页小计							10356.06		2373.7

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4、电气工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			型) 2. 规格型号:PAK-Y01-101B01						
26	030404034006	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格型号:10A 250V	个	73	19.38	1414.74		469.1
27	030404034007	照明开关	1. 名称:单极三联防水开关 2. 规格型号:6A 250V	个	24	21.91	525.84		168.74
28	030404035001	插座	1. 名称:厨房插座 2. 规格型号:A8 Z13K11-10	个	24	27.76	666.24		165.12
29	030404035002	插座	1. 名称:抽油烟机插座 2. 规格型号:A8 Z13K11-10	个	24	27.76	666.24		165.12
30	030404035003	插座	1. 名称:冰箱插座 2. 规格型号:A8 Z13K11-10	个	24	27.76	666.24		165.12
31	030404035004	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格型号:-A1 3556 16A	个	24	27.76	666.24		165.12
32	030404035005	插座	1. 名称:洗衣机专用插座 2. 规格型号:A8Z13K11-10	个	24	27.76	666.24		165.12
33	030404035006	插座	1. 名称:防水型热水器插座 2. 规格型号:-A1 3556 16A	个	24	27.76	666.24		165.12
34	030404035007	插座	1. 名称:二级加三级插座 2. 规格型号:-A1 3556 10A	个	96	26.69	2562.24		798.34
本页小计							8500.26		2426.9

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4、电气工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
35	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	474	8.65	4100.1		1345.69
36	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ12镀锌圆钢	m	185.56	14.78	2742.58		1087.57
37	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:-40X4镀锌扁钢	m	53.2	18.72	995.9		349.52
38	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:40*4	m	148.5	22.42	3329.37		1198.99
39	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40X4镀锌扁钢	m	145.04	25.53	3702.87		1418.35
40	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:300*200*100	台	1	103.98	103.98		26.46
41	030409008002	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:180*120*70	台	24	96.94	2326.56		635.04
		分部小计					154744.45		38263.75
		弱电工程							
42	040205020004	监控摄像机	1. 名称:摄像机 2. 规格、型号:高清红外网络型	台	5	817.22	4086.1		902.1
43	030411001012	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50	m	7.5	44.43	333.23		89.51
44	030411001021	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40	m	7.5	39.16	293.7		89.51
45	030411001013	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32	m	6	27.01	162.06		41.84
46	030411001015	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25	m	202	23.5	4747		1408.57
47	030411001015	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20	m	498	16.93	8431.14		2691.34
本页小计							35354.59		11284.49

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4、电气工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
48	030502007001	光缆	1. 名称:24芯光纤	m	22.5	5.54	124.65		42.53
49	030502007002	光缆	1. 名称:4芯光纤	m	373	4.4	1641.2		479.38
50	030502005002	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:RVB-2*0.5	m	473	2.86	1352.78		207.41
51	030502005003	双绞线缆	1. 名称:监控信息线 2. 规格:UTP6	m	72	4.05	291.6		76.2
52	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:电视信号线+网络线 2. 规格:SYWV-75-5	m	892	4.34	3871.28		779.25
53	030502003001	宿舍弱电箱	1. 名称:宿舍弱电箱 2. 规格:450*300*200	个	2	166.32	332.64		133.56
54	030502003002	宿舍弱电箱	1. 名称:宿舍弱电箱 2. 规格:300*300*160	个	8	166.32	1330.56		534.24
55	030502012001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:RJ11	个	24	39.44	946.56		362.88
56	030502012002	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 规格:86型	个	24	39.44	946.56		362.88
57	030502012003	信息插座	1. 名称:信息插座	个	24	39.44	946.56		362.88
58	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	72	9.28	668.16		261.29
59	03B004	手孔井	[项目特征] 1. 手孔井	座	1	2000	2000		
		分部小计					32505.78		8825.37
		措施项目							
60	031301017003	脚手架搭拆			1	2084.25	2084.25		470.89
		分部小计					2084.25		470.89
		本页小计					16536.8		4073.39
		合 计					189334.48		47560.01

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4、电气工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001015	环境保护费	人工费	1.404	667.74			
2	031302001016	文明施工费	人工费	2.288	1088.17			
3	031302001017	安全施工费	人工费	11.19 ₃	5323.39			
4	031302001018	临时设施费	人工费	8.866	4216.67			
5	031302001019	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	1459.14			
6	031302001020	建筑工人实名制费	人工费	0.611	290.59			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63	1250.83			
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	66.58			
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	1659.84			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	356.70			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
		葛海朋						
合 计					16379.65			

编制人：张进涛 复核人（造价工程师）：张进涛

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4、电气工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

张进寿

规费、税金项目计价表

工程名称: 4、电气工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 5、室外给排水工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5、室外给排水工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢丝骨架PE管DN40 4. 公称压力:1.0MPa 5. 连接形式:电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合施工质量及验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	8.1	38.54	312.17		22.85
2	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见图纸 3. 详见图集04S531-1-12 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	5.832	3.58	20.88		3.06
3	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 厚度:300mm厚 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	1.458	298	434.48		136.71
本页小计							767.53		162.62

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5、室外给排水工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
4	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比: 垫层 砂 2. 厚度: 详见图集 04S531-1-12 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	0.50625	254.95	129.07		20.46
5	040504002001	水表井	[项目特征] 1. 名称: 水表井 2. 图集: 05S502-136 3. 规格: 1800*1800*1600 4. 备注: 含防坠网, 穿墙套管等 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	1	6593.9	6593.9		1630.8
		分部小计					7490.5		1813.88
		排水							
6	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 详见图集 04S531-1-12 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除	m3	17.04	3.58	61		8.94
本页小计							6783.97		1660.2

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5、室外给排水工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 基底钎探 5. 场内运输						
7	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: HDPE 多层多肋双塑复合缠绕管 DN200, SN10 4. 连接形式: 柔性承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合施工质量和验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	10.6	113.01	1197.91		165.7
8	010201001003	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比: 3:7 灰土 2. 厚度: 300mm 厚 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m ³	2.544	298	758.11		238.54
9	010201001004	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比: 垫层 砂 2. 厚度: 详见图集 04S531-1-12 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m ³	3.834	254.93	977.4		154.96
10	040504002002	混凝土井	[项目特征]	座	2	3537.99	7075.98		1656.54
本页小计							11009.4		2215.74

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5、室外给排水工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			 1. 名称:1000X1000钢筋混凝土污水检查井 2. 图集:详见甘12S8-101 3. 检查井基础处理为:由上至下以此为:100mm厚C25素混凝土、300mm厚3:7灰土基础、原土翻夯 4. 备注:含防坠网,穿墙套管等 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水 苟海朋						
11	040504008001	整体化粪池	[项目特征] 1. 材质:化粪池 2. 型号、规格:类型:玻璃钢化粪池 有效容积10.0m3 3. 图集:详见甘12S3-169-5# [工作内容] 1. 安装	座	1	14668.3	14668.3		1964.64
		分部小计					24738.7		4189.32
		措施项目							
		分部小计							
		本页小计					14668.3		1964.64
		合 计					32229.2		6003.2

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

张进涛

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5、室外给排水工程 标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001029	环境保护费	人工费	1.404	84.28			
2	031302001030	文明施工费	人工费	2.288	137.35			
3	031302001031	安全施工费	人工费	11.19 ₃	671.94			
4	031302001032	临时设施费	人工费	8.866	532.24			
5	031302001033	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	184.18			
6	031302001034	建筑工人实名制费	人工费	0.611	36.68			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63	157.88			
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	8.40			
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	209.51			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	45.02			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
		葛海朋						
合 计					2067.48			

编制人：张进涛 复核人（造价工程师）：张进涛

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5、室外给排水工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

张进寿

规费、税金项目计价表

工程名称: 5、室外给排水工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 6、室外土方工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6、室外土方工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外土方工程							
1	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 850厚素土 3. 填方来源、运距: 施工现场 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	807.5	33.76	27261.2		14938.75
		分部小计					27261.2		14938.75
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							27261.2		14938.75
合 计							27261.2		14938.75

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6、室外土方工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832	138.26			
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339	222.52			
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581	1592.20			
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498	747.49			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	408.31			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	71.29			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	257.58			
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	13.29			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	337.35			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	68.14			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
		合计			3856.43			

编制人：张进涛

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 6、室外土方工程

标段：临洮县辛店镇康家崖小学教师周转宿舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

张进寿

