

第一包

一、项目编号

GSDZX-2025-015 (AD)

二、项目名称

定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区 2025 年度

三、中标信息

中标供应商名称：甘肃天茂盛园林绿化工程有限责任公司

中标供应商联系地址：定西市安定区定临路 4.5 公里处

中标金额：大写：叁佰零壹万贰仟肆佰玖拾玖元捌角

小写：3012499.8 元

评审总得分：95.14 分

四、主要标的信息

报价明细表

投标人名称：甘肃天茂盛园林绿化工程有限责任公司

项目名称：定西市安定区林业草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区2025年度

招标文件编号：GSDZX-2025-015 (AD)

包号：GSDZX-2025-015 (AD) -01

单位：万元




杨刚

序号	货物名称	技术规格	生产厂家	数量	交货期	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	侧柏	为四年生以上旱地移植苗，苗高≥80cm，冠幅≥30cm，土坨≥20cm。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃天茂盛园林绿化工程有限责任公司	55 67 9	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.000 83	46.21 357	/
2	青海云杉	为四年生以上旱地移植苗，苗高≥80cm，冠幅≥30cm，土坨≥20cm。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃天茂盛园林绿化工程有限责任公司	14 82 87	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.000 83	123.0 7821	/
3	整地挖穴	坡地为达到蓄水保墒的目的，采用鱼鳞坑整地方式，平缓地采用穴状整地方式。鱼鳞坑规格为长径 100cm，短径 80cm，反坡度 10-15 度，沿等高线品字形排列，栽植穴 50cm×50cm，要求栽植穴穴壁平滑，上下口径大小要一致。穴状整地规格 50cm×50cm，穴径 50cm，穴深 50 cm，要求栽植穴穴壁平滑，上下口径大小要一致。	甘肃天茂盛园林绿化工程有限责任公司	20 39 66	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.000 23	46.91 218	/
4	栽植	栽植挖穴时先将表土放到一边，将心土放到穴的下沿作为拦水埂，然后将表土填回坑内，回填土要整细。针叶树苗木栽植深度比土球顶部深 20-30mm。为了提高造林成活率，定植后及时浇足定根水。次日，检查树苗是否有倒歪现象，发现后及时扶正，并用细土将土壤缝隙	甘肃天茂盛园林绿化工程有	20 39 66	工期240天。 (如遇特殊	0.000 18	36.71 388	/

		填严实，将苗木固定好并整理树盘，栽植后整理好的树穴呈锅底状，内径应大于 80cm，以利蓄水。	限责任公司		情况工期后延)			
5	灌溉用工量		甘肃天茂盛园林绿化工程有限责任公司	20 39 66	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.000 04	8.158 64	/
6	灌溉费	所有树种除定植后及时浇足定根水外，视天气情况确定时间浇足第二遍水，每次浇水后进行覆土，保证苗木成活。	甘肃天茂盛园林绿化工程有限责任公司	14 56 9	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.002	29.13 8	/
7	人工修枝	人工修去天然整枝不良，影响通风、透光和树木生长的枯枝、病枝和叉枝。修去枯死枝和树冠下部 1-2 轮活枝；幼龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的2/3、枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部。	甘肃天茂盛园林绿化工程有限责任公司	43 1	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.010 5	4.525 5	/
8	灌溉用工量	/	甘肃天茂盛园林绿化工程有限责任公司	43 1	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.002	0.862	/
9	剩余物清理费	修枝后要将枝条运出林分，并及时进行林地清理，改善林地卫生，降低病虫害发生、传播的危险	甘肃天茂盛园林绿化工程有限责任公司	/	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	/	2.2	/
10	灌溉费	修枝后浇水，浇水采用穴浇，50 斤/穴，以便于林木生长发育。	甘肃天茂盛园林绿化工程有	43 1	工期240天。 (如遇特殊	0.008	3.448	/

				限责任公 司		情况工期后 延)			
11	/		/	/	/	/	/	301.2 4998	/

投标人（公章）：甘肃天茂盛园林绿化工程有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年4月18日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

五、评审专家名单

陈应忠、蔡向东、李效文、周海、陈国宏、杨馨予、肖瑞凡

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：详见招标文件

收费金额：3.7137 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：定西市安定区林业和草原局

地址：安定区政府统办二号楼 816 室

邮编：743000

联系人：肖瑞凡

联系电话：0932-5930915

2. 采购代理机构信息

代理机构：甘肃德智兴工程管理有限公司

地址：甘肃省定西市安定区新城建设大厦三楼 306 室

邮编：743000

3. 项目联系方式

联系人：张玲玲

联系电话：0932-8236586

第二包

一、项目编号

GSDZX-2025-015 (AD)

二、项目名称

定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区 2025 年度

三、中标信息

中标供应商名称：定西林杰林木农民专业合作社

中标供应商联系地址：甘肃省定西市安定区宁远镇宁远村中街

中标金额：大写：贰佰捌拾柒万陆仟肆佰肆拾元整

小写：2876440.00 元

评审总得分：99 分

四、主要标的信息

报价明细表

投标人名称：定西林杰林木农民专业合作社

项目名称：定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区2025年度

招标文件编号：GSDZX-2025-015 (AD)

包号：GSDZX-2025-015 (AD) -02

单位：万元

序号	货物名称	技术规格	生产厂家	数量	交货期	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1	扁穗冰草	草种质量必须达到国标二级标准，净度不低于95%，发芽率不低于85%、其它种子不高于2000粒/千克种子、水分不高于11%。	甘肃猛犸农业有限公司	6240公斤	工期240天。（如遇特殊情况工期后延）	0.0048	29.952	白碌乡
2	老芒麦	草种质量必须达到国标二级标准，净度不低于93%，发芽率不低于80%、其它种子不高于3000粒/千克种子、水分不高于11%。	甘肃猛犸农业有限公司	6240公斤	工期240天。（如遇特殊情况工期后延）	0.0023	14.352	白碌乡
3	披碱草	草种质量必须达到国标二级标准，净度不低于90%，发芽率不低于80%、其它种子不高于3000粒/千克种子、水分不高于11%。	甘肃猛犸农业有限公司	6240公斤	工期240天。（如遇特殊情况工期后延）	0.0023	14.352	白碌乡
4	有机肥	有机质含量，要求≥45%（质量分数），其含量高，土壤改良和保肥保水能力强。	甘肃苏地肥业有限公司	462600公斤	工期240天。（如遇特殊情况工期后延）	0.00018	83.268	白碌乡
5	中度修复治理人工费（施肥）	采用人工撒施有机肥的方法进行草地养分补充，施肥量30.0 kg/亩。	定西林杰林木农民专业合作社	7100亩	工期240天。（如遇特殊情况工期后延）	0.005	35.5	白碌乡

6	重度修复治理人工费(补播+施肥)	施用有机肥与补播同步进行,在融雪水漫灌和土壤解冻时或雨季,采用人工撒施有机肥的方法进行草地养分补充,施肥量24.0kg/亩	定西林杰林木农民专业合作社	10400亩	工期240天。(如遇特殊情况工期后延)	0.00905	94.12	白碌乡
7	管护费(含水费)	一是及时掌握草的长势,及时浇水管护;二是加强封禁管护,实行严格的管护制度,禁止牲畜踩食践踏或人为破坏。	定西林杰林木农民专业合作社	17500亩	工期240天。(如遇特殊情况工期后延)	0.00092	16.1	白碌乡

投标人(公章):定西林杰林木农民专业合作社

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期:2025年04月18日

注:

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



李天

五、评审专家名单

陈应忠、蔡向东、李效文、周海、陈国宏、杨馨予、肖瑞凡

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：详见招标文件

收费金额：3.564 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：定西市安定区林业和草原局

地址：安定区政府统办二号楼 816 室

邮编：743000

联系人：肖瑞凡

联系电话：0932-5930915

2. 采购代理机构信息

代理机构：甘肃德智兴工程管理有限公司

地址：甘肃省定西市安定区新城建设大厦三楼 306 室

邮编：743000

3. 项目联系方式

联系人：张玲玲

联系电话：0932-8236586

第三包

一、项目编号

GSDZX-2025-015 (AD)

二、项目名称

定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区 2025 年度

三、中标信息

中标供应商名称：甘肃丰蕾绿化有限公司

中标供应商联系地址：甘肃省定西市安定区交通路 463 号（金荣花苑二期）

中标金额：大写：壹仟零玖拾柒万壹仟肆佰捌拾叁元陆角

小写：10971483.60 元

评审总得分：94.71 分

四、主要标的信息

报价明细表

投标人名称：甘肃丰蓄绿化有限公司

项目名称：定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区2025年度

招标文件编号：GSDZX- 2025-015 (AD)

包号：GSDZX-2025-015 (AD) -03

单位：万元

序号	货物名称	技术规格	生产厂家	数量	交货期	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1	青海云杉	为四年生以上旱地移植苗，苗高 $\geq 100\text{cm}$ ，冠幅 $\geq 30\text{cm}$ ，土坨 $\geq 20\text{cm}$ 。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃丰蓄绿化有限公司	135 870 株	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.000 87	118.2 069	峻口
2	侧柏	为四年生以上旱地移植苗，苗高 $\geq 100\text{cm}$ ，冠幅 $\geq 30\text{cm}$ ，土坨 $\geq 20\text{cm}$ 。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃丰蓄绿化有限公司	326 270 株	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.000 87	283.8 549	峻口
3	河北杨	胸径 $\geq 2\text{cm}$ ，2m处截干，主根长 $\geq 25\text{cm}$ ，侧根发达，无病虫害，无机械损伤。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃丰蓄绿化有限公司	114 040 株	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.000 7	79.82 8	峻口
4	怪柳	苗高 $\geq 30\text{cm}$ 的营养杯苗。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃丰蓄绿化有限公司	275 22 株	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.000 18	4.953 96	峻口

5	青海云杉整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。	甘肃丰蕾绿化有限公司	388 2亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.010 8	41.92 56	峻口
6	侧柏整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。	甘肃丰蕾绿化有限公司	932 2亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.010 8	100.6 776	峻口
7	河北杨整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。	甘肃丰蕾绿化有限公司	285 1亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.010 8	30.79 08	峻口
8	桧柳整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。	甘肃丰蕾绿化有限公司	417 亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.010 8	4.503 6	峻口
9	青海云杉栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。针叶树苗栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径应大于80cm,以利蓄水。	甘肃丰蕾绿化有限公司	388 2亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.008 4	32.60 88	峻口
10	侧柏栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。针叶树苗栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径应大于80cm,以利蓄水。	甘肃丰蕾绿化有限公司	932 2亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.008 4	78.30 48	峻口
11	河北杨栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。针叶树苗栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径应大于80cm,以利蓄水。	甘肃丰蕾绿化有限公司	285 1亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.003	8.553	峻口

12	怪柳栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边，将心土放到穴的下沿作为拦水埂，然后将表土填回坑内，回填土要整细。针叶树苗木栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日，检查树苗是否有倒歪现象，发现后及时扶正，并用细土将土壤缝隙填严实，将苗木固定好并整理树盘，栽植后整理好的树穴呈锅底状，内径应大于80cm，以利蓄水。	甘肃丰蓄绿化有限公司	417亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.0028	1.1676	囗
13	青海云杉水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外，视天气情况确定时间浇足第二遍水，每次浇水后进行覆土，保证苗木成活。	甘肃丰蓄绿化有限公司	3882亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.0207	80.3574	囗
14	侧柏水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外，视天气情况确定时间浇足第二遍水，每次浇水后进行覆土，保证苗木成活。	甘肃丰蓄绿化有限公司	9322亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.0207	192.9654	囗
15	河北杨水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外，视天气情况确定时间浇足第二遍水，每次浇水后进行覆土，保证苗木成活。	甘肃丰蓄绿化有限公司	2851亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.011	31.361	囗
16	怪柳水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外，视天气情况确定时间浇足第二遍水，每次浇水后进行覆土，保证苗木成活。	甘肃丰蓄绿化有限公司	417亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.017	7.089	囗

投标人(公章): 甘肃丰蓄绿化有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2025年04月18日

注:

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



秦明

五、评审专家名单

陈应忠、蔡向东、李效文、周海、陈国宏、杨馨予、肖瑞凡

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：详见招标文件

收费金额：3.564 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：定西市安定区林业和草原局

地址：安定区政府统办二号楼 816 室

邮编：743000

联系人：肖瑞凡

联系电话：0932-5930915

2. 采购代理机构信息

代理机构：甘肃德智兴工程管理有限公司

地址：甘肃省定西市安定区新城建设大厦三楼 306 室

邮编：743000

3. 项目联系方式

联系人：张玲玲

联系电话：0932-8236586

第四包

一、项目编号

GSDZX-2025-015 (AD)

二、项目名称

定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区 2025 年度

三、中标信息

中标供应商名称：定西嘉禾林业农民专业合作社

中标供应商联系地址：甘肃省定西市安定区内官营镇东岳路上曾家 21 号

中标金额：大写：壹仟零陆拾捌万叁仟壹佰玖拾捌元整

小写：10683198.00 元

评审总得分：96.57 分

四、主要标的信息

报价明细表

投标人名称：定西嘉禾林业农民专业合作社

项目名称：定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区2025年度

招标文件编号：GSDZX-2025-015(AD)

包号：GSDZX-2025-015(AD)-04

单位：万元



定、东、

序号	货物名称	技术规格	生产厂家	数量	交货期	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	青海云杉	为四年生以上旱地移植苗，苗高100cm-120cm，冠幅30cm-35cm，土坨20cm-30cm。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	定西嘉禾林业农民专业合作社	169960株	240天	0.00091	154.6636	无
2	侧柏	为四年生以上旱地移植苗，苗高100cm-120cm，冠幅30cm-35cm，土坨20cm-30cm。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	定西嘉禾林业农民专业合作社	337750株	240天	0.00091	307.3525	无
3	怪柳	苗高30cm-40cm的营养杯苗。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	定西嘉禾林业农民专业合作社	90750株	240天	0.00022	19.965	无
4	青海云杉整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的，采用反坡鱼鳞坑整地方式，平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm，穴径50cm、穴深50cm，要求栽植穴穴壁平滑，上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm，长径100cm，短径80cm，反坡度10-15度，沿等高线品字形排列，栽植穴50cm×50cm，要求栽植穴穴壁平滑，上下口径大小要一致。	定西嘉禾林业农民专业合作社	4856亩	240天	0.0102	49.5312	无

5	侧柏整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。	定西嘉禾林业农民专业合作社	9650亩	240天	0.0102	98.43	无
6	怪柳整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。	定西嘉禾林业农民专业合作社	1375亩	240天	0.0102	14.025	无
7	青海云杉栽植费	栽植穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。针叶树苗栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径应大于80cm,以利蓄水。	定西嘉禾林业农民专业合作社	4856亩	240天	0.0075	36.42	无
8	侧柏栽植费	栽植穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。针叶树苗栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径应大于80cm,以利蓄水。	定西嘉禾林业农民专业合作社	9650亩	240天	0.0075	72.375	无
9	怪柳栽植费	栽植穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。针叶树苗栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径应大于80cm,以利蓄水。	定西嘉禾林业农民专业合作社	1375亩	240天	0.0025	3.4375	无
10	青海云杉水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外,视天气情况确定时间浇足第二遍水,每次浇水后进行覆土,保证苗木成活。	定西嘉禾林业农民专业合作社	4856亩	240天	0.02	97.12	无
11	侧柏水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外,视天气情况确定时间浇足第二遍水,每次浇水后进行覆土,保证苗木成活。	定西嘉禾林业农民专业合作社	9650亩	240天	0.02	193	无

12	桤柳水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外，视天气情况确定时间浇足第二遍水，每次浇水后进行覆土，保证苗木成活。	定西嘉禾林业农民专业合作社	1375亩	240天	0.016	22	无
----	------	--	---------------	-------	------	-------	----	---

投标人（公章）：定西嘉禾林业农民专业合作社

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年4月18日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

五、评审专家名单

陈应忠、蔡向东、李效文、周海、陈国宏、杨馨予、肖瑞凡

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：详见招标文件

收费金额：10.2415 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：定西市安定区林业和草原局

地址：安定区政府统办二号楼 816 室

邮编：743000

联系人：肖瑞凡

联系电话：0932-5930915

2. 采购代理机构信息

代理机构：甘肃德智兴工程管理有限公司

地址：甘肃省定西市安定区新城建设大厦三楼 306 室

邮编：743000

3. 项目联系方式

联系人：张玲玲

联系电话：0932-8236586

第五包

一、项目编号

GSDZX-2025-015 (AD)

二、项目名称

定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区 2025 年度

三、中标信息

中标供应商名称：定西东林苗木农民专业合作社

中标供应商联系地址：定西市安定区公路管理段家属院一号楼 132 号

中标金额：大写：玖佰陆拾贰万壹仟肆佰陆拾壹元贰角

小写：9621461.2 元

评审总得分：94.63 分

四、主要标的信息

报价明细表

投标人名称：定西东林苗木农民专业合作社

项目名称：定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区2025年度

招标文件编号：GSDZX-2025-015 (AD)

包号：GSDZX-2025-015 (AD) -05

单位：万元

序号	货物名称	技术规格	生产厂家	数量	交货期	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	青海云杉	为四年生以上旱地移植苗，苗高100cm，冠幅30cm，土坨20cm。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	定西东林苗木农民专业合作社	117110	240	0.0009	105.399	/
2	侧柏	为四年生以上旱地移植苗，苗高100cm，冠幅30cm，土坨20cm。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	定西东林苗木农民专业合作社	215530	240	0.0009	193.977	/
3	山桃	地径1cm，20-30cm处截杆，主根长25cm，侧根发达，无病虫害，无机械损伤。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	定西东林苗木农民专业合作社	476916	240	0.00017	81.07572	/
4	青海云杉整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的，采用反坡鱼鳞坑整地方式，平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm，穴径50cm、穴深50cm，要求栽植穴穴壁平滑，上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm，长径100cm，短径80cm，反坡度10-15度，沿等高线品字形排列，栽植穴50cm×50cm，要求栽植穴穴壁平滑，上下口径大小要一致。	定西东林苗木农民专业合作社	117110	240	0.0104	34.7984	/



刘同权

5	侧柏整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。	定西东林苗木农民专业合作社	6158	240	0.0104	64.0432	/
6	山桃整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。	定西东林苗木农民专业合作社	7226	240	0.0104	75.1504	/
7	青海云杉栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。针叶树苗栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径应大于80cm,以利蓄水。	定西东林苗木农民专业合作社	3346	240	0.0083	27.7718	/
8	侧柏栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。针叶树苗栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径应大于80cm,以利蓄水。	定西东林苗木农民专业合作社	6158	240	0.0083	51.1114	/
9	山桃栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。针叶树苗栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径应大于80cm,以利蓄水。	定西东林苗木农民专业合作社	7226	240	0.0024	17.3424	/
10	青海云杉水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外,视天气情况确定时间浇足第二遍水,每次浇水后进行覆土,保证苗木成活。	定西东林苗木农民专业合作社	3346	240	0.02	66.92	/
11	侧柏水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外,视天气情况确定时间浇足第二遍水,每次浇水后进行覆土,保证苗木成活。	定西东林苗木农民专业合作社	6158	240	0.02	123.16	/



刘国权

12	山桃水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外，视天气情况确定时间浇足第二遍水，每次浇水后进行覆土，保证苗木成活。	定西东林苗木农民专业合作社	72 26	24 0	0.016 8	121.3 968	/
----	------	--	---------------	----------	---------	------------	--------------	---

投标人（公章）：定西东林苗木农民专业合作社

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年4月18日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

五、评审专家名单

陈应忠、蔡向东、李效文、周海、陈国宏、杨馨予、肖瑞凡

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：详见招标文件

收费金额：9.5971 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：定西市安定区林业和草原局

地址：安定区政府统办二号楼 816 室

邮编：743000

联系人：肖瑞凡

联系电话：0932-5930915

2. 采购代理机构信息

代理机构：甘肃德智兴工程管理有限公司

地址：甘肃省定西市安定区新城建设大厦三楼 306 室

邮编：743000

3. 项目联系方式

联系人：张玲玲

联系电话：0932-8236586

第六包

一、项目编号

GSDZX-2025-015 (AD)

二、项目名称

定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区 2025 年度

三、中标信息

中标供应商名称：甘肃纳林达园林绿化有限公司

中标供应商联系地址：甘肃省定西市安定区中华路 77 号

中标金额：大写：壹仟贰佰叁拾陆万肆仟伍佰捌拾叁元肆角

小写：12364583.4 元

评审总得分：95 分

四、主要标的信息

报价明细表

投标人名称：甘肃纳林达园林绿化有限公司

项目名称：定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区2025年度

招标文件编号：GSDZX-2025-015 (AD)

包号：GSDZX-2025-015

单位：万元



苗木

技术规范

序号	货物名称		生产厂家	数量	交货期	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	侧柏	为四年生以上旱地移植苗，苗高≥100cm，冠幅≥30cm，土坨≥20cm。选用的苗木经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，不采用不合格苗木造林。	甘肃纳林达园林绿化有限公司	304 115 株	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.000 94	285.8 681	/
2	山桃	地径≥0.8cm，20-30cm处截杆，主根长≥25cm，侧根发达，无病虫害，无机械损伤。选用的苗木必经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，不采用不合格苗木造林。	甘肃纳林达园林绿化有限公司	625 416 株	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.000 17	106.3 2072	/
3	怪柳	苗高≥30cm的营养杯苗。选用的苗木经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，不采用不合格苗木造林。	甘肃纳林达园林绿化有限公司	345 246 株	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.000 22	75.95 412	/
4	侧柏整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的，采用反坡鱼鳞坑整地方式，平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm，穴径50cm，穴深50cm，栽植穴穴壁平滑，上下口径大小一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm，长径100cm，短径80cm，反坡度10-15度，沿等高线品字形排列，栽植穴50cm×50cm，栽植穴穴壁平滑，上下口径大小一致。	甘肃纳林达园林绿化有限公司	868 9亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.010 5	91.23 45	/

5	山桃整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,栽植穴穴壁平滑,上下口径大小一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,栽植穴穴壁平滑,上下口径大小一致。	甘肃纳林达园林绿化有限公司	947 6亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.010 5	99.49 8	/
6	怪柳整地费	我公司整地,陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,栽植穴穴壁平滑,上下口径大小一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,栽植穴穴壁平滑,上下口径大小一致。	甘肃纳林达园林绿化有限公司	523 1亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.010 5	54.92 55	/
7	侧柏栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。苗木栽植深度比土球顶部深10-30cm,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径大于80cm,以利蓄水。	甘肃纳林达园林绿化有限公司	868 9亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.008	69.51 2	/
8	山桃栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径大于80cm,以利蓄水。	甘肃纳林达园林绿化有限公司	947 6亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.002 4	22.74 24	/
9	怪柳栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径大于80cm,以利蓄水。	甘肃纳林达园林绿化有限公司	523 1亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.002 4	12.55 44	/
10	侧柏水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外,视天气情况确定时间浇足第二遍水,每次浇水后进行覆土,保证苗木成活。	甘肃纳林达园林绿化有限公司	868 9亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.020 5	178.1 245	/
11	山桃水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外,视天气情况确定时间浇足第二遍水,每次浇水后进行覆土,保证苗木成活。	甘肃纳林达园林绿化有限公司	947 6亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.016 3	154.4 588	/

12	怪柳水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外，视天气情况确定时间浇足第二遍水，每次浇水后进行覆土，保证苗木成活。	甘肃纳林达园林绿化有限公司	523 1亩	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.016 3	85.26 53	/
13	合计	/	/	/	/	/	1236. 45834	/

投标人(公章): 甘肃纳林达园林绿化有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2025年4月17日

注:

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



常林

五、评审专家名单

陈应忠、蔡向东、李效文、周海、陈国宏、杨馨予、肖瑞凡

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：详见招标文件

收费金额：11.0822 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：定西市安定区林业和草原局

地址：安定区政府统办二号楼 816 室

邮编：743000

联系人：肖瑞凡

联系电话：0932-5930915

2. 采购代理机构信息

代理机构：甘肃德智兴工程管理有限公司

地址：甘肃省定西市安定区新城建设大厦三楼 306 室

邮编：743000

3. 项目联系方式

联系人：张玲玲

联系电话：0932-8236586

第七包

一、项目编号

GSDZX-2025-015 (AD)

二、项目名称

定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区 2025 年度

三、中标信息

中标供应商名称：甘肃宏啸建筑工程有限公司

中标供应商联系地址：甘肃省定西市安定区交通路 303 号

中标金额：大写：壹仟零叁拾壹万捌仟贰佰玖拾壹元肆角

小写：10318291.4 元

评审总得分：96.29 分

四、主要标的信息

报价明细表

投标人名称：甘肃宏啸建筑工程有限公司

项目名称：定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区2025年度

招标文件编号：GSDZX-2025-015 (AD)

包号：GSDZX-2025-015 (AD) -07

单位：万元

序号	货物名称	技术规格	生产厂家	数量	交货期	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	青海云杉	为四年生以上旱地移植苗，苗高≥100cm，冠幅≥30cm，土坨≥20cm。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃宏啸建筑工程有限公司	73360株	240天	0.00088	64.5568	/
2	侧柏	为四年生以上旱地移植苗，苗高≥100cm，冠幅≥30cm，土坨≥20cm。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃宏啸建筑工程有限公司	398475株	240天	0.00088	350.658	/
3	山桃	地径≥0.8cm，20-30cm处截杆，主根长≥25cm，侧根发达，无病虫害，无机械损伤。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃宏啸建筑工程有限公司	153054株	240天	0.00016	24.48864	/
4	青海云杉整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的，采用反坡鱼鳞坑整地方式，平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm，穴径50cm、穴深50cm，要求坑底平整，上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm，长径100cm，短径80cm，反坡度10-15°，沿等高线品字形排列，栽植穴50cm×50cm，要求栽植穴平整，上下口径大小要一致。	甘肃宏啸建筑工程有限公司	2096亩	240天	0.0102	21.3792	/

5	侧柏整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。	甘肃宏啸建筑工程有限公司	11385亩	240天	0.0102	116.127	/
6	山桃整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。	甘肃宏啸建筑工程有限公司	2319亩	240天	0.0102	23.6538	/
7	青海云杉栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。针叶树苗栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径应大于80cm,以利蓄水。	甘肃宏啸建筑工程有限公司	2096亩	240天	0.0082	17.1872	/
8	侧柏栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。针叶树苗栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径应大于80cm,以利蓄水。	甘肃宏啸建筑工程有限公司	11385亩	240天	0.0082	93.357	/
9	山桃栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。针叶树苗栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径应大于80cm,以利蓄水。	甘肃宏啸建筑工程有限公司	2319亩	240天	0.0025	5.7975	/
10	青海云杉水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外,视天气情况确定时间浇足第二遍水,每次浇水后进行覆土,保证苗木成活。	甘肃宏啸建筑工程有限公司	2096亩	240天	0.0205	42.968	/
11	侧柏水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外,视天气情况确定时间浇足第二遍水,每次浇水后进行覆土,保证苗木成活。	甘肃宏啸建筑工程有限公司	11385亩	240天	0.0205	233.3925	/



12	山桃水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外，视天气情况确定时间浇足第二遍水，每次浇水后进行覆土，保证苗木成活。	甘肃宏啸建筑工程有限公司	2319亩	240天	0.0165	38.2635	/
13	合计	/	甘肃宏啸建筑工程有限公司	/	/	/	1031.82914	/

投标人（公章）：甘肃宏啸建筑工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年4月18日



冉宏

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

五、评审专家名单

陈应忠、蔡向东、李效文、周海、陈国宏、杨馨予、肖瑞凡

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：详见招标文件

收费金额：10.0591 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：定西市安定区林业和草原局

地址：安定区政府统办二号楼 816 室

邮编：743000

联系人：肖瑞凡

联系电话：0932-5930915

2. 采购代理机构信息

代理机构：甘肃德智兴工程管理有限公司

地址：甘肃省定西市安定区新城建设大厦三楼 306 室

邮编：743000

3. 项目联系方式

联系人：张玲玲

联系电话：0932-8236586

第八包

一、项目编号

GSDZX-2025-015 (AD)

二、项目名称

定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区 2025 年度

三、中标信息

中标供应商名称：甘肃裕禾园农林生态有限公司

中标供应商联系地址：甘肃省定西市安定区宁远镇宁远村五社 15 号

中标金额：大写：壹仟叁佰零壹万零柒佰捌拾贰元伍角

小写：13010782.5 元

评审总得分：94.71 分

四、主要标的信息

报价明细表

投标人名称：甘肃裕禾园农林生态有限公司

项目名称：定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区2025年度

招标文件编号：GSDZX-2025-015 (AD)

包号：GSDZX-2025-015 (AD)-08

单位：万元



李灵

序号	货物名称	技术规格	生产厂家	数量	交货期	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	青海云杉	为四年生以上旱地移植苗，苗高≥100cm，冠幅≥30cm，土坨≥20cm。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃裕禾园农林生态有限公司	31 61 20	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.000 9	284.5 08	甘肃定西
2	侧柏	为四年生以上旱地移植苗，苗高≥100cm，冠幅≥30cm，土坨≥20cm。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃裕禾园农林生态有限公司	20 12 15	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.000 9	181.0 935	甘肃定西
3	山桃	地径≥0.8cm，20-30cm处截杆，主根长≥25cm，侧根发达，无病虫害，无机械损伤。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃裕禾园农林生态有限公司	24 91 50	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.000 2	49.83	甘肃定西
4	怪柳	苗高≥30cm的营养杯苗。选用的苗木必须经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃裕禾园农林生态有限公司	16 46 70	工期240天。 (如遇特殊情况)	0.000 2	32.93 4	甘肃

			有限公司		情况工期后延)			定西
5	青海云杉整地费	 <p>陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。</p>	甘肃裕禾园农林生态有限公司	90 32	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.010 3	93.02 96	甘肃定西
6	侧柏整地费	<p>陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。</p>	甘肃裕禾园农林生态有限公司	57 49	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.010 3	59.21 47	甘肃定西
7	山桃整地费	<p>陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。</p>	甘肃裕禾园农林生态有限公司	37 75	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.010 3	38.88 25	甘肃定西
8	怪柳整地费	<p>陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格50cm×50cm,穴径50cm、穴深50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,要求栽植穴穴壁平滑,上下口径大小要一致。</p>	甘肃裕禾园农林生态有限公司	24 95	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.010 3	25.69 85	甘肃定西
9	青海云杉栽植费	<p>栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。针叶树苗木栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径应大于80cm,以利蓄水。</p>	甘肃裕禾园农林生态有限公司	90 32	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.008	72.25 6	甘肃定西
10	侧柏栽植费	<p>栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土要整细。针叶树苗木栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填</p>	甘肃裕禾园农林生态	57 49	工期240天。 (如遇特殊	0.008	45.99 2	甘肃

		严实, 将苗木固定好并整理树盘, 栽植后整理好的树穴呈锅底状, 内径应大于80cm, 以利蓄水。	有限公司		情况工期后延)			定西
11	山桃栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边, 将心土放到穴的下沿作为拦水埂, 然后将表土填回坑内, 回填土要整细。针叶树苗木栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日, 检查树苗是否有倒歪现象, 发现后及时扶正, 并用细土将土壤缝隙填严实, 将苗木固定好并整理树盘, 栽植后整理好的树穴呈锅底状, 内径应大于80cm, 以利蓄水。	甘肃裕禾园农林生态有限公司	37 75	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.0026	9.815	甘肃定西
12	桉柳栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边, 将心土放到穴的下沿作为拦水埂, 然后将表土填回坑内, 回填土要整细。针叶树苗木栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日, 检查树苗是否有倒歪现象, 发现后及时扶正, 并用细土将土壤缝隙填严实, 将苗木固定好并整理树盘, 栽植后整理好的树穴呈锅底状, 内径应大于80cm, 以利蓄水。	甘肃裕禾园农林生态有限公司	24 95	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.0026	6.487	甘肃定西
13	青海云杉水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外, 视天气情况确定时间浇足第二遍水, 每次浇水后进行覆土, 保证苗木成活。	甘肃裕禾园农林生态有限公司	90 32	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.02045	184.7044	甘肃定西
14	侧柏水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外, 视天气情况确定时间浇足第二遍水, 每次浇水后进行覆土, 保证苗木成活。	甘肃裕禾园农林生态有限公司	57 49	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.02045	117.56705	甘肃定西
15	山桃水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外, 视天气情况确定时间浇足第二遍水, 每次浇水后进行覆土, 保证苗木成活。	甘肃裕禾园农林生态有限公司	37 75	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.0158	59.645	甘肃定西
16	桉柳水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外, 视天气情况确定时间浇足第二遍水, 每次浇水后进行覆土, 保证苗木成活。	甘肃裕禾园农林生态有限公司	24 95	工期240天。 (如遇特殊情况工期后延)	0.0158	39.421	甘肃

					有限公司	情况工期后 延)			定 西
--	--	--	--	--	------	-------------	--	--	--------

投标人 (公章): 甘肃裕禾德农林生态有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章):

李灵

日期: 2025年4月18日

注:

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

五、评审专家名单

陈应忠、蔡向东、李效文、周海、陈国宏、杨馨予、肖瑞凡

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：详见招标文件

收费金额：11.4053 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：定西市安定区林业和草原局

地址：安定区政府统办二号楼 816 室

邮编：743000

联系人：肖瑞凡

联系电话：0932-5930915

2. 采购代理机构信息

代理机构：甘肃德智兴工程管理有限公司

地址：甘肃省定西市安定区新城建设大厦三楼 306 室

邮编：743000

3. 项目联系方式

联系人：张玲玲

联系电话：0932-8236586

第九包

一、项目编号

GSDZX-2025-015 (AD)

二、项目名称

定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区 2025 年度

三、中标信息

中标供应商名称：甘肃九地三春绿化工程有限公司

中标供应商联系地址：甘肃省定西市安定区东晟乐居小区 5 号楼一单元 1301 室

中标金额：大写：壹仟零叁拾万零伍仟肆佰柒拾柒元捌角

小写：10305477.8 元

评审总得分：93.86 分

四、主要标的信息

报价明细表

投标人名称：甘肃九地三春绿化工程有限公司

项目名称：定西市安定区林业和草原局甘肃省定西市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目安定区2025年度

招标文件编号：GSDZX-2025-015（AD）

包号：GSDZX-2025-015（AD）-09

单位：万元

序号	货物名称	技术规格	生产厂家	数量	交货期	单价（万元）	总价（万元）	备注
1	青海云杉	为四年生以上旱地移植苗，苗高：100-102cm，冠幅：30-32cm，土坨：20-22cm。选用的苗木经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	238700株	240天	0.00088	210.056	无
2	侧柏	为四年生以上旱地移植苗，苗高：100-102cm，冠幅：30-32cm，土坨：20-22cm。选用的苗木经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	241115株	240天	0.00088	212.1812	无
3	河北杨	胸径：2-3cm，2m处截杆，主根长：25-27cm，侧根发达，无病虫害，无机械损伤。选用的苗木经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	27800株	240天	0.00075	20.85	无
4	山桃	地径0.8-1cm，20-30cm处截杆，主根长：25-27cm，侧根发达，无病虫害，无机械损伤。选用的苗木经过严格的检疫检验，具备“三证一签”，植株健壮，无病虫害，无机械损伤，严禁采用不合格苗木造林。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	50556株	240天	0.00018	9.10008	无

5	青海云杉整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格 50cm×50cm,穴径 50cm、穴深 50 cm,栽植穴穴壁平滑,上下口径大小一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,栽植穴穴壁平滑,上下口径大小一致。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	6820亩	240天	0.0106	72.292	无
6	侧柏整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格 50cm×50cm,穴径50cm、穴深50 cm,栽植穴穴壁平滑,上下口径大小一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,栽植穴穴壁平滑,上下口径大小一致。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	6889亩	240天	0.0106	73.0234	无
7	河北杨整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格 50cm×50cm,穴径 50cm、穴深50 cm,栽植穴穴壁平滑,上下口径大小一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,栽植穴穴壁平滑,上下口径大小一致。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	695亩	240天	0.0106	7.367	无
8	山桃整地费	陡坡地为达到蓄水保墒的目的,采用反坡鱼鳞坑整地方式,平缓地采用穴状整地方式。穴状整地规格 50cm×50cm,穴径 50cm、穴深50 cm,栽植穴穴壁平滑,上下口径大小一致。鱼鳞坑规格为100×80×50cm,长径100cm,短径80cm,反坡度10-15度,沿等高线品字形排列,栽植穴50cm×50cm,栽植穴穴壁平滑,上下口径大小一致。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	766亩	240天	0.0106	8.1196	无
9	青海云杉栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土保证整细。针叶树苗木栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径大于 80cm,以利蓄水。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	6820亩	240天	0.0084	57.288	无
10	侧柏栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂,然后将表土填回坑内,回填土保证整细。针叶树苗木栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径大于 80cm,以利蓄水。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	6889亩	240天	0.0084	57.8676	无
11	河北杨栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边,将心土放到穴的下沿作为拦水埂然后将表土填回坑内,回填土保证整细。针叶树苗木栽植深度比土球顶部深 20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日,检查树苗是否有倒歪现象,发现后及时扶正,并用细土将土壤缝隙填严实,将苗木固定好并整理树盘,栽植后整理好的树穴呈锅底状,内径大于 80cm,以利蓄水。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	695亩	240天	0.0026	1.807	无

12	山桃栽植费	栽植挖穴时先将表土放到一边，将心土放到穴的下沿作为拦水埂，然后将表土填回坑内，回填土保证整细。针叶树苗栽植深度比土球顶部深20-30mm。阔叶树栽植深度与苗木土痕相齐或略高于土痕。次日，检查树苗是否有倒歪现象，发现后及时扶正，并用细土将土壤缝隙填严实，将苗木固定好并整理树盘，栽植后整理好的树穴呈锅底状，内径大于80cm，以利蓄水。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	766亩	240天	0.0025	1.915	无
13	青海云杉水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外，视天气情况确定时间浇足第二遍水，每次浇水后进行覆土，保证苗木成活。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	6820亩	240天	0.0204	139.128	无
14	侧柏水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外，视天气情况确定时间浇足第二遍水，每次浇水后进行覆土，保证苗木成活。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	6889亩	240天	0.0204	140.5356	无
15	河北杨水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外，视天气情况确定时间浇足第二遍水，每次浇水后进行覆土，保证苗木成活。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	695亩	240天	0.0105	7.2975	无
16	山桃水费	所有树种除定植后及时浇足定根水外，视天气情况确定时间浇足第二遍水，每次浇水后进行覆土，保证苗木成活。	甘肃九地三春绿化工程有限公司	766亩	240天	0.0153	11.7198	无

投标人（公章）：甘肃九地三春绿化工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

田总地

日期：2025年4月18日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

五、评审专家名单

陈应忠、蔡向东、李效文、周海、陈国宏、杨馨予、肖瑞凡

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：详见招标文件

收费金额：10.0527 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：定西市安定区林业和草原局

地址：安定区政府统办二号楼 816 室

邮编：743000

联系人：肖瑞凡

联系电话：0932-5930915

2. 采购代理机构信息

代理机构：甘肃德智兴工程管理有限公司

地址：甘肃省定西市安定区新城建设大厦三楼 306 室

邮编：743000

3. 项目联系方式

联系人：张玲玲

联系电话：0932-8236586