

平凉市灵台县 2024 年陇中地区生态保护和修复 重点项目中标结果公告

- 一、项目编号：YYZ-2024-067
- 二、项目名称：平凉市灵台县 2024 年陇中地区生态保护和修复重点项目
- 三、中标信息

包号	供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)
一包	甘肃省林百林草发展有限公司	甘肃省平凉市灵台县百里镇蒙家庄村	360.73610
二包	甘肃省创绿林草发展有限公司	甘肃省平凉市灵台县龙门乡鸚鵡村	358.49725
三包	灵台县常青苗圃有限责任公司	甘肃省平凉市灵台县什字镇西郊村	372.58378
四包	甘肃省森工林草发展有限公司	甘肃省平凉市灵台县中台镇红崖沟村苗家岭	369.00013
五包	甘肃龙江林业生态工程建设监理有限公司	兰州市城关区大沙坪 665 号	19.96

四、主要标的信息

包段划分	项目类别	采购货物名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价(元)
一包	退化林	云杉苗木	高度 80 厘米以上，冠幅 40 厘米以上，营养钵苗木或根部带土球直径约 25 厘米以	株	157069	9.50	1492155.5

	修 复		上，土球采用草绳捆绑，生长健壮，无病虫害、无脱腿现象；				
		油松 苗木	苗高 80 厘米以上，冠幅 40 厘米以上，营养钵苗木或根部带土球直径约 25 厘米以上，土球采用草绳捆绑，无干枯、生长健壮，无病虫害、无脱腿现象。	株	67315	9.50	639492.5
		造林整地、苗木栽植及抚育人工	/	工日	6148.5	120	737820
	封 山 育 林	机械 围栏	机械围栏水泥桩高 1.8 米，宽 7 厘米，厚 6.5 厘米，中间系 4 道 6#冷拔丝，对角各斜拉 1 道 6#冷拔丝，水泥桩采用 C35 混凝土一次性浇筑成型，从上到下为 40 厘米红漆，30 厘米白漆，30 厘米红漆，20 厘米白漆。要求底面打磨平整，油漆均匀，用电镐处理地面深度达 60 厘米时埋设桩，桩距为 3 米。刺丝选择镀锌量 ≥ 70 克/米， $\Phi 2.8 + \Phi 2.2$ ，长度重量 150—170 千克/千米，股线转数 7—8 转/米，抗张强度 ≥ 500 千/米，刺间距 100—120 毫米，刺长 15 毫米，4 刺线头中碳镀锌钢丝。刺丝自上而	米	9364	63	589932
		水泥桩		个	3121	41	127961

			下间距克为 10 厘米, 30 厘米, 30 厘米, 30 厘米, 绑定 时边线绕结线圈大于 2 圈, 长度 3 米为 1 间距。				
		标志牌	标志牌为钢架结构, 牌面高 度 2 米, 宽度 4 米, 铁皮包 面, 牌腿高 3 米, 地下深埋 0.5 米, 版面内容按初步设 计要求喷绘粘贴。	个	2	10000	20000
二 包	退 化 林 修 复	云杉 苗木	苗高 80 厘米, 冠幅 40 厘米 以上, 营养钵苗木或带土球 ≥25 厘米苗木, 土球采用草 绳捆绑, 生长健壮, 无病虫 害、无脱腿现象。	株	77622	9.5	737409
		油松 苗木	高度 80 厘米, 冠幅 40 厘米 以上, 营养钵苗木或带土球 ≥25 厘米苗木, 土球采用草 绳捆绑, 无干枯、无病虫害、 无脱腿现象。	株	33267	9.5	316036.5
		造林整 地、苗 木栽植 及抚育 人工	/	工日	4047	120	485640
	封 山 育 林	机械 围栏	机械围栏水泥桩高 1.8 米, 宽 7 厘米, 厚 6.5 厘米, 中 间系 4 道 6#冷拔丝, 对角 各斜拉 1 道 6#冷拔丝	米	26130	42	1097460
		水泥桩	机械围栏水泥桩高 1.8 米, 宽 7 厘米, 厚 6.5 厘米, 中 间系 4 道 6#冷拔丝, 对角 各斜拉 1 道 6#冷拔丝, 水泥 桩采用 C35 混凝土一次性浇	个	8710	103.7	903227

			筑成型,从上到下为 40 厘米红漆, 30 厘米白漆, 30 厘米红漆, 20 厘米白漆。要求底面打磨平整, 油漆均匀, 用电镐处理地面深度达 60 厘米时埋设桩, 桩距为 3 米。刺丝选择镀锌量 ≥ 70 克/米, $\Phi 2.8+\Phi 2.2$, 长度重量 150—170 千克/千米, 股线转数 7—8 转/米, 抗张强度 ≥ 500 千克/米, 刺间距 100—120 毫米, 刺长 15 毫米, 4 刺线头中碳镀锌钢丝。刺丝自上而下间距为 10 厘米, 30 厘米, 30 厘米, 30 厘米, 绑定时边线绕结线圈大于 2 圈, 长度 3 米为 1 间距。				
		标志牌	标志牌为钢架结构, 牌面高度 2 米, 宽度 4 米, 铁皮包面, 牌腿高 3 米, 地下深埋 0.5 米, 版面内容按初步设计要求喷绘粘贴。	个	4	11300	45200
三包	退化林修复	云杉苗木	苗高 80-90 厘米, 冠幅 45 厘米以上, 营养钵苗木或带土球 ≥ 25 厘米苗木, 土球采用草绳捆绑, 生长健壮, 无病虫害、无脱腿现象。	株	193680	8.1	1568808
		油松苗木	高度 80-100 厘米, 冠幅 45 厘米以上, 营养钵苗木或带土球 ≥ 25 厘米苗木, 土球采用草绳捆绑, 无干枯、无病虫害、无脱腿现象;	株	83006	8.3	688949.8

		造林整地、苗木栽植及抚育人工	实施退化林修复 6117 亩。梁原乡 965 亩、什字镇 1624 亩、西屯镇 1620 亩邵寨镇 1908 亩。	工日	9175.5	160	1468080
四包	退化林修复	云杉苗木	高度 80 厘米，冠幅 40 厘米以上，营养钵苗木或带土球 ≥ 25 厘米苗木，土球采用草绳捆绑，无干枯、无病虫害、无脱腿现象。	株	191506	8.5	1627801
		油松苗木	苗高 80 厘米，冠幅 40 厘米以上，营养钵苗木或带土球 ≥ 25 厘米苗木，土球采用草绳捆绑，生长健壮，无病虫害、无脱腿现象。	株	82074	8.45	693525.3
		造林整地、苗木栽植及抚育人工	/	工日	9124.5	150	1368675
五包	项目监理服务	本项目第一、二、三、四包项目实施全过程的监理服务。		亩	47797	/	199600

五、评审专家名单：

雷永鹏、仇志刚、刘有斌、穆灵仙、王新俊。

六、代理服务收费标准及金额：

本项目招标代理服务费参照国家发展和改革委员会【发改价格（2015）

299号文件】以及招标人与招标代理机构达成的书面协议收取，上述费用由中标人向招标代理机构支付。

金额：本项目招标代理费为中标价的0.9%。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：灵台县自然资源局

地址：灵台县东大街48号

联系方式：0933-3621600

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃跃迎洲项目管理咨询有限公司

地址：灵台县溪河小区六号楼四单元301室

联系方式：17793313166

3. 项目联系方式

项目联系人：董先生

电话：0933-3621600

十、附件

《中小企业声明函》5份。