

五、已标价工程量清单



月生利

于小燕

全国建设工程造价员  
于小燕甘150D00231  
甘肃廷立建筑工程有限公司  
有效期至: 2016年12月31日

肃北县党城湾镇马场村养殖区  
配套基础设施建设项目-室外工  
程

---

工程

投 标 总 价

SBCB (2025) 06号

投 标 人： \_\_\_\_\_



(单位盖章)

于小燕



2025年3月5日

月生利

封-3

# 投 标 总 价

招 标 人： 肃北蒙古族自治县党城湾镇人民政府

工 程 名 称： 肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

投标总价（小写）： 1972861.59

（大写）： 壹佰玖拾柒万贰仟捌佰陆拾壹元伍角玖分

投 标 人： \_\_\_\_\_



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

月生利

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_

于小燕



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年3月5日

# 总 说 明

工程名称：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

- 1、按照本项目招标文件要求。
- 2、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（DBJD25-44-2013）、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》（DBJD25-67-2019）、《甘肃省市政工程预算定额》（DBJD25-64-2018）、《甘肃省市政工程预算定额地区基价》（DBJD25-65-2018）、《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额》DBJD25-47-2013、《甘肃省施工机械台班费用定额》DBJD25-48-2013、《甘肃省施工仪器仪表台班费用定额》DBJD25-49-2013、《甘肃省建设工程措施项目费定额》；
- 3、材料价格参照酒泉市《关于发布酒泉市2024年第六期工程建设材料信息价格及人工信息价的通知》中肃北县材料价格进行调整。
- 4、人工费参照酒泉市《关于发布酒泉市2024年第六期工程建设材料信息价格及人工信息价的通知》进行调整。
- 5、税金按照甘建价（2019）118号《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》进行调整、社会保障费和住房公积金按照《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022文件进行调整。



2025  
月生利

SBCB  
于小燕



# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：肃北县党城湾镇马场村养殖区  
配套基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	【一】室外土方	1094001.39		36776.39	16005.12
2	【二】室外给水管网	353045.74		25267.16	15937.31
3	【三】室外电气管网	525814.46		17160.73	14513.91
合计		1972861.59		79204.28	46456.34



月胜利

SBCB

于小燕

全国建设工程造价员  
于小燕 甘150D00231  
甘肃廷立建筑工程有限公司  
有效期至：2016年12月31日

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：【一】室外土方

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	场地红线--土方回填	530390.52		15747.07	1627.94
2	室外硬化--道路地面及其他	563610.87		21029.32	14377.18
合计		1094001.39		36776.39	16005.12



SBCB (2025) 06号

月生利

于小燕



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地红线--土方回填  
 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程  
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		红线场内土方回填							
1	040103001001	场内填方	[项目特征] 1. 施工部位:场地区域内 2. 填料深度:详见图纸载明和土方测绘数据 3. 密实度要求:压实系数 $\geq 0.94$ 4. 填料品种:天然砂砾石 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	16000.11	29.08	465282.91		7399.73
		分部小计					465282.91		7399.73
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							465282.91		7399.73
合 计							465282.91		7399.73



胜利

SBCB

于小燕



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：场地红线--土方回填

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

项目编号	040103001001	项目名称	场内填方	计量单位	m3	工程量	16000.1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-110	填土碾压 压路机	1000m3	0.0010	462.48	22054.6	4831.69	30.58%	0.46	22.05	4.83	1.62
	人工费调整							0.11	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.57	22.05	4.83	1.62
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						22			
清单项目综合单价						29.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.015	3.64	0.05				
	天然砂砾			m3	1	22	22				
	材料费小计						22.05	-	0.00		
	于小燕										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 场地红线--土方回填

标段: 肃北县党城湾镇马场村养殖区配套  
基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
于小燕 甘150D00231  
甘肃延立建筑工程有限公司  
有效期至: 2016年12月31日

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：场地红线--土方回填

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—



SBCB (2025) 06号

冠立

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 甘150D00231  
 甘肃冠立建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场地红线—土方回填  
 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施  
 建设项目-室外工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 甘150D00231  
 甘肃盈立建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中





# 总承包服务费计价表

工程名称: 场地红线--土方回填

标段: 肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施  
建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				100	
2	发包人供应材料				100	
合 计						



(2025) 胜利

SBCB

于小燕



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：场地红线--土方回填 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	1627.94		1627.94
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	7399.73	16	1183.96
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	7399.73	6	443.98
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费	486596.81	9	43793.71
合 计					45421.65



胜利

SBCB

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 证号150D00231  
 甘肃冠立建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：场地红线—土方回填  
 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程  
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合计	1	—	—	



06号  
 胜利

全国建设工程造价员  
 于小燕 甘150D00231  
 甘肃裕建建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

于小燕

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化—道路地面及其他 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		砂石路面(无道牙)								
1	040202001001	路床(槽)整形	[项目特征] 1. 施工部位: 详见硬化铺装总平面图 2. 施工范围: 路幅宽度+各侧0.5米范围内 [工作内容] 1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m <sup>2</sup>	10166.8	1.89	19215.25		2701.32	
2	040202009001	天然砂砾路面	[项目特征] 1. 石料规格: 天然级配砂砾 2. 本体厚度: 300mm 3. 密实度要求: 机械碾压、压实系数≥0.97 [工作内容] 1. 运输材料 2. 垫层铺筑 3. 找平碾压	m <sup>2</sup>	10166.8	20.67	210147.76		49969.82	
		分部小计					229363.01		52671.14	
		通往养殖区桥								
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5米以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(支护)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m <sup>3</sup>	5.85	4.03	23.58		3.07	
4	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、	m <sup>3</sup>	0.42	494.64	207.75		23.42	
本页小计								229594.34		52697.63

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化—道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
5	040303005001	混凝土墩(台)身	[项目特征] 1. 部位: 混凝土墩(台)身 2. 混凝土强度等级: 商品混凝土C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m <sup>3</sup>	8.8	539.02	2048.28		368.31
6	040303012001	混凝土连续板	[项目特征] 1. 部位: 桥板 2. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m <sup>3</sup>	1.38	538.43	743.03		114.56
7	040901001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋规格: $\phi$ 12 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.22	5157.23	1134.59		223.8
8	040103001002	桥头两侧回填方	[项目特征] 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 天然砂砾石 3. 填方来源、运距: 5公里内 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	21.6	35.9	775.44		16.65
本页小计							4701.34		723.32

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化—道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		分部小计					4932.67		749.81	
		养殖区西侧拦水坝								
9	040103001003	拦水坝 (底宽2.9米*顶宽0.5米, 坝高0.8米)	[项目特征] 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 天然砂砾石 3. 填方来源、运距: 5公里内 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	81.6	30.63	2499.41		254.87	
		分部小计					2499.41		254.87	
		围栏								
10	04B004	金属围栏	[项目特征] 1. 每3.52米设置100*4方钢管立柱, 立柱基础为400*400*500; 2. 预埋件200*200*10, 带4根Φ10钢筋, 钢筋长度350mm; 3. 金属护栏, 横杆50*3方管, 立柱30*2方管, 方管间距200mm, 护栏高度1.8米; 4. 焊接连接护栏与立柱; 喷防锈漆;	米	1118.9	214.15	239612.44		11674.97	
		分部小计					239612.44		11674.97	
		措施项目								
		分部小计								
本页小计								242111.85		11929.84
合 计								476407.53		65350.79

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：室外硬化--道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 11 页

项目编号	040202001001	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	10166.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-102	路床碾压检验	100m2	0.0100	26.57	0	113.29	30.58%	0.27	0.00	1.13	0.43
			人工费调整					0.06	-	-	-
			材料费价差					-	0.00	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价		小计					0.33	0.00	1.13	0.43
	综合工日101.2元/工日		未计价材料费					0			
清单项目综合单价								1.89			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	于小燕										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室外硬化--道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 2 页 共 11 页

项目编号	040202009001	项目名称	天然砂砾路面	计量单位	m2	工程量	10166.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-180 *2	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 15 单价*2	100m2	0.0100	491.5	1066.36	352.36	30.58%	4.92	10.66	3.52	2.58
	人工费调整							1.15	-	-	-
	材料费价差							-	-2.16	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				6.07	8.50	3.52	2.58
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费				0			
清单项目综合单价								20.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂砾 5~80mm			m3	0.3672	22	8.08				
	其他材料费			元	0.4224		0.42				
	材料费小计						8.50	—	0.00		
	于小燕										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室外硬化--道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 3 页 共 11 页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	5.85				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2468.73	30.58%	0.52	0.00	2.46	0.91
	人工费调整							0.12	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.65	0.00	2.46	0.91
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	于小燕										



月生利



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室外硬化--道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 4 页 共 11 页

项目编号		010501001001	项目名称		垫层	计量单位	m3	工程量	0.42		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-305	现浇混凝土构件 垫层 混凝土	10m3	0.1000	557.6	4087.75	0.00	30.58%	55.76	408.78	0.00	17.05
	人工费调整							13.06	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						68.82	408.78	0.00	17.05
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						408			
清单项目综合单价								494.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.011	1	0.01				
	水			m3	0.21	3.64	0.76				
	预拌混凝土 C25			m3	1.02	400	408				
	材料费小计						408.78	—	0.00		



月生利



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室外硬化--道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 5 页 共 11 页

项目编码	040303005001	项目名称	混凝土墩(台)身	计量单位	m3	工程量	3.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-325	现浇混凝土构件 柱式墩台身 混凝土	10m3	0.1000	969.24	8897.64		30.58%	96.92	389.76	0.00	29.64
	人工费调整							22.69	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						119.62	389.76	0.00	29.64
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						387.6			
清单项目综合单价						539.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.2804	3.64	1.02				
	电			kw·h	0.7238	0.69	0.5				
	预拌混凝土 C20			m3	1.02	386	387.6				
	其他材料						0.64	—	0.00		
	材料费小计						389.76	—	0.00		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>月生利</span> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; font-size: small;">             全国建设工程造价员              于小燕 160D00231              甘肃瑞立建筑工程有限公司              有效期至: 2016年12月31日           </div> </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室外硬化--道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 6 页 共 11 页

项目编码	040303012001	项目名称	混凝土连续板	计量单位	m3	工程量	1.38				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-353	现浇混凝土构件 矩形实体连续板 混凝土	10m3	0.1000	830.17	4105.82	0.00	30.58%	83.02	410.58	0.00	25.39
	人工费调整							19.44	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						102.46	410.58	0.00	25.39
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						408			
清单项目综合单价							538.43				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.441	3.64	1.61				
	电			kw·h	1.2229	0.69	0.84				
	预拌混凝土 C25			m3	1.02	408					
	其他材料费						0.13	—	0.00		
材料费小计							410.58	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室外硬化--道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 7 页 共 11 页

项目编号	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.22				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-5	带肋钢筋直径(mm) 14以内	t	1.0000	1017.29	3520.5	43.5	30.58%	1017.29	3520.50	43.51	324.39
	人工费调整							238.20	-	-	-
	材料费价差							-	13.32	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						1255.49	3533.82	43.51	324.39
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							5157.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋 HRB400 Φ14以内			kg	1025	3.393	3477.83				
	镀锌铁丝 18~22#			kg	8.24	5.19	42.77				
	低碳钢焊条(综合)			kg	2.78	4.76	13.23				
	材料费小计						3533.82	-	0.00		



月生利

于小燕



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室外硬化--道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 8 页 共 11 页

项目编号	040103001002	项目名称	桥头两侧回填方	计量单位	m3	工程量	21.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-595	砂砾回填	10m3	0.1000	7.71	355.94	77.15	30.58%	0.77	35.59	7.72	2.60
			人工费调整					0.18	-	-	-
			材料费价差					-	-10.95	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.95	24.64	7.72	2.60
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								35.9			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	砂砾			m3	1.12	22	24.64				
	材料费小计						24.64	-	0.00		
	于小燕										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室外硬化--道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 9 页 共 11 页

项目编码	040103001003	项目名称	拦水坝（底宽2.9米*顶宽0.5米，坝高0.8米）		计量单位	m3	工程量	81.6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-6	垃圾坝 碾压式(黏)土坝	100m3	0.0100	312.34	2200	292.26	30.58%	3.12	22.00	2.92	1.85
	人工费调整							0.73	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.85	22.00	2.92	1.85
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						22			
清单项目综合单价								30.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	天然砂砾石				m3	1	22	22			
	材料费小计							22.00	-	0.00	
	于小燕										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室外硬化--道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 10 页 共 11 页

项目编号	04B004	项目名称	金属围栏	计量单位	米	工程量	1118.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-16	人工挖基坑土方 三类土深度(m以内) 2	100m3	0.0007	4412.09	0	0	30.58%	3.07	0.00	0.00	0.94
8-281	混凝土基础	m3	0.0227	25.83	408	0	46.15%	0.59	9.27	0.00	0.27
8-282	基础模板	10m2	0.0455	149.08	158.82	0	46.15%	6.78	7.22	0.00	3.13
补子目1	金属围栏	米	1.0000	0	180	0	30.58%	0.00	180.00	0.00	0.00
人工费调整								2.44	-	-	-
材料费价差								-	0.45	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.88	196.94	0.00	4.34
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						9.27			
清单项目综合单价								214.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	组合钢模板			kg	0.2682	4.84	1.16				
	零星卡具			kg	0.5477	5.29	2.9				
	钢支撑			kg	0.1055	5.02	0.53				
	铁钉			kg	0.0109	5.26	0.06				
	模板嵌缝料			kg	0.0227	5.88	0.13				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

工程名称：室外硬化—道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 11 页 共 11 页

	板方材	m <sup>3</sup>	0.0014	2058.42	2.88		
	脱模剂	kg	0.0455	1.68	0.08		
	金属围栏	米	1	180	180		
	预拌混凝土 C25	m <sup>3</sup>	0.0232	400	9.28		
	材料费小计			—	197.02	—	0.00



月生利

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 甘150D00231  
 甘肃珺立建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化—道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖户配套基础设施建设项目—室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
一		安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092	1235.29			
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495	1691.17			
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061	10249.95			
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133	3544.10			
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	3838.22			
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	470.59			
二		其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	2002.25			
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	101.81			
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	2647.05			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	509.05			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					26289.48			

编制人（造价人员）：


复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



于小燕



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化—道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
于小燕甘150D00231  
甘肃延立建筑工程有限公司  
有效期至：2016年12月31日

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室外硬化—道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	综合暂列金	项		
合 计				—



胜利

于小燕

全国建设工程造价员

于小燕 甘150D00231

甘肃冠立建筑工程有限公司

有效期至: 2016年12月31日

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化—道路地面及其他      标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目—室外工程      第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 甘150D00231  
 甘肃冠立建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外硬化—道路地面及其他  
 标段: 肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施  
 建设项目-室外工程  
 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 甘150D00231  
 甘肃冠立建筑工程有限公司  
 有效期至: 2016年12月31日

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中, 结算时按合同约定结算金额填写。


# 计日工表

工程名称：室外硬化--道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区  
配套设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总 计							



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
于小燕 证号150D00231  
甘肃廷立建筑工程有限公司  
有效期至：2016年12月31日

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外硬化—道路地面及其他

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施  
建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				100	
2	发包人供应材料				100	
合 计						



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
于小燕 证150D00231  
甘肃廷立建筑工程有限公司  
有效期至：2016年12月31日

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外硬化—道路地面及其他      标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	14377.18		14377.18
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	65350.79	16	10456.13
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	65350.79	6	3921.05
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费	517074.19	9	46536.68
合 计					60913.86



(2025) 06号

月胜利

SBCB

于小燕

全国建设工程造价员  
于小燕 证号150D00231  
甘肃冠立建筑工程有限公司  
有效期至：2016年12月31日

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施基础设施建设项目-室外工程

工程名称：室外硬化—道路地面及其他套基础设施建设项目-室外工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



月胜利

于小燕



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外硬化—道路地面 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目—室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注



胜利

于小燕



注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：【二】室外给水管网

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	市政-室外给水管网-土建	284860.64		21693.84	13683.44
2	市政-室外给水管网-安装	68185.1		3573.32	2253.87
合计		353045.74		25267.16	15937.31



月生利

SBCB

于小燕

全国建设工程造价员

于小燕 证号 150D000231

甘肃廷立建筑工程有限公司

有效期至：2016年12月31日

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程不可竞争性费用表

工程名称: 【二】室外给水 标段: 肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	25267.16
1.1	环境保护费	1309.04
1.2	文明施工费	1902.33
1.3	安全施工费	12374.59
1.4	临时设施费	4501.57
1.5	扬尘污染防治增加费	4614.58
1.6	建筑工人实名制费	565.05
1.7	防疫抗疫费	
2	规费	15937.31
2.1	社会保障费	11590.77
2.2	住房公积金	4346.54
2.3	环境保护税	
3	税金	29150.56
合计		70355.03



(2025) 胜利

SBCB

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 证150000231  
 甘肃冠立建筑工程有限公司  
 有效期至: 2016年12月31日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外给水管网-土建 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		管道土方								
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见图纸设计 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	906.5	4.03	3653.2		475.73	
2	040103001004	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求 2. 填方材料品种: 原土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	791.49	18.85	14919.59		8419.08	
3	040103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种: 余土 2. 弃土运距: 即管沟挖余土料转运至场内设计竖向标高待填路面段, 现场本桩利填, 运距由投标人根据施工现场实际情况综合考虑; [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	115.01	12.18	1400.82			
4	040305001001	管底砂垫	[项目特征] 1. 施工部位: 管道敷设管底垫层 2. 材料品种、规格: 90° 中粗砂 3. 本体厚度: 详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	91.75	153.47	14080.87		3599.99	
		分部小计					34054.48		12494.8	
		消火栓井 φ1200 (3座)								
本页小计								34054.48		12494.8

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外给水管网-土建 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	040504001001	消火栓井 φ1200	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度: 200mm C20 商砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 20mm 1:2 防水水泥砂浆抹面 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格: φ700 球磨铸铁井盖及井座/防盗型 6. 基坑土方: 开挖三类土、原土回填、余土运距根据现场情况自行确定 7. 其他: 详见图纸设计及相关规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	3	2948.85	8846.55		2364.3
		分部小计					8846.55		2364.3
6	040504001002	给水阀门井 φ600 (50座)	[项目特征]	座	50	3472.86	173643		46149.5
本页小计							182489.55		48513.8

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外给水管网-土建 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1600	1. 垫层、基础材质及厚度:200mmC20商砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求:20mm1:2水泥砂浆抹面 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格:φ700球磨铸铁井盖及井座/防盗型 6. 基坑土方:开挖三类土、原土回填,余土运距根据现场情况自行确定 7. 其他:详见图纸设计及相关规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 排水	座	1	4455.37	4455.37		1188.83
本页小计							4455.37		1188.83
		分部小计					173643		46149.5
		水表井 φ1600 (1座)							
7	040504001003	水表井 φ1600	[项目特征] 1. 垫层、基础	座	1	4455.37	4455.37		1188.83



月生利

全国建设工程造价员  
 于小燕 证号: 150D000231  
 甘肃廷立建筑工程有限公司  
 有效期至: 2016年12月31日

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外给水管网-土建 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			材质及厚度:200mmC20商砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求:20mm1:2防水水泥砂浆抹面 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:80mmC25配筋商砼 6. 井盖、井圈材质及规格:φ700球磨铸铁井盖及井座/防盗型 7. 图集:参见甘12S2-19页 8. 基坑土方:开挖三类土、原土回填、余土运距根据现场情况自行确定 9. 其他:详见图纸设计及相关规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水						
		分部小计					4455.37		1188.83
本页小计									



月生利

SBCB

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 甘150D00231  
 甘肃廷立建筑工程有限公司  
 有效期至: 2016年12月31日

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外给水管网-土建 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计							220999.4		62197.43



SBCB (2025) 06号

月生利

于小燕



# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给排水管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 10 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	906.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2468.73	30.58%	0.52	0.00	2.46	0.91
	人工费调整							0.12	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.65	0.00	2.46	0.91
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							4.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	于小燕										



月生利



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给排水管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 2 页 共 10 页

项目编号		040103001004	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	791.49				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	189.05	30.58%	10.64	0.00	1.89	3.83			
			人工费调整					2.49	-	-	-			
			材料费价差					-	0.00	-	-			
			机械费调整					-	-	0.00	-			
人工单价		小计									13.13	0.00	1.89	3.83
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0						
清单项目综合单价								18.85						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	于小燕													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 3 页 共 10 页

项目编号	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	115.01				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-98	自卸汽车运土 运距(km以内) 3	1000m3	0.0010	0	43.68	9298.07	30.58%	0.00	0.04	9.29	2.84
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	0.04	9.29	2.84
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价		月生利						12.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.012	3.64	0.04				
	材料费小计						0.04	—	0.00		
	于小燕										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 4 页 共 10 页

项目编号	040305001001	项目名称	管底砂垫	计量单位	m3	工程量	91.75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-10	垫层 砂	10m3	0.1000	392.37	639.88	18.96	46.15%	39.24	63.99	1.90	18.11
人工费调整								9.19	-	-	-
材料费价差								-	21.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				48.42	85.04	1.90	18.11
综合工日101.2元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								153.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	中砂			m3	1.375	60	82.5				
	其他材料费			元	2.539	1	2.54				
	材料费小计						85.04	-	0.00		
于小燕											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 5 页 共 10 页

项目编号		040504001001	项目名称		消火栓井 φ1200		计量单位	座	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1343	砖砌圆形阀门井 立式蝶阀井 井内径(mm) 1200 井室深(m) 1.75 井深(m) 2.00	座	1.0000	598.6	1434.07	37.55	46.15%	598.60	1434.07	37.55	276.25
5-1897	木制井字架 井深(m以内)	4座	1.0000	189.5	33.84	1.34	46.15%	189.50	33.84	1.34	87.45
人工费调整								184.53	-	-	-
材料费价差								-	105.72	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						972.63	1573.63	38.89	363.70
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						856.87			
清单项目综合单价								2948.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.647	3.64	2.36				
	其他材料费			元	14.43		14.43				
	塑料薄膜			m2	4.526	0.3	1.36				
	标准砖 240×115×53			千块	0.985	470	462.95				
	钢筋混凝土管 d300			m	0.513	83.93	43.06				
	塑钢爬梯			kg	12.018	5.59	67.18				
	电			kw·h	1.036	0.69	0.71				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给排水管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 6 页 共 10 页

	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.519	13.6	7.06		
	混合砂浆 M10	m <sup>3</sup>	0.615	137.07	84.3		
	镀锌铁丝 8~12#	kg	5.717	4.32	24.7		
	木脚手杆	m <sup>3</sup>	0.003	1729.18	5.19		
	木脚手板	m <sup>3</sup>	0.002	1729.18	3.46		
	铸铁井盖 井座 Φ700重型	套	1	333.23	333.23		
	预拌混凝土 C10	m <sup>3</sup>	0.579	360	208.44		
	预拌混凝土 C25	m <sup>3</sup>	0.788	400	315.2		
	材料费小计			—	1573.61	—	0.00
<div style="position: absolute; top: 20%; left: 40%; font-size: 2em; font-weight: bold;">月生利</div> <div style="position: absolute; top: 60%; left: 30%; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">于小燕</div> <div style="position: absolute; top: 60%; left: 65%; border: 1px solid blue; padding: 5px; font-size: 0.8em; color: blue;">                     全国建设工程造价员                      于小燕 甘150D00231                      甘肃廷立建筑工程有限公司                      有效期至：2016年12月31日                 </div>							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 7 页 共 10 页

项目编号	040504001002	项目名称	给水阀门井 φ1600	计量单位	座	工程量	50			
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1344	砖砌圆形阀门井 立式蝶阀井 井内径(mm) 1500 井室深(m) 1.75 井深(m) 2.00	座	1.0000	733.49	1693.03	51.88	733.49	1693.03	51.88	338.50
5-1897	木制井字架 井深(m以内)	4座	1.0000	189.5	33.84	1.34	189.50	33.84	1.34	87.45
人工费调整							216.11	-	-	-
材料费价差							-	127.72	-	-
机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计					1139.10	1854.59	53.22	425.95
综合工日101.2元/工日		未计价材料费					1019.87			
清单项目综合单价							3472.86			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水			m3	0.843	3.64	3.07			
	其他材料费			元	16.87		16.87			
	塑料薄膜			m2	6.369	0.3	1.91			
	标准砖 240×115×53			千块	1.19	470	559.3			
	钢筋混凝土管 d300			m	0.513	83.93	43.06			
	塑钢爬梯			kg	12.018	5.59	67.18			
	电			kw·h	1.356	0.69	0.94			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 8 页 共 10 页

	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.519	13.6	7.06		
	混合砂浆 M10	m <sup>3</sup>	0.744	137.07	101.98		
	镀锌铁丝 8~12#	kg	5.717	4.32	24.7		
	木脚手杆	m <sup>3</sup>	0.003	1729.18	5.19		
	木脚手板	m <sup>3</sup>	0.002	1729.18	3.46		
	铸铁井盖 井座 φ700重型	套	1	333.23	333.23		
	预拌混凝土 C10	m <sup>3</sup>	0.684	360	246.24		
	预拌混凝土 C25	m <sup>3</sup>	1.101	400	440.4		
	材料费小计			—	1854.57	—	0.00
							
<p>月生利</p>							
<p>于小燕</p>							
							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 9 页 共 10 页

项目编号		040504001003		项目名称		水表井 φ1600		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1345	砖砌圆形阀门井 立式蝶阀井 井内径(mm) 1800 井室深(m) 2.00 井深(m) 2.30	座	1.0000	999.33	2146.25	87.12	46.15%	999.33	2146.25	87.12				461.20	
5-1897	木制井字架 井深(m以内)	4座	1.0000	189.5	33.84	1.34	46.15%	189.50	33.84	1.34				87.45	
人工费调整								278.36	-	-	-	-	-	-	
材料费价差								-	170.98	-	-	-	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-		
人工单价		小计										1467.19	2351.07	88.46	548.65
综合工日101.2元/工日		未计价材料费										1273.51			
清单项目综合单价								4455.37							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	水			m3	1.127	3.64	4.1								
	其他材料费			元	21.89		21.89								
	塑料薄膜			m2	8.505	0.3	2.55								
	标准砖 240×115×53			千块	1.593	470	748.71								
	钢筋混凝土管 d300			m	0.513	83.93	43.06								
	塑钢爬梯			kg	14.141	5.59	79.05								
	电			kw·h	1.844	0.69	1.27								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给排水管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 10 页 共 10 页

	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.519	13.6	7.06		
	混合砂浆 M10	m <sup>3</sup>	0.996	137.07	136.52		
	镀锌铁丝 8~12#	kg	5.717	4.32	24.7		
	木脚手杆	m <sup>3</sup>	0.003	1729.18	5.19		
	木脚手板	m <sup>3</sup>	0.002	1729.18	3.46		
	铸铁井盖 井座 Φ700重型	套	1	333.23	333.23		
	预拌混凝土 C10	m <sup>3</sup>	0.803	360	289.08		
	预拌混凝土 C25	m <sup>3</sup>	1.628	400	651.2		
	材料费小计			—	2351.06	—	0.00
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); font-size: 2em; font-weight: bold;">                     月生利                 </div> <div style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 1.5em;">                     于小燕                 </div> <div style="position: absolute; bottom: 20px; right: 20px; border: 1px solid blue; padding: 5px; color: blue; font-size: 0.8em;">                     全国建设工程造价员                      于小燕 甘150D00231                      甘肃廷立建筑工程有限公司                      有效期至：2016年12月31日                 </div>							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外给排水管网-土建  
 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程  
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001007	环境保护费	人工费	1.807	1123.91			
2	041109001008	文明施工费	人工费	2.626	1633.30			
3	041109001009	安全施工费	人工费	17.08 2	10624.56			
4	041109001010	临时设施费	人工费	6.214	3864.95			
5	041109001011	扬尘污染防治增加费	人工费	6.214	3961.98			
6	041109001012	建筑工人实名制费	人工费	0.78	485.14			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002002	夜间施工增加费	人工费	3.05	1897.02			
8	041109003002	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007002	已完工程及设备保护费	人工费	0.09	55.98			
10	041109004002	冬雨季施工增加费	人工费	4.07	2531.44			
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77	478.92			
12	04B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					26657.20			



月生利

SBCB

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕甘150D00231  
 甘肃立远建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政-室外给水管网-土建 标段: 肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕甘150D00231  
 甘肃廷立建筑工程有限公司  
 有效期至: 2016年12月31日

# 暂列金额明细表

工程名称：市政-室外给水管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—



胜利

于小燕


全国建设工程造价员  
于小燕 证号 150D00231  
甘肃廷立建筑工程有限公司  
有效期至：2016年12月31日

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政-室外给水管网-土建      标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施  
 建设项目-室外工程      第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕甘150D00231  
 甘肃益立建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政-室外给水管网-土建  
 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程  
 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—



胜利

于小燕



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：市政-室外给水管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区  
配套基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总 计							



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
于小燕 证号150D00231  
甘肃廷立建筑工程有限公司  
有效期至：2016年12月31日

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：市政-室外给水管网-土建      标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				100	
2	发包人供应材料				100	
合 计						



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 证150D00231  
 甘肃冠立建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：市政-室外给水管网-土建      标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	13683.44		13683.44
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	62197.43	16	9951.59
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	62197.43	6	3731.85
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费	261340.04	9	23520.6
合 计					37204.04



胜利

SBCB

于小燕

全国建设工程造价员  
于小燕 证号 150D000231  
甘肃冠立建筑工程有限公司  
有效期至：2016年12月31日

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：市政-室外给水管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施基础设施建设项目-室外工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



于小燕

全国建设工程造价员
于小燕 150D00231
甘肃亿筑建筑工程有限公司
有效期至：2016年12月31日

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 市政-室外给水管网-土建      标段: 肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 150D00231  
 甘肃廷立建筑工程有限公司  
 有效期至: 2016年12月31日

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础  
 工程名称：市政-室外给水管网-土建设施建设项目-室外工程 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合计	1	—	—	



胜利

全国建设工程造价员  
 于小燕 150D00231  
 甘肃廷立建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

于小燕

SBCB

2016

06号

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外给排水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		生活给排水管道								
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 给水聚乙烯(PE100级)管 DN100 PN=1.0MPa 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求详见图纸设计及相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	439.74	71.94	31634.9		6755.06	
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 给水聚乙烯(PE100级)管 DN80 PN=1.0MPa 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求详见图纸设计及相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	33.09	39.13			170.23	
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室	m	21.4	52.67	1127.14		359.97	
本页小计								34056.85		7285.26

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外给水管网-安装      标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程      第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 给水聚乙烯 (PE100级) 管 DN70 PN=1.0MPa 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸设计及相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设							
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 给水聚乙烯 (PE100级) 管 DN50 PN=1.0MPa 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸设计及相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	312.25	19.65			786.1	
		分部小计					40192.56		8071.36	
		阀门								
5	031003003001	焊接法兰阀门	[项目特征]	个	3	269.44	808.32		61.62	
本页小计								6944.03		847.72

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外给水管网-安装 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 类型:蝶阀 2. 材质:详见图纸设计 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试						
6	031003003002	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 材质:详见图纸设计 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2	278.2	6120.4		1508.1
7	031003003003	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:减压阀 2. 材质:详见图纸设计 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1	952.34	952.34		41.08
8	031003008001	过滤器	[项目特征] 1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 材质:详见图纸设计 4. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装	组	1	130.74	130.74		6.16
9	031003013001	水表	[项目特征] 1. 安装部位(室内外):室外水表井 2. 型号、规格:	个	1	421.33	421.33		30.41
本页小计							7624.81		1585.75

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外给水管网-安装      标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程      第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN150 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 组装						
10	031003013002	水表	[项目特征] 1. 安装部位(室内外): 室外水表井 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 组装	个	1	324.19	324.19		19.35
11	031003003004	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 详见图纸设计 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2	559.92	1119.84		363.5
12	031003003005	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 详见图纸设计 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1	368.59	368.59		4.96
13	031003003006	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型: 泄水阀 2. 材质: 详见图纸设计 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	23	188.59	4337.57		114.08
本页小计							6150.19		501.89

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外给水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	030601002001	压力表	[项目特征] 1.名称:压力表 2.型号:Y-150 0~2.0MPa 3.其他:详见图纸设计 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.支架制作、安装	块	1	57.19	57.19		12.42
15	030901011001	室外消火栓	[项目特征] 1.名称:室外地下消火栓 2.型号、规格:SA100/65-1.0型 3.附件材质、规格:详见图纸设计及相关规范 [工作内容] 1.安装 2.配件安装	套	3	359.11	1077.33		11.85
		分部小计					15717.84		2173.53
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							1134.52		24.27
合计							55910.4		10244.89



月生利

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 证号: 150D00231  
 甘肃廷立建筑工程有限公司  
 有效期至: 2016年12月31日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 19 页

项目编号	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	439.74				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-229 换	塑料管安装(热熔连接) 管外径(mm以内) 110	10m	0.1000	131.36	428.92	22.31	46.15%	13.14	42.89	2.23	6.06
5-705	液压试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	120.62	39.51	8.66	46.15%	1.21	0.40	0.09	0.56
5-758	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	101.93	28.66	0	46.15%	1.02	0.29	0.00	0.47
人工费调整								3.60	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						18.96	43.58	2.32	7.09
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						42.83			
清单项目综合单价								71.94			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢板 δ 4.5			kg	0.0082	7.6	0.03				
	石棉橡胶板 δ 1~6			kg	0.006	8.51	0.04				
	镀锌钢管 DN50			m	0.0102	22.29	0.23				
	水			m3	0.0844	3.64	0.31				
	(PE100级)管 DN100			m	1	42.83	42.83				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程


第 2 页 共 19 页

	其他材料费	—	0.15	—	0.00
	材料费小计	—	43.58	—	0.00



月生利

于小燕



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 3 页 共 19 页

项目编号		031001006002	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	33.09	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-229	塑料管安装(热熔连接) 管外径(mm以内) 110	10m	0.1000	29.19	290.76	5.58	46.15%	2.92	29.08	0.56	1.35
5-705	液压试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	120.62	39.51	8.66	46.15%	1.21	0.40	0.09	0.56
5-758	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	101.93	28.66	0	46.15%	1.02	0.29	0.00	0.47
人工费调整								1.21	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.35	29.76	0.64	2.37
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						29.06			
清单项目综合单价								39.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">                     全国建设工程造价员                      单价(元) 暂估单价(元)                      于小燕 甘150D00231                      甘肃瑞立建筑工程有限公司                      有效期至: 2016年12月31日                 </div>		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢板 δ 4.5			kg	0.0082	6.51		0.03			
	石棉橡胶板 δ 1~6			kg	0.006	6.51		0.04			
	镀锌钢管 DN50			m	0.0102	22.29		0.23			
	水			m3	0.0844	3.64		0.31			
	(PE100级)管 DN80			m	1	29.06		29.06			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程


第 4 页 共 19 页

		—	0.1	—	0.00
	其他材料费				
	材料费小计	—	29.76	—	0.00



月生利

于小燕



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 5 页 共 19 页

项目编号	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-229 换	塑料管安装(热熔连接) 管外径(mm以内) 110	10m	0.1000	145.96	205.88	27.89	46.15%	14.60	20.59	2.79	6.74
5-705	液压试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	120.62	39.51	8.66	46.15%	1.21	0.40	0.09	0.56
5-758	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	101.93	28.66	0	46.15%	1.02	0.29	0.00	0.47
人工费调整								3.94	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.76	21.27	2.88	7.76
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						20.51			
清单项目综合单价								52.67			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢板 δ 4.5			kg	0.0082	7.6	0.03				
	石棉橡胶板 δ 1~6			kg	0.006	8.51	0.04				
	镀锌钢管 DN50			m	0.0102	22.29	0.23				
	水			m3	0.0844	3.64	0.31				
	(PE100级)管 DN70			m	1	20.51	20.51				


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给排水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 6 页 共 19 页

	其他材料费	—	0.16	—	0.00
	材料费小计	—	21.27	—	0.00
					
<p>月生利</p>					
	于小燕				
					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 7 页 共 19 页

项目编号		031001006004	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	312.25	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-229 换	塑料管安装(热熔连接) 管外径(mm以内) 110	10m	0.1000	2.92	143.29	2.79	46.15%	0.29	14.33	0.28	0.14
5-705	液压试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	120.62	39.51	8.66	46.15%	1.21	0.40	0.09	0.56
5-758	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	101.93	28.66	0	46.15%	1.02	0.29	0.00	0.47
人工费调整								0.59	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.11	15.01	0.37	1.16
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						14.32			
清单项目综合单价								19.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">                     全国建设工程造价员                      单价(元) 合价(元)                      于小燕 甘150D00231                      甘肃瑞立建筑工程有限公司                      有效期至: 2016年12月31日                 </div>		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢板 δ 4.5			kg	0.0082	0.03					
	石棉橡胶板 δ 1~6			kg	0.006	0.04					
	镀锌钢管 DN50			m	0.0102	22.29	0.23				
	水			m3	0.0844	3.64	0.31				
	(PE100级)管 DN50			m	1	14.32	14.32				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给排水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 9 页 共 19 页

项目编号	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1141 换	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	1.0000	20.54	234.62		46.15%	20.54	234.62	0.00	9.47
	人工费调整							4.81	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				25.35	234.62	0.00	9.47
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费					233.63		
	清单项目综合单价								269.44		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石棉橡胶板 δ0.8~6			kg	0.14	6.97	0.98				
	法兰蝶阀DN150			个	1	233.63	233.63				
	其他材料费						0.01	—	0.00		
	材料费小计						234.62	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给排水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 10 页 共 19 页

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	22				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1136 换	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	68.55	161.97	0.00	46.15%	68.55	161.97	0.00	31.63
	人工费调整							16.05	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						84.60	161.97	0.00	31.63
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						159.29			
清单项目综合单价						月生利		278.2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	石棉橡胶板 δ0.8~6			kg	0.385	6.97	2.68				
	法兰蝶阀DN50			个	1	159.29	159.29				
	材料费小计						161.97	—	0.00		
	于小燕										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给排水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 11 页 共 19 页

项目编号	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1141	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	1.0000	41.08	882.68	0.00	46.15%	41.08	882.68	0.00	18.96
	人工费调整							9.62	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						50.70	882.68	0.00	18.96
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						880.71			
清单项目综合单价							952.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石棉橡胶板 δ0.8~6			kg	0.28	6.97	1.95				
	减压阀DN150			个	1	880.71	880.71				
	其他材料费						0.02	—	0.00		
	材料费小计						882.68	—	0.00		



月生利



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给排水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 12 页 共 19 页

项目编号		031003008001		项目名称		过滤器		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1141 换	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	1.0000	6.16	120.30	0.00	46.15%	6.16	120.30	0.00				2.84	
	人工费调整							1.44	-	-				-	
	材料费价差							-	0.00	-				-	
	机械费调整							-	-	0.00				-	
人工单价		小计													
综合工日101.2元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								120							
清单项目综合单价								130.74							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	石棉橡胶板 δ 0.8~6			kg	0.042	6.97	0.29								
	Y型过滤器DN150			个	1		120								
	其他材料费														
	材料费小计														



月生利



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 13 页 共 19 页

项目编号		031003013001	项目名称		水表		计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
5-1254 换	法兰水表(不带旁通管) 公称直径(mm以内) 150	组	1.0000	30.41	366.79	2.98	46.15%	30.41	366.79	2.98	14.03			
	人工费调整							7.12	-	-	-			
	材料费价差							-	0.00	-	-			
	机械费调整							-	-	0.00	-			
人工单价		小计									37.53	366.79	2.98	14.03
综合工日101.2元/工日		未计价材料费									350			
清单项目综合单价								421.33						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	石棉橡胶板 δ0.8~6			kg	0.1449	6.97	1.01							
	法兰水表DN150			个	1	350	350							
	其他材料费													
	材料费小计													



月生利



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 14 页 共 19 页

项目编号		031003013002		项目名称		水表		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1253 换	法兰水表(不带旁通管) 公称直径(mm以内) 100	组	1.0000	19.35	288.69	2.69	46.15%	19.35	288.69	2.69		8.93			
	人工费调整							4.53	-	-		-			
	材料费价差							-	0.00	-		-			
	机械费调整							-	-	0.00		-			
人工单价		小计										23.88	288.69	2.69	8.93
综合工日101.2元/工日		未计价材料费										280			
清单项目综合单价								324.19							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	石棉橡胶板 δ0.8~6			kg	0.0881	6.97	0.61								
	法兰水表DN100			个	1	280	280								
	其他材料费							8.08	—	0.00					
材料费小计							288.69	—	0.00						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>于小燕</span> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;">             全国建设工程造价员              于小燕 甘150D00231              甘肃瑞立建筑工程有限公司              有效期：2016年12月31日           </div> </div>															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给排水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 15 页 共 19 页

项目编号	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1139 换	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	181.75	251.74	0.00	46.15%	181.75	251.74	0.00	83.87
	人工费调整							42.56	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						224.31	251.74	0.00	83.87
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						245.17			
清单项目综合单价								559.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石棉橡胶板 δ0.8~6			kg	0.935	6.97	6.52				
	法兰闸阀DN100			个	1	245.17	245.17				
	其他材料费						0.06	—	0.00		
	材料费小计						251.74	—	0.00		



月生利



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 16 页 共 19 页

项目编号	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1139 换	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	4.96	360.18		46.15%	4.96	360.18	0.00	2.29
	人工费调整							1.16	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.12	360.18	0.00	2.29
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						360			
清单项目综合单价							368.59				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石棉橡胶板 δ 0.8~6			kg	0.0255	6.97	0.18				
	止回阀DN100			个	1	360	360				
	其他材料费 材料费小计						0	—	0.00		
							360.18	—	0.00		



月生利



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给排水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 17 页 共 19 页

项目编号	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	23				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1139 换	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	4.96	180.18	0.00	46.15%	4.96	180.18	0.00	2.29
	人工费调整							1.16	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.12	180.18	0.00	2.29
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						180			
清单项目综合单价						月生利		188.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石棉橡胶板 δ0.8~6			kg	0.0255	6.97	0.18				
	泄水阀DN100			个	1		180				
	其他材料费										
	材料费小计						180.18		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 18 页 共 19 页

项目编号	030601002001	项目名称	压力表	计量单位	块	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借7-516 换	压力表	块	1.0000	12.42	35.69	0.00	42.62%	12.42	35.69	0.00	5.30
			人工费调整					3.78	-	-	-
			材料费价差					-	0.00	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.20	35.69	0.00	5.30
二类工109.53元/工日		未计价材料费						33.63			
清单项目综合单价							57.19				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	压力表			块	1	33.63	33.63				
	其他材料费						2.06	-	0.00		
	材料费小计						35.69	-	0.00		
			于小燕								



月生利



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外给排水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 19 页 共 19 页

项目编号	030901011001	项目名称	室外消防栓	计量单位	套	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1267 换	消防栓安装 地下式	组	1.0000	3.95	352.40	0.00	46.15%	3.95	352.40	0.00	1.83
	人工费调整							0.93	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.88	352.40	0.00	1.83
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						344.83			
清单项目综合单价							359.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	地下式消防栓 SX100			个	1	344.83	344.83				
	其他材料费					-	7.57	-	0.00		
	材料费小计						352.40	-	0.00		
	于小燕										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





# 暂列金额明细表

工程名称: 市政-室外给水管网-安装

标段: 肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕甘150D00231  
 甘肃冠立建筑工程有限公司  
 有效期至: 2016年12月31日

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂列金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政-室外给水管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施  
建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



胜利

于小燕



注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计日工表

工程名称: 市政-室外给排水管网-安装

标段: 肃北县党城湾镇马场村养殖区  
配套设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总 计							



SBCB (2025) 06号

胜利

于小燕



注: 此表项目名称、暂定数量由招标人填写, 编制招标控制价时, 单价由招标人按有关计价规定确定; 投标时, 单价由投标人自主报价, 按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：市政-室外给水管网-安装      标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				100	
2	发包人供应材料				100	
合 计						



胜利

于小燕



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：市政-室外给水管网-安装      标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	2253.87		2253.87
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	10244.89	16	1639.18
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	10244.89	6	614.69
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费	62555.14	9	5629.96
合 计					7883.83



胜利

SBCB

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 证号150D000231  
 甘肃冠立建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 市政-室外给水管网-安装 标段: 肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合计	1	—	—	



胜利

于小燕



注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：【三】室外电气管网

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	市政-室外电气管网-土建	93544.36		6175.23	3895.03
2	市政-室外电气管网-安装	432270.1		10985.5	10618.88
合计		525814.46		17160.73	14513.91



月生利

于小燕


全国建设工程造价员  
于小燕 证150D00231  
甘肃廷立建筑工程有限公司  
有效期至：2016年12月31日

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程不可竞争性费用表

工程名称: 【三】室外电气 标段: 肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	17160.73
1.1	环境保护费	797.55
1.2	文明施工费	1233.62
1.3	安全施工费	8524.53
1.4	临时设施费	3682.36
1.5	扬尘污染防治增加费	2538.29
1.6	建筑工人实名制费	384.38
1.7	防疫抗疫费	
2	规费	14513.91
2.1	社会保障费	10555.57
2.2	住房公积金	3958.34
2.3	环境保护税	
3	税金	43415.88
SBCB (2025) 月胜利 于小燕  		
全国建设工程造价员 于小燕 证150000231 甘肃冠立建筑工程有限公司 有效期至: 2016年12月31日		
合计		75090.52

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	74337.42	
1.1	至变压器段电缆沟土方	15157.86	
1.2	养殖区内电缆沟土方	37942.37	
1.3	小型手孔井1200*900（13座）	17858.23	
1.4	路灯基础600*600*600（13座）	3378.96	
1.5	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	7588.06	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	3895.03	—
	其中：社会保险费	2832.75	—
	其中：住房公积金	1062.28	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	7723.85	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		93,544.36	0



月胜利

SBCB

于小燕



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外电气管网-土建 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施基础设施建设项目-室外工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		至变压器段电缆沟土方							
1	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸设计 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	392	4.03	1579.76		205.72
2	040103001005	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填压实 2. 填方材料品种:原土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	31.36	18.85	591.14		333.58
3	040103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土 2. 弃土运距:即管沟挖余土料转运至场内设计竖向标高“待填路面段”,现场本桩利填,运距由投标人根据施工现场实际情况综合考虑; [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	78.4	12.18	954.91		
4	040305001002	管底砂垫	[项目特征] 1. 施工部位:管道敷设管底垫层 2. 材料品种、规格:90°中粗砂基础 3. 本体厚度:详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	78.4	153.47	12032.05		3076.18
		分部小计					15157.86		3615.48
		养殖区内电缆							
本页小计							15157.86		3615.48

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外电气管网-土建 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施基础设施建设项目-室外工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		沟土方								
5	040101002003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸设计 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	726.32	4.03	2927.07		381.17	
6	040103001006	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填压实 2. 填方材料品种:原土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	581.06	18.85	10952.98		6180.74	
7	040103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土 2. 弃土运距:即管沟挖余土料转运至场内设计竖向标高“待填路面段”,现场本桩利填,运距由投标人根据施工现场实际情况综合考虑; [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	145.26	12.18	1769.27			
8	040305001003	管底砂垫	[项目特征] 1. 施工部位:管道敷设管底垫层 2. 材料品种、规格:90°中粗砂基础 3. 本体厚度:详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	145.26	153.47	22293.05		5699.57	
		分部小计					37942.37		12261.48	
		小型手孔井								
本页小计								37942.37		12261.48

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外电气管网-土建 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		1200*900（13座）								
9	040504002001	小型手孔井 1200*900	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:200mmC25配筋商砼底板 2. 井室混凝土强度等级:成品预制混凝土井座 3. 盖板材质、规格:120mmC30配筋商砼 4. 井筒材质及规格:240mm砖砌井筒/抹灰 5. 井盖、井圈材质及规格:φ700球磨铸铁井盖及井座 6. 踏步材质、规格:铸铁 7. 其他:详见图纸设计及相关规范 8. 土方:开挖三类土,原土回填,余土运距根据现场情况自行确定 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	13	1373.71	17858.23		1057.47	
		分部小计					17858.23		1057.47	
		路灯基础600*600*600（13座）								
10	040205001001	路灯灯杆基础 600*600*600	[项目特征] 1. 设计做法:详	座	13	259.92	3378.96		770.26	
本页小计								21237.19		1827.73

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外电气管网-土建 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			见灯杆基础图 2. 基础规格尺寸：600*600*600mm 3. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 4. 内配钢筋：详见设计图 5. 钢材种类：钢板Q235B/埋脚螺栓钢筋HRB400 6. 钢板规格：法兰盘350*350/1块/单基 7. 埋脚螺栓规格：M16*600/4根/单基 8. 接地类型：采用50*5热镀锌角钢L=2.5m做接地极 9. 基坑土方：开挖三类土、原土回填、余土运至根据现场情况自行确定 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝（抹面） 4. 井盖安装							
		分部小计	于小燕							770.26
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计							74337.42			17704.69

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 12 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	392				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2468.73	30.58%	0.52	0.00	2.46	0.91
	人工费调整							0.12	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.65	0.00	2.46	0.91
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	于小燕										



月生利



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 2 页 共 12 页

项目编号		040103001005	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	31.36				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	189.05	30.58%	10.64	0.00	1.89	3.83			
			人工费调整					2.49	-	-	-			
			材料费价差					-	0.00	-	-			
			机械费调整					-	-	0.00	-			
人工单价		小计									13.13	0.00	1.89	3.83
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0						
清单项目综合单价								18.85						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">月生利</div>													
	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">于小燕</div>													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 3 页 共 12 页

项目编号	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	78.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-98	自卸汽车运土 运距(km以内) 3	1000m3	0.0010	0	43.68	9298.07	30.58%	0.00	0.04	9.29	2.84
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	0.04	9.29	2.84
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								12.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.012	3.64	0.04				
	材料费小计						0.04	—	0.00		
	于小燕										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 4 页 共 12 页

项目编号	040305001002	项目名称	管底砂垫	计量单位	m3	工程量	78.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-10	垫层 砂	10m3	0.1000	392.37	639.88	18.96	46.15%	39.24	63.99	1.90	18.11
人工费调整								9.19	-	-	-
材料费价差								-	21.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						48.42	85.04	1.90	18.11
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								153.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	中砂			m3	1.375	60	82.5				
	其他材料费			元	2.539	1	2.54				
	材料费小计						85.04	-	0.00		
于小燕											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 5 页 共 12 页

项目编号		040101002003	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	726.32				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2468.73	30.58%	0.52	0.00	2.46	0.91			
	人工费调整							0.12	-	-	-			
	材料费价差							-	0.00	-	-			
	机械费调整							-	-	0.00	-			
人工单价		小计									0.65	0.00	2.46	0.91
综合工日101.2元/工日		未计价材料费									0			
清单项目综合单价								4.03						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	于小燕													



月生利



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 6 页 共 12 页

项目编号		040103001006	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	581.06				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	189.05	30.58%	10.64	0.00	1.89	3.83			
			人工费调整					2.49	-	-	-			
			材料费价差					-	0.00	-	-			
			机械费调整					-	-	0.00	-			
人工单价		小计									13.13	0.00	1.89	3.83
综合工日101.2元/工日		未计价材料费									0			
清单项目综合单价								18.85						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 10px 0;">月生利</div>													
	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 10px 0;">于小燕</div>													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 7 页 共 12 页

项目编号	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	145.26				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-98	自卸汽车运土 运距(km以内) 3	1000m3	0.0010	0	43.68	9298.07	30.58%	0.00	0.04	9.29	2.84
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	0.04	9.29	2.84
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							12.18				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.012	3.64	0.04				
	材料费小计						0.04	—	0.00		
	于小燕										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 8 页 共 12 页

项目编码	040305001003	项目名称	管底砂垫	计量单位	m3	工程量	145.26				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-10	垫层 砂	10m3	0.1000	392.37	639.88	18.96	46.15%	39.24	63.99	1.90	18.11
			人工费调整					9.19	-	-	-
			材料费价差					-	21.05	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价		小计					48.42	85.04	1.90	18.11
	综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0		
清单项目综合单价								153.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	中砂			m3	1.375	60	82.5				
	其他材料费			元	2.539	1	2.54				
	材料费小计						85.04	-	0.00		
	于小燕										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 9 页 共 12 页

项目编号	040504002001	项目名称	小型手孔井 1200*900	计量单位	座	工程量	13				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1701	垫层 混凝土	10m3	0.0226	771.46	4054.31	0.00	46.15%	17.44	91.66	0.00	8.05
5-1733	塑料检查井(井筒直径mm以内) 700	10套	0.1000	203.2	8000.00	0.00	46.15%	20.32	800.00	0.00	9.38
5-1725	检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1000	435.83	3434.5	6.73	46.15%	43.58	343.45	0.67	20.11
人工费调整								19.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			月生利			100.39	1235.11	0.67	37.54
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						1224.57			
清单项目综合单价								1373.71			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.0614		0.22				
	其他材料费			元	0.2641		0.26				
	电			kw·h	0.1728	0.69	0.12				
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	0.492	13.6	6.69				
	水泥砂浆 M7.5			m3	0.0284	114.31	3.25				
	成品预制混凝土井			套	1	800	800				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程


第 10 页 共 12 页

	预拌混凝土 C25	m3	0.2283	400	91.32		
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1	333.23	333.23		
	材料费小计			—	1235.09	—	0.00



月生利

于小燕



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 11 页 共 12 页

项目编号	040205001001	项目名称	路灯灯杆基础 600*600*600	计量单位	座	工程量	13				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-16	人工挖基坑土方 三类土深度(m以内) 2	100m3	0.0049	4412.09	0	0	30.58%	21.44	0.00	0.00	6.56
8-281	混凝土基础	m3	0.2160	25.83	408	0	46.15%	5.58	88.13	0.00	2.57
8-282	基础模板	10m2	0.1440	149.08	158.82	0	46.15%	21.47	22.87	0.00	9.91
8-283	预埋地脚螺栓	t	0.0060	1793.42	8019.18	376.73	46.15%	10.76	48.12	2.26	4.97
人工费调整								13.87	-	-	-
材料费价差								-	1.41	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						73.12	160.53	2.26	24.01
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						88.13			
清单项目综合单价								259.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.7105	0.71					
	组合钢模板			kg	0.8496	3.69					
	零星卡具			kg	1.7352	9.18					
	钢支撑			kg	0.3341	1.68					
	铁钉			kg	0.0346	0.18					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套  
基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕甘150D00231  
 甘肃延立建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：市政-室外电气管网-土建      标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
于小燕 证150D00231  
甘肃冠立建筑工程有限公司  
有效期至：2016年12月31日

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表一-12-1



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施  
建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—



胜利

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 甘150D00231  
 甘肃冠立建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



# 总承包服务费计价表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施  
建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				100	
2	发包人供应材料				100	
合 计						



胜利

于小燕



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：市政-室外电气管网-土建

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施  
建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	3895.03		3895.03
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	17704.69	16	2832.75
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	17704.69	6	1062.28
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费	85820.51	9	7723.85
合 计					11618.88



胜利

SBCB

于小燕

全国建设工程造价员  
于小燕 证号 150D000231  
甘肃冠立建筑工程有限公司  
有效期至：2016年12月31日

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：市政-室外电气管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	372637.2	
1.1	外围引入变压器	85932	
1.2	养殖区内管线	286705.2	
1.3	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	13321.99	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	10618.88	—
	其中：社会保险费	7722.82	—
	其中：住房公积金	2896.06	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	35692.03	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		432,270.10	0



(2025) 胜利

SBCB

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 甘150D000231  
 甘肃冠立建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外电气管网-安装 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施建设项目-室外工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		外围引入变压器								
1	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJVY22-8.7/15kv 3. 规格: 3*70mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	600	122.76	85932		883.61	
		分部小计					85932		883.61	
		养殖区内管线								
2	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱 AW1~6 2. 规格: 800mm*1600mm*300mm 3. 基础形式、材质、规格: 300厚C20混凝土、截面尺寸800*300mm h=0.3m, 10#槽钢 4. 安装方式: 落地安装 5. 其它: 详见图纸设计及相关规范 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	6	2075.59	12453.54		1677.54	
3	030404017002	配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱	台	50	1406.72	70336		13394.5	
本页小计								168721.54		15955.65

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外电气管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施基础设施建设项目-室外工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			HE 2. 规格:200mm*400mm*300mm 3. 安装方式:落地安装 4. 其它:详见图纸设计及相关规范 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地							
4	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电缆电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*16mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室外穿管埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	1297	63.01	81723.97		6728.97	
5	030411001001	配管(钢管SC)	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢 3. 规格:DN50 4. 配置形式:室外埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	1297	52.19	67690.43		16272.16	
6	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面35mm <sup>2</sup> 以内 3. 安装部位:户	个	10	398.82	3988.2		1918.8	
本页小计								153402.6		24919.93

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-室外电气管网-安装 标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套设施基础设施建设项目-室外工程 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			外 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地							
7	030412007001	太阳能光伏路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能光伏路灯 2. 规格: 四面发光LED 60W 发光效率≥50Lm/W 3. 灯杆材质、规格: 铝合金灯杆, 灯高3.5m 4. 附件配置要求: 配置蓄电池+高效单晶硅光伏板 5. 防护等级: 阴雨天连续工作2天, 防水等级IP65, 防锈防水 6. 其他: 详见图纸设计及相关规范 [工作内容] 1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地	套	13	3885.62	50513.06		7392.07	
		分部小计					286705.2		47384.04	
		措施项目								
		分部小计								
本页小计								50513.06		7392.07
合 计								372637.2		48267.65



月胜利

SBCB

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 证号: 150D00231  
 甘肃廷立建筑工程有限公司  
 有效期至: 2016年12月31日

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 1 页 共 9 页

项目编号	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	700				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借8-50 换	电力电缆敷设 电缆敷设(截面mm2以内) 120	100m	0.0100	126.23	1197.35	65.04	46.15%	1.26	119.97	0.65	0.58
	人工费调整							0.30	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				1.56	119.97	0.65	0.58
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费					118.3		
	清单项目综合单价							122.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	汽油			kg	0.0095	7.49	0.07				
	镀锌电缆吊挂 3×50			套	0.067	6.29	0.42				
	镀锌电缆卡子 3×50			套	0.223	3.01	0.66				
	镀锌六角螺栓带螺母 M8×80			套	0.306	0.91	0.28				
	其他材料费			元	0.0477	1	0.05				
	膨胀螺栓 M10×80			套	0.14	0.76	0.11				
	铜芯电缆YJVY22-3*70mm2			m	1	118.3	118.3				
	其他材料费					-	0.09	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 3 页 共 9 页

项目编号	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借8-21	成套配电箱安装 落地式	台	1.0000	267.89	1482.06	80.41	46.15%	267.89	1482.06	80.41	123.63
借8-281	混凝土基础	m3	0.0720	25.83	387.60	0.00	46.15%	1.86	27.91	0.00	0.86
借8-282	基础模板	10m2	0.0660	149.08	158.82	0.00	46.15%	9.84	10.48	0.00	4.54
人工费调整								65.47	-	-	-
材料费价差								-	0.65	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						345.06	1521.10	80.41	129.03
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						-	1487.91	-	-
清单项目综合单价								2075.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌扁钢 25×4			kg	1.5	3.7	5.55				
	镀锌六角螺栓带螺母 M10×80			套	6.1	1.29	7.87				
	配电箱落地式800mm*1600mm*300mm			台	1	1460	1460				
	预拌混凝土 C20			m3	0.0734	380	27.89				
	其他材料费					-	19.81	-	0.00		
	材料费小计					-	1521.13	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 4 页 共 9 页

项目编号	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借8-21	成套配电箱安装 落地式	台	1.0000	267.89	872.06	80.41	46.15%	267.89	872.06	80.41	123.63
	人工费调整							62.73	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						330.62	872.06	80.41	123.63
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						850			
清单项目综合单价							1406.72				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌扁钢 25×4			kg	1.5	3.7	5.55				
	镀锌六角螺栓带螺母 M10×80			套	6.1	1.29	7.87				
	配电箱落地式200mm*400mm*300mm			台	1	850	850				
	其他材料费 材料费小计						8.64	—	0.00		
							872.06	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 5 页 共 9 页

项目编号	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1297				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借8-49	电力电缆敷设 电缆敷设(截面mm2以内) 35	100m	0.0100	518.81	5411.7	9.39	46.15%	5.19	54.12	0.09	2.39
	人工费调整							1.21	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				6.40	54.12	0.09	2.39
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费					52.63		
	清单项目综合单价							63.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	汽油			kg	0.0075	7.49	0.06				
	镀锌电缆吊挂 3×50			套	0.0711	6.29	0.45				
	镀锌六角螺栓带螺母 M8×80			套	0.306	0.09	0.28				
	其他材料费			元	0.0427		0.04				
	膨胀螺栓 M10×80			套	0.162	0.76	0.12				
	镀锌电缆卡子 2×35			套	0.234	1.99	0.47				
	铜芯电缆YJV-5*16mm2			m	1.01	52.107	52.63				
	其他材料费					-	0.08	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 7 页 共 9 页

项目编号	030411001001	项目名称	配管(钢管SC)	计量单位	m	工程量	1297				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借8-82	镀锌钢管埋地敷设 公称直径 (mm以内) 50	100m	0.0100	1254.6	8049.74	41.93	46.15%	12.55	30.50	0.42	5.79
	人工费调整							2.94	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.48	30.50	0.42	5.79
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						24.79			
清单项目综合单价								52.19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.1623	1	0.16				
	镀锌六角螺栓带螺母 M12×40			套	0.3366	0.96	0.36				
	裸铜绞线 16mm <sup>2</sup>			m	0.1992	11.8	2.63				
	防锈漆			kg	0.0225	20.4	0.46				
	镀锌管接头 7×50			个	0.1648	10.69	1.76				
	镀锌钢管DN50			m	1.03	24.065	24.79				
	其他材料费					-	0.35	-	0.00		
	材料费小计					-	30.50	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 8 页 共 9 页

项目编号		030408006001		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		10		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借8-59	热缩式电力电缆终端头制作 安装 1kV以内热缩式(截面mm 2以内) 35	个	1.0000	191.88	73.46	0.00	46.15%	191.88	73.46	0.00		88.55				
	人工费调整							44.93	-	-		-				
	材料费价差							-	0.00	-		-				
	机械费调整							-	-	0.00		-				
	人工单价			小计				236.81	73.46	0.00		88.55				
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费								0				
	清单项目综合单价								398.82							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	汽油			kg	0.8	7.49	5.99									
	其他材料费			元	2.07		2.07									
	其他材料费 材料费小计						65.4	—	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：市政-室外电气管网-安装

标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程

第 9 页 共 9 页

项目编号	030412007001	项目名称	太阳能光伏路灯		计量单位	套	工程量	13				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借8-269	太阳能路灯 灯杆(m以内) 12	10套	0.1000	5686.21	26509.83	2704.6	46.15%	568.62	2650.98	270.46	262.42	
			人工费调整					133.14	-	-	-	
			材料费价差					-	0.00	-	-	
			机械费调整					-	-	0.00	-	
人工单价		小计							701.76	2650.98	270.46	262.42
综合工日101.2元/工日		未计价材料费							2626			
清单项目综合单价							3885.62					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	汽油			kg	0.038	7.49	0.28					
	其他材料费			元	0.708	1	0.71					
	防锈漆			kg	0.075	20.4	1.53					
	太阳能光伏路灯			套	1.01	2600	2626					
	其他材料费						22.46	—	0.00			
材料费小计						—	2650.98	—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。















# 规费、税金项目计价表

工程名称：市政-室外电气管网-安装      标段：肃北县党城湾镇马场村养殖区配套基础设施建设项目-室外工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	10618.88		10618.88
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	48267.65	16	7722.82
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	48267.65	6	2896.06
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费	396578.07	9	35692.03
合 计					46310.91



(2025) 胜利

SBCB

于小燕

全国建设工程造价员  
 于小燕 150D00231  
 甘肃冠立建筑工程有限公司  
 有效期至：2016年12月31日

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：





