

酒泉市东关街第二小学操场维
修改造工程

工程

投 标 总 价

周吉强

王娜

投 标 人：_____



(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

投标总价（小写）： 1068910.48

（大写）： 壹佰零陆万捌仟玖佰壹拾元肆角捌分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

周吉强

(签字或盖章)

编 制 人： _____

王娜



编 制 时 间： 年 月 日


全费用综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 1 页 共 3 页

项目编码	011605001001	清单项目名称	原有地面拆除	计量单位	m2	工程量	5711.14												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价 (元)							合价 (元)								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金
借 SZWXB- 4 换	拆除操场原有人 造草坪	100m2	0.0100	142.07	0	0	65.56	66.56	33.26	31.25	20.48	1.42	0.00	0.00	0.66	0.67	0.33	0.31	0.3
人工单价		小计							1.42	0.00	0.00	0.66	0.67	0.33	0.31	0.3			
综合工日101.2元/工日		未计价材料费							0										
		清单项目综合单价							3.69										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">王娜</div>																		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 2 页 共 3 页

项目编码	011602001001	清单项目名称	盖板拆除	计量单位	m	工程量	38.2												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价 (元)							合价 (元)								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	总价措施项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	总价措施项目费	价差调整	规费	税金
借1-83	人工拆除 有筋混凝土	10m3	0.0090	1561.28	0	0	477.44	428.72	365.57	343.48	285.88	14.05	0.00	0.00	4.30	3.86	3.29	3.09	2.57
人工单价		小计							14.05	0.00	0.00	4.30	3.86	3.29	3.09	2.57			
综合工日101.2元/工日		未计价材料费							0										
		清单项目综合单价							31.16										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	王娜																		
王娜																			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 3 页 共 3 页

项目编码	050101001001	清单项目名称	砍伐乔木								计量单位	株	工程量	16								
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价（元）								合价（元）										
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金			
借1-86 换	伐树、挖树坑 伐树，离地面20cm处 树干直径(cm)内 Φ30	10棵	0.1000	150.88	0	0	46.14	41.45	35.33	33.19	27.63	15.09	0.00	0.00	4.61	4.15	3.53	3.32	2.76			
人工单价		小计													15.09	0.00	0.00	4.61	4.15	3.53	3.32	2.76
综合工日101.2元/工日		未计价材料费													0							
		清单项目综合单价													33.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)												
	王娜																					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修
改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040204002001	塑胶场地	1. 名称：硅PU塑胶场地（8mm厚） 2. 基层：原有地面缝隙修补、高低不平处打磨，做3mm厚自流平地面 3. 结构层：硅PU防水底漆一道；弹性层（每层厚度不超过2mm）；加弹层（每层厚度不超过1.5mm） 5. 面层：硅PU面漆两道（第一道加入20%专用砂，第二道加入10%专用砂） 6. 划线：参照2023年篮球场划线标准 7. 具体做法：详见施工现场	m2		227.93	164283.57		11185.27
2	040204002003	人造草坪	1. 草丝材料：PE 2. 草丝纤维度：7000 ±5% 3. 草坪高：30mm 曲型草，跑道线、所有标线、界线及分割线为制成品，不能裁制拼接 4. 行距：3/16mm 5. 针距（针/10cm）：22 ±0.5针 6. 簇密度（针/	m2	1013.7	148.88	150919.66		8464.4
本页小计							315203.23		19649.67



周吉强

王娜



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程 标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			m ²) : 46200 7. 草丝重量 (g/m ²) : 1000 8. 底布材料: PP抗紫外线增强底布+特种网格底布 9. 底布重量 (g/m ²) : 250 10. 背胶材料: 绿色环保SPU背胶 11. 背胶重量 (g/m ²) : 850 12. 草坪总重量 (g/m ²) : 2100 13. 阻燃性: 1级色牢度>8 14. 使用寿命: 在100千卡/m ² /年的环球辐射等值之下的地区使用寿命为5年						
3	011404014001	地坪漆	地面刷环氧地坪漆	m ²	61.2	171.9	10520.28		886.79
4	040203009001	弹性面层	1. 铺装13mm厚全塑塑胶自洁纹跑道, 性能要求必须达到关于学校跑道面层的规范要求	m ²	889.25	173.44	154231.52		12227.19
5	040203009002	弹性面层	1. 铺装13mm厚全塑塑胶磨砂面塑胶地面, 性能要求必须达到关于学校塑胶地面的规范要求	m ²	2799.51	173.44	485547.01		38493.27
6	040402016001	沟道盖板	1. 部位: 篮球场	m	38.2	101.96	3894.87		550.41
本页小计							654193.68		52157.66



王吉强



王娜

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修
改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			原排水沟处 2. 材质：预制钢筋混凝土盖板 3. 运距自行考虑 4. 具体做法：详见施工现场，符合建设单位要求						
7	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 类型：地坪拆除 2. 垫层：混凝土垫层拆除（厚度100mm），垃圾清运至指定位置 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	10	36.39	363.9		164.08
8	040203007001	水泥混凝土地坪	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 厚度：10cm 3. 混凝土塑料膜养护	m2	10	76.19	761.9		106.44
9	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：花岗岩板600*300*30mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：厚小泥砂	m2	146.05	221.04	32282.89		5478.58
10	01B001	地垫	[项目特征] 1. 镂空式疏水防滑地垫（台阶铺设） [工作内容] 1. 购买、运输、安装	m2	45.77	82.91	3794.79		407.81
11	050102001001	栽植乔木	1. 种类：银杏 2. 株高、冠径：株高不小于5.0米，冠径2.5-3.0米 3. 土球直径：	株	9	3245.31	29207.79		550.8
本页小计							66411.27		6707.71

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

全费用综合单价分析表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 1 页 共 18 页

项目编码	040204002001	清单项目名称	塑胶场地	计量单位	m2	工程量	720.7												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价（元）							合价（元）								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金
14-58 换	弹性纯PU球场面 层厚5mm 实际厚 度(mm):8	m2	1.0000	9.98	124.06	0	2.99	0	2.55	19.96	14.55	9.98	124.06	0.00	2.99	0	2.55	19.96	14.55
10-237	环氧自流平防腐 地面 底漆每遍	m2	1.0000	5.54	9.41	11.49	5.11	0	1.36	11.08	4.27	5.54	9.41	11.49	5.11	0	1.36	11.08	4.27
人工单价		小计							15.52	33.47	11.49	8.10	0	3.91	31.04	18.82			
二类工109.53元/工日;三 类工94.05元/工日;一类 工115.48元/工日		未计价材料费							0										
		清单项目综合单价							227.95										
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
	环氧渗透底漆		kg	0.383	22.30		8.56												
	环氧渗透底漆固化剂		kg	0.055	27.08		1.49												
	金刚石磨盘		个	0.05	26.85		1.34												
	其他材料费		元	1.43	1.43		1.43												
	聚氨酯面层主剂		kg	1.56	11.07		17.27												
	聚氨酯面层硬化剂		kg	0.78	32.31		25.2												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 3 页 共 18 页

项目编码	040204002003	清单项目名称	人造草坪								计量单位	m2	工程量	1013.7					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价 (元)								合价 (元)							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金
借2-17 0 换	人造草坪	m2	1.0000	8.35	120	0	1.87	2.94	1.59	1.84	12.29	8.35	120.00	0.00	1.87	2.94	1.59	1.84	12.29
人工单价		小计																	
综合工日101.2元/工日		未计价材料费																	
		清单项目综合单价																	
		120																	
		148.88																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	草皮建植 播草			m2	1	120	120												
	材料费小计						120	—	0										
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">王娜</div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>																			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 4 页 共 18 页

项目编号	011404014001	清单项目名称	地坪漆	计量单位	m2	工程量	61.2												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价 (元)							合价 (元)								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	总价措施项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	总价措施项目费	价差调整	规费	税金
10-237	环氧自流平防腐地面底漆每遍	m2	1.0000	5.54	9.41	11.49	5.11	0	1.36	11.08	5.54	9.41	11.49	5.11	0	1.36	11.08	4.27	
10-237	环氧自流平防腐地面底漆每遍	m2	1.0000	5.54	9.41	11.49	5.11	0	1.36	11.08	4.27	5.54	9.41	11.49	5.11	0	1.36	11.08	4.27
10-239	环氧自流平防腐地面面漆每遍	m2	1.0000	3.41	31.11	0.81	1.27	0	0.83	6.82	5.66	3.41	31.11	0.81	1.27	0	0.83	6.82	5.66
人工单价		小计							14.49	49.93	23.79	11.49	0	3.55	28.98	14.2			
二类工109.53元/工日		未计价材料费							0										
		清单项目综合单价							171.9										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
	环氧渗透底漆			kg	0.766	22.36		17.13											
	环氧渗透底漆固化剂			kg	0.1	29.08		2.98											
	金刚石磨盘			个	0.1	26.85		2.69											
	其他材料费			元	3.8	1		3.8											
	环氧自流平面漆			kg	1.438	28.53		41.03											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 6 页 共 18 页

项目编码	040203009001	清单项目名称	弹性面层	计量单位	m2	工程量	889.25												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价 (元)								合价 (元)							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金
10-237	环氧自流平防腐地面底漆每遍	m2	1.0000	5.54	9.41	11.49	5.11	0	1.36	11.08	5.54	9.41	11.49	5.11	0	1.36	11.08	4.27	
14-56 + 14-57	聚氨酯球场面层厚12mm 实际厚度(mm):13	m2	1.0000	8.21	81.38	0	2.47	0	2.08	16.42	10.05	8.21	81.38	0.00	2.47	0	2.08	16.42	10.05
人工单价		小计								13.75	90.79	11.49	7.58	0	3.44	27.5	14.32		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费								0									
		清单项目综合单价								173.44									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	环氧渗透底漆			kg	0.383	22.60	8.56												
	环氧渗透底漆固化剂			kg	0.055	27.08	1.49												
	金刚石磨盘			个	0.05	26.85	1.34												
	其他材料费			元	1.43	1	1.43												
	弹性颗粒			kg	7.7	2	15.4												
	聚氨酯面层主剂			kg	1.2	11.07	13.28												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 8 页 共 18 页

项目编码	040203009002	清单项目名称	弹性面层	计量单位	m2	工程量	2799.51												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价（元）								合价（元）							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金
10-237	环氧自流平防腐地面底漆每遍	m2	1.0000	5.54	9.41	11.49	5.11	0	1.36	11.08	5.54	9.41	11.49	5.11	0	1.36	11.08	4.27	
14-56 + 14-57	聚氨酯球场面层厚12mm 实际厚度(mm):13	m2	1.0000	8.21	81.38	0	2.47	0	2.08	16.42	10.05	8.21	81.38	0.00	2.47	0	2.08	16.42	10.05
人工单价		小计								13.75	90.79	11.49	7.58	0	3.44	27.5	14.32		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费								0									
		清单项目综合单价								173.44									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	环氧渗透底漆			kg	0.383	22.60	8.56												
	环氧渗透底漆固化剂			kg	0.055	27.08	1.49												
	金刚石磨盘			个	0.05	26.85	1.34												
	其他材料费			元	1.43	1.43													
	弹性颗粒			kg	7.7	2	15.4												
	聚氨酯面层主剂			kg	1.2	11.07	13.28												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 10 页 共 18 页

项目编码	040402016001	清单项目名称	沟道盖板	计量单位	m	工程量	38.2												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价 (元)								合价 (元)							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	总价措施项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	总价措施项目费	价差调整	规费	税金
4-155-1 换	预制地沟盖板 混凝土C20	m3	0.0900	115.45	156.16	32.23	44.33	0	29.77	230.9	58.93	10.39	14.05	2.90	3.99	0	2.68	20.78	5.3
4-177	预制混凝土构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	m3	0.0900	16.55	3.08	73.73	27.1	0	4.22	33.1	14.26	1.49	0.28	6.64	2.44	0	0.38	2.98	1.28
5-11	预制构件非预应力钢筋 螺纹钢 II级	t	0.0032	780.36	3413.18	85.88	260.05	0	190.92	1560.72	565.27	2.53	11.06	0.28	0.84	0	0.62	5.06	1.83
人工单价		小计										14.41	25.39	9.81	7.27	0	3.68	28.82	8.42
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费										0							
		清单项目综合单价										101.96							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	其他材料费			元	0.3133	0.51	0.51	—	—										
	其他材料费						29.09	—	—										
	材料费小计					—	29.6	—	—										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 11 页 共 18 页

项目编码	041001002001	清单项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	10																				
清单综合单价组成明细																											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价（元）								合价（元）															
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金								
借2-27 2	拆除混凝土路面 人工拆除 无筋 厚15cm内	100m2	0.0100	1640.82	0	0	501.76	450.57	384.19	360.98	300.45	16.41	0.00	0.00	5.02	4.51	3.84	3.61	3								
人工单价		小计																		16.41	0.00	0.00	5.02	4.51	3.84	3.61	3
综合工日101.2元/工日		未计价材料费																		0							
		清单项目综合单价																		36.39							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)																	
	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">王娜</div>																										



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 12 页 共 18 页

项目编码	040203007001	清单项目名称	水泥混凝土地坪	计量单位	m2	工程量	10												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价 (元)							合价 (元)								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	总价措施项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	总价措施项目费	价差调整	规费	税金
借2-27 0 换	混凝土浇筑 厚度 (cm) 15 实际厚度 (cm):10	100m2	0.0100	990.63	4774.42	0	302.94	272.03	231.96	217.94	611.09	6.91	47.74	0.00	3.03	2.72	2.32	2.18	6.11
借2-27 8	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养护	100m2	0.0100	73.8	49.79	0	22.57	20.27	17.28	16.24	18	0.74	0.50	0.00	0.23	0.2	0.17	0.16	0.18
人工单价		小计							10.84	48.24	0.00	3.26	2.92	2.49	2.34	6.29			
综合工日101.2元/工日		未计价材料费							47.43										
		清单项目综合单价							76.19										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	商品混凝土 C20			m3	0.153	310	47.43												
	其他材料费						0.81	—	0										
	材料费小计						48.24	—	0										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 13 页 共 18 页

项目编码	040204002002	清单项目名称	人行道块料铺设								计量单位	m2	工程量	146.05								
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价 (元)								合价 (元)										
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	总价措施项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	总价措施项目费	价差调整	规费	税金			
借2-291	花岗岩路面 20mm 以内	100m2	0.0100	3751.17	12528.6	72.57	1169.3	1050.01	878.32	825.26	1825.91	375.51	125.29	0.73	11.69	10.5	8.78	8.25	18.25			
人工单价		小计													375.51	125.29	0.73	11.69	10.5	8.78	8.25	18.25
综合工日101.2元/工日		未计价材料费													121.48							
		清单项目综合单价													221.04							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)												
	花岗岩 30mm 厚					1.015	119.68	121.48														
	其他材料费						—	3.85	—	0												
	材料费小计							125.33	—	0												
	王娜																					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 14 页 共 18 页

项目编码	01B001	清单项目名称	地垫	计量单位	m2	工程量	45.77												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价 (元)							合价 (元)								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	总价措施项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	总价措施项目费	价差调整	规费	税金
14-82	镂空式疏水防滑地垫	m2	1.0000	8.91	73.56	0	2.67	0	2.18	17.82	6.85	8.91	73.56	0.00	2.67	0	2.18	17.82	6.85
人工单价				小计							8.91 73.56 0.00 2.67 0 2.18 17.82 6.85								
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费							0								
				清单项目综合单价							82.91								
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	镂空式疏水防滑地垫				1.05	40	42												
	其他材料费					—	2.48	—	0										
	材料费小计						44.48	—	0										
王娜																			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 15 页 共 18 页

项目编码	050102001001	清单项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	9												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价（元）							合价（元）								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金
借2-98	栽植乔木（带土球）土球直径在（80cm以内）	株	1.0000	56.1	2800.51	29.48	12.55	19.65	10.69	12.35	264.72	56.10	2800.51	29.48	12.55	19.65	10.69	12.35	264.72
借6-2	树木支撑(树棍桩)三脚桩	株	1.0000	5.1	26.59	0	1.19	1.04	0.97	1.13	3.24	5.10	26.59	0.00	1.19	1.04	0.97	1.13	3.24
人工单价		小计							61.20/2827.10 29.48 13.74 20.69 11.66 13.48 267.96										
综合工日101.2元/工日		未计价材料费							2800										
		清单项目综合单价							3245.31										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	银杏			株	1	2800	2800												
	其他材料费						27.12	—	0										
	材料费小计						2827.12	—	0										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 16 页 共 18 页

项目编码	050102001002	清单项目名称	栽植乔木								计量单位	株	工程量	3					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价（元）								合价（元）							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金
借2-95	栽植乔木（带土球）土球直径在（50cm以内）	株	1.0000	19.55	380.29	0	4.37	6.86	3.73	4.3	37.72	19.55	380.29	0.00	4.37	6.86	3.73	4.3	37.72
借6-2	树木支撑(树棍桩)三脚桩	株	1.0000	5.1	26.59	0	1.19	1.04	0.97	1.13	3.24	5.10	26.59	0.00	1.19	1.04	0.97	1.13	3.24
人工单价		小计								24.55	406.88	0.00	5.56	7.9	4.7	5.43	40.96		
综合工日101.2元/工日		未计价材料费								380									
		清单项目综合单价								496.08									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	樟子松			株	1	380		380											
	其他材料费					26.89		26.89		—		0							
	材料费小计					406.89		406.89		—		0							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 17 页 共 18 页

项目编码	050102001003	清单项目名称	栽植乔木								计量单位	株	工程量	4					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价（元）								合价（元）							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	总价措施项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	总价措施项目费	价差调整	规费	税金
借2-95	栽植乔木（带土球）土球直径在（50cm以内）	株	1.0000	19.55	1850.29	0	4.37	6.86	3.73	4.3	170.02	19.55	1850.29	0.00	4.37	6.86	3.73	4.3	170.02
借6-2	树木支撑(树棍桩)三脚桩	株	1.0000	5.1	26.59	0	1.19	1.04	0.97	1.13	3.24	5.10	26.59	0.00	1.19	1.04	0.97	1.13	3.24
人工单价		小计								24.56 / 1876.88									
综合工日101.2元/工日		未计价材料费								1850									
		清单项目综合单价								2098.38									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	法桐			株	1	1850		1850											
	其他材料费					26.89		26.89		—		0							
	材料费小计					1876.89		1876.89		—		0							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

全费用综合单价分析表

工程名称：新建工程

标段：酒泉市东关街第二小学操场维修改造工程

第 18 页 共 18 页

项目编码	050102001004	清单项目名称	栽植乔木								计量单位	株	工程量	1					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价（元）								合价（元）							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	总价措施 项目费	价差调整	规费	税金
借2-95	栽植乔木（带土球）土球直径在（50cm以内）	株	1.0000	19.55	311.19	0	4.37	6.86	3.73	4.3	31.5	19.55	311.19	0.00	4.37	6.86	3.73	4.3	31.5
借6-2	树木支撑(树棍桩)三脚桩	株	1.0000	5.1	26.59	0	1.19	1.04	0.97	1.13	3.24	5.10	26.59	0.00	1.19	1.04	0.97	1.13	3.24
人工单价		小计								24.65	337.78	0.00	5.56	7.9	4.7	5.43	34.74		
综合工日101.2元/工日		未计价材料费								310.9									
		清单项目综合单价								420.76									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	柏树			株	1	310.9		310.9											
	其他材料费					26.89		26.89		—		0							
	材料费小计					337.79		337.79		—		0							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

