

敦煌市七里镇综合养老服务中
心改建项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

敦煌市七里镇综合养老
服务中心改建项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:院子大门 2. 砌体材质:标准砖	m3	3.15				
2	011601001002	砖基础拆除	1. 砌体名称:旧大门砖基础 2. 砌体材质:标准砖	m3	8.33				
3	011601001003	砖墙拆除	1. 砌体名称:室外围墙 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除高度:2.8m 4. 拆除砌体的截面尺寸:370厚	m	45				
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:室外地坪拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:15cm厚C20混凝土地坪	m2	1222.18				
5	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:院子大门 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:钢筋混凝土梁	m3	2.06				
6	011610002001	金属门拆除	1. 门窗洞口尺寸:院子铁门拆除	m2	7.7				
7	011609001001	栏杆拆除	1. 栏杆(板)的高度:2m 2. 栏杆、栏板种类:金属围栏	m2	14.6				
8	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体 2. 砌体材质:烧结粘土砖 3. 厨房拆墙洞	m3	1.63				
9	011602001002	砖基础拆除	1. 构件名称:教室讲台、卫生间墩台	m3	13.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:混凝土基层, 厚10cm 2. 饰面材料种类:地面瓷砖	m2	160.2				
11	011602001003	混凝土地坪拆除	1. 构件名称:室内地坪拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:15cm厚C20混凝土地坪	m2	492.61				
12	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:卫生间墙面砖	m2	40.25				
13	011610002002	金属门拆除	1. 门窗洞口尺寸:M1027	m2	54				
14	011610002003	铝合金玻璃门拆除	1. 门窗洞口尺寸:M3628	m2	10.08				
15	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面涂料	m2	1852.31				
16	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚涂料	m2	679.3				
17	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:成品卫生间隔断	m2	3				
18	011614001001	暖气片拆除	1. 暖气罩材质:暖气片拆除	个	30				
19	011614006001	窗帘杆拆除	1. 窗帘轨的材质:铝合金	m	78				
20	011606002001	墙面饰面拆除	1. 拆除的基层类型:教室黑板、过道宣传牌	m2	57.4				
21	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:教室吊链灯、吸顶灯	套	60				
22	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:PE水管DN32	m	53				
23	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:男士小便池	套	8				
24	011612001002	配管拆除	1. 管道种类、材质:pvc电线管	m	300				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新建大门							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	13.36				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	8.71				
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.98				
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.3				
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8~Φ20 三级钢	t	0.515				
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.7				
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.65				
8	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1.54				
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 墙体类型:240外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5	m2	30.61				
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子要求：2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆，颜色有甲方确定	m2	30.61				
12	010804005001	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸：M3622 2. 门框、扇材质：镀锌方管 3. 表面刷氟碳漆 4. 具体做法详见施工图	m2	8.01				
13	011503001001	金属栏杆	1. 造60*型GZ：150*150*3.0镀锌方管 2. 栏杆材料种类、规格：60*50*3.0镀锌方管 3. 具体做法详见施工图	m	3.1				
		分部小计							
		土石方工程							
14	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 弃土运距：自行考虑 4. 位置：室外围墙	m3	72				
15	010103001002	回填方	1. 密实度要求：	m3	51.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			夯填 2. 填方材料品种：原土回填 3. 位置：室外围墙						
		分部小计							
		混凝土及钢筋工程							
16	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20 3. 位置：室外围墙	m3	4. 5				
17	010501002001	条形基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 位置：室外围墙	m3	16. 2				
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 位置：室外围墙	m3	5. 63				
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8~Φ16 2. 部位：构造柱	t	0. 538				
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6一级钢筋 2. 部位：砌体拉结筋	t	0. 166				
		分部小计							
		砌筑工程							
21	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 墙体类型：240内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	13. 45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目
 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 墙体类型:120内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	4.43				
23	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 墙体类型:370外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	41.82				
24	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	19.62				
		分部小计							
		门窗工程							
25	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M3628、M1524 2. 门框、扇材质:肯德基门	m2	17.28				
26	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1027、M1524 2. 门框或扇外围尺寸:甲级防盗门	m2	9.9				
27	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1.8*2.1 2. 框、扇材质:60系列断桥铝合金中平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	m2	3.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目
 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			无色中透光LOW-E中空玻璃						
28	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024、M0921 2. 实木套装门	m2	47.49				
29	010808001001	木窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:C1821 2. 门窗套展开宽度:20cm 3. 面层材料品种、规格:实木	m	174				
30	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:20厚天然大理石窗台板	m2	17.23				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
31	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑锦砖 2. 位置:厨房、卫生间	m2	62.09				
32	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:防滑仿木纹陶瓷锦砖800*800 2. 位置:除厨房、卫生间、锅炉房外的其他房间	m2	576.2				
33	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚	m	303.1				
34	010507001001	坡道	1. 20mm烧毛花岗岩板面层 2. 5厚1:2水泥	m2	23.36				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆结合层 3. 15厚1:3水泥 砂浆找平层 4. 80厚C25砼垫 层 5. 200厚片石垫 层 6. 素土分层夯实						
35	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:15 cm厚C20混凝土 地坪(5m*5m分仓) 2. 垫层:15cm厚 砂砾石 3. 混凝土强度等 级:C20	m2	1222.18				
36	011107001001	石材台阶面	1. 20mm烧毛花岗 岩板面层 2. 5mm厚1:2水泥 砂浆结合层 3. 45mm厚1:3水 泥砂浆找平	m2	33.07				
37	01B004	爬爬垫	1. 20mm厚爬爬垫 2. 部位:康复训 练室	m2	49.7				
		分部小计							
		墙面装饰工程							
38	011207001001	墙面装饰	1. 墙面软包参考 图集05J909-NQ6 2-内27A 2. 具体做法及位 置详见施工图	m2	57.95				
39	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内 砖墙 2. 面层材料品种 、规格、颜色: 陶瓷锦砖300*60 0 3. 位置:厨房、 卫生间、锅炉房	m2	256.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
40	011207001002	墙面装饰板	1. 名称:成品墙面装饰板 2. 位置:大厅处 3. 其他:具体做法详见施工图	m2	20.75				
41	011207001003	墙面装饰板	1. 名称:成品墙面装饰板 2. 位置:休息室一 3. 其他:具体做法详见施工图	m2	20.31				
42	011207001004	墙面装饰板	1. 名称:成品墙面装饰板 2. 位置:休息室二 3. 其他:具体做法详见施工图	m2	20.31				
43	011207001005	墙面装饰板	1. 名称:成品墙面装饰板 2. 位置:照护室 3. 其他:具体做法详见施工图	m2	14.09				
44	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2	m2	384.16				
45	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:纸面石膏板 3. M1024门洞上部封堵、双面	m2	5.7				
		分部小计							
		天棚工程							
46	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型龙骨 3. 面层材料品种、规格:	m2	30.47				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目
 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			600*600*3mm铝扣板						
47	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距：T型龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*600*1.2mm铝扣板	m2	60.81				
48	011302001003	铝方通吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50卡槽龙骨间距300*300 3. 面层材料品种、规格：铝方通150*150，间距8cm 4. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	m2	187.94				
49	011302001004	铝方通吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：单层龙骨、高度300 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢T型龙骨 3. 面层材料品种、规格：铝方通150cm*150cm，间距100cm 4. 位置：理发室 5. 其他：详见施工图纸及相关技术规范	m2	99.31				
50	011302001005	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高	m2	337.05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目
 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度:单层龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型烤漆轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板 4. 位置:理发室 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范						
		分部小计							
		涂料工程							
51	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:实心砖墙 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	984.63				
52	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土基层 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	591.82				
53	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:实心砖墙 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、	m2	811.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目
 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			喷刷遍数:乳胶漆						
		分部小计							
		其他装饰工程							
54	011503003001	塑料扶手	1. 扶手材料种类、规格:抗菌硬质塑料扶手 2. 固定配件种类:扁钢支架40X5中距600 3. 防护材料种类:1.5厚不锈钢板 4. 位置:过道靠墙扶手 5. 其他未尽事宜详见设计图纸	m	40				
55	011503001002	金属扶手、栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ50 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管 Φ50 3. 120*120(H)C20混凝土基座 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及图集88J7 第1页	m	13.5				
56	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ50 2. 120x120x240,C20细石混凝土窝牢沿长度方向间距900 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及图集88J7 第1页	m	13.5				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目
 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
57	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材3+3 2. 防水层数:2层	m2	760.22				
58	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150厚保温隔热苯板	m2	723.66				
59	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2.5 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm 3. 防水保护层	m2	723.66				
		分部小计							
		其他项目							
60	010507006001	隔油池	1、参照04S519，1型钢筋混凝土隔油池，池顶无覆土GG-1	座	1				
61	011501003001	更衣柜	1. 台柜规格:每格宽深尺寸为400*500mm, 每层高度按总高度1910mm平分, 每组层数≤6 2. 材料种类、规格:ABS材质成品更衣柜 3. 其他未尽事宜详见设计图纸	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
62	011702003001	构造柱		m2	34.05				
63	011701003001	内墙面装饰脚手架		m2	1417.03				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 12 页 共 12 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	天然气改造		50000			
合 计			50000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		弱电							
1	030505003001	标准机柜	1. 名称:标准机柜 2. 规格:电信、移动、联通	个	3				
2	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:金属管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:满足现场实际情况	m	26.73				
3	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:金属管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:满足现场实际情况	m	176.62				
4	030411004001	2芯光纤	1. 名称:光纤 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:2芯皮线光纤	m	38				
5	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:RVS-2X0.5 3. 材质:铜芯	m	38				
6	030502007001	光缆	1. 名称:射频传输电缆 2. 规格:SYWV-75-5	m	38				
7	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽4对双绞线	m	191.7				
8	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球型彩色摄像机 2. 安装方式:吸顶安装	台	25				
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	25				
10	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 电视监控系统摄像机	系统	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
11	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	18				
12	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	7				
13	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极暗装插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地0.3米暗装	个	86				
14	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地0.3米暗装	个	12				
15	030404035003	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地1.4米暗装	个	3				
16	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:48W 3. 安装方式:吸顶安装	套	18				
17	030412004001	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:25W 3. 安装形式:吸顶安装	套	32				
18	030412001002	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 型号:9W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 备注:包含灯	套	139				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			具开孔 筒灯孔						
19	030412004002	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:300*300 3. 安装形式:吸顶安装	套	7				
20	030412004003	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:600*300 3. 安装形式:吸顶安装	套	7				
21	030412004004	装饰灯	1. 名称:线条灯 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装形式:吸顶安装	套	12				
22	030412004005	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装形式:吸顶安装	m	30				
23	030404033001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:45W 3. 安装方式:吸顶安装	台	3				
24	030404031001	小电器	1. 名称:浴霸（三合一 取暖+照明+排风）	个	1				
25	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料管 3. 规格:FPC25 4. 配置形式:满足现场实际情况	m	864.1				
26	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:50mm以下	m	50				
27	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	1539.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯	m	584.8				
29	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NHBV 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯	m	584.8				
30	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:暗配管时墙面刻槽 2. 规格:DN25 3. 填充(恢复)方式:详见设计图纸	m	100				
31	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	320				
32	030411003001	桥架	1. 名称:带隔板金属线槽 2. 材质:隔板金属线槽 3. 型号:(200+100)*100 4. 其它:详见设计图纸	m	41				
33	030404017001	配电箱	1. 名称:AL 2. 规格:500*400*160 3. 安装方式:暗装,距地1.8米 4. 其它:详见设计图纸	台	1				
34	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:PE-X管 DN70 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及规范要求	m	16				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:PE-X管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及规范要求	m	160				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:PE-X管 De20 4. 连接形式:机械连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及规范要求	m	120				
4	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 30厚聚苯乙烯泡沫板 60厚细石混凝土保护层 2. 管道材质、规格:PE-RT II	m2	637.59				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			型供暖管 DE20*2.3 3. 压力试验及吹扫设计要求：满足设计图纸及规范要求 4. 其他未尽事宜详见设计图纸						
5	031008012001	2路分、集水器	1. 规格:2路分、集水器 2. 安装方式:支架嵌墙安装	台	30				
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	60				
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	30				
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:过滤球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	30				
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 备注:平时关闭，系统冲洗时打开进行旁通	个	30				
10	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:控制阀阀体 RA-G/DN20 (220V AC) 配TWA-A 热电驱动器	个	30				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式:螺纹连接						
11	030601001001	温度仪表	1. 名称:房间温控器	支	30				
12	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				
13	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:放气阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	60				
14	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式:焊接	个	2				
15	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:详见设计图纸	kg	50				
16	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道,面漆两道	kg	50				
17	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格: DN32 3. 填料材质:详见设计图纸	个	60				
18	031009001001	采暖工程系统调试	1. 名称:采暖工程系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
19	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暖通工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	10000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	10000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		10000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 暖通工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 暖通工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 DN32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及规范要求 6. 具体做法详见设计图纸	m	80				
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 DN20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及规范要求 6. 具体做法详见设计图纸	m	100				
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC150 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及规范要求 6. 具体做法详见设计图纸	m	50				
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC100 4. 连接形式:粘接	m	45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及规范要求 6. 具体做法详见设计图纸						
5	031001006006	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸及规范要求 6. 具体做法详见设计图纸	m	26				
		分部小计							
		措施项目							
6	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		灭火装置							
1	030901013001	灭火器	1. 形式:干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC2	具	8				
2	030901010001	微型消防站	1. 型号、规格:1600*1200*240mm	套	2				
		分部小计							
		火灾自动报警系统							
3	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:JBF4121-P	个	2				
4	030904005001	声光报警器	1. 名称:编址型声光报警器 2. 规格:JBF4123	个	2				
5	030904001001	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 规格:JBF4111	个	12				
6	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JBF4101	个	1				
7	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防广播扬声器 2. 规格:3W	台	2				
8	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:金属管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:满足现场实际情况	m	216.79				
9	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:信号线 3. 规格、型号:ZR-RVSP-2×	m	110.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程
 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.5 4. 材质:铜芯						
10	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:电源线 3. 规格、型号: NH-BV4 4. 材质:铜芯	m	93.37				
11	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:电话线 3. 规格、型号: ZR-RVVP-2×2.5 4. 材质:铜芯	m	41.75				
12	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:广播线 3. 规格、型号: ZR-RVSP-2×2.5 4. 材质:铜芯	m	22.7				
13	030411006003	接线盒	1. 名称:探测器底座 2. 规格:JBF-VB4 302A	个	13				
14	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:暗配管时墙面刻槽 2. 规格:DN25 3. 填充(恢复)方式:详见设计图纸	m	20				
15	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	6				
16	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:18	系统	1				
		分部小计							
		应急照明系统							
17	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程
 标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:详见设计图纸						
18	030412001003	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯具-吸顶 2. 规格:A型 DC36V 5W	套	8				
19	030412001004	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯具-壁装 2. 规格:A型 DC36V 5W 3. 安装方式:壁装, 底边距地2.5米, IP67	套	2				
20	030412001005	普通灯具	1. 名称:消防应急标志灯具-单面 2. 规格:A型 DC36V 1W 3. 安装方式:壁装, 底边距地0.5米	套	4				
21	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:金属管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:满足现场实际情况	m	66.75				
22	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:信号线 3. 规格、型号:ZN-RVS-2x2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	66.75				
23	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	14				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001021	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 消防工程

标段：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]