

合同编号: QCZC2025-0036

蔡口集乡蔡口集村乡村建设示范村建设项目

合同备案号: 2025HTBA00076

采 购 合 同


甲方: (采购方) 庆城县蔡口集乡人民政府

乙方: (中标企业) 甘肃中治建设工程有限公司

签订地点: 庆城县蔡口集乡人民政府

签订时间: 2025 年 06 月 25 日

代理机构: 甘肃万顺源工程项目管理有限公司



合同编号：QCZC2025-0036

蔡口集乡蔡口集村乡村建设示范村建设项目

采 购 合 同

甲方：（采购方）庆城县蔡口集乡人民政府

乙方：（中标企业）甘肃中治建设工程有限公司

签 订 地 点：庆城县蔡口集乡人民政府

签 订 时 间：2025 年 06 月 25 日

代 理 机 构：甘肃万顺源工程项目管理有限公司

合同协议书

甲方：庆城县蔡口集乡人民政府

乙方：甘肃中治建设工程有限公司

(以下简称甲方和乙方)

根据蔡口集乡蔡口集村乡村建设示范村建设项目(项目名称/项目编号)评标结果,按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。

第一条 项目概述

- (1) 项目名称：蔡口集乡蔡口集村乡村建设示范村建设项目；
- (2) 建设地点：庆城县蔡口集乡蔡口集村；
- (3) 项目内容：蔡口集乡蔡口集村乡村建设示范村建设,包含道路维修、新打机井及配套设施、厕所改造等(具体内容详见工程量清单)。

第二条 合同期限

本工程总工期为90日历天,工程进度经甲、乙双方协商确定,施工周期的起始期限由双方当事人协商确定。

第三条 甲方权利义务

1. 在施工开始前甲方负责对施工现场进行清理,为施工提供必要准备条件;
2. 施工周期内,甲方负责施工过程中的各类协调关系;
3. 施工周期内,甲方有权对乙方施工过程进行监督。

第四条 乙方权利义务

1. 乙方保证在施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定和及有关工程质量标准，保证按期安全保质地完成工程；

2. 乙方保证其施工人员了解国家有关法律法规和工程操作规范，并在施工过程中严格遵守甲方各项管理规定，施工过程中如因乙方管理不当造成甲方场所及设施损坏、工作人员人身伤害或第三方人身财产损失，乙方应承担赔偿责任；

3. 施工期间乙方保证施工现场的整洁，工程完工后乙方负责对施工现场进行清扫。

第五条 工程材料

工程所需材料均由乙方负责提供，材料价款包含于工程总价款之内，材料的具体类别、数量、价格等内容以本合同附件材料清单为准。乙方保证其所提供的材料全部符合国家有关标准，适合在公共场所使用。乙方在使用上述材料前应先行向甲方提供材料的质检报告、合格证等相关材料。在工程质保期限内如因材料质量问题造成甲方或第三方人身财产损失的，乙方应就该部分损失与材料供应商承担连带保证责任。

第六条 工程变更

工程项目及施工方式如需变更，乙方应报请甲方同意调整相关工程费用及工期。

第七条 验收标准

1. 施工用的材料为商制造的全新产品，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 依次序对照交付验收标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③材料及施工质量符合国家官方标准。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

第八条 质量责任

乙方质保期1年，保证由其完成的工程在正常条件下，正常使用。具体保修可具体签定保修协议。如发生不可抗力损坏或属甲方原因造成损失的，乙方不承担责任。

第九条 合同金额

1. 合同总额： 大写：人民币壹佰柒拾伍万贰仟陆佰柒拾伍元陆角捌分，

小写：1752657.68元。

2. 合同总额包括乙方施工、施工材料、工具配备、人工费用、安装调试技术指导费、技术培训、质保期、服务、各项税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

3. 付款方式：合同签订5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%预付款；乙方完成施工进场，开工后乙方向甲方提供普通发票支付合同总金额的25%，其余按照项目建设进度单支付至80%，完成工程验收结算后支付至97%，剩余3%质保金待一年质保期满后一次性支付。

第十条 违约责任

如在工程完成并通过验收后1年内乙方工程的质量问题给甲方造成损失的由乙方负责。

双方均应忠实履行合同约定的各项内容，任何一方违反本合同，均应承担违约责任。

第十一条 合同未尽事宜

甲、乙双方在履行本合同的过程中应通力协作，本合同的未尽事宜由双方在友好协商的基础上妥善解决。

第十二条 合同续延、变更与解除

如在工程期间发生不可预见的意外情况，经双方协商工程周期可以延长，工程周期延长时双方应订立书面确认文件，工程周期延长后本合同有效期随工程周期自动续延，双方无需另行签订合同。本合同经双方当事人协商一致可以变更或解除，变更或解除合同均需由合同当事双方订立书面协议。

不可抗力如在合同履行期间发生不可抗力事件导致合同不能正常履行的，双方互不负有赔偿责任。

第十三条 鼓励依据投标人信用、以往履约情况等降低履约保证金的缴纳比例。本项目使用银行保函、工程质量保证担保或工程质量保险等其他保证方式替代预留质量保证金。

第十四条 合同争议解决合同当事双方如发生争议应当协商解决，协商不成的可向甲方所在地人民法院起诉。

第十五条 本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，代理公司壹份，均具有同等法律效力。

以下无正文

甲方：(公章) 地址：甘肃省庆城县蔡口集乡高原村 电话：	乙方：(公章) 地址：庆城县安宇路2号 电话：0934-5940878
法定代表人或委托代理人（签字）： 日期：2015.6.25	法定代表人或委托代理人（签字）： 日期：2015.6.25
经 办 人（签字）： 日期：	经 办 人（签字）： 日期：
开户行： 账号：	开户行：中国建设银行庆城田家城支行 账号：62050170080400000079
代理机构：甘肃万顺源工程项目管理有限公司 地 址：甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道18号附1号 法定代表人或被授权人（签字）： 电 话：18215468533 2015.6.25	




成交通知书

QCZC2025-0036-1号


甘肃中治建设工程有限公司：

蔡口集乡蔡口集村乡村建设示范村建设项目于2025年06月24日在庆阳市公共资源交易中心庆城分中心组织采购，经磋商小组评审，推荐你公司为成交候选人。

庆城县蔡口集乡人民政府已确定你公司为蔡口集乡蔡口集村乡村建设示范村建设项目成交供应商，特此通知，请务必于本通知书发出30日内，与庆城县蔡口集乡人民政府签定政府采购合同。成交内容如下：

项目名称	蔡口集乡蔡口集村乡村建设示范村建设项目		
采购方式	竞争性磋商		
成交范围	详见附表		
成交内容	1.中标供应商：甘肃中治建设工程有限公司 2.采购金额：(小写)：1752657.680000元(大写)：壹佰柒拾伍万贰仟陆佰伍拾柒元陆角捌分		
交易中心：	采购人：	代理机构：	
			
2025年06月24日	2025年6月24日	2025年6月24日	



提示	合同签订后请将合同（PDF格式）上传至电子服务系统。中标保证金自合同（协议书）上传之日起三个工作日内退还。
成交范围	采购需求：蔡口柴乡蔡口柴村乡村建设示范村建设，包含道路维修、新打机井及配套设施、厕所改造等（具体内容及工程量详见《磋商文件》）。 

附件二：已标价工程量清单


投标报价汇总表

项目名称	投标报价（元）	备注
道路维修	421109.00	
新打机井及配套设备	1292890.68	
厕所改造	38658.00	
合计	1752657.68	

投标人：甘肃中治建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人 齐永源（签字）

日期：2025年6月24日



表A.0.2-5 总 预 算 表


建设项目名称: 蔡口集乡蔡口集村乡村建设示范村建设项目
编制 范围: 蔡口集乡蔡口集村乡村建设示范村建设项目

第 1 页 共 2 页 01 表

分项目编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
I	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		421109		100.00	
I02	路基工程	km		50036		11.88	
IJ09	拆除工程	项	1.000	3256	3256.00	0.77	
IJ0901	拆除破损排水沟	m3	19.100	435	22.77	0.10	
IJ0902	拆除破损沥青路面	m2	254.000	2570	10.12	0.61	
IJ0903	拆除破损管道涵	m	14.700	251	17.07	0.06	
IJ06	排水工程	km		46780		11.11	
IJ0602	排水沟	m	490.900	46780	95.29	11.11	
IJ060201	梯形排水沟	m	490.900	46780	95.29	11.11	
I03	路面工程	km		67355		16.00	
LM01	沥青混凝土路面	m2	254.000	65910	259.49	15.65	
LM0101	路面垫层	m2	306.600	27024	88.14	6.42	
LM010103	30cm厚3.7灰土垫层	m2	306.600	27024	88.14	6.42	
LM0103	路面基层	m2	266.700	22522	84.45	5.35	
LM010302	20cm厚(5%)水泥稳定碎石基层	m2	266.700	22522	84.45	5.35	
LM0104	透层、黏层、封层	m2	254.000	482	1.90	0.11	
LM010401	透层	m2	254.000	482	1.90	0.11	
LM0105	沥青混凝土面层	m2	254.000	15882	62.53	3.77	
LM010502	5cmAC-16沥青碎石面层	m2	254.000	15882	62.53		
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m2		1455			

编制:

复核:



齐永源

工程项目总价表

项目编号: QCZC2025-0036

工程名称: 蔡口集乡蔡口集村乡村建设示范村建设项目

组号	项目分组名称	金额 (元)	备注
一	第一部分 建筑工程	1209024.81	
1	新打机井 (540m)	431579.67	
2	新建30m3水塔 (12m)	133170.72	
3	管理房	22654.14	
4	输水管道	535849.62	
5	给水阀门井	23556.33	
6	给水水表井	23556.33	
7	乡村治理	38658.00	
二	第二部分 机电设备及安装工程	79217.80	
1	新打机井	74209.30	
2	30m3水塔 (12m)	5008.50	
三	第四部分 临时工程	43306.07	
1	临时房屋	11100.00	
2	其他临时工程		
3	安全生产措施费	32206.07	
	合计 (A)	1331548.68	

投标总报价 (A) 1331548.68元

投标人: 甘肃中治建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人 (或委托代理人): 齐永源 (签名)

2025年6月24日




工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
第一部分 建筑工程					1209024.81
1	新打机井 (540m)	眼	1		431579.67
	场地平整	m ²	220.00	5.15	1133.00
	泥浆坑开挖	m ³	200.00	7.85	1570.00
	D406钻孔黄土状粘砂土深度	m	200.00	351.00	70200.00
	D380钻孔岩石深度	m	290.00	442.00	128180.00
	D241裸眼岩石深度	m	50.00	445.00	22250.00
	D426钢套管 (壁厚δ=8mm)	m	50.00	366.70	18335.00
	D273钢套管 (壁厚δ=8mm)	m	200.00	295.50	59100.00
	D273滤水管 (壁厚δ=8mm)	m	290.00	308.00	89320.00
	滤料	m ³	14.50	179.30	2599.85
	粘土封闭	m ³	58.50	114.39	6691.82
	洗井	元			7700.00
	机械搬运费	元			8500.00
	箍井口	元			1200.00
	钻井用水	元			7800.00
	试运行费	元			2700.00
	其他费用	元			2700.00
	水质化验费	元			1600.00
2	新建30m ³ 水塔 (12m)	座	1		133170.72
	开挖土方 (机械)	m ³	375.79	7.85	2949.95
	夯填土方	m ³	328.20	13.11	4302.70
	原土翻夯	m ³	65.53	17.25	1130.39
	3: 7灰土夯填	m ³	14.74	216.84	3196.22
	M7.5水泥砂浆砌砖	m ³	81.78	510.37	41738.10
	M7.5水泥砂浆抹面	m ³	61.90	17.58	1088.20
	C15砼垫层	m ³	4.91	560.78	2753.65
	现浇C25砼水箱壁	m ³	6.94	786.29	5456.85



齐永源



工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	现浇C25砼水箱底	m ³	2.56	592.16	1515.93
	现浇C25砼水箱顶	m ³	1.90	808.34	1535.85
	现浇C25砼圈梁	m ³	3.27	808.34	2643.27
	现浇C25砼底板平台	m ³	3.07	808.34	2481.60
	水箱保温层上层焦渣	m ²	18.76	121.34	2276.34
	爬梯制安	t	1.15	7475.50	8596.83
	避雷器	套	1	3500.00	3500.00
	大小门	套	2	2000.00	4000.00
	钢筋制安	t	1.65	7781.19	12838.96
	综合脚手架	100m ²	1.91	2642.30	5046.79
	其它配件材料费			12900.00	12900.00
	综合卷扬机 (12m)	套	1	12900.00	12900.00
	细部结构	m ³	17.74	18.00	319.35
3	管理房	m ²	9		22654.14
	基坑开挖土方	m ³	74.78	7.85	587.02
	土方夯填	m ³	48.17	13.11	631.51
	3: 7灰土垫层	m ³	6.84	216.84	1483.19
	M10水泥砂浆砌砖	m ³	9.01	510.37	4598.43
	1: 2水泥砂浆抹面	m ³	26.18	17.58	460.24
	现浇C25钢筋砼屋面板	m ³	2.06	808.34	1665.18
	现浇C25钢筋砼雨檐	m ³	1.34	808.34	1083.18
	现浇C25钢筋砼圈梁	m ³	0.82	688.17	564.30
	钢筋制安	t	0.60	7781.19	4668.71
	屋面SBS防水处理	m ²	27.46	54.68	1501.80
	檐口面砖	m ²	8.38	35.60	298.33
	现浇C20室外散水	m ³	1.64	551.67	904.74
	C20砼室内地坪	m ³	1.08	551.67	595.79
	室内粉涮	m ²	35.65	22.30	795.00




永源

工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	0.9×2.7m防盗门	套	1	1180.00	1180.00
	铝合金窗	m ²	1.50	358.00	537.00
	电气设备	元			1100.00
4	输水管道	m	6189.00		535849.62
	挖土方	m ³	4703.64	7.85	36923.57
	回填土方	m ³	3292.55	4.42	14553.06
	夯填土	m ³	1411.09	13.11	18499.42
	砂垫层	m ³	789.10	162.38	128133.65
	PE管DN100 (1.6MPa)	m	6189.00	49.61	307036.29
	管道安装费	%	10.00	307036.29	30703.63
5	给水阀门井	座	5		23556.33
	土方开挖	m ³	38.00	7.85	298.30
	土方夯填	m ³	4.86	13.11	63.71
	原土翻夯	m ²	16.20	17.25	279.45
	3: 7灰土垫层	m ³	4.86	216.84	1053.84
	C20砼垫层	m ³	1.62	551.67	893.71
	C25砼底板	m ³	2.56	592.16	1515.93
	C25砼侧墙	m ³	8.40	786.29	6604.84
	C20砼预制盖板	套	1	355.00	355.00
	1: 2防水水泥砂浆抹面	m ²	43.20	17.58	759.46
	钢筋制安	t	1.50	7781.19	11671.79
	细部结构	m ³	3.35	18.00	60.30
6	给水水表井	座	5		23556.33
	土方开挖	m ³	38.00	7.85	298
	土方夯填	m ³	4.86	13.11	63
	原土翻夯	m ²	16.20	17.25	279.45
	3: 7灰土垫层	m ³	4.86	216.84	1053.84
	C20砼垫层	m ³	1.62	551.67	893.71




齐永源



工程量清单


序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	C25砼底板	m ³	2.56	592.16	1515.93
	C25砼侧墙	m ³	8.40	786.29	6604.84
	C20砼预制盖板	套	1	355.00	355.00
	1: 2防水水泥砂浆抹面	m ²	43.20	17.58	759.46
	钢筋制安	t	1.50	7781.19	11671.79
	细部结构	m ³	3.35	18.00	60.30
7	乡村治理	户	17		38658.00
	厕所改造	户	17	2274.00	38658.00



齐永源



工程量清单

[illegible]

投标人：甘肃中治建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人): 李永强 (签名)

2025年6月24日

