

临夏县人民医院健康体检中心升级改造项目（二次） 第四包

购 销 合 同

合同备案号: 2025HTBA00049

合同编号: LXZC11320250126

甲 方: 临夏县人民医院

乙 方: 甘肃银领建设工程有限公司

2025 年 6 月 27 日

临夏县人民医院健康体检中心升级改造项目（二次）购销合同

根据“临夏县人民医院健康体检中心升级改造项目（二次）【招标文件编号：LXZC11320250126】的招标结果，临夏县人民医院（以下简称甲方）与甘肃银领建设工程有限公司（以下简称乙方）签订本合同。

一、合同编号：LXZC11320250126

二、签订地点：临夏县人民医院

三、合同内容：根据《中华人民共和国民法典》及【招标文件编号 LXZC11320250126】投标文件的规定，甲乙双方协商一致，签订本合同。

1、货物品名、规格、数量等信息详见附件。

2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

四、投标文件，招标文件，成交结果表，合同所附工程量清单均为本合同不可分割的一部分。如果工程量清单的内容与投标文件和成交结果表不一致时，以投标文件和成交结果表为准。

五、合同金额：壹佰零玖万贰仟柒佰柒拾陆元柒角伍分整（¥1092776.75 元）

六、一般条款：

1、乙方所提供的货物及工程符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由乙方负责。

2、乙方承担交付前的一切责任和费用。

3、保修期：一年，自甲方验收合格后计算。保修期内发生质量问题时，乙方应当及时、有效、充分地履行维修义务。甲方不承担材料、工钱、交通、食宿等任何费用，但非乙方人为原因或不可抗力造成破坏的情形除外。

4、甲乙双方签订的合同，应在政府采购监管部门的监督下认真履行。

5、违约责任：乙方应依据合同规定时间按时交付，如不能，由此给甲方带来的损失由乙方负责。

6、质量验收：

（1）竣工完成后甲方组织专人进行验收，验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。

(2) 甲方在验收中发现质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由乙方承担。如发现质量严重不符合质量要求的，甲方可解除合同。

七、交付时间、地点和验收单位：

1、时间：自合同签订之日起60日内完成。

2、地点：采购人指定地点

3、验收单位：临夏县人民医院。

八、双方义务

(一) 甲方

1、做好施工前准备工作，确保乙方按时进场施工。

2、保证乙方用电、用水等条件。

3、协助乙方维持现场秩序，及时处理各种问题。

4、在施工过程中，施工若有变更，应提前合理时间通知乙方做好相应的准备，并负责随时检查督促工作进度和质量。

(二) 乙方

1、开工前应通知甲方，以便甲方派人进行监督。

2、施工产生的垃圾乙方必须及时进行清扫处理，保证施工现场的卫生整洁、干净。

3、乙方负责人要保证好施工人员的防水、防盗、防意外事故等安全保障工作，发生相关损害及安全事故的，由乙方自主承担责任，并处工程价款 10%的罚款。

4、应急抢修抢险工程，乙方必须在接到采购人通知 30 分钟之内安排工作人员到达现场，并设置安全警示标志

5、必须在保质保量完成的前提下有完善的支持资料。

6、在装修过程中必须有专人负责，中途不得更换工作人员。

7、其他不可预见的维修养护等工作，乙方须按照采购人相关要求安排工作人员入场。

8、在施工过程中因工作人员失误造成的各种损失必须由乙方自行承担。

九、合同价款及结算办法

1、工程价款结算：以现场实际施工面积进行结算。

2、付款方式：1)合同签订后，采购人支付 40%的合同款；2)按合同规定完工，经采购人验收合格，竣工决算并经三方审核后，采购人支付至 50%的竣工决算款项。 3)正常使用后支付 10%。

十、经济责任：

（一）乙方责任

（1）工程质量不符合合同规定时，甲方同意利用的按质论价，不能利用的，乙方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，乙方应按逾期竣工部分价款总值的 5%向甲方偿付违约金。

（2）乙方必须按合同规定的日期竣工，每逾期一日，乙方必须向甲方支付逾期竣工部分总额 5%的违约金。逾期竣工超过 30 日，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（3）乙方工程质量不符合质量要求的，超过本合同总量的 10%时，视为整体不合格。

（二）、甲方责任

甲方无正当理由，中途解除装修合同或拒绝验收已完成工程，应向乙方支付已完成工程对应合同价款 10%的违约金，并承担因此造成的乙方人工误工、材料损耗等经济损失及返工运输等相关费用。

十一、合同解释：

如合同条文存在歧义，《民法典》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

十二、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国民法典》有关规定解决。

十三、其它未尽事宜由甲乙双方协商约定。

十四、本合同一式肆份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲方壹份，乙方壹份，临夏县财政局采购办备案壹份，代理机构备案壹份，均具有同等法律效力。

甲方：（章）临夏县人民医院 地址：甘肃省临夏县双城新区	乙方：（章）甘肃银领建设工程有限公司  地址：甘肃省临夏州临夏县土桥镇外环路 仿古一条街20号
法定代表人（签字或盖章）： 签字日期：2025 年 6 月 27 日	法定代表人（签字或盖章）  丁东生 签字日期：2025 年 6 月 27 日
代理机构：（章）甘肃荣腾建设工程管理咨询有限公司 法定代表人：（签字或盖章） 	

第四包报价明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
		拆除工程						暂估价	定额人工费
		隔墙拆除							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:加气混凝土砌块 2. 砌体表面的附着物种类:涂料	m3	172.8	119.32	20618.5		9704.31
		分部小计					20618.5		9704.31
		卫生间地面拆除							
2	011605001001	平面块料拆除	1. 部位:卫生间地面 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	60	22.17	1330.2		770.19
		分部小计					1330.2		770.19
		吊顶拆除							
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位:吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨 3. 运距:2km	m2	560	19.12	10707.2		6215.86
		分部小计					10707.2		6215.86
		分部小计					32655.9		16690.36
		地面工程							
4	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:2-4mm 聚氯乙烯卷材面层 3. 详见图集:23J909-3-34-地B31	m2	565.28	227.44	128567.28		19767.84
5	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚陶瓷	m2	16	160.68	2570.88		328
本页小计							163794.06		36786.2

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			地砖 3. 图集: 详见23J909-3-53-地D23						
6	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 一遍	m2	16	23. 2	371. 2		43. 36
7	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法: 6-8厚聚合物水泥防水砂浆	m2	16	22. 36	357. 76		116. 8
		分部小计					131867. 12		20256
		门窗工程							
8	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 1200*2200, 1000*2200, 900*2200, 800*2200, 700*2200 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 木质镶板门	m2	65. 56	241. 13	15808. 48		1835. 68
9	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸: 2800*3300 2. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃	m2	15	481. 54	7223. 1		1782
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 黏土砖200高 2. 墙体类型: 内墙 3. 部位: 所有防火门下	m3	0. 24	620. 71	148. 97		29. 73
11	010807001001	排烟窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1800*2100, 2100*2100 2. 框、扇材质: 断桥铝合金窗	m2	16. 38	671. 85	11004. 9		985. 91
		分部小计					34185. 45		4633. 32
本页小计							34914. 41		4793. 48

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		墙体工程							
		卫生间岩板墙面							
12	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型: 详见图集23J909-7-11-内7A 2. 部位: 卫生间岩板墙面, 洗手台岩板墙面	m2	80	28.19	2255.2		851.2
13	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚	m2	70	24.23	1696.1		233.1
		分部小计					3951.3		1084.3
		隔断							
14	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色: 铝型材双层钢化玻璃夹百叶隔断	m2	90	266.08	23947.2		2482.2
15	011210001001	卫生间木隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色: 1.2*1.4, 0.9*1.4 2. 图集: 详见图集甘12J1-78	m2	20.12	218.67	4399.64		417.89
		分部小计					28346.84		2900.09
		砖砌体隔墙							
16	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 砖砌隔墙 2. 墙体类型: 内墙 3. 部位: CT室, DR室	m3	32.4	620.69	20110.36		4014.04
17	010401003003	墩台砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级: 墩台 2. 墙体类型: 内墙 3. 部位: 大便器	m3	1.3	620.69	806.9		161.06
		分部小计					20917.26		4175.1
本页小计							53215.4		8159.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目

第 4 页 共 6 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
		轻钢龙骨石膏板隔墙						暂估价	定额人工费
18	011210002001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：详见图集07CJ03-1-15-LQ41 3. 部位：除卫生间、CT室DR室外所有隔墙	m2	530	141.33	74904.9		12720
		分部小计					74904.9		12720
		乳胶漆墙面							
19	011201004002	立面刮腻子	1. 图集：详见图集23J909-7-7-内4D 2. 部位：除卫生间、CT室、DR室外所有房间墙裙	m2	893	18.92	16895.56		7706.59
20	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 图集：详见图集23J909-7-7-内4D 2. 喷刷涂料部位：墙面 3. 腻子种类：乳胶漆面层+2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 刮腻子要求：2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	893	32.34	28879.62		9329.53
		分部小计					45775.18		17036.12
		木饰面墙面							
21	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：做见23J909-7-31-内21D、裙21D	m2	506	136.08	68856.48		15031.03
		分部小计					68856.48		15031.03
		分部小计					242751.96		52946.64
本页小计							189536.56		44787.15

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		天棚工程							
22	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 图集:详见图集23J909-8-8-棚10	m2	565.28	151.94	85888.64		21654.07
23	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:A6钢筋吊杆,双向中距≤1200 2. 面层材料品种、规格:铝合金方格 3. 图集:详见图集23J909-8-16-棚90	m2	16	238.35	3813.6		536.32
		分部小计					89702.24		22190.39
		其他工程							
		分诊台							
24	01B006	背景墙、字及LOGO标识(成品制作安装,背景墙)	背景墙宣传语及标识(成品制作)	m2	18	1022.5	18405		
25	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石石材	m2	21.42	511.53	10956.97		3469.83
		分部小计					29361.97		3469.83
		背景墙							
26	01B007	等待区背景墙	等待区背景墙	m2	17	966.5	16430.5		
27	01B008	形象区景观仿真绿植	采购成品	组	1	15000	15000		
		分部小计					31430.5		
		抽血化验							
28	010807001002	抽血化验室窗口	1. 窗代号及洞口尺寸:详见图集	m2	10	624.42	6244.2		1188
本页小计							156738.91		26848.22

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832	1099.89			
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339	1770.13			
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581	12665.90			
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498	5946.27			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	3248.11			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	567.13			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	2049.07			
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03	2683.62			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	105.76			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	2683.62			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	542.01			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					33361.51			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

备注

明细详见表-12-1

022P000000149

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12

02

费率(%)

27585.0

02290000000149

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目

第 1 页 共 2 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
		给水工程						暂估价	定额人工费
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:PPR 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接	m	3	90.2	270.6		37.61
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:无规共聚聚丙烯(PPR)管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接	m	18.35	35.51	651.61		165.73
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:无规共聚聚丙烯(PPR)管 2. 材质、规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接	m	11.54	27.51	317.47		86.07
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:无规共聚聚丙烯(PPR)管 2. 材质、规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接	m	23.29	29.57	688.69		173.71
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1	52.06	52.06		8.2
6	031003003001	焊接法兰阀门		个	1	225.01	225.01		34.91
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2	62.07	124.14		20.38
		分部小计					2329.58		526.61
		排水工程							
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位:PVC-U双壁中空螺旋消音排水管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:粘结	m	3.94	95.94	378		69.66
本页小计							2707.58		596.27

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
9	031001006006	塑料管	1. 安装部位:PVC-U双壁中空螺旋消音排水管 2. 材质、规格: DN50 3. 连接形式: 粘结	m	11.47	54.08	620.3		136.94
10	031002003001	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN50	个	1	303.5	303.5		107.52
11	031002003002	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN125	个	1	490.33	490.33		161.28
12	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	3	956.24	2868.72		129
13	031004006001	大便器	1. 名称: 蹲式大便器	组	6	475.88	2855.28		297.42
14	031004007001	小便器	1. 名称: 小便器	组	2	1465.3	2930.6		62.16
15	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖布池	组	1	276.8	276.8		17.84
16	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN100	个	3	97.78	293.34		76.92
17	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称: 清扫口 2. 型号、规格: DN100	个	1	38.2	38.2		6.98
		分部小计					11055.07		1065.72
		措施项目							
18	031301017001	脚手架搭拆			1	94.04	94.04		21.24
		分部小计					94.04		21.24
本页小计							10771.11		1017.3
合 计							13478.69		1613.57

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	22.65			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	36.92			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃	180.61			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	143.06			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	49.50			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	9.86			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63	42.44			
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9	14.52			
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	2.26			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	56.31			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	12.10			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					570.23			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

备注

明细详见表-12-1

622000000149

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
		整个项目						暂估价	定额人工费
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:内外热浸式镀锌钢管 2. 材质、规格: DN32 3. 连接形式:螺纹连接	m	67.97	57.42	3902.84		1033
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:内外热浸式镀锌钢管 2. 材质、规格: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	m	78.68	55.4	4358.87		1156.65
3	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:玻璃球喷头 2. 材质、型号、规格:ZST15系列	个	88	52.96	4660.48		1249.69
4	031002001001	管道支架	1. 名称:支架	kg	217.66	6.69	1456.15		566.5
		分部小计					14378.34		4005.84
		措施项目							
5	031301017002	脚手架搭拆			1	221.63	221.63		50.07
		分部小计					221.63		50.07
本页小计							14599.97		4055.91
合 计							14599.97		4055.91

总价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404	56.94			
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288	92.80			
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃	453.98			
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866	359.60			
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	124.44			
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611	24.78			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63	106.67			
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0.9	36.50			
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	5.68			
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	141.55			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	30.42			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					1433.36			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

备注

明细详见表-12-1

622000000149

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

表—12

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]


复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目

第 1 页 共 2 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
		整个项目						暂估价	定额人工费
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格:周长2000以内	m2	83.6	139.07	11626.25		4162.44
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格:周长800以内	m2	2.9	181.17	525.39		198.91
3	030701003001	室外机	1. 名称:室外机 2. 型号:KFR-140W/BP2N1-5R1 (TR) 最大输入电流:32+10.9A 最大输入功率:6830+2400W IPLV:7.30	台	3	10057.49	30172.47		325.65
4	030701003002	室内机	1. 名称:室内机 2. 型号:KFR-140T2/BP2N1-TR (E2) 制冷量(KW):14(4.2~14) 制热量(KW):16(4.5~16) 噪音dB(A):27	台	3	8741.37	26224.11		219.06
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:通风器 2. 型号:L=250m3/h, N=40W	个	2	210.96	421.92		22.52
6	030108001001	离心式通风机	1. 名称:通风机 2. 型号:SWF-I No.2.5 968m3/h 1450rpm 408Pa 0.37KW 58dB(A)	台	1	1350.39	1350.39		244.67
7	030108001002	离心式通风机	1. 名称:通风机 2. 型号:SWF-I No.3 1638m3/h 1450rpm 390Pa 0.55KW	台	1	1690.39	1690.39		244.67
本页小计							72010.92		5417.92

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404	103.00			
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288	167.85			
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.19 ₃	821.13			
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866	650.42			
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	225.07			
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611	44.82			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63	192.94			
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0.9	66.02			
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	10.27			
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	256.03			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	55.02			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					2592.57			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

备注

明细详见表 12-1

922P000000149

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级
建设项目

[illegible]

表—12

93

62290000000149

1613.9

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
		整个项目						暂估价	定额人工费
1	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:内外热浸式镀锌钢管 2. 材质、规格: DN150 3. 连接形式:法兰连接	m	3.9	150.59	587.3		67.93
2	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:内外热浸式镀锌钢管 2. 材质、规格: DN65 3. 连接形式:卡箍连接	m	15	59.03	885.45		169.66
3	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	3	536.61	1609.83		198.6
4	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格: 薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜SG18D65Z-J高x宽x厚=1800x700x160	套	3	830.07	2490.21		275.46
5	031002001002	管道支架	1. 名称:支架	kg	16	6.69	107.04		41.64
		分部小计					5679.83		753.29
		措施项目							
6	031301017004	脚手架搭拆			1	41.68	41.68		9.42
		分部小计					41.68		9.42
本页小计							5721.51		762.71
合 计							5721.51		762.71

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.404	10.71			
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.288	17.45			
3	031302001021	安全施工费	人工费	11.19 ₃	85.37			
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.866	67.62			
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	23.40			
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.611	4.66			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63	20.06			
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0.9	6.86			
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	1.07			
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	26.62			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	5.72			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					269.54			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

备注

明细详见表-12-1

622000000149

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

表—12

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030411004001	配线	1. 名称:BV导线 2. 型号:ZR-BV, 2.5	m	870.8	3.03	2638.52		460.83
2	030411001001	配管	1. 名称:穿低压流体输送用焊接钢管(钢导管)敷设 2. 规格:KBG15	m	374.4	19.71	7379.42		2023.37
3	080603011001	分线盒	1. 名称:室内分线盒	个	1	15.35	15.35		3.81
4	030404017001	配电箱	1. 名称:动力照明配电箱	台	2	1172.73	2345.46		286.74
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向左、向右)	套	2	138.69	277.38		36.74
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向右)	套	9	138.69	1248.21		165.34
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向左)	套	2	138.69	277.38		36.74
8	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标志灯	套	3	138.69	416.07		55.11
9	030412004005	装饰灯	1. 名称:应急灯	套	12	106.37	1276.44		220.45
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯	套	1	166.55	166.55		22.38
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 型号:30W	套	48	131.3	6302.4		733.01
12	030412004006	装饰灯	1. 名称:航空地面灯, 立式	套	38	107.87	4099.06		698.1
13	030412004007	装饰灯	1. 名称:灯(圈中编号可用[改属性字]修改)	套	2	162.41	324.82		36.74
14	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点防爆插座	个	2	43.82	87.64		15.05
15	030404035002	插座	1. 名称:带开关三极暗装插座	个	2	55.57	111.14		16.5
16	030404035003	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座	个	71	44.84	3183.64		534.35
17	040801029001	照明开关	1. 名称:三联开关	个	3	42.65	127.95		21.09
18	040801029002	照明开关	1. 名称:双联开关	个	3	35.76	107.28		20.18
本页小计							30384.71		5386.53

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
19	040801029003	照明开关	1. 名称:开关	个	33	32. 95	1087. 35		212. 06
20	030404033001	风扇	1. 名称:风扇	台	2	496. 25	992. 5		77. 12
21	030404017002	配电箱	1. 名称:分支分配器箱	台	1	167. 51	167. 51		9. 41
22	030404035004	插座	1. 名称:电话插座	个	29	42. 64	1236. 56		199. 52
23	040205020001	监控摄像机	1. 类型:半球带云台彩色摄像机	台	5	904. 46	4522. 3		902. 1
24	030404032001	端子箱	1. 名称:接线端子箱	台	1	207. 77	207. 77		26. 46
25	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块	个	1	306. 69	306. 69		110. 04
26	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮	个	3	91. 48	274. 44		21. 66
27	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器	个	48	150. 65	7231. 2		1500
28	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器	个	6	208. 06	1248. 36		141. 6
29	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾声光报警器	个	6	668. 06	4008. 36		141. 6
30	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话	个	1	236. 48	236. 48		7. 22
		分部小计					51904. 23		8735. 32
		措施项目							
31	031301017005	脚手架搭拆			1	386. 63	386. 63		87. 35
		分部小计					386. 63		87. 35
本页小计							21906. 15		3436. 14
合 计							52290. 86		8822. 67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.404	123.87			
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.288	201.86			
3	031302001027	安全施工费	人工费	11.19 ₃	987.52			
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.866	782.22			
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	270.68			
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0.611	53.91			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63	232.04			
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0.9	79.40			
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	12.35			
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	307.91			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	66.17			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					3117.93			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

备注

明细详见表-12-1

622000000149

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12

99

62290000000149

1940.9

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404018001	开关箱	1. 名称:开关箱 2. 规格:160A	台	2	531.18	1062.36		176.66
2	030404019001	控制开关	1. 名称:控制开关 2. 规格:250A 3. 额定电流 (A):250A	个	2	1363.03	2726.06		386.38
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BBTRZ 3. 规格:4*95+2*50 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:SC	m	220	371.42	81712.4		4510.09
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1kV以下(截面mm2以下)120	个	8	375.72	3005.76		1103.44
		分部小计					88506.58		6176.57
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							88506.58		6176.57
合 计							88506.58		6176.57

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001031	环境保护费	人工费	1.404	86.72			
2	031302001032	文明施工费	人工费	2.288	141.32			
3	031302001033	安全施工费	人工费	11.19 ₃	691.34			
4	031302001034	临时设施费	人工费	8.866	547.61			
5	031302001035	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	189.50			
6	031302001036	建筑工人实名制费	人工费	0.611	37.74			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63	162.44			
8	031302004006	二次搬运费	人工费	0.9	55.59			
9	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	8.65			
10	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	215.56			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	46.32			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					2182.79			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

备注

明细详见表-12-1

622000000149

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12

标段：临夏县人民医院体检中心改造升级建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：